

Kopia.

Blad 1.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "utdikningsföretaget Svanhalla-Truse-
ryd," i Torhamns socken av Blekinge län; upprättat vid

synförrättning enligt vattenlagen år 193 av:

Magnus Wixell.


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 december
1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 10 januari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

ungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Längdskala.



RITN.Nr 001

K 2*0166

Na 151 Blekinge 2 rit

Kopia

Blad 2.

Förslag till "utdikningsfäret" Svanhollo-Truseryd i Torhamns socken av Blekinge län; upp-



Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

rättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1934 av:


Magnus Wixell.
Stens lantbruksgårdsföretag.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.




Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.


Förslag till trumma under allmänna vägen vid 0+93.




Förslag till bro för upfartsväg vid 5+65
för ägöväg vid 6+90.



Förslag till samlingsbrunn.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 december
1935 fastställda till efterrättelse vid anbetels utförande.
Stockholm den 10 januari 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.



RHM.Nr 002

2

K 2*0166
151 Blekinge 2 rit



Akt nr:
A166

AU\$A166

Avskrift.

K _____ 2*0166



DIARIE Nr 5418
K LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS. 1936

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Svanhalla-Truseryd," i Tärnhamns
socken av Blekinge län; upprättade vid sy-
nferretätning enligt vattenlagen år 1934 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

N.O. 79/80



Innehåller 38 skrivna sidor.

Märkt med 2 blanka ritningar

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den rörande syneförrättning enligt
vattenlagen i Truseryd år 1934.

År 1934 den 4 april kl. 9 f.m. inställde sig underteck-
nad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Otto Robert
Karlsson i Truseryd, för att, på grund av vederbörligt förord-
nande /bil. A./ handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vatten-
lagen rörande utdikning av vattenskadade marker, tillhörande
hemmanen Truseryd och Svanhalla i Torhamns socken av Blekinge
län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels infört
i Karlskrona-Tidningen måndagen den 12 mars 1934 /bil. B./ och
dels uppläst i Torhamns sockens kyrka söndagen den 18 mars 1934
/bil. C./ ävensom genom särskilda underrättelser enligt bi-
lagd förteckning /bil. D./ blivit kallade att inställa sig vid
sammanträdet och hade med anledning härav följande personer till-
städeskommit, nämligen:

Otto Robert Karlsson	för avsöndr. n:r 1	8	Truseryd och
Edvard Pettersson	" 5/36 mtl. " 12	16	Svanhalla

vilka båda voro sökande till syneförrättningen, o. o.

samt av övriga sakägare:

Anton Karlsson för 1/12 mtl. n:r 1² Truseryd,

genom sonen Manfred Karlsson /utan fullmakt/

John Bergkvist för 1/12 mtl. n:r 1³ Truseryd,

Anton Holgersson " avsöndr. " 1⁷ "

Manritz Andersson " 1/6 mtl. " 1⁶ "

Helge Magnusson " 3/32 " " 3¹⁶ Svanhalla

Frank Andersson " 7/128 " " 3¹⁷ " och

" 1/4 " " 1² "

Emil Eriksson " 5/32 " " 3³ "

Mårten Olsson " 5/32 " " 3⁴ "

Oskar Johansson " 1/12 " " 12⁸ " samt

Teodor Andersson, i egenskap av ombud för Östra Härad's väghållningsdistrikts styrelse.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Albert Pettersson,

Torhamn och Henrik Andersson, Svanhalla.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av

delägarna i företaget anföras.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och hade med ledning av desaa uppgjort preliminärt förslag till detsamma, vilket nu förelades de närvarande. Härvid gjordes av John Bergkvist, Mårten Olsson, Frank Andersson och Emil Eriksson de yrkandena, att företaget skulle innefatta diken jämväl till och genom deras ägor. Härom uppsattes skriftligt yrkande vilket blev av synemännen vitsordat. /bil.

E./

§ 5.

Synemännen hade vid sammanträdets början verkställt nödiga jordvärderingar, varvid delägarna närvarit.

§ 6.

För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att slutsammanträde rörande företaget skulle äga rum å samma plats fredagen

den 27 innevarande april kl. 9 f.m. Då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Truseryd den 4 april 1934.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän;

Albert Petersson Henrik Andersson.

År 1934 den 27 april kl. 9 f.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut antivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande utdikningsföretaget och hade härvid följande av dikningsdelägarna tillstädeskommit, nämligen:

Anton Karlsson	Truseryd
John Bergqvist	"
Anton Holgersson	"
Otto Robert Karlsson	"
Mauritz Andersson	"
Frank Andersson	Svanhälla
Mårten Olsson	"
Emil Eriksson	"

Helge Magnusson

Svanhalla

§ 7.

Sedan föregående sammanträde hade förslaget till utdikningsföretaget blivit fullständigt uppgjort och genomgicks detsamma nu för de närvarande, varvid såväl den för varje särskild fastighet beräknade båtnaden genom företaget som kostnaderna för detsammas utförande uppgavs; de ersättningar, som för jord till avloppsdikets breddning blivit tillerkända de därtill berättningade jordägarna, meddelades därjämte.

§ 8.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. F./

§ 9.

Synemännen uppdrogo åt Emil Eriksson, Svanhalla, att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 10.

Till aktförvarare för företaget utsågs Emil Eriksson, Svanhalla, och skola till företaget hörande handlingar under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som åstundar att taga del av desamma.

§ 11.

Sedan alla frågor rörande företaget nu blivit behandlade
förklarades förrättningen avslutad.

Truseryd den 27 april 1934.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Albert Petersson, Henrik Andersson.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshafvande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning af vattenskadad mark tillhörandet hemmanet Truseryd n:r 1 och Svanhalla n:r 12 i Thorhamns socken af Blekinge län.

Förteckning öfver öfvriga fastigheter, som kunna komma att beröras af företaget komma att vid förrättningen lämnas till förrättningsmannen.

Thrusuryd och Svanhalla den 10 augusti 1931.

Otto Robert Karlsson Edvard Pettersson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 15 augusti 1931.

På länsstyrelsens vägnar.

Josef Fröberg

J. G. Rundquist.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenla-

gen, rörande utdikning av mark till hemmanen Truseryd n:r 1²,

³ ⁶ ⁷ ⁸ ² ³ ⁴ ¹⁶ ¹⁷ ³ ⁴
1, 1, 1, 1, Svanhalla n:r 1, 3, 3, 3, 3, 12, 12,

⁷ ⁸ ¹⁶
12, 12 och 12 i Torhamns socken av Blekinge län kommer

att äga rum hos lantbrukaren Otto Robert Karlsson i Truseryd

onsdagen den 4 april 1934 kl. 9 f.m. och varda härigenom ä-

gare och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastigheter, även-

som envar annan, som förmenar sig komma att av ovannämnda fö-

retag beröras, kallade av vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 9 mars 1934.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör..

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen,

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 9 mars 1934.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Torhamns sockens kyrka söndagen den 18 mars 1934

betygar:

Bror Håkansson

v. pastor.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G.

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrätt-
ning rörande "utdikningsföretaget Svanhalla - Truseryd," i Tor-

hamns socken av Blekinge län, onsdagen den 4 april 1934 hos lant-
brukaren Otto Robert Karlsson i Truseryd kl. 9 f.m.

Avsändningsdag den 9 mars 1934.

Anton Karlsson	Truseryd	Bredäng
John Bergkvist	"	"
Anton Holgersson	"	"
Otto Robert Karlsson	"	"
Mauritz Andersson	"	"
Helge Magnusson	Svanhalla	"
Frank Andersson	"	"
Emil Eriksson	"	"
Mårten Olsson	"	"
Edvard Pettersson	"	"
Oskar Johansson	"	"
Per Olsson	"	"
Karl Johansson, arr. Sven Ljungberg	Svanhalla	"

ordföranden i Östra härads vägstyrelse.

Vedeby, Torskors den 9 mars 1934.

Magnus Wixell.

Bil. E.

Undertecknade, delägare i det utdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker inom Truseryds och Svanhalla byar, göra härmed det yrkandet, att företaget gives sådan utsträckning, att våra i företaget ingående marker erhålla möjlighet att till nöjaktigt djup bliva torrlagda.

Truseryd den 4 april 1934.

John Bergkvist. Mårten Olsson

Frank Andersson. Emil Eriksson.

Förestående yrkande vitsördas:

Magnus Wixell.

Albert Petersson Henrik Andersson.

11.
Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Svanhalla - Truseryd," i Torhamns socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Svanhalla och Truseryd i Torhamns socken hörande vattenskadade marker. För ernående av detta ändamål erfordras att en del genom och från sankmarksområdet ledande avloppsdiken avsevärt fördjupas och i övrigt givas efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922/n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Det för området gemensamma avloppsdiket utmynnar i Östersjön invid Svanhalla by.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r ,

a r e a l o c h d r y l i k t .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta

utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de marker, som genom utdikningsföretaget skulle röna förbättring uppgår till 14,95 hektar, varav 14,18 hektar utgöres av åker och 0,77 hektar av odlings- eller betesmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppen hava efter verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmånen efter sträckningarna samt de nuvarande dimensionerna framgå.

De olika diken hava blivit betecknade med, litt. A-B-C-D-E-F för huvuddiket samt litt. B-G, C-H, D-I och E-K för sidodike.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar m. m.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna
hava hydrografiska utredningar blivit verkställda, och fram-
går det av dessa utredningar, att nederbördsområdena för samt-
liga diken äro av mycket obetydlig omfattning. Flertalet av
dem hava på grund härav kunnat föreslås att omvandlas till
täckt ledning, med tegelrör som vattenförande ledning. Själva
huvudavloppet, eller dikessträckan A-B-C-D-E samt sidodiket
E-K hava dock föreslagits att utföras såsom öppna diken. För
övriga diken hava verkställda beräkningar visat, att rören
för desamma böra hava 10 cm:s /4"/ och 12,5 cm:s /5"/ inre dia-
meter, enligt å profilritningarna över desamma införda upp-
gifter. Brunnar enligt uppgjord förslagsritning skola utföras
å härför angivna platser.

65 meter ovanför punkt F befinner sig en wattendelare;
avloppsdike ovanför nämnda punkt är därför ej erforderligt,

B r o o r .

För samfärdseln erfordras att tvänne nu befintliga broar
ombyggas, Dessa äro föreslagna att utföras såsom träbroar och
är för desamma specialförslag uppgjort. Huvudavloppet leder
genom allmänna kustvägen mellan Torhamn och Kristianopel och

den här befintliga bron, vilken vid besiktning visat sig vara av synnerligen bristfällig beskaffenhet, måste fördjupas 30 å 40 cm. Då detta ej kan ske utan att bron ombygges har förslag till ny bro blivit uppgjort. Denne har föreslagits att utföras såsom trumma med 0,8 m. bred och 0,6 m. hög vattenöppning.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestända att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 5635.- kronor, av vilket belopp delägarna enligt synemännens bestämmelser hava att betala 5230.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning skall ersättning utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av denna jordersättning utgör 101 kronor 95 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom

företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpan-
de andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen,
ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt a-
realuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör
markernas värde före torrläggningen 6998.- kronor och efter torr-
läggningen 14163.- kronor, vadan värdeökningen genom företaget
skulle komma att uppgå till 7165.- kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den
genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att här-
vid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som
lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlig-
heter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inver-
ka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjd-
lägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad
gräddtabell.

Delaktighet i kostnaderna för fö-
retagets utförande.

För utrönande av huruvida vid bestämmandet av delaktigheten
i kostnaderna för företaget sådan jämkning, som omförmäles i 7

kap. 24 § vattenlagen, bör förkomma hava särskilda beräkningar blivit utförda. Av dessa har framgått att dylik jämkning ej bör ifrågakomma, utan är varje delägare i företaget skyldig, att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen taga del i kostnaderna för detsamma i mån av värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes.

Som förut nämnts måste en bro på allmänna vägen Torhamn-Kristianopel ombyggas. Då denna bro genom ombyggnaden kommer att bli en synnerligen hög grad förbättrad komma givetvis underhållskostnaderna för densamma att bli avsevärt förminskade och bör på grund härav, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen, de dikande av vägdistriktet erhålla mot dessa minskade underhållskostnader svarande gottgörelse. Med hänsyn till det dåliga skick, vari bron, och särskilt dess södra landfäste, befinner sig, hava synemännen ansett, att denna gottgörelse ej bör sättas lägre än $\frac{3}{4}$ av kostnaden för brons ombyggnad, vilken kostnad enligt den härför uppgjorda beräkningen skulle uppgå till 540.- kronor.- Det belopp de dikande hava att erhålla i gottgörelse av vägdistriktet utgör således $\frac{3}{4}$ av 540.- eller 405.- kronor. - Skulle vägstyrelsen vilja använda sig av den rätt, som enligt 7 kap. 7 §

vattenlagen tillkommer densamma, att själv obesörja ombyggnaden av bron, hava de dikande att deltaga i kostnaderna för detta arbete med ett belopp, motsvarande $1/4$ av den beräknade ombyggnadskostnaden, eller 135.- kronor, oavsett huruvida vägstyrelsen skulle komma att utföra bron enligt annan brotyp eller på sådant sätt att kostnaderna för densamma skulle komma att uppgå till högre belopp än det nu beräknade..

Delägarnas delaktighet i utdikningskostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l l d a b e s t ä m m e l s e r.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till

utförande antingen på offentlig entreprenadauktion eller genom
infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om ut-
förandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar
sig behövt och behövligheten av dylik åtgärd styrkes genom
två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas
minst vart tredje år;

att företaget skall för all framtid underhållas i förslagsenligt
skick och skola underhållskostnaderna gäldas enligt samma grun-
der, som nu blivit bestämda för avloppens utförande;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna
förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan
före den 31 dec. 1937;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utfö-
rande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrät-
telse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Svanhalla -
Truseryd.

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r n a .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela att besvär emot denna förrettning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvaren, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvaren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärss ingivande.

Truseryd den 27 april 1934.

Magnus Wixell.

Biträdande godmän;

Albert Petersson Henrik Andersson.

Att, såvitt framgår av härstuderat för vederbörande diarium, bevaras icke inom laga tid anförts ören förstående synförrettning; det varden hämmat till beris meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 juli 1934.

De officio
Ivan Nordlund

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
Irankalla-Trusseryd," i Torshamnssoc-
keten av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 19.....

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/2	12	Tusseryd		<u>Anton Karlsson:</u>
				1	äng
				2	"
				3	"
				4	" (stening)
				5	äker
					Summa
	1/2	13	Tusseryd		<u>John Bergqvist:</u> vsk
				6	äng
				7	äker
				8	"
				8a	äng
				9	äker
					Summa
ans.		17	Tusseryd		<u>Anton Holgersson:</u>
				10	äker
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
ans.		18	Tusseryd		<u>Otto Robert Karlsson vsk.</u>
ans.				18	äker
				19	"
				20	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	öre			kr.	öre			
här.	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
			16					500	0.30	150	24	1.-	500	80	-	56	-	
			20					500	0.30	150	30	1.-	500	100	-	70	-	
			17					300	0.50	150	25	50 1.-	300	51	-	25	50	
			07					-										
17								800	0.40	320	54	40 1.-	800	136	-	81	60	
17		60									133	90				367	-	233 10
			06					400	0.30	120	7	20 1.-	400	24	-	16	80	
23								800	0.40	320	73	60 1.-	800	184	-	110	40	
12								600	0.50	300	36	1.-	600	72	-	36	-	
		11						200	0.50	100	11	1.-	200	22	-	11	-	
04								500	0.50	250	10	1.-	500	20	-	10	-	
39		17									137	80				322	-	184 20
46								1100	0.70	770	354	20 1.-	1100	506	-	151	80	
18								1100	0.40	440	79	20 1.-	1100	198	-	118	80	
04								1100	0.40	440	17	60 1.-	1100	44	-	26	40	
14								1000	0.40	400	56	1.-	1000	140	-	84	-	
15								900	0.70	630	94	50 1.-	900	135	-	40	50	
12								600	0.80	480	57	60 1.-	600	72	-	14	40	
09								1200	0.30	360	32	40 1.-	1200	108	-	75	60	
23								1000	0.60	600	138	1.-	1000	230	-	92	-	
1	41										829	50				1433	-	603 80
60								1100	0.50	550	330	1.-	1100	660	-	330	-	
06								700	0.40	280	16	80 1.-	700	42	-	25	20	
30								1000	0.40	400	128	1.-	1000	320	-	192	-	
98											474	80				1022	-	547 20

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mental	nummer	n a m n		
					Överfart
				21	åker
				22	"
				23	" (mkt. steng)
					Summa
	1/6	16	Trusseryd		<u>Mauritz Andersson</u>
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	"
					Summa
	5/36	12 ¹⁶	Trunkalla		<u>Edvard Pettersson</u> rök
				28	åker
				29	"
					Summa
	1/12	12 ⁸	Trunkalla		<u>Oskar Johansson</u>
				30	åker
				31	"
					Summa
	1/4	13	Trunkalla		<u>Frank Andersson</u> rök
				32	betesmark
				33	åker
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
					Överfart

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
98											474 80				1022 -		547 20	
75								1100	0.40	440	330 -	1.-	1100	825 -		495 -		
58								1100	0.50	550	319 -	1.-	1100	638 -		319 -		
08								-										
2 39											1123 80				2485 -		1361 20	
29								800	0.40	320	92 80	1.-	800	232 -		139 20		
24								1100	0.50	550	132 -	1.-	1100	264 -		132 -		
49								1000	0.50	500	245 -	1.-	1000	490 -		245 -		
36								900	0.40	360	129 60	1.-	900	324 -		194 40		
1 38											599 40				1310 -		710 60	
17								1000	0.40	400	68 -	1.-	1000	170 -		102 -		
31								1000	0.40	400	124 -	1.-	1000	310 -		186 -		
48											192 -				480 -		288 -	
09								800	0.40	320	28 80	1.-	800	72 -		43 20		
18								800	0.40	320	57 60	1.-	800	144 -		86 40		
27											86 40				216 -		129 60	
			07					800	0.50	400	28 -	1.-	800	56 -		28 -		
09								1200	0.30	360	32 40	1.-	1200	108 -		75 60		
94								900	0.70	630	592 20	1.-	900	846 -		253 80		
14								1000	0.40	400	56 -	1.-	1000	140 -		84 -		
18								1000	0.40	400	72 -	1.-	1000	180 -		108 -		
42								1000	0.50	500	210 -	1.-	1000	420 -		210 -		
1 09								800	0.50	400	436 -	1.-	800	872 -		436 -		
2 86			07								1426 60				2622 -		1195 40	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				39	Äker
				40	"
					Summa
	5/32	34	Ivanthalla		<u>Marten Olsson</u> röd.
				41	Äker
				42	"
				43	"
				44	"
					Summa
	5/32	33	Ivanthalla		<u>Emil Eriksson</u> röd.
				45	Äker
				46	"
				47	"
					Summa
	7/128	317	Ivanthalla		<u>Frank Andersson</u> röd.
				48	Äker
				49	"
				50	"
					Summa
	9/32	316	Ivanthalla		<u>Helge Magnusson</u>
				51	Äker
	"			52	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	kr.			öre	kr.			
2	86				07						1426 60				2622 -		1195 40	
56								600	0.50	300	168 -	1.-	600	336 -		168 -		
47								800	0.60	480	225 60	1.-	800	376 -		150 40		
3	89				07						1820 20				3334 -		1513 80	
19								1000	0.50	500	95 -	1.-	1000	190 -		95 -		
33								1000	0.40	400	132 -	1.-	1000	330 -		198 -		
68								1100	0.50	550	374 -	1.-	1100	748 -		374 -		
35								1100	0.50	550	192 50	1.-	1100	385 -		192 50		
155											793 50				1663 -		859 50	
17								-										
1	-							1100	0.50	550	550 -	1.-	1100	1100 -		550 -		
20								1100	0.50	550	110 -	1.-	1100	220 -		110 -		
137											660 -				1320 -		660 -	
16								1100	0.50	550	88 -	1.-	1100	176 -		88 -		
49								1100	0.50	550	269 50	1.-	1100	539 -		269 50		
39								-										
104											357 50				715 -		357 50	
60								-										
48								1100	0.50	550	264 -	1.-	1100	528 -		264 -		
108											264 -				528 -		264 -	

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n	Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
	1/12	1 ²	Trurerygd	Anton Karlsson
	1/12	13	"	Johan Birgtnist
	ans.	17	"	Anton Holgersson
	ans.	18	"	Otto Robert Karlsson
	1/6	16	"	Mauritz Andersson
	5/36	12 ¹⁶	Stranhallen	Edvard Pettersson
	1/12	12 ⁸	"	Oskar Johansson
	1/4	12	"	Frank Andersson
	5/32	34	"	Martin Olsson
	5/32	3 ³	"	Emil Eriksson
	7/128	3 ¹⁷	"	Frank Andersson
	3/32	3 ¹⁶	"	Helge Magnusson
				Summa

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Lvan - halla - Trusseryd" i Torhamns socken i Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Dagsverkspris: 5,- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Huvuddikning A.-B.-C.-D.-E.-F.</u>						
0+50-7+87	737	Grävning och reaktning av berg m ³	20	15,-	300	-		
		Grävning och reaktning av sten och grus m ³	200	2.50	500	-		
		Grävning och reaktning av sand med något sten m ³	1400	1.50	2100	-		
		Grävning och reaktning av dyg "	400	0.60	240	-	3140	-
0+93		Tramväg under allmänna vägen, 25% av 540.- kr.			136	-		
5+65		Pris för utfartsväg			100	-		
6+90		" " ägarväg			100	-	335	-
7+87-10+19	232	Grävning för nedläggning av rän m	232	0.15	34.80			
		10 cm (=4") tegelrör, frakt inkl. raktat st	800	140/1000	112	-		
		Rörans läggning samt diket igen- fyllning med den uppskrakta- de jordmassan m	232	0.08	18.56			
7+87		Tackdikeshöga			6	-		
10+19		Samlingsbrunn			40	-	211	36
		Överföras					3686	26

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört					368636	
		Jordersättningar enligt särskild jordersättningslängd					9770	
		För aförbrukade arbeten, slutning av redskap m. m. tilläggas omkring 10 % av förestående arbetshörsnad					41589	
		Summa kronor					4200	-
		<u>Sidodikt B.-G.</u>						
0+50 - 13+30	330	Grävning för nedläggning av rän m. 12.5 cm. (=5") tegelrör, inbörst- nat frakt	330	0.15	49.50			
		10 cm. (=4") tegelrör, inbörstnat frakt	760	200/1000	152 -			
		Rörens läggning samt dikts isöfyllning med den uppg. rebrutade jordmassan	330	0.08	26.40			
0 12+20 13+30		Täckdikeröga Samlingsbrunnar	2	40 -	80 -		36710	
		För aförbrukade arbeten etc, till- läggas omkring 10 % av förestä- ende arbetshörsnad					3290	
		Summa kronor					400	-
		<u>Sidodikt C.-H.</u>						
0+3+40 - 15+30	330	Grävning för nedläggning av rän m. 10 cm. (=4") tegelrör, inbörstnat frakt	230	0.15	34.50			
		Rörens nedläggning etc.	230	0.08	18.40			
0 15+30		Täckdikeröga Samlingsbrunnar					40 -	21090
		Överfört					21090	

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Örnsjö</u>					210	90
		För oförutredda arbeten etc. till-						
		läggas omkring 10% av förestä-						
		nds arbetskostnad					19	10
		<u>Summa kronor</u>					230	-
		<u>Sidolickhet D.-J.</u>						
0=4+6-	156	Grävning för melläggning av ränna m.	156	0.15	23	40		
16+56		10 cm. (44") tegelränn	550	140/1000	77	-		
		Pårens melläggning etc.	156	0.08	12	48		
0		Täcksläckasöja			6	-		
16+56		Samlingstrumma			40	-	158	88
		För oförutredda arbeten etc. till-						
		läggas omkring 10% av förestä-						
		nds arbetskostnad					16	12
		<u>Summa kronor</u>					175	-
		<u>Sidolickhet E.-H.</u>						
0=7+87-	64	Grävning och schaktning av						
0+64		grus och sten m ³	100	2.-	200	-	200	-
		Jordensvattningas enligt särskild						
		jordensvattningsslängd					4	20
		För oförutredda arbeten etc. till-						
		läggas omkring 10% av före-						
		ständs arbetskostnad					20	80
		<u>Summa kronor</u>					225	-
		<u>Sammandrag</u>						
		Hundslicket A.-B.-C.-D.-E.-F.					4200	-
		Sidolicket B.-G.					400	-
		" E.-H.					230	-
		" D.-J.					175	-
		" E.-H.					225	-
		<u>Summa kronor</u>					5230	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Specialförslag för broarna</u>						
		<u>Trumma under allmänna vägar vid</u>						
		<u>punkt 0+93.</u>						
		Vattenöppning = 0.8×0.6 m.						
		Grävning utöver dimensionerna m ³	20	2.-	40 -		40 -	
		Stenarbete:						
		gründskift	7	8.-	56 -			
		sidomurar	3	10.-	30 -			
		fackhallar	3	12.-	36 -			
		frontmurar	20	10.-	200 -		322 -	
		Räcke:						
		stenstolpar med bulthål m.	10	5.-	50 -			
		19 längslonster U-balk NP 12			50 -			
		bultar, montering m.m.			20 -		120 -	
		Vägbensars iordningställande m.m.					58 -	
		<u>Summa kronor</u>					540 -	
		<u>Förslag till bra för utfarterna</u>						
		<u>vid 0+65 och för ägarväg vid 0+90</u>						
		<u>Vinke:</u>						
		4-st. bärbjälkar $0.15 \times 0.175 \times 3.5$ m ³	0.37					
		2" underslag $0.15 \times 0.15 \times 3.6$ "	0.16					
		2" följare $0.10 \times 0.10 \times 3.6$ "	0.07					
		2" andstyggl $0.50 \times 0.325 \times 3.6$ "	0.12					
		broarna $0.075 \times 3.6 \times 3.6$ "	0.98					
			1.70	50.-	85 -		30 -	
		Spik, tjära, arbete m.m.					35 -	
		<u>Summa kronor</u>					100 -	
		Insynsplan den 27 april 1934						
		Augustin Nicell						

Grävningstabell över "utdelningsföretaget Svantallen-Trumsegl," i Torshamn socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från fö- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Huvuddelen A-B-C-D-E-F							
A.	0+50	-	0.60	0.50	2.3	1:1.5	Grävningen börjas
	+90	40	1.73	"	5.7	"	
	+98	3	1.75	"	5.8	"	Trumma för allmän väg
	1.	7	1.77	"	5.8	"	
	+25	25	1.48	"	5.-	"	
B.	+50	25	1.40	"	4.7	"	Sidodel B-G tillstöt
	2.	50	1.19	"	4.1	"	
	3.	100	1.82	"	6.-	"	
C.	+40	40	1.70	"	5.6	"	Sidodel C-H tillstöt
	4.	60	1.33	"	4.5	"	
D.	+6	6	1.30	"	4.4	"	Sidodel D-E tillstöt
	+50	44	1.73	"	5.7	"	
	5.	50	2.06	"	6.7	"	
	+30	30	1.19	"	4.1	"	
	+65	35	1.20	"	4.1	"	Träna för utfartsväg
	6.	35	1.39	"	4.7	"	
	+14	14	1.40	"	4.7	"	
	+45	31	1.30	"	4.4	"	
	+90	45	1.20	"	4.1	"	Träna för avgräns

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	7	10	1.18	0.50	4.-	1:1.5	
<u>E.</u>	+87	87	1.30	"	4.4	"	Sidodikt E.-H. tillstaten Öppna diket slutar. Här efter 10 cm. (24") tegeltr.
	8	13	1.33	10 cm. tegeltr.			
	9	100	1.03	"	"	"	
	+27	27	1.05	"	"	"	Rålinge mellan Trusevyl och Svankalla
	10	73	1.17	"	"	"	
<u>F.</u>	+19	19	1.15	"	"	"	Rålinge Samlingsbunn. Ledningen slutar.
			<u>Sidodikt B.-G.</u>				
<u>B.</u>	0.	-	1.30	12.5 cm. tegeltr.			Viel gennedt 1.50 å murad diket.
	150	50	1.40	"	"	"	
	11	50	1.85	"	"	"	
	12	100	1.10	"	"	"	
	+20	20	1.30	"	"	"	Rålinge Samlingsbunn
	+40	20	1.44	10 cm. tegeltr.			
	13	60	1.15	"	"	"	
<u>G.</u>	+30	30	1.-	"	"	"	Rålinge Samlingsbunn Ledningen slutar.
			<u>Sidodikt B.-H.</u>				
<u>C.</u>	0.	-	1.70	10 cm. tegeltr.			Viel murad diket. Ledningen bryts.
	+30	30	1.24	"	"	"	
	14	70	1.50	"	"	"	
	+40	40	1.02	"	"	"	

[illegible]

J O R D E R S Ä T T N I N G L Ä N G D över "utdikningsföretaget

Svanhalla - Truseryd," i Torhamns socken av Blekinge län, upprättad
vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas			Ägarnas namn	Area	ö kronor		Ersättning		Summa	
antal	nummer	namn					Kr.	ör.	Kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5/32	34	Svanhalla	<u>Huvuddelbet</u> <u>Lärten Olsson</u>							
			i sträcken 0.50-0.90	0.8	1	-	-	80	-	80
1/4	12	"	<u>Frank Andersson</u>							
			är ägare 33	0.8	3	60	2	88		
			" " 34	5.8	6	30	36	54		
			" " 35-36	2.5	4	-	10	-		
			" " 37	0.9	5	-	4	50		
			angränsande	0.9	1	-	-	90		
			är ägare 38	1.1	4	-	4	40		
			" " 39	2.1	3	-	6	30		
			" " 40	0.4	4	80	1	92		
			angränsande	0.2	1	-	-	20	67	64
ans.	18	Truseryd	<u>Otto Robert Karlsson</u>							
			är ägare 18	1.2	5	50	6	60		
			" " 19	1.7	2	80	4	76		
			" " 20	1.-	4	-	4	-		
			" " 21	1.5	4	40	6	60		
			" " 22	1.3	5	50	7	15		
			" " 23	0.2	1	-	-	20	29	31
			<u>Summa</u>						97	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>Sickelstet E.-Th.</u>							
ans.	18	Trussengol	<u>Otto Robert Karlsson</u>							
			av ägafiz 23	1-	1-	1-	1-			
1/6	16	"	<u>Mauritz Andersson</u>							
			av ägafiz 24	1-	3 20	3 20	3 20			
			<u>Summa</u>						4 20	
			<u>Sammandrag</u>							
			Merudskick						97 75	
			Sickelstet E.-Th.						4 20	
			<u>Summa</u>						101 95	

Trussengol den 27 april 1934

Magnus Wickell

Biträdande godsmän:

Albert Petersson Henrik Andersson

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D över "utdiknings-
företaget Svanhalla - Truseryd," i Torhamns socken av Blekinge län;
upprättad vid syneförrättningen enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas			Ägarernas namn	Delaktighetsdel	Utdikningskostnad		Förrättningskostnad	
antal	nummer	namn			Kr.	öre	Kr.	öre
1	1/12	12	Truseryd Anton Karlsson	3.25	169	97	13	71
2	1/12	13	" John Bergkvist räk	2.57	134	41	10	84
4	ans.	17	" Anton Holgersson	8.42	440	37	35	52
5	ans.	18	" Otto Robert Karlsson räk	19.-	993	70	80	15
3	1/6	16	" Mauritz Andersson	9.92	518	82	41	85
12	5/36	12 ¹⁶	Svanhalla Edvard Pettersson räk	4.02	210	25	16	96
11	1/12	12 ⁸	" Oskar Johansson	1.81	94	66	7	64
6	1/4	12	" Frank Andersson räk	21.13	1105	10	89	14
8	5/32	34	" Märten Olsson räk	12.-	627	60	50	62
7	5/32	33	" Emil Eriksson räk	9.21	481	68	38	85
10	7/128	317	" Frank Andersson räk	4.99	260	98	21	05
9	3/32	316	" Helge Magnusson	3.68	192	46	15	53
Summa				100.-	5230	-	421	86
Truseryd den 27 april 1934								
Magnus Wiell								
Biträdande godkännare:								
Albert Pettersson Henrik Andersson								
Förklarade i skiften liksom med originalen betyg								
Magnus Wiell								

Fvskrift.

K _____ 2*0166

DIARIE N^o 5418
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS. 1936

Betänkande rörande "utdikningsföreta-
get Svanhalla-Truseryd" i Torhamns
socken av Blekinge län; upprättat för sökande
av statsunderstöd år 1935 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

N.O. 79/80


Genom Kungl. Maj:ts nådiga breviden 13 december
1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 januari 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Översiktskarta:



Skala: 1:100000.

1.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Svanhalla-Truseryd," i Torhamns socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 4 km. norr

läge.

Torhamns sockens kyrka samt omedelbart väster om kustlandsvägen.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenlagen,

rättslig

handlagd av undertecknad och avslutad den

utredning.

27 april 1934 hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar

samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 23 okt. 1934 ha-

slagssökande.

va alla delägare i företaget överenskom-

mit att till utförande av det samma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna utgö-

ning över avdik-

ras nästan uteslutande av odlad jord.

ningsområdet.

Övriga områden utgöres huvudsakligen av

ängs- eller betesmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av dels

sandmylla på sandbotten dels kärrtorvjord av växlande djup på moränbotten.

I den till synhandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de od-

lade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska För de hydrografiska förhållandena fin-
förhållanden. nas närmare redogörelser införda i det

i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvi-
 sas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets Enligt vid syneförrättningen givna be-
utförande. stämmelser skall arbetet vara påbörjat

inom ett år efter det syneförrättningen vunnit la-
 ga kraft och vara bragt till fullbordan före den
 31 dec. 1937.

Areal. Arealen av de marker, som genom
 företaget komma att förbättras, uppgår till 14,95 hektar

Båtnad. Av synehandlingarna framgår,
 att de i företaget ingående markerna i
 sitt före företagets utförande befintliga
 tillstånd blivit värderade till 6998.- kr.
 och att samma marker efter företagets ut-
 förande uppskattats till 14163.- "

Båtnaden genom företaget skulle
 således komma att uppgå till 7165.- "

Kostnad. Vid syneförrättning har kostnaden

för företagets utförande blivit beräknad

till 5230.- kr.

Övriga kostnader, såsom syne-

kostnader, betänkande m.m. utgöra 536,50 "

vadan samtliga med företagets genomförande

förenade utgifter uppgå till 5766,50 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den bätnad,

kostnad.

som beräknats uppkomma genom fö-

retaget och de med företagets utförande före-

nade kostnaderna befinnes, att relativa kost-

naden utgör 0,81.

Anslags-och

Enligt gällande bestämmelser skul-

lånebelopp.

le anslags- och lånebeloppet till

företaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/ 2490.- "

och lån till återstående del av kostnaden

eller /avrundat/ 3270.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift å de

lånesökandena.

fastigheter, för vilka lån sökes, finnas

upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får

jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd...
i form av såväl statsbidrag från statens avdiknings-
anslag som lån från statens avdikningslånefond måt-
te till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;
- 2:o/ kostnadsberäkning;
- 3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
- 4:o/ översiktskarta;
- 5:o/ avskrifter av synhandlingarna rörande före-
taget och
- 6:o/ plankarta och andra ritningar rörande detsam-
ma /2bl./

Vedeby, Torskors 1 jan. 1935.

Magnus Wixell.

P A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

1/12 mtl.	n:r:rl	2	Traseryd	Anton Karlsson
1/12 "	"	1 ³	"	John Bergkvist
1/6 "	"	1 ⁶	"	Mauritz Andersson
avs.	"	1 ⁷	"	Anton Hölgersson
avs.	"	1 ⁸	"	Otto Robert Karlsson
1/4 "	"	1 ²	Svanhalla	Frank Andersson
5/32 "	"	3 ³	"	Emil Eriksson
5/32 "	"	3 ⁴	"	Mårten Olsson
3/32 "	"	3 ¹⁶	"	Helge Magnusson
7/128 "	"	3 ¹⁷	"	Frank Andersson
1/12 "	"	12 ⁸	"	Oskar Johansson
5/36 "	"	12 ¹⁶	"	Edvard Pettersson

Vedeby, Torskörs 1 jan. 1935.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Vattenavledningskostnad /enl. synehandl./ 5230.- kr.

Synekostnader kr. 421,86

Betänkandet m.m.

" 114,64 536,50 "

Summa kronor 5766,50

Vedeby, Torsfors 1 jan. 1935.

Magnus Wixell.

Vid arbetsglämnens förstställande har kostnaden
för förslaget beräknats till 5766 kronor 50 öre.

Stockholm den 10 januari 1936.

På Huvud. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Svanhalla - Truseryd," i Torhamns socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1934 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskrifta alla de handlingar, som erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Svanhalla och Truseryd per Torhamn den 23 okt. 1934.

Emil Eriksson John Bergkvist Edvard Pettersson

Mårten Olsson Mauritz Andersson Otto Robert Karlsson

Helge Magnusson Frank Andersson Anton Karlssons sterbhus

Oskar Johansson Anton Holgersson.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Harry Johansson

Ellen Karlsson

Svanhalla

Svanhalla.

Förrestående underskriften behövs med angående bevisning:

Magnus Wixell.

13/12 35

10027

DIARIET NR.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 MAJ 1935

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

1/12 mtl.	nr 1 ²	Truseryd	Anton Karlsson <i>stthm</i>
1/12 "	" ✓ 1 ³	"	John Bergkvist
1/6 "	" ✓ 1 ⁶ °	" .	Mauritz Andersson
avs.	" ✓ 1 ⁷	"	Anton Hålgersson
avs.	" ✓ 1 ⁸	"	Otto Robert Karlsson
1/4 "	" ✓ 1 ²	Svanhalla	Frank Andersson
5/32 "	" ✓ 3 ³ .	"	Emil Eriksson
5/32 "	" ✓ 3 ⁴	"	Mårten Olsson
3/32 "	" ✓ 3 ¹⁶	"	Helge Magnusson
7/128 "	" ✓ 3 ¹⁷ .	"	Frank Andersson
1/12 "	" ✓ 12 ⁸	"	Oskar Johansson
5/36 "	" ✓ 12 ¹⁶	"	Edvard Pettersson

Vedeby, Torskörs 1 jan. 1935.

Magnus Olsson

1936 den 31 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Svanhalla - Truseryd" i Torhamns
socken av Blekinge län.

Lån 3.290 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 13 december 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantel	Register- nummer	Ägare
<u>Torhamns socken.</u>			
Truseryd	1/12	2 1	Anton Karlssons sterbhus
"	1/12	3 1	John Bergkvist
"	1/6	6 1	Mauritz Andersson
"	avs.	7 1	Anton Holgersson
"	"	8 1	Otto Robert Karlsson
Svanhalla	1/4	2 1	Frank Andersson
"	5/32	3 3	Emil Eriksson
"	5/32	4 3	Mårten Olsson
"	3/32	16 3	Helge Magnusson
"	7/128	17 3	Frank Andersson
"	1/12	8 12	Oskar Johansson
"	5/36	16 12	Edvard Pottersson

Stockholm den 31 mars 1936.

Få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

B e v i s över verkställd besiktning
av utdikningsföretag enligt rekvisition av
vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Svanhalla-Truseryd," i Tor-
hamns socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 13 dec. 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2470.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 3290.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Emil Eriksson, Svanhalla, Torhamn.

Besiktningar verkställdes den 10 och 15 sept. 1935 av förste
assistenten Åke Norling. Vid den senare besiktningen befanns hu-
vuddiket A-B-C-D-E-F vara utfört i överensstämmelse med den fast-
ställda arbetsplanen med den ändringen, att den trumman för all-
männa vägen dels på grund av vägomläggning blivit förlagd 10 me-
ter högre upp efter diket och dels lagts 20 cm. djupare än för-
slaget angiver.

De dikandes kostnader för detta dike har beräknats till 4200.- kr.

Härtill kommer synekostnader m.m.

536,50 "

eller tillsammans 4736,50 "

Vedeby, Torskors den 8 febr. 1936.

Kaym med

5766,50

882



Stpl. 1.- kr.

Räkning för dikebygsföretaget
Långhalls Tingsbygd

M. Kull Enligt räkningar

239 1
624 50

Herman W. Pettersson Enligt kontraktet
den 14 Jan 1935

123 -

Johan Olsson Enligt kontraktet
den 14 Jan 1935

3700 -

B. B. Blomberg Låm Tidning för Armons

840

Sigfrid Landström Hendrik Andersson
för rensering av diket Långhalls Tingsbygd

80 -

Frank Andersson jordlösen
Otto R. Karlsson jordlösen

67 64
29 91

Per förkött till Landsvishal O. Schlyter
Manfred Eriksson för dikebyggnad

9 25
10 -

Vård

Transport

5348 60

Transport från föregående sida 5348 60

Begär ränta å utlagda penningar under
16 månader till stadens dragets utgående
räntesannanlagt 3,115 kr a 4% 114 23

Frank Andersson Mauritz Andersson begär för
sina besvär som styrelse 25 kr vardera 50 —
Ernst Eriksson begär såsom ordförande och
kassör samt för dennes utläggning under arbetets
gång 75 —

Summa kr 5597 83

Transport 5597 83

Räkning till E Eriksson

Transport

diverse skriftmaterial

Postporto Videby

" till Stockholm

En resa till Palmgrens Sparvåkare

Ersättning för dagen

Post porto

En resa till Lyckaby M Wärd

Dagersättning

Postporto till Wärd

En resa till Lyckaby M Wärd

Dagersättning

53 98

11 45

60

60

2 50

5 00

65

2 50

5 00

15

2 30

5 00

56 98 78

Vid planens fastställande 5766:50

Lagen utskedd 16/6. 37.

F.

Godkänt den ~~9 juli 1937~~ 10 32

355/35-

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

*in förda
kostn. sam. ang.*

DIARIE Nr. 9784
9157
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUN. 1937

*hmt. 31 35
12*

B e v i s över verkställd avsy-
ning av utdikningsföretag, enligt rek-
visition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Svanhalla-Truseryd," i
Torhamns socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2470.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 3290.- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Emil Eriksson, Svanhalla,
Torhamn.

Slutavsyning av företaget verkställdes av förste assisten-
ten Åke Norling den 9 dec. 1936. --Företaget befanns härvid va-
ra i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Torskörs den 21 december 1936.

Lagnus Nicu



Stpl. 1.- kr.

355/30-

K 2*0166

DIARIE Nr 5418
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 24 MRS. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den 13 december 1935 för
"utdikningsföretaget Svanhalla - Truseryd" i Torhamns socken av
BLEKINGE LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusentvåhundranittio (3.290) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrhundrasjuttio (2.470) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ ~~man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ ^{oss} ~~mig~~ ^{mig}

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1938,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Svanhalla

den 30 Januari 1936

Emil Eriksson Frank Andersson
äg. 5.32 del mantal äg. 1/4 7/28 mantal
N:3 Svanhalla N:1 och 2 Svanhalla

Mauritz Andersson
Lussryd 1/3 mtt

Att Emil Eriksson, Frank Andersson och
Mauritz Andersson


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan A. Petersson Adolf Bergkvist
Adress Hemägare i Svanhalla Adress Svanhalla

Med stöd av Kungl. brevet den 13 december
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 31 mars 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.