


Kopia.

288071 111 21810
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
10 AUG 1935

Blad 1.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wikell.



Kungl. Lantbrukstyreleens
Ritningsarkiv.

Förslag till "Utdikningsföretaget
Påkomåla-Långboda", i Ringa-
möla socken av Blekinge län; upprättat
vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1930-31 av:

Magnus Wikell.

Stetens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15
februari 1935 fastställd till efterrättelse vid ar-
betets utförande.

Stockholm den 1 mars 1935
På Kungl. Lantbrukstyreleens vägnar
Albert Smith.

Skala.
1:4000.
100 0 100 200 300 meter

RIN.Nr 001

K 2-0172

Nr 142 Blekinge 2 rit

Kopia.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Blad 2.

Förslag till **"Utdikningsföretaget Påkomöla - Långboda"**, i Ringamöla socken

av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1920-31 av:


Magnus Wixell.

Statsens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

88071 171 17082
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG 1935



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 februari 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 mars 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Längdskala
1:4000

Höjd- och sektionsskala
1:100

RIIN.Nr 002

K 2*0172

Nr 142 Blekinge 2 rit



Akt nr:
A172

AU\$A172

Avskrift.

DIARIE Nr 17038
K. LANTBRUKSTYRELSEN
10 AUG. 1935

Handlingar rörande "Utdikningsföretaget Påkamåla-Långboda," i

Ringamåla socken av Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen år 1931 av:

Magnus Wixell.
Statsens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden

rörande syneförrättning för vatten-

avledning i Påkamåla.

År 1930 den 10 december kl. 9 f. m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren August Andersson i Påkamåla för att, på grund av vederbörligt förordnande /bil. A/ handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen i och för utdikning av vattenskadade marker, tillhörande byarna Påkamåla, Långboda och Gyngamåla i Ringamåla socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ordning blivit kallade till sammanträdet och hade på grund därav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningssökanden:

August Andersson för avsöndringarna n:r 1⁵ och 1⁶ Påkamåla

samt av övriga delägare:

skogsförvaltare E. Östling såsom ombud för Fridafors

Fabriks akt. bol. för 5/96 mtl n:r 1⁷ Långboda,

enligt fullmakt /bil. B/ och

Carl Algot Svensson för 1/20 mtl. n:r 1⁷ Påkamåla.

Såsom gudemän hade inställt sig Martin Larsson, Trancemåla och Henrik Isaksson, Askaremåla.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmännen hade i förväg låtit upprätta preliminärt förslag till företaget, omfattande plankarta över de vattenskadade markerna samt profil över det för uppgrävning ifrågasatta avloppsdiket, ävensom beräkning över de kostnader, företaget ansågs komma att draga. Detta förelades de närvarande och dryftades av dessa. Förrättnings sökanden framställde härvid det yrkandet, att utdikningen skulle

3

utföras på sådant sätt, att hans i företaget ingående
marker erhöles möjlighet att bliva nöjaktigt torrlagda.

§ 5.

Nu inställde sig kyrkoherden F. Witzell i egenskap
av ombud för komministerbostället Gyngamåla enligt för-
ordnande /bil.C/. Ombudet erhöles del av det i föregående
§ omnämnda förslaget.

§ 6.

Synemännen skulle nu å fältet verkställa nödiga gra-
deringar och andra värderingar och meddelades detta de när-
varande.

§ 7.

För dagen förekommo ej flera frågor att behandla,
varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att
nytt sammanträde för förrättningsens avslutande komme att
äga rum å samma plats torsdagen ^{den 8.} nästa januari kl. 10 f.m.
då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan an-
nan kallelse än detta tillkännagivande.

Påkamåla den 10 december 1950.

Magnus Wixell.

trädande godemän:

Martin Larsson -- Henrik Isaksson.

År 1931 den 8 januari kl. 10 f.m.

På i föregående § bestämd-tid och plats inställde sig
ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det
ifrågavarande utdikningsfö etaget och hade därjämte följande
de personer tillstädeskommit, nämligen:

August Andersson, Påkamåla

August Svensson, d:o

skogsförvaltaren E. Östling såsom ombud för Fridafors

fabriks akt. bbl. enl. förut avlämnad fullmakt, och

kyrkoherden F. Witzell såsom konsistorieombud.

..... § 8.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget genomgicks för
de närvarande och angavs härvid såväl den för varje särskild
fastighet beräknade båtnaden genom företaget, som delaktig-
heten i kostnaderna för detsamma genomförande.

Därjämte lämnades upplysning om innehållet i 7 kap. 27

§ vattenlagen, rörande delaktigheten för delägare, som ej

5.

är sökande till företaget.

§ 9.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet
upplästes / bil. D/.

§ 10.

Synemännen uppdrogo åt August Andersson, Påkamåla, att
utfärda kallelse för val av sådan styrelse, som omförmåles
i 7 kap. 61 § vattenlagen.

§ 11.

Åt August Andersson, Påkamåla lämnades uppdraget att
emottaga och förvara avskrifter av synemännens utlåtande
med därtill hörande ritningar och handlingar och skola des-
sa under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för en-
var, som åstundar att taga del därav.

§ 12.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandla-
de förklarades förrättningen avslutad.

Påkamåla den 8 januari 1931.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Martin Larsson

Henrik Isaksson.

Bil. A.

Till

Konungens Befällningshavande i Blekinge län.

Undertecknadefår härmed vördsamt anhålla att därtill behörig person förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Påkamåla, Långboda och Gyngamåla i Ringamåla socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att röna inverkan av företaget:

Påkamåla n:r 1, ägare August Andersson,

d:o " " August Svensson

Långboda n:r 1, " Fridafors akt. bol.

d:o " " Kronan.

Gyngamåla " " Ringamåla prästgård.

Påkamåla per Ringamåla den 14 april 1928.

August Andersson.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifråga-

7.

varande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 4 juni 1928.

Sven Hagströmer.

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B.

F U L L M A K T.

för Skogsförvaltaren Elis Östling, Fridafors, eller den han
i sitt ställe förordnar, att vid lantmåteriförrättningar,
kyrko-, kommunal- och vägstämmor samt alla andra stämmor
och sammanträden, där aktiebolagets rätt kan vara i fråga,
föra talan för bolaget och dess rätt bevaka. Ombudets laga
åtgärder godkännas.

Denna fullmakt gäller tillsvidare under desta år.

Fridafors den 2 juni 1930.

Fridafors Fabriks Aktiebolag.

P. Molin.

Bevittnas:

Gunnar Carlsson. Henry Carlsson.

Rätt avskrivet intygas:

Erik Persson

Gunnar Isberg.

Kungl.

Patent- och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelning

Stockholm.

Att Kungl. Patent och Registreringsverket den 18 januari 1897 beviljat registrering för Fridafors Fabriksaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av konsuln August Schmitz, ryttmästaren Eugene Flygare och direktören August Schmitz j:o, alla i Malmö, samt direktören Karl Kottmeier i Djursholm, med direktören Herman Kramer och advokaten Rolf Nordenstedt, båda i Malmö, samt disponenten Per August Molin i Fridafors, Allmundsryds socken av Kronobergs län, till suppleanter, och att firmen tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanten Molin var för sig, det varder härmed till bävis meddelat.

Stockholm den 27 juni 1930.

Ex officio:

Gösta Carlander.

Stämpel:

Lösen, Kr. 1:50
Stämpel " 2:-
Summa kr. 3:50

Kungl. Patent- och registreringsverkets kommissionär, på
begäran.

Rätt avskrivet intyga:

Marta Davidsson

Erik Persson.

Bil. C.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen får
jag härmed meddela, att sammanträde för syneförrättning en-
ligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av mark, tillhö-
rande bl. a. komministerbostället i Gyngamåla, kommer att
äga rum hos lantbrukaren August Andersson, Påkamåla, ons-
dagen den 10 dec. kl. 9 f.m.

Vedeby, Torskors den 26 nov. 1930.

Magnus Wixell.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till domkapitlet i Lund för vederbörlig

åtgärd. Karlskrona i landskontoret den 1 december 1930.

Sven Hagströmer.

Erik Westerlund.

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m. m. N. Stigner eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda förrättningar. Lunds domkapitel den 3 december 1930.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

Helge Arfwidsson

På grund af förfall för undertecknad förordnas herr kyrkoherden F. Witzell att såsom konsistorieombud närvara vid ifrågavarande förrättning.

Kyrkhults1 prostexp. d. 5 dec. 1930.

Nils Stigner.

11.
Bil. D.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
"utdikningsföretaget Påkamåla - Långboda", i Ringamåla
socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det irrågavarande företaget avser torrläggning av en
del till hemmanen Påkamåla, Långboda och Gyngamåla i Ringa-
måla socken hörande vattenskadade marker. För ernående av det
avsedda ändamålet erfordras att ett genom och från sankmarks-
området ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt
gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår i Miesåns nederbördsområde, vil-
ket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 / n:r 191/ fin-
nes intaget under n:r 85.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r .

a r e a l o c h d y l i k t .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken in-
mätta och ävvägda och innefattar den plankarta, som bifo-

gas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 16,23 hektar, varav 4,59 hektar utgöras av åker och 11,64 hektar av ängs- eller betesmark.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppet vid denna syneförrättning blivit bestämt att upptagas, finnas även angivna å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar m. m.

För utrönande av de för avloppet erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och

skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för avloppsdiket uppgår till omkring 22 km². och ingår i detta de ganska betydande sjöarna Norra och Västra Svansjön, ävensom en del andra sjöar och gölar.

På grund härav överstiger flodavrinningen aldrig 50 sek.lit./km².

Den största vattenmängd avloppsdiket har att avbörda uppgår således till 1,1 m³/sek.

Med förefintligt fall, 0,5:1000, kan denna vattenmängd avledas om avloppet gives en bottenbredd av 0,50 meter och en sidolutning av 1:1,5. Dikesdjupet skulle då vid flöden uppgå till 1,05 meter. I berg, där sidolutningen bör vara 1:0,1, skall avloppet upptagas med 2 meters bottenbredd. - Under vegetationstiden kommer vattendjupet, med de anförda dikesdimensionerna, endast undantagsvis att uppgå till 0,25 meter.

Genom avloppsdikets fördjupning kommer vattenståndet i tvänne mindre gölar, benämnda Mellängölen och Björngölen, att sänkas omkring 0,5 meter.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade

kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivt bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivt beräknade till ett belopp av 4750.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till avloppsdikenas utvidgning skola ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppen av dessa ersättningar utgör 107 kronor 90 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 4541,20 kronor och efter torrläggningen 9671,70 kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till

5130,50 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits såväl till jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligger ej, och ej heller föreligger skäl för jämnning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen, taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes, dock med iakttagande av bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till före-

taget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för dikningen, än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 december 1934;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Påkamåla - Långboda".

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var

och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Påkamåla den 8 januari 1930.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Martin Larsson

Henrik Isaksson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot vidstående syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov. gm stpl.	0,50
Stämpel	1,50
Summa kronor	2.-

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
 längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföredaget
 Påkamåla - Långboda," i Ringsmala socken av Ble-
 kinge län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930-31.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföretagens nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/4	12	Lynghemile		<u>Hamministrottille</u>
				1	äug, mästarejord på mörå
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " " stening
				6	" " " " "
				7	" " " " "
				8	" " " " "
				9	" " " " "
				10	" " " " "
					<u>Summa</u>
	5/96	17	Lingboda		<u>Fridafors fabriks aktieföretag</u>
				11	äug, mästarejord på mörå
				12	" " " " "
				13	" " " " stening
				14	" " " " "
				15	" " " " stening
				16	" " " " "
				17	" " " " "
				18	" " " " "
				19	" " " " stening
				20	" " " " "
				21	" " " " "
				22	" " " " stening
				23	Stellangeten
				24	Pipingeten
					<u>Summa</u>

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
								600	0.90	540	540	-	1-	600	600	-		
								600	0.85	510	382	50	1-	600	450	-		
								600	0.80	480	163	20	1-	600	204	-		
								600	0.75	450	76	50	1-	600	102	-		
								200	0.75	150	12	-	1-	200	16	-		
								200	0.90	180	5	40	1-	200	6	-		
								300	0.90	270	24	30	1-	300	27	-		
								300	0.70	210	35	70	1-	300	51	-		
								100	0.70	70	29	40	1-	100	42	-		
								600	0.50	300	345	-	1-	600	690	-		
											1614	-			2188	-	574	-
								600	0.70	420	441	-	1-	600	630	-		
								600	0.80	480	62	40	1-	600	78	-		
								100	0.90	90	3	60	1-	100	4	-		
								600	0.50	300	204	-	1-	600	408	-		
								100	0.90	90	2	70	1-	100	3	-		
								600	0.30	180	115	20	1-	600	384	-		
								600	0.20	120	22	80	0.90	540	102	60		
								400	0.30	120	24	-	1-	400	80	-		
								200	0.40	80	26	40	1-	200	66	-		
								300	0.20	60	48	-	0.90	270	216	-		
								400	0.20	80	68	-	0.90	360	306	-		
								200	0.20	40	2	40	0.90	180	10	80		
								4.08										
								21										
											1020	50			2288	40	1267	90

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer a plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	3/16	1 ³	Lingsjöda		Staten.
				25	Wallengölen
				26	äug, mästarejord på mörå
				27	" härtarejord " l. l. l.
				28	" mästarejord " "
				29	äker, härtarejord " l. l. l.
				30	" " " " "
				31	" " " " "
				32	" " " " "
				33	" " " " "
				34	" " " " "
				35	" " " " "
				36	" " " " "
				37	" " " " "
				38	äug, mästarejord " "
				39	" " " " "
				40	" " " " "
				41	" " " " "
					Summa
	1/40	1 ⁸	Påkamåla		Staten.
				42	äug, mästarejord på mörå
				43	" " " " "
				44	" " " " "
				45	" " " " "
					Summa
	1/20	1 ⁷	Påkamåla		August Svensson.
				46	äker, härtarejord på mörå, l. l. l.
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
							21											
			07					300	0.20	60	4	20	0.90	270	18	90		
			09					1000	0.20	200	18	-	0.90	900	81	-		
			19					500	0.70	350	66	50	1-	500	95	-		
23								1200	0.40	480	110	40	1-	1200	276	-		
09								1200	0.30	360	32	40	1-	1200	108	-		
12								1200	0.30	360	43	20	1-	1200	144	-		
30								1200	0.40	480	144	-	1-	1200	360	-		
23								1200	0.40	480	110	40	1-	1200	276	-		
15								1200	0.30	360	54	-	1-	1200	180	-		
12								1200	0.30	360	43	20	1-	1200	144	-		
06								700	0.30	210	12	60	1-	700	42	-		
22								600	0.50	300	66	-	1-	600	132	-		
			24					200	0.10	20	4	80	0.40	80	19	20		
			49					200	0-	-	-	-	0.30	60	29	40		
			02					200	0-	-	-	-	0.30	60	1	20		
			02					200	0-	-	-	-	0.30	60	1	20		
152		112					21				709	70			1907	90	1198	20
			26					200	0-	-	-	-	0.30	60	15	60		
			01					200	0-	-	-	-	0.30	60	-	60		
			21					200	0.10	20	4	20	0.40	80	16	80		
			10					200	0.10	20	2	-	0.40	80	8	-		
			58								6	20			41	-	34	80
13								1000	0.40	400	52	-	1-	1000	130	-		
13											52	-			130	-		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				47	äker, kirktröjrd på moräna
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	äng, stängt
				52	"
				53	äker, kirktröjrd på moräna
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	äng " " "
				63	äker " " "
					Slutsumma
ans.	16	Påkamila			August Anderson. öst.
				64	äker, kirktröjrd på moräna
				65	äng " " "
				66	björnsjöbän
					Slutsumma
ans.	15	Påkamila			August Anderson. öst.
				67	äng, kirktröjrd på moräna
				68	äker " " "
					Överföres

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre		
Åker, tomt o. dyl. har ar		Ång och odlings- mark har ar		Annan mark och landvinning har ar		Impediment har ar			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
										kr.	kr.			öre	kr.	kr.			öre
	13										52 -				130 -				
	10							800	0.40	320	32 -	1-	800	80 -					
	10							800	0.40	320	32 -	1-	800	80 -					
	13							800	0.40	320	41 60	1-	800	104 -					
	14							900	0.40	360	50 40	1-	900	126 -					
			15					-	-	-	-	-	-	-	-				
			09					-	-	-	-	-	-	-	-				
	23							700	0.50	350	80 50	1-	700	161 -					
	03							1000	0.20	200	6 -	0.90	900	27 -					
	05							1000	0.60	600	30 -	1-	1000	50 -					
	07							1000	0.60	600	42 -	1-	1000	70 -					
	04							1000	0.20	200	8 -	0.90	900	36 -					
	08							1000	0.25	250	20 -	0.95	950	76 -					
	06							600	0.60	360	21 60	1-	600	36 -					
	14							900	0.35	315	44 10	1-	900	126 -					
	12							900	0.30	270	32 40	1-	900	108 -					
			07					500	0.30	150	10 50	1-	500	35 -					
	24							1000	0.35	350	84 -	1-	1000	240 -					
	166		31								587 10				1485 -	897 90			
	16							900	0.30	270	43 20	1-	900	144 -					
			39					500	0.20	100	39 -	0.90	450	175 50					
							35												
	16		39				35				82 20				319 50	237 50			
			13					600	0.10	60	7 80	0.80	480	62 40					
	14							1000	0.35	350	49 -	1-	1000	140 -					
	14		13								56 80				202 40				

F a s t i g h e t e r n a s				Ágöfigurenas nummer á plankartan	Ágarnas namn, samt ágoslag m. m.
littera á plankartan	mantal	nummur	n a m n		
					Önniförð
				69	áker, mæðstöngur og mæði
				70	áug
				71	áker
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	Þjónungur
					Summa

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre		
14		13								56	80			202	40			
12								1000	0.40	400	48	-	1-	1000	120	-		
		15						300	0.90	270	40	50	1-	300	45	-		
05								1000	0.15	150	7	50	0.85	850	42	50		
06								1000	0.15	150	9	-	0.85	850	51	-		
07								1000	0.20	200	14	-	0.90	900	63	-		
07								1000	0.30	300	21	-	1-	1000	70	-		
09								1000	0.30	300	27	-	1-	1000	90	-		
11								1000	0.35	350	38	50	1-	1000	110	-		
17								1200	0.40	480	81	60	1-	1200	204	-		
22								1200	0.40	480	105	60	1-	1200	264	-		
15								1200	0.40	480	72	-	1-	1200	180	-		
							23											
125		28					23			521	50			1441	90	920 40		

Pakamala den 9 januari 1931
Magnus Wäsell.

Bihjäljande godmän:

Martin Larsson

Hans Erik Eriksson.

uträknings- och värderingslängd.

A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
			4 20					1614	-	2188	-	574	-	11.18
			5 -			4 29		1020	50	2288	40	1267	90	24.71
	1 52		1 12				21	709	70	1907	90	1198	20	23.36
			58					6	20	41	-	34	80	-68
	1 66		31					587	10	1485	-	897	90	17.50
sök.	16		39			35		82	20	319	50	237	30	4.63
sök.	1 25		28			23		521	50	1441	90	920	40	17.94
Summa	4 59		11 88			5 08		4541	20	9671	70	5130	50	100.-
Påskamåla den 8 januari 1931														
Magnus Wikell.														
Biträdande godsmän:														
Herman Larsson Henrik Yrjösson.														

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Påkamåla - Långbrda" i Ringamåla socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930-31

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1-4+50	350	Grävning och schaktning av sten						
		och grus m ³	60	3.-	180	-		
		dt. dt. av dyjrd	350	0.60	210	-		
		Spjängning och schaktning av berg	15	10.-	150	-	540	-
4+50-11	650	Grävning och schaktning av						
		sten och grus	700	3.-	2100	-		
		dt. dt. av dyjrd	300	0.60	180	-		
		Spjängning och schaktning av berg	30	10.-	300	-	2580	-
11-16+60	560	Grävning och schaktning av sten						
		och grus	300	3.-	900	-		
		dt. dt. av dyjrd	250	0.60	150	-		
		Spjängning och schaktning av berg	5	10.-	50	-	1100	-
		Jordsättningar enligt särskild jordsättningslängd						107 90
		För oförutsedda arbeten samt för ledning och tillseyn under arbets utförande tilläggas omkring 10 % av arbetskostnaderna						422 10
		Summa						4750 -
		Påkamåla den 8 januari 1931						
		Wagners Wierll.						

[illegible]

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt m.	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Grävningstakell önn "utdikningsföretaget Pärnåla - Långboda" i Ringnåla socken av Blekinge län; uppmätt vid synföreläggning enligt vattenlagen åren 1930-31.							
	1.	-	0.30	0.50	1.4	1:1.5	Grävningen börjar.
	+50	50	1.18	2.-	2.2	1:0.1	4 bergskävning:
	2.	50	0.65	0.50	2.4	1:1.5	bottenbredd = 2.-m.
	+50	50	0.65	.	2.4	"	sidolutning = 1:0.1
	3.	50	0.68	.	2.5	.	Stellen avvägningspunkterna
	+50	50	0.85	.	3.1	"	2 och 4 ges det raka stäck-
	+77	27	0.92	.	3.3	"	ning
	4.	23	0.98	.	3.4	.	
	+50	50	1.-	"	3.5	"	Förp. med höjdläge = +7.97 m.
	5.	50	1.14	.	3.9	"	
	+20	20	1.29	.	4.4	.	
	+50	50	3.19	2.-	7.5	1:0.1	
	+77	27	3.17	0.50	10.-	1:1.5	
	6.	23	2.09	.	6.8	"	
	+50	50	1.56	.	5.2	"	
	7.	50	1.68	.	5.5	"	
	+85	25	2.13	.	6.9	"	
	+50	25	1.48	.	5.-	"	
	8.	50	1.41	.	4.7	"	
	+50	50	1.40	.	4.7	"	
	9.	50	1.69	.	5.6	"	
	+50	50	2.14	.	6.9	"	
	10.	50	1.20	.	4.1	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	10+50	50	0.98	0.50	3.4	1:1.5	Vid avvägningspunkt 10+75.
	11.	50	1.20	"	4.1	"	slutet till på diket.
	+50	50	2.03	"	6.6	"	
	12.	50	1.46	"	4.9	"	
	+50	50	1.61	"	5.3	"	
	13.	50	1.21	"	4.1	"	
	+50	50	1.36	"	4.6	"	Fier. med höjdläge = +8.61 m.
	+90	40	1.05	"	3.7	"	Vid Björngåsen. Grävningen slutar.
	15.	-	0.93	0.50	3.3	1:1.5	Vid Björngåsen. Grävningen börjar.
	+50	50	1.15	"	4.-	"	
	16.	50	1.21	"	4.1	"	
	+60	60	1.32	"	4.5	"	Vid råbjörnen. Grävningen slutar.
Påskala den 8 jan. 1931							
Weym Wiell.							

Yrdesvärtvingslängd för "utdik-
ningsföretaget Päkarnila - Långboda" i Ringa-
mila socken av Blekinge län; uppmätt vid syn-
föreläggning enligt vattenlagen år 1930-31.

Fastigheternas				Ägarnas namn m.m.	Areal	i kronor	Ersättningen utgör		Summa ersättning.					
littera ö korten	antal	nummer	namn				kr.	öre	kr.	öre				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				
5/96	17	Långboda	<u>Fridafors Fabriks stt. bol.</u>											
			är ägrfig. 16 & 17	0.4	6.-	2	40							
			" " 18	1.-	4.-	4	-							
			" " 19	0.8	2.-	1	60							
			" " 21	0.5	4.-	2	-							
3/16	13	Långboda	<u>Statu.</u>											
			är ägrfig. 27	0.1	10.-	1	-							
			" " 30, 31, 34 & 35	1.1	12.-	13	20							
			" " 36	0.4	7.-	2	80							
			" " 37	1.7	6.-	10	20							
			" " 38, 39, 40 & 41	2.7	2.-	5	40	32	60					
			1/40	18	Päkarnila	<u>Statu.</u>								
						är ägrfig. 42, 43, 44 & 45	3.8	2.-	7	60	7	60		
						1/20	17	Päkarnila	<u>dnq. Samuelson.</u>					
									är ägrfig. 46	0.9	10.-	9	-	
" " 47, 48 & 49	1.1	8.-							8	80				
" " 50	0.4	9.-	3	60										
			" " 52	0.2	1.-	-	20							
			" " 53	0.2	7.-	1	40							
			<u>Ömsjöföres</u>			28	-	51	20					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				<i>Överfört</i>			23 -		51	20
				av ägofin. 54 57.5 58	0.9	10.-	9 -			
				" " 60 61	0.2	9.-	1 80			
				" " 62	0.8	5.-	4 -			
				" " 63	1.2	10.-	12 -		49	80
ans.	16	Pikamäla		<u>Aug. Andersson.</u>						
				av ägofin. 64	0.3	9.-	2 70			
				" " 65	0.1	5.-	- 50		3	20
ans.	15	Pikamäla		<u>Aug. Andersson.</u>						
				av ägofin. 67	0.1	5.-	- 50			
				" " 73 74	0.2	10.-	2 -			
				" " 79	0.1	12.-	1 20		3	70
				<i>Summa</i>					107	90

Pikamäla den 9 januari 1931
 Magnus Wikstr.

Biträdande godmän:
 Martin Larsson : Henrik Trahner

Höstmadsfördelningskämp för "utdiknings-
företaget Päkemåla - Långboda" i Ringamåla socken
av Bäckinge län; upprättad med synföreläggning enligt råd-
betslagen åren 1930-31.

Fastigheternas				Ägarernas namn	Delaktighetsfol.	Dikningskostnad.		Förvärfningskostnad	
littera öfver kartan	antal	nummer	namn						
	1/4	12	Ringamåla	Kommunikationsverkställe	11.18	531	05	44	87
	5/96	7	Långboda	Guidafors Fabriks akt. bol.	24.71	1173	72	99	18
	3/16	3	de	Stallen	23.36	1109	60	93	76
	1/40	8	Päkemåla	de	-68	32	30	2	73
	1/20	7	de	August Larsson	17.50	831	25	70	24
ans.		16	de	August Andersson	akt. 4.63	219	93	18	58
ans.		15	de	de	akt. 17.94	852	15	72	-
Summa					100.-	4750	-	401	36

Päkemåla den 8 januari 1931.

Hjalmar Wikell.

Biträdande godkännat:

Arvid Larsson Henrik Thaksson.

Förstämde arkivförens lilla 5^{te} signalen betyg:
Hjalmar Wikell.

Avskrift.

DIARIE NR 17038
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1935

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Påkamåla-Långboda", i Ringomåla socken av Blekinge län, upprättat för sökande av statsunderstöd år 193 av

Magnus Wixell.
statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15
februari 1935 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande

Stockholm den 10 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt.

Översiktskarta.



1400.000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Påkamåla - Långboda" i Ringamåla socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 2 mil norr

läge.

om Karlshamns stad och 2 km. öster om

Ringamåla kyrka.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenlagen,

rättslig

handlagd av undertecknad och avslutad den

utredning.

8 jan. 1931 hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit utredda. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och härvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 17 maj 1931 hava

slagssökande.

en del av delägarna i företaget överens-
kommit att till utförande av detsamma söka statsun-
derstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetal-
ningsskyldighet som lån från statens avdikningslåne-
fond. Lånesökandenas delaktighet i företaget uppgår
till 40,07 %.

Allmän beskriv-

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

ning över avdik-

en areal av 16,23 hektar. Härav utgöres

ningsområdet.

4,59 hektar av åker och 11,64 hektar av

äns- och betesmark.

Jordmån.

Jordmånen utgöres mestadels av mosstorv-

jord på moränbotten, här och var lerblandad.

I den till synehandlingarna hörande be-
skrivningen finnas jordmånsförhållandena för de sär-
skilda ägoområdena närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de od-
lade markerna av våra vanliga kulturväxter och å
övriga marker huvudsakligen av s. k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena fin-

förhållanden.

nas närmare redogörelser intagna i det

i synehandlingarna intagna utlåtandet, och hänvisas
beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Arbetets

Jämlikt bestämmelserna i det i syne-

utförande.

handlingarna intagna utlåtandet skall
arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syne-
förrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till
fullbordan före den 31 dec. 1934.

Båtnad genom

Av synehandlingarna framgår, att de i

företaget.

företaget ingående markerna i sitt före-
företagets utförande befintliga tillstånd blivit vär-
derade till 4541,20 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 9671,70 "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till 5130,50 "

Kostnader.

Vid syneförrättningen har

kostnaden för företagets utförande bli-

vit beräknad till 4750.- "

Övriga kostnader, såsom synekostnader,

betänkande m. m. utgöra 513,17 "

vadan samtliga med företagets genom-

förande förenade utgifter uppgå till 5263,17 kr.

Relativ

Vid jämförelse mellan den

kostnad.

båtnad, som beräknats upp-

komma genom företaget, och de med före-

taget förenade kostnaderna befinnes, att

relativa kostnaden utgör

1,02

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga statsun-

derstöd i form av ~~såväl~~ statsbidrag utan återbe-

talningsskyldighet ~~som lån från avdelningslånefon-~~

~~den~~ måtte till företaget beviljas. Visserligen upp-

gå kostnaderna för företagets utförande till något

högre belopp än den beräknade båtnaden, men de för

Påkamåla oy i företaget ingående åkerområdena ut-

göra de ojämförligt bästa till denna by hörande

markerna och därtill de enda, som äro något så

när sténfria och som med nuvarande arbetspriser, so

med fördel kunna brukas som åker.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ översiktskarta;

2:o/ tabell, angivande låne- och anslagssökandenas

andel i kostnader samt låne och anslagsbelopp;

3:o/ kostnadsberäkning;

4:o/ förening för sökande av statsunderstöd;

5:o/ avskrifter av synehandlingarna och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande företaget /2 blad/

Vedeby, Torskors 1 maj 1932.

Magnus Wixell.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Fastigheternas					Ägarnas namn	Ägarens nr	Areal					
mark.	nummer	namn					Åker		Annan mark		Summa	
							Har	ar	Har	ar	Har	ar
1/4	1 ²	Gyngamåla	Komministerboställe	1-10					4	20	4	20
5/96	1 ⁷	Långboda	Fridafors Fabriks AB.	11-24					5	-	5	-
3/16	1 ³	d:o	Staten	25-41			1	52	1	12	2	64
1/40	1 ⁸	Påkamåla	d:o	42-45					-	58	-	58
1/20	1 ⁷	d:o	Karl Algot Svensson	46-50 53-63			1	66	-	07	1	73
avs.	1 ⁶	d:o	August Andersson	64-66				16	-	39	-	55
avs.	1 ⁵	d:o	d:o	67-80			1	25	-	28	1	53
Summa							4	59	11	64	16	23

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Utdikningskostnaden /enl. Synehandl./

3905.62
~~4750~~ kr.

Synekostnader

401,36 kr.

Betänkande m. m.

111,81 " 513,17 "

Summa kronor 4418.79
5263,17

Vedeby, Torskors 1 maj 1932.

Magnus Wixell.

* Minstningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader samt med iakttagande av att ersättningen för jordlätgång har av Kungl. Lantbruksstyrelsen beräknats med hänsyn till av synevännen uppskattade markvärden för förtäggningen.

Vid arbetsglansens fastställande har, under iakttagande att statsbidrag icke beräknats till den kostnad, som belöper på ägarfigurerna 25-45, vilka stå under Skogsstatens omedelbara förvaltning, kostnaden för hela företaget beräknats till 4418 kronor 79 öre och för den del, vartill statsbidrag utgår, till 3356 kronor 51 öre.

Stockholm den 1 mars 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Påkamåla-Långboda", i Ringamåla socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1931 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslagsbelopp.

Påkamåla per Ringamåla den 17 mars 1931.

August Andersson

Karl Algot Svensson

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Hanna Nilsson

Agnes Rundkvist.

Företagets anskrifven billegat med originalen bevittna
Magnus Wixell.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

B e v i s över verkställd avsyning av
vattenavledningsföretag, enligt rekvisition
av vederbörande intressenter.

af bet. $\frac{22}{2}$ 34

Företagets namn: "utdikningsföretaget Påkamåla - Långboda," i Ringa-
måla socken av Blekinge län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslu-
tades den 8 juni 1931 och sedemera tagit åt sig la-
ga kraft.

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet sökt till företaget.

Slutavsyning av företaget verkställdes sistlidne höst av förste
assistenten Åke Norling.

Företaget befanns därvid vara utfört i noggrann överensstämmel-
se med det laga kraftvunna förslaget och förordas till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 25 juni 1933.

Raymond Nicell



Stpl. 1.- kr.

Sodl. 27/8 1933

Duplett.

10/35

B e v i s över verkställd avsyning av
vattenavledningsföretag, enligt rekvisition
av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Påkamåla - Långboda," i Ringa-
måla socken av Blekinge län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslu-
tades den 8 juni 1931 och sedemera tagit åt sig la-
ga kraft.

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet sökt till företaget.

Slutavsyning av företaget verkställdes sistlidne höst av förste
assistenten Åke Norling.

Företaget befanns därvid vara utfört i noggrann överensstämmel-
se med det laga kraftvunna förslaget och förordas till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 25 juni 1933.

Kazimir Nieu

Stpl. 1.- kr.
/å originalet./

gr. godk.

67

10/35

K

2-0172

DIARIE Nr 17038
K LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den

15 februari 1935

för

"utdikningsföretaget Påkamåla - Långboda" i Ringamåla socken av

BLEKINGE LÄN

L. rikn. L. handl.

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Majt kan komma att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **ettusensexhundrasjuttio (1.670)** kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av Statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ **man** för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Majt fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Påhamala Ringamåla den 25 Juli 1935.

August Andersson
Hemmansägare

Karl Olgot Svensson
Hemmansägaren
Påhamala

Att August Andersson Karl Olgot Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ellie Johansson Oskar Nilsson
Adress Ringamåla Adress Ringamåla

Med stöd av Kungl. brevet den 15 februari
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ans. Persson