

Förslag till "utdikningsföreläget Bäckasjöarna inom Björkefalls, Brännarebygdens och Rönås byar;" i Kyrkhults socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1973 av:

Magnus Wixell.

Ståens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygat:

Magnus Wixell.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 april 1936 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 april 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.



KRM.Nr001

K 2*0173 /

Nr 159 Blekinge 2 rit

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "utdikningsföretaget Bäckasjöarna inom Björkefalls, Brännarebygdens och Rönås byar," i Kyrkhults socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning

enligt vattenlagen år 193 av

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 april 1936 förstställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.




Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv



Ägövägsbro vid 5+25.

Ägöbro vid 0+50.



Ägöbro vid 0+20 och 7+65 och 0+50.



RIN.Nr 002

K 2*0173

Nr 159 Blekinge 2 rit



Akt nr:
A173

AU\$A173

Avskrift.

K _____ 2•0173

9655

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUN. 1936



Handlingar rörande "utdikningsföretaget Bäckasjöarna inom Björkefalls, Brännarebydens och Rönås byar," i Kyrkhults socken av Ble-

kinge län; upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen år 1934 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Innehåller 37 skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde vid
syneförrättning enligt vattenlagen, i
Björkefall år 1934.

År 1934 den 27 mars kl. 9 f.m. inställde sig undertecknad,
statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Johan Kullman, i
Björkefall för att, på grund av vederbörligt förordnande /bill. A/
handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande ut-
dikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Brännare-
bygden, Björkefall och Rönås, inom Kyrkhults socken av Blekinge
län samt belägna utefter dens.k. Bäckasjöarna.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse ~~dels~~ infördd i
tidningen Karlshamns Allehanda torsdagen den 8 mars 1934 /bil. B/
och dels uppläst i Kyrkhults sockens kyrka söndagen den 11 mars
1934 /bil. C./, ävensom genom särskilda underrättelser enligt
bilagd förteckning /bil. D. / blivit kallade att inställa sig
vid sammanträdet och hade på grund härav följande personer till-
städeskommit, nämligen:

förrättningssökandena:

Per Persson

för 31/2048 mtl. n:r 1 ²⁰ Brännarebygden

Albert Söderlund för 29/2048 mtl. n:r 1²¹ Brännarebygden

Johan Kullman " 7/1152 " " 1⁴⁰ Björkefall
" 3/128 " " 1²⁵ " och

" 1/128 " " 1¹⁴ "

Sven Håkansson " 13/512 " " 1⁴³ "

William Åkesson " 1/64 " " 1⁴⁴ "

Karl Lindquist " 75/2048 " " 1³³ "

Johan Bengtsson " 7/352 " " 2²⁰ Rönås,

samt av övriga delägare:

Emil Persson för 143/2048 mtl. n:r 1¹⁹ Brännarebygden

Bernhard Svensson " 21/2048 " " 1²⁵ "

Magni Johansson " avsöndr. " 1³⁵ " och

Bengta Nilsson " 3/128 mtl. av n:r 2² Rönås.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Olof Jönsson, Brännarebygden och Sven Larsson, St. Brödhult.

§ 1.

Det för undertecknade utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

3

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsammen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och hade med ledning av dessa undersökningar uppgjort förslag till företaget, vilket förslag nu förelades de närvarande. - Härvid yrkade förrättnings sökandena, att företaget skulle utföras på sådant sätt, att deras i detsamma ingående marker erhöles möjlighet att nöjaktigt torrläggas. Ett flertal delägare yrkade, att den å sträckan mellan Bäckasjön och Norra Bäckasjön belägna bron skulle intagas i företaget, enär denna bro utgjorde utfartsbro för en hel del väster om Bäckasjöarna boende personer. Detta yrkande fann såväl synemännen, som övriga delägare i dikningsföretaget rimligt. Därjämte yrkade Karl Lindquist att den genom hans vattenskadade marker norr om stora Bäckasjön ledande sträckan av den till uppgrävning föreslagna bäcken även skulle upptagas till uppgrävning. Även detta yrkande biträdtes av synemännen och upptogs således denna sträcka bländ de till utförande föreslagna arbetena.

§ 5.

Synemännen hade under sistlidne november månad verkställt gradering av de i företaget ingående markerna och fördrögs nu den med ledning av denna gradering upprättade jordvärderingslängden, varvid angavs såväl de i penningar beräknade jordförbättringsvärdena som procentiska andelarna av dessa av hela den beräknade jordförbättringen.

§ 6.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes. /bil. E./

§ 7.

Synemännen uppdrogo åt Johan Kullman att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 8.

Till aktförvarare utsågo synemännen Johan Kullman, Björkefall, och skola alla till företaget hörande handlingar under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 9.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade för-

5.

klarades förrättningen avslutad.

Björkefall den 27 mars 1934.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Jönsson Sven Larsson.

Bil. A.

Till Kungl. Maj:st. Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för Satens lantbruksingeniör att enligt gällande dikningslag förrätta syn i och för torrläggning av mark tillhörande byarna Brännarebygden, Rönås östra, Rönås västra och Björkefall i Kyrkhults socken, Listers härad.

Juni år 1929

Johan Kullman

Karl Lindquist

ägare av 1/32+7/1152 mtl. Björkefall. ägare av 15/2048 Björkefall

Albert Söderlund

Magnus Johansson

29/2048 mtl. Brännarebygden

0,4555 häktar Brännarebygd.

Johan Alfred Bengtsson · Bengta Håkansson

n:r 2 i Rönås. · 3/128 mtl. N:r 2 Rönåsa

Sven Håkansson · Villiam Åkesson

13/512 mtl. Björkefall · 1/64 mtl. Björkefall.

Per Persson · Olof Karlsson

Åbo i Rönås-Brännarebygd. · Rönås.

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 16 april 1930.

Sven Hagströmer.

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen
för utdikning av mark till byarna Björkefall, Brännarebygden
och Rönås i Kyrkhults socken av Blekinge län kommer att äga rum
hos lantbr. Johan Kullman i Björkefall tisdagen den 27 mars 1934
kl. 9 f.m.

Utdikningsföretaget kommer att beröra mark, tillhörande
fastigheterna Brännarebygd nr 1¹⁹, 1²⁰, 1²¹, 1²⁵ och 1³⁵,
Björkefall 1¹⁴, 1²⁵, 1³³, 1⁴⁰, 1⁴³, 1⁴⁴ samt Rönås 1¹¹, 2²
och 2²⁰ och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av
ovannämnda fastigheter, ävensom envar annan, som förménar sig
komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid
detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 6 mars 1934.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenla-

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 6 mars 1934.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Kyrkhults sockens kyrka söndagen den 11 mars 1934

betygar:

Nils Stigner

kyrkoherde.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrättning rörande "utdikningsföretaget Bäckasjöarna inom Björkefalls, Brännarebygdens och Rönås byar," i Kyrkhults socken av Blekinge län, tisdagen den 27 mars 1934 hos lantbrukaren Johan Kullman i Björkefall kl. 9 f.m.

Avsändningsdag den 6 mars 1934.

Emil Svensson	Brännarebygden	Kyrkhult
Emil Persson	"	"
Bernhard Svensson	"	"
Per Persson	Rönås	"
Albert Süderlund	Brännarebygden	"
Jöns Petter Jonasson	Rönås	"
Olof Blomquist	"	"

Magni Johansson	Rönås	Kyrkhult
Bengta Nilsson	"	"
Johan Bengtsson	"	"
Johan Kullman	Björkefall	"
Sven Håkansson	"	"
Sven Nilsson	"	"
William Åkesson	"	"
Karl Lindquist	"	"

ordföranden i styrelsen för Kyrkhults^{sockens} våghållningsdistrikt.

Vedeby, Torsfors den 6 mars 1934.

Magnus Wixell.

Bil. E.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Bäckasjöarna inom Björkefalls, Brännarebygdens och Rönås byar," i Kyrkhults socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Björkefall, Brännarebygden och Rönås i Kyrkhults socken hörande vattenskadade marker. Dessa marker äro belägna utefter en i nord-sydlig riktning ledande dalsträckning, i vilken en del mindre sjöar, benämnda Stora Bäckasjön, Lilla Bäckasjön, Norra Bäckasjön, Bäckasjön, Södra Bäckasjön och Skinn gölen äro belägna. -

För erhående av det avsedda ändamålet erfordras att ett genom och från sankmarkerna och dessa sjöar ledande avloppsdi ke, avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår i Skräboåns nederbördsområde, vilket i Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes in-

taget under n:r 87.

Förberedande undersökningar, a-
real och dylikt.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 17,22 hektar, varav 13,67 hektar utgöras av åker och 3,55 hektar av ängs- eller betesmark.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppet vid denna syneförrättning blivit bestämt att upptagas, finnas även angivna å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och

dimensionsberäkningar m. m.

För utrönande av de för avloppet erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för avloppsdiket uppgår till omkring

²
13 km. och ingår i detta en ganska betydande areal sjöar.

På grund härav överstiger flodavrinningen aldrig 50 sek.lit/km.

Den största vattenmängd avloppsdiket har att avbörda uppgår

³
således till 0,65 m. /sek.

Med förefintligt fall, 0,5:1000, kan denna vattenmängd

avledas om avloppet gives en bottenbredd av 0,50 meter och

en sidolutning av 1:1,25. Vattendjupet skulle då vid flöden

uppgå till högst 0,95 meter. - I berg, där sidolutningen bör

vara 1:0,1, skall avloppet upptagas med 1,6 meters bottenbredd.-

Under vegetationstiden kommer vattendjupet, med de anförda di-

kesdimensionerna, endast undantagsvis att uppgå till 0,20 me-
ter.

Genom avloppsdiketsåfördjupning kommer vattenståndet i

de förenämnda sjöarna att sänkas omkring 0,6 meter.

Då sjöarna äro av obetydligt omfång hava synemännen ansett, att underställning jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen av detta utlåtande ej är erforderligt och har på grund härav ej heller avskrifter av ansökningshandlingarna rörande företaget blivt översända till kungl. lantbruksstyrelsen och kungl. kammarkollegium.

B r o a r .

I samband med avloppsdikets uppgrävning måste en del broar, som leda över detsamma, ombyggas eller ändras. Santliga dessa arbeten äro införda i den till utlåtandet fögade kostnadsberäkningen, i vilken därjämte specialförslag för desamma äro införda.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna synförrättning blivt bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivt beräknade till ett belopp av 7'700.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

För jordupplåtelse till avloppsdikenas utvidgning skola

ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåttandets bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppen av dessa ersättningar utgör 39 kronor 60 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpan- de andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärderna i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 5769,45 kronor och efter torrläggningen 14667,70 kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till 8898,25 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits såväl till jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdiknings- möjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofiguerna angiv-

na höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företags uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller föreligger skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen, taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes, dock med iakttagande av bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldiga vidkännas större bidrag till kostnaderna för dikingen, än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Särskilda bestämmelser.

158
Beträffande företaget få synmännön i övrigt, jämlikt
10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor som diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit beständ för intilliggande avlopp.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behövt och behövligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsägo; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 december 1957;

att avloppsdikena skola för all framtid underhållas till sina nu bestämda dimensioner och skall för underhållskostnadernas fördelning gälla samma grunder, som blivit bestämda för avloppsdikenas upptagande;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

- att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Bäckasjöarna inom Björkefalls, Brännarebygdens och Rönås byar."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r n a .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen för skjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synomännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress

Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvaren, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Björkefall den 27 mars 1934.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän;

Olof Jönsson

Sven Larsson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört verbörligt diarium, besvär icke inom laga tid utförts mot ifrågakommande laga sijnförrättning; Det varden härmed till herrskickat. Stockholm i Söderbygdens rättens domstol den 18 augusti 1934

Ex officio:

Sven Nordlund.

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
Brachsjöarna inom Björkefalls, Brännare-
luggörens och Rånås luggar," i Kyrkskults
socken ar Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	143/2048	119	Brännarebyggden		<u>Emil Persson</u>
		(*)	Sven Åke	1	äker, härtorjord på mörkbl.
			SV Enarson	2	" " " "
				2a	" " " stening
				3	" " " "
				4	" " " "
					Summa
	21/2048	125	Brännarebyggden		<u>Bernhard Svensson:</u>
		(*)		5	äker, härtorjord på mörkbl.
				6	" " " "
					Summa
	ans.	135	Brännarebyggden		<u>Magne Johansson:</u> rök.
			Tage Johansson	7	äker, härtorjord på mörkbl. stening
				8	" " " "
					Summa
	31/2048	120	Brännarebyggden		<u>Per Persson:</u> rök.
		(*)		9	äker, härtorjord på mörkbl.
				10	" " " "
				11	äng " "
				12	äker " " stening
				13	" " " "
				13a	" " " stening
				14	äng " "
					Summa
	29/2048	121	Brännarebyggden		<u>Albert Söderlund:</u> rök.
		(*)		15	äng, härtorjord på mörkbl.
				16	äker " " stening
				17	" " " "
				18	" " " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
										kr.	öre			kr.	öre	kr.			öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
27								1200	0.35	420	113	401.-	1200	324	-		210	60	
71								1300	0.30	390	276	901.-	1300	923	-		646	10	
72								500	0.45	225	162	-1.-	500	360	-		198	-	
39								400	0.60	240	93	601.-	400	156	-		62	40	
33								400	0.60	240	79	201.-	400	132	-		52	80	
2 42											725	101		1895	-		1169	90	
51								1200	0.60	720	367	201.-	1200	612	-		244	80	
55								1000	0.60	600	330	-1.-	1000	550	-		220	-	
1 06											697	20		1162	-		464	80	
07								400	0.35	140	95	01.-	400	28	-		18	20	
06								800	0.30	240	14	401.-	800	48	-		33	60	
13											24	20		76	-		51	80	
26								1000	0.35	350	87	501.-	1000	250	-		162	50	
08								800	0.35	280	22	401.-	800	64	-		41	60	
			30					400	0.20	80	24	-1.-	400	120	-		96	-	
36								400	0.20	80	28	801.-	400	144	-		115	20	
37								1100	0.25	275	101	751.-	1100	407	-		305	25	
12								600	0.25	150	18	-1.-	600	72	-		54	-	
			12					400	0.35	80	9	601.-	400	48	-		38	40	
1 18			42								292	05		1105	-		812	95	
			24					400	0.10	40	9	601.-	400	96	-		86	40	
37								600	0.25	150	55	501.-	600	222	-		166	50	
34								400	0.25	100	34	-1.-	400	136	-		102	-	
16								500	0.30	150	24	-1.-	500	80	-		56	-	
87			24								123	10		534	-		410	90	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	7/1152	140	Þjórkhefall samma ägare	19	Johan Thullman: röd äng, härborgjord på moränth.
				20	" " "
				21	" " "
				22	äker " "
				23	äng " "
				24	äker " "
				25	" " "
				26	äng " "
				27	äker " " stenig
				28	" " "
				29	" " "
				30	äng " "
				31	" " "
				32	äker " " stenig
				32a	" " "
				33	" " " stenig
				34	" " "
				35	äng " "
					Summa
	3/128	125	Þjórkhefall *	36	Johan Thullman: röd äng, härborgjord på moränth.
				37	äker " "
				38	" " " stenig
				38a	" " "
				39	äng " "
				40	äker " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
5																		
				06				500	0.50	250	15	-	1.-	500	30	-	15	-
				04				500	0.50	250	10	-	1.-	500	20	-	10	-
				10				600	0.50	300	30	-	1.-	600	60	-	30	-
54								1400	0.25	350	189	-	0.95	1330	718	20	529	20
				05				400	0.50	200	10	-	1.-	400	20	-	10	-
53								1400	0.35	490	259	70	1.-	1400	742	-	482	30
20								1200	0.70	840	168	-	1.-	1200	840	-	72	-
				03				300	0.50	150	4	50	1.-	300	9	-	4	50
02								400	0.80	320	6	40	1.-	400	8	-	1	60
16								1200	0.70	840	134	40	1.-	1200	192	-	57	60
44								1200	0.45	540	237	60	1.-	1200	528	-	290	40
				13				400	0.20	80	10	40	0.90	360	46	80	36	40
				23				400	0.20	80	18	40	0.90	360	82	80	64	40
19								700	0.40	280	53	20	1.-	700	133	-	79	80
30								1200	0.30	360	108	-	1.-	1200	360	-	252	-
08								700	0.70	490	44	10	1.-	700	63	-	18	90
46				03				1200	0.35	420	193	20	1.-	1200	652	-	358	80
12				03				400	0.20	80	2	40	0.90	360	10	80	8	40
2.93				67							1494	30			3815	60	2321	30
				02														
				02				400	0.20	80	1	60	0.90	360	7	20	5	60
11								1200	0.35	420	46	20	1.-	1200	132	-	85	80
16								700	0.30	210	33	60	1.-	700	112	-	78	40
16				34				900	0.30	270	43	20	1.-	900	144	-	100	80
17				34				600	0.20	120	40	80	0.90	540	183	60	142	80
19								800	0.40	320	60	80	1.-	800	152	-	91	20
62				36							226	20			730	80	504	60

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/128	1 ¹¹¹	Björkefall 4	41	Johan Hulman: söh ämg, härtorjord på moränt.
				42	" " "
				43	äher " "
				44	ämg " "
					Summa
	13/512	1 ⁴³	Björkefall fömyndare Per Eriksson	45	Sven ^{Enk} Hakansson: söh ämg, härtorjord på moränt.
				46	äher " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
					Summa
	1/64	1 ¹¹¹	Björkefall Erlend Lindkvist ↑	50	William Ahlsson: söh äher, härtorjord på moränt.
				50a	" " "
				51	ämg " "
					Summa
	75/2048	1 ³³	Björkefall A	52	Karl Lindqvist: söh ämg, härtorjord på moränt.
				53	" " "
				54	äher " "
				55	" " "
					Summa
	7/352	2 ²⁰	Pönnäs Robert Svensson (*)	56	Johan Bengtsson: söh äher, härtorjord på moränt.
			stb 57	57	ämg " "
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
										kr.	kr.			öre	kr.	kr.			öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
			20					600	0.30	180	36	- 0.95	570	114	-	78	-		
			02					900	0.30	270	540	0.95	855	17	10	11	70		
22								1000	0.40	400	88	- 0.95	950	209	-	121	-		
			02					900	0.25	225	4	500.90	810	16	20	11	70		
22			24								133	90			356	30	222	40	
			19					900	0.25	225	42	750.90	810	153	90	111	15		
31								1000	0.45	450	139	501.-	1000	310	-	170	50		
12								600	0.10	60	7	200.60	360	43	20	36	-		
03								400	0.70	280	8	401.-	400	12	-	3	60		
13								600	0.35	210	27	300.95	670	74	10	46	80		
59			19								226	15			593	20	368	05	
17								600	0.45	270	45	901.-	600	102	-	56	10		
15								800	0.45	360	54	- 1.-	800	120	-	66	-		
			29					500	0.10	50	14	500.60	300	27	-	72	50		
32			29								114	40			309	-	194	60	
			19					500	0.10	50	9	500.60	300	57	-	47	50		
			19					500	0.10	50	9	500.60	300	57	-	47	50		
65								1300	0.45	585	380	251.-	1300	845	-	464	75		
62								1300	0.40	520	322	401.-	1300	806	-	483	60		
1, 27			38								721	65			1765	-	1043	35	
28								900	0.20	720	201	601.-	900	252	-	50	40		
			16					600	0.50	300	48	- 1.-	600	96	-	48	-		
28			16								249	60			348	-	98	40	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigureras nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförsk
				58	äng, härtorjerd på moränt.
				59	äker, " "
				60	" " "
				61	äng " "
					Summa
	3/128	av 2 ²	Rönås		Bengt Nilsson: rök.
			(*)	62	äker, härtorjerd på moränt.
				63	" " "
				64	äng " "
				65	äker " "
				66	" " "
				67	" " "
					Summa
	105/1024	1 ¹¹	Rönås		Jön Peltter Jonasson:
			Inger Barbara Holst	68	äker, härtorjerd på moränt.
			" "	69	" " "
			" "	70	äng " "
					Summa
				71	Stora Bäckasjön
				72	Lilla " "
				73	Skinnegölen
				74	Norra Bäckasjön
				75	Bäckasjön
				76	Södra Bäckasjön
					Summa

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n	
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
143/2048	119	Brännarekyden	Emil Persson		
21/2048	125	"	Bernhard Svensson		
ans.	135	"	Magnus Johansson	rikh.	
31/2048	120	"	Per Persson	rikh.	
29/2048	121	"	Albert Söderlund	rikh.	
7/1152	140	Björkefull	Johan Thullman	rikh.	
3/128	125	"	"	rikh.	
1/128	114	"	"	rikh.	
13/512	143	"	Iven Heikanson	rikh.	
1/64	144	"	William Ahlsson	rikh.	
75/2048	133	"	Karl Lindquist	rikh.	
7/352	220	Pröns	Johan Bengtsson	rikh.	
3/128	ans 22	"	Bengt Nilsson	rikh.	
105/1024	111	"	Jön Petter Jonasson		
			Ljörval		
					Summer

166

Kostnadsberäkning över "utdelningsföretaget Bäckasjöarna inom Björkefalls, Brämarelygdens och Pönås länar," i Thyrtulls socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 19 34.

Dagsverkspris: 8. - kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Sträckan nedan Södra Bäckasjön						
0-3+42	842	Bergsprängning m ³	65	12.-	780	-		
		Grävning av sten och grus "	770	3.-	2310	-	3090	-
		Sträckan mellan Södra Bäckasjön och Bäckasjön						
00-4+48	164	Grävning av sten och grus m ³	400	3.-	1200	-		
		" " dyg "	100	0.60	60	-		
0+50		Ågabra enl specialförslag			170	-	1430	-
		Sträckan mellan Bäckasjön och Norra Bäckasjön						
00-0+52	60	Grävning av dy med ngl sten m ³	50	1.-	50	-		
0+20		Bro för seltfartsvägg			90	-	140	-
		Sträckan mellan Norra Bäckasjön och Lilla Bäckasjön						
00-8+10	420	Grävning av sten och grus m ³	350	2.50	875	-		
		" " dyg "	400	0.60	240	-		
5+25		Ågorägsbro			130	-		
7+65		Ågabra			90	-	1335	-
		Sträckan mellan Lilla Bäckasjön och Stora Bäckasjön						
00-10+30	250	Grävning av sand med ngl sten m ³	150	1.50	225	-		
		" " dyg "	150	0.60	90	-		
0+64		Trumma för seltfartsvägg enl specialförslag			500	-	815	-
		Sträckan ovanför Stora Bäckasjön						
0-11+50	150	Grävning av dy m ³	150	0.60	90	-		
		Överföras			90	-	6810	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Överfört</u>			90	-	62	10 -
0+50		Bro för utfartsväg			90	-	18	0 -
		Jordensättningar enligt värbild						
		jordensättningslängd					39	60
		För oförutsedda arbeten samt						
		ledning och tillsyn tilläggas						
		omkring 10% av arbetskostnaderna					670	40
		<u>Summa kronor</u>					7700	-
		<u>Specialförslag för Summa</u>						
		<u>och broar</u>						
		<u>Summa vid 0+64</u>						
		Grävning utöver diketsektionen m ³	30	2.-			60	-
		Grundskift "	8	8.-	64	-		
		Sidomurar "	7	10.-	70	-		
		Täckhallar "	4	15.-	60	-		
		Frontmurar "	22	10.-	220	-	414	-
		Vägbänans iordningställande m.m.					26	-
		<u>Summa</u>					500	-
		<u>Agalro vid 0+50</u>						
		Broens bredd = 3.5 meter						
		5 st. bärbjälkar 0.20x0.25x0.25 m ³	1.31	50.-	65	50		
		2" underlag 0.15x0.15x3.5=0.16 m ³						
		bräna 0.075x5.4x3.5=1.41 "						
		2" följare 0.10x0.10x5.4=0.11 "						
		2" ändstyck 0.05x0.40x3.5=0.14 "	1.82	40.-	72	80		
		Spik, tjära, arbete m.m.					31	90
		<u>Summa</u>			170	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
7		<u>Bro för utfartsvägar vid 0+20 och</u>						
4		<u>0+50 samt ägarbro vid 7+65.</u>						
		Broens bredd 3.5 meter						
		4 st. bärljälthar $0.175 \times 0.20 \times 3.7 = 0.52 \text{ m}^3$						
		2" underlag $0.15 \times 0.15 \times 3.5 = 0.16 \text{ "}$						
		brötana $0.075 \times 3.8 \times 3.5 = 1. - \text{ "}$						
		2" följare $0.10 \times 0.10 \times 3.8 = 0.08 \text{ "}$						
		2" ämshyddel $0.05 \times 0.30 \times 3.5 = 0.11 \text{ "}$	1.87	40-	74	80		
		Spik, tjära, arbete m. m.				15	20	
		<u>Summa</u>			90	-		
		<u>Ägarvägsbro vid 5+25</u>						
		Broens bredd = 3.5 meter						
		4 st. bärljälthar $0.20 \times 0.225 \times 4.3 \text{ m}^3$	0.77	50-	38	50		
		2" underlag $0.15 \times 0.15 \times 3.5 = 0.16 \text{ m}^3$						
		brötana $0.075 \times 4.4 \times 3.5 = 1.16 \text{ "}$						
		2" följare $0.10 \times 0.10 \times 4.4 = 0.09 \text{ "}$						
		2" ämshyddel $0.05 \times 0.40 \times 3.5 = 0.14 \text{ "}$	1.55	40-	62	-		
		Spik, tjära, arbete m. m.				29	50	
		<u>Summa</u>			130	-		
		<u>Björksfall den 27 mars 1934</u>						
		<u>Magnus Wicell</u>						

[illegible]

Grävningstabell över "utdelningsföretaget Bäckasjöarna inom Björkefalls, Brännaryggens och Bärrås byar," i Hyttebults socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Sträckan nedan	0.	—	1.85	0.5	5.1	1:1.25	
Södra Bäckasjön	150	50	1.95	"	2.9	"	
	1.	50	1.87	"	5.2	"	
	+20	20	1.41	"	4.-	"	
	+40	20	3.20	"	8.5	"	
	+80	40	2.66	—	—	—	Bränt i berg 1.6 m, sländ 1:0.1
	2.	20	3.15	0.5	8.4	1:1.25	
	+45	115	3.73	—	—	—	Bränt i berg 1.6 m, sländ 1:0.1
	3	55	1.70	0.5	4.8	1:1.25	
	+22	22	1.07	"	3.2	"	Förh. 5.77 m över jämförelseplan
	+42	20	—	—	—	—	Grävningen slut i Södra Bäckasjön
Sträckan mellan Södra	00.	—	—	—	—	—	" byar " " "
Bäckasjön och Bäckasjön	0.	16	1.08	0.5	3.2	1:1.25	
	+20	20	1.97	"	5.4	"	
	+70	50	2.79	"	7.5	"	Regalvärd vid 0 +50.
	4.	30	2.16	"	5.9	"	
	+38	38	1.05	"	3.1	"	
	+48	10	—	—	—	—	Grävningen slut i Bäckasjön
Sträckan mellan Bäckasjön	00.	—	—	—	—	—	" byar " " "
och Nara Bäckasjön	0	8	1.04	0.5	3.1	1:1.25	
	+20	20	1.47	"	4.2	"	Prova för utfartsrätt

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	0+30	10	-	-	-	-	Fierp. = 5.50 m. över jämföringsplan
	+45	15	1.01	0.5	3.1	1:1.25	
	+52	7	-	-	-	-	Grävningen slut i Stora Prästsjön
Ströchan mellan Stora	00	-	-	-	-	-	" " " "
Prästsjön och Lilla Prästsjön	0.	10	0.83	0.5	2.6	1:1.25	
	+50	50	2.44	"	6.6	"	
	5.	50	1.72	"	4.8	"	
	6.	100	1.81	"	5.1	"	Ägarens väg 5+25
	7.	100	0.85	"	2.7	"	
	+64	64	1.37	"	4.-	"	Ägarens väg 7+65
	8.	36	0.88	"	2.7	"	
	+10	10	-	-	-	-	Grävningen slut i Lilla Prästsjön
Ströchan mellan Lilla	00	-	-	-	-	-	" " " "
Prästsjön och Stora	0.	20	0.79	0.5	2.5	1:1.25	
Prästsjön	+28	28	1.22	"	3.6	"	
	+50	22	2.29	"	6.3	"	
	+64	14	2.57	"	7.0	"	Ombyggnad av botten för utförande
	+86	22	-	-	-	-	Fierp. = 6.93 m. över jämföringsplan
	9	14	1.10	0.5	3.3	1:1.25	
	10	100	0.90	"	2.8	"	
	+18	18	0.77	"	2.5	"	
	+30	12	-	-	-	-	Grävningen slut i Stora Prästsjön
Ströchan ovanför St.	0	-	0.71	0.5	2.3	1:1.25	" " " "
na Prästsjön	+24	24	1.-	"	3.0	"	
	+50	26	-	-	-	-	Ombyggnad av botten för utförande
	11	50	1.20	0.5	3.5	1:1.25	
	+50	50	1.25	"	3.7	"	Grävningen slutar
Björkefall den 27 mars 1934							
Lagman Wicell							

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D över "utdikningsföreta-
get Bäckasjöarna inom Björkefalls, Brännarebygdens och Rönås by-
ar," i Kyrkshults socken av Blekinge län; upprättad vid syneför-
rättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas			Ejarnas namn	Areal	i kronor		Ersättning		Summa ersättning	
mätal	nummer	natur					Ar.	Öre	Ar.	Öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105/ 1024	1 ¹¹	Rönås	Jens Peller Jonasson ä. st. 0-3+22	4.2	1	-	4	20	4	20
3/12.8	ar 2 ²	"	Bengt Nilsson ar ägofig 64	0.2	-	80	-	16	-	16
143/ 2048	1 ¹⁹	Brännarebygdens	Emil Persson ä. st. 0-3+22	4.2	1	-	4	20	4	20
143/ 2048	1 ¹⁹	"	Emil Persson ar ägofig 2	0.3	3	90	1	17		
			" " 2a	0.1	2	25	-	23		
			angränsande	1.5	1	-	1	50	2	90
ans.	1 ³⁵	Rönås	Magnus Johansson ar ägofig 7	0.2	1	40	-	28		
			angränsande	1	1	-	1	-		
			ar ägofig 8	0.7	2	40	1	68	2	96
31/ 2048	1 ²⁰	"	Per Persson ar ägofig 11 ö 14	0.2	-	80	-	16	-	16
7/1152	1 ⁴⁰	Björkefall	Johan Thellman ar ägofig 19 ö 20	0.7	2	50	1	75		
			angränsande	0.1	1	-	-	10		
			ar ägofig 21	0.6	3	-	1	80		
			angränsande	0.3	1	-	-	30		
			ar ägofig 22	0.4	3	50	1	40		
			Overskott				5	36	14	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Översikt				5 35	14 58		
			av ågofig 24	0.3	4 90	1 47				
			" " 26	0.3	1 50	- 45				
			" " 29	0.3	5 40	1 62				
			" " 30	1.5	- 80	1 20				
			" " 31	1.6	- 80	1 28				
			" " 32 a	0.6	3 60	2 16				
			" " 34	0.1	4 20	- 42				
			" " 35	0.1	- 80	- 08		14 03		
3/128	125	Þjörtrefall	Johann Thullman							
			av ågofig 39	0.2	1 20	- 24				
			" " 40	0.2	3 20	- 64		- 88		
1/128	114	"	Johann Thullman							
			av ågofig 41	0.4	1 80	- 72				
			" " 42	0.7	2 70	1 89				
			" " 43	0.3	4 -	1 20				
			" " 44	0.4	2 25	- 90		4 71		
13/512	143	"	Lren Hakarsson							
			av ågofig 45	0.4	2 25	- 90				
			" " 46	1.-	4 50	4 50		5 40		
			Summa						39 60	

Þjörtrefall den 27 mars 1934

Magnus Nicell

Örträdande godsmän:

Olof Jönsson Lren Larsson

K o o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d ö v e r " u t d i k n i n g s -
f ö r e t a g e t B ä c k a s j ö a r n a i n o m B j ö r k e f a l l , B r ä n n a r e b y g d e n s o c h R ö n å s
b y a r , " i K y r k h u l t s s o c k e n a v B l e k i n g e l ä n , u p p r ä t t a d v i d s y n e f ö r -
r ä t t n i n g e n l i g t v a t t e n l a g e n å r 1934 .

Fastigheternas			Ägarernas namn	Delaktighetsdel	Utdikningskostnad		Förvärfningskostnad	
markal	nummer	notis			Kr.	öre	Kr.	öre
143/2048	119	Brännarbygd	Emil Persson	13.15	1012	55	76	66
21/2048	125	"	Bernhard Svensson	5.22	401	94	30	43
ans.	135	"	Magni Johansson	0.58	44	66	3	38
31/2048	120	"	Per Persson	9.14	703	78	53	28
29/2048	121	"	Albert Söderlund	4.62	356	74	26	93
7/1152	140	Björkefall	Johan Thellman	26.09	2008	93	152	09
9/128	125	"	"	5.67	436	59	33	05
1/128	114	"	"	2.50	192	50	14	57
13/1512	143	"	Sven Håkansson	4.14	318	78	24	14
1/64	144	"	William Ahlsson	2.19	168	63	12	77
75/2048	133	"	Carl Lindquist	11.72	902	44	68	32
7/352	220	Rönås	Johan Bengtsson	5.24	403	48	30	55
9/128	or 22	"	Bengt Nilsson	8.13	626	01	47	39
105/1024	11	"	Jens Petter Jonasson	1.61	123	97	9	39
Summa				100.-	7700	-	582	95

Björkefall den 27 mars 1934.

Magnus Wicell.

Östraålands godemän:

Olof Jönsson Sven Larsson

Förstämde arkivens lilla med originalen betygna:

Magnus Wicell

Fvskrift.

K _____ 2*0173

9655

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1936

Betänkande rörande "utdikningsföreta-
get Bäckasjöarna inom Björkefalls,
Brännarebygdens och Rönås byar,"

i Kyrkhults socken av Blekinge län; upprättat
för sökande av statsunderstöd år 1935 av:

Magnus Wixell.

statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådliga brev den
17 april 1936 fastställd till efterrättel-
se vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 april 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar:

Magnus Nieell.

Översiktskarta.



Skala: 1:100000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Bäckasjöarna inom Björkefalls, Brännarebygdens och Rönås byar," i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 5 km. nordväst Kyrkhults sockens kyrka.

läge

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenlagen, handlagd av undertecknad och avskutad den

rättslig

utredning.

27 mars 1934 hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa rit-

ningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 6 april 1934 ha-

slagssökande.

va flertalet delägare i företaget över-

enskommit att till utförande av detsamma söka stats-

understöd i form av såväl statsbidrag utan återbe-

talningsskyldighet som lån från statens avdiknings-

lånefond. En av de i företaget ingående fastigheter-

na ingår emellertid med så obetydlig andel, att lå-

neunderstöd till densamma ej bör ifrågakomma. Denna

fastighet är avs. 1³⁵ Brännarebygden med 0,58 % del-

aktighetstal.

Lånesökandenas delaktighet i företaget

uppgår till 99,42 %.

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna utgö-

ning över avdik-

ras av till omkring 80 % av odlad jord.

ningsområdet.

Övriga områden utgöres huvudsakligen av

ängs- eller betesmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av kärr-

torvjord av växlande djup på moränbotten.

I den till synehandlingarna hörande be-

skrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet. Växtligheten å området utgöres å de odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska förhållanden. För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser införda i det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets utförande. Enligt vid syneförrättningen givna bestämmelser skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1937.

Areal. Arealen av de marker, som genom företaget komma att förbättras, uppgår till 17,22 hektar
Lånesökandenas andel härav utgör 17,09 "

Båtnad. Av synehandlingarna framgår, att de i företaget ingående markerna i sitt före företagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade till 5769,45 kr.

och att samma marker efter företagets ut-

förande uppskattats till

14667,70 kr.

Båtnaden genom företaget skul-

le således komma att uppgå till

8898,25 "

Härav komma på lånesökandenas

andel respektive: /värde före/

5745,25 "

/ " efter/

14591,70 "

och/båtnad/

8846,45 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kostnaden

för företagets utförande blivit beräknad till 7700.- "

Övriga kostnader, såsom synekost-

nader, betänkande m.m. utgå

698,30 "

vadan samtliga med företagets genomförande

förenade utgifter uppgå till

8398,30 "

Lånesökandenas andel härav utgör

8349,59 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båtnad, som be-

kostnad.

räknats uppkomma genom företaget och de

med företagets utförande förenade kostnader-

na befinnes, att relativa kostnaden utgör 0,95.

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser skul-

lånebelopp.

le anslags- och lånebeloppen till

företaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/

4050.- kr.

och lån till återstående del av kostnaden

eller /avrundat/

4320.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift å de

lånesökandena.

fastigheter, för vilka lån sökes, finnas

upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får

jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd

i form av såväl statsbidrag från statens avdiknings-

anslag som lån från statens avdikningslånefond måt-

te till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;

2:o/ kostnadsberäkning;

3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;

4:o/ översiktskarta;

5:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande företaget och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande detsamma /2 bl/

Vedeby, Torskors 1 febr. 1935.

Magnus Wixell.

P A S T I O H E T S F Ö R T E C K N I N G.

143/2048	mtl.	n:r 1	19	Brännarebygden	Emil Persson
31/2048	"	"	20 1	"	Per Persson
29/2048	"	"	21 1	"	Albert Söderlund
21/2048	"	"	25 1	"	Bernhard Svensson
1/128	"	"	44 1	Björkefall	Johan Kullman
3/128	"	"	25 1	"	"
75/2048	"	"	33 1	"	Karl Lindquist
7/1152	"	"	40 1	"	Johan Kullman
13/512	"	"	43 1	"	Sven Håkansson
1/64	"	"	44 1	"	William Åkesson
105/1024	"	"	11 1	Rönås	Leander Svensson
3/128	"	"	2 av 2	"	Bengta Nilsson
7/352	"	"	20 2	"	Johan Bengtsson

Vedeby, Torsfors 1 febr. 1935.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Vattenavledningskostnad /enl. Synehandl./ 7700.- kr.

Synekostnader kr. 582,95

Betänkandet m.m. " 115,35 698,30 "

Summa kronor 8398,30

Vedeby, Torsborgs 1 febr. 1935.

Magnus Wixell.

Vid arbetesplanens fastställande har kostnaden för fristaget beräknats till 8398 kronor 30 öre, varav på lantägarens andel 8349 kronor 59 öre, sedan från delaktighet i länets utskutits fastigheten Brännarslygden /35.

Stockholm den 26 april 1936.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget bäckasjöarna inom Björkefalls, Brännarebygdens och Rönås byar," i Kyrkhults socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1934 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Björkefall, per Kyrkhult den 6/4 1934.

Emil Persson	19	Bernhard Svensson	25
för 143/2048 mtl. Brännarebygd 1		för 21/2048 mtl. Brännarebygd 1	
Per Persson	20	Magn. Johansson	35
för 31/2048 mtl. Brännarebygd 1		för avst. läg. Brännarebygd 1	
Albert Söderlund	21	Johan Kullman	40
för 29/2048 mtl. Brännarebygd 1		för 7/1152 mtl. Björkefall 1	+3/128
			1 125 +1/128 1 14
Sven Håkansson	43	William Åkesson	44
för 13/512 mtl. Björkefall 1		för 1/64 mtl. Björkefall 1	
Karl Lindkvist	33	Johan Bengtsson	20
för 75/2048 mtl. Björkefall 1		för 7/352 mtl. Rönås 2	
Bengta Nilsson	2	Leander Svensson	11
för 3/128 mtl. Rönås 2		för 105/1024 mtl. Rönås 1	

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Ragnar Thomasson
Mörbohult

Einar Karlsson.
Björkefall.

Förklarade andifems tillst. med några bevis: *hagman mose*

2 18 2 1/2 år till j. a. l.
2 1/2 år handl.
2 m.

363
36

K 2-0173

9655

KONTRAKT.

DIARIE NR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den 17 april 1936

för

utdikningsföretaget Bäckasjöarna inom Björkefalls, Brännarebyg-
dens och Rönås byar i Kyrkhults socken av

BLEKINGE LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrå-
gakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas,
då icke särskilda omständigheter till annat förhållande, dels öck

~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusentrehundra femtio (4.350)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusent tjugo (4.020)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell

vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag.

han undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse --- förtroende-

man --- för företaget, företagets samtliga intressenter, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda oss
mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande.

att gäldar vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att åsälunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

✓ Björkefall nr. Karaboda den 11 maj 1936.
Emil Persson Bernhard Svensson
ägare av 143/3078 usth. Brännarebygden 1⁹ ägare av 21/3078 usth. Brännarebygden 1⁵
Magnus Johansson Albert Föderlund
ägare av 31/3078 usth. 1⁴⁰, ars. lög. 1³¹ ägare av 39/3078 usth. Brännarebygden 1³¹
✓ Johan Kullman Sven Håkansson
ägare av 7/152 usth. 1⁴⁰, 3/128 usth. 1³⁵ ägare av 13/152 usth. Björkefall 1⁴²
1/128 usth. 1¹⁴ Björkefall Carl Lindqvist
William Persson ägare av 71/3078 usth. Björkefall 1³³ ✓
Johan Alfred Bengtsson Bengta Nilsson
ägare av 7/152 usth. Rönäs 2²⁰ ägare av 3/128 usth. Rönäs 2²
Leander Svensson
ägare av 105/1028 Rönäs 1⁴

Att Emil Persson, Bernhard Svensson, Magnus Johansson, Albert Föderlund,
Johan Kullman, Sven Håkansson, William Persson, Carl Lindqvist, Johan Bengtsson,
Bengta Nilsson och Leander Svensson


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Thomas Jakobson Antan Tamasson
Adress Björkefall, Karaboda Adress Björkefall, Karaboda

Med stöd av Kungl. brevet den 17 april
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 juli 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.