

**Likheten med originalet betygar:**

Källaby nr 13.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 juli  
1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 augusti 1936

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar  
Hjalmar Forsman.

Förslag till "Utdikningsföretaget Källa-  
by-Kopprarp" i Hölleryds socken av Blekinge

län; upprättat vid synförrättning enligt votten lagen år 1932 av:

Magnus Wixell.  
Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbrukshögskolans  
Bibliotekskod:

Kopprarp nr 43

Hälloryds prästgård.

Kopprør nr 1.

Копрагд н:р 13.

Kopp garp nr 3

Kopprarp nr 3455 5.25

*Skala.*

4444-001

K

Nr 157 Blekinge 4 riter

Kopia.

Kungl. Lantbruksstyrelsen  
Bibliotek.

Blad 2.

Förslog till "Utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp",

**Likheten med originalet betygar:**

i Hålloryds socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vatten-

lagen åren 1931-32 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 juli 1936

fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 augusti 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.



KLIN.Nr 002

4-0174

K E.0174  
Nr 157 Blechnum 4 pites

2

Kopia.

63471-11 21110  
KÖNIGSBERGSKA  
BOKFÖRLAGET  
1932 22

Förslag till "utdikningsföretaget Källoby-  
Kopprarp", i Hälaryds socken av Blekinge län; upp-  
rättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1931-32 av:






















Magnus Wixell.  
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:



*Magnus Wixell.*

Lantbruksstyrelsens  
Bilningsarkiv.

Blad 3.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 juli 1936  
fasterättad till efterrättelse vid arbetets utförande.  
Stockholm den 12 augusti 1936  
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar  
Hjalmar Forsman.



KLN.Nr.003

K 4.0174

3

Nr 157 Philip H. H. H.

Kopia.

Likheten med originalet betygar:

*Magnus Wixell*

# Utdrag ur förslag till "Utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp."

i Hälleryds socken av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1831 av:

Magnus Wixell.

Statens landbruksingenjör.

Kungl. Landbruksstyrelsens  
Böringsavd.

Kungl. Landbruksstyrelsens  
Böringsavd.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 juli  
1836 fastslått till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 augusti 1836

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar  
Herman Forsman.


63471

ST. 28410


1836/1837

Blad


Plan.





Profil.




Längdskala.



Höjd-och sektionskala.



Förslag till fördjupning av B.K. B<sup>2</sup> järnvägsbro.  
vid sekt. 10.



Godkännes under villkor, att mot ban-  
an uttändas, ersatta slänter sten-  
beklädas.

Göteborg den 7 november 1831.

Artur Riplund.  
Kungl. Vg- och Vattenbyggnads-  
Styrelsens Böringsavd.  
Göteborg.

MIN.Nr 004

K 40174

Nr 157 Blekinge 4



**Akt nr:**  
**A174**

**\*AU\$A174\***

Avskrift.

K \_\_\_\_\_ 4\*0174

Handlingar rörande "utdikningsföretaget  
Källaby - Kopprarp" i Hällaryds socken  
av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning en-  
ligt vattenlagen åren 1931-32 av:

Magnus Wixell.  
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 38 skrivna sidor.

Härtill höra 41 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden

rörande syneförrättning i Källaby

och Kopprarp.

---

År 1931 den 26 juni kl. 10 f. m. inställde sig under-  
tecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren John  
Jönsson å Källaby gård för att, på grund av vederbörligt  
förrådande /bil. A/ handlägga syneförrättning enligt 7 kap.  
vattenlagen rörande utdikning av vattenskadad mark, tillhö-  
rande hemmanet Källaby och byn Kopprarp i Hållaryds socken  
av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade  
ordning blivit kallade att tillstädeskomma och voro på grund  
härav följande personer vid sammanträdet närvarande:  
förrättningssökandena:

John Jönsson, nuvarande ägare av 1/3 mtl. n:r 1<sup>2</sup> Källaby,

och inställda till 1/3 och 1/3 " " 1<sup>3</sup> d:o

som inställde sig i stället för de förra ägarna av

nämnda hemman, Carl och Olof Petersson,

Berndt Olsson för 3/16 mtl. n:r 4<sup>3</sup> Kopprarp och

Viktor Klemedtsson för 3/16 mtl. n:r 4<sup>2</sup> Kopprarp

samt av övriga delägare:

komminister Hj. Holm såsom konsistorieombud för Hällaryds prästgård, enl. fullmakt /bil.B/.

Gustaf Holmberg, arendator av samma prästgård.

Såsom godmän hade tillstädeskommit Joh. Mattsson, Asarum och Nils Henriksson, Hällaryd.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej, och kunde dylikt hinder ej heller av delägarna anföras.

§ 4.

Förrättningsmännen hade i förväg låtit verkställa undersökningar för företaget och med ledning av dessa uppgjort preliminärt förslag till detsamma. Detta förelades nu de närvaran-

de och dryftades av dessa. - Förrättningsökandena yrkade härvid att företaget skulle utföras och att förslaget skulle uppgöras på sådant sätt, att största möjliga nytta för rimliga kostnader kunde ernås. Då det på en del ställen efter det ifrågavarande avloppet förekommer flytjord yrkades att förslaget skulle å dessa platser upptaga stödjemurar istället för stämplingar, då det visat sig att nu utförda stämplingar ej kunnat stå emot trycket. Detta förordades jämväl av förrättningsmannen.

#### § 5.

Förrättningsmannen meddelade, att gradering av de i företaget ingående markerna omedelbart efter sammanträdet skulle verkställas, ävensom andra uppskattningar, som kunde ifrågakomma.

#### § 6.

För dagen förkommo ej flera frågor att behandla, varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att äga rum å samma plats tisdagen den 14 instundande juli kl. 10 f.m. då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Källaby den 26 juni 1931.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Joh. Mattsson

Nils Henriksson

År 1931 den 14 juli kl. 10 f.m.

På i föregående § bestämd tid och plats inställde sig  
ånyo förut angivna synemän och hade därjämte följande perso-  
ner tillstädeskommit, nämligen:

John Jönsson, Källaby

Viktor Clemedtson, Koppararp

Berndt Olsson, d:o

agronom G. Clemedtson, d:o och

baningenjören A. Frisk, såsom ombud för akt. bol. Ble-

kinge Kustbanor enligt fullmakt § bil. C/.

§ 7.

Förrättningsmannen hade verkställt uträkning av den båt-  
nad, som beräknats uppkomma genom företagets utförande, och  
delgavs resultatet av dessa utredningar nu de närvarande.  
Vidare genomgicks det nu fullständigt upprättade kostnads-  
förslaget.

§ 8.

Förslaget hade, i den del detsamma berörde Blekinge Kustbanors järnväg, blivit insänt för yttrande till vederbörande baninspektör. Detta yttrande hade ej till förrättningsmannen inkommit och kunde på grund härav förrättningen ej nu avslutas. Det av förrättningsmannen uppgjorda förslaget till underbyggnad av järnvägsbron vid Källaby och förstärkningsåtgärder å de sträckor, där flytjord efter vattendraget förekommer, genomgicks med baningenjören Frisk.

§ 9.

Sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att avslutningssammanträde skulle hållas å samma plats lördagen den 1 instundande augusti kl. 1,30 e.m. och skulle godemänsochodelägare då tillstädeskomma utan annan kallolse än detta meddelande.

Källaby den 14 juli 1931.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Joh. Mattsson

Nils Henriksson.

År 1932 den 25 april kl. 11 f.m.

Sedan det till den 1<sup>a</sup> aug. 1931 bestämda sammanträdet genom underrättelse till såväl samtliga delägare i företaget som godemännen blivit inställt, på grund därav, att yttrande från vederbörande baninspektör rörande åtgärder vid Elekinge Kustbanors järnvägsbro och banvall ej inkommit, hade samtliga sakägare blivit kallade att ovan angivna dag sammanträda på Källaby gård för slutbehandling av syneförrättningen angående det ifrågavarande utdikningsföretaget. Kallelser hade utfärdats i den för stämning stadgade ordning.

Följande personer hade tillstädeskommit, nämligen:

John Jönsson, Källaby

Berndt Olsson d. ä. Kopprarp

Viktor Klemedtsson, d:o genom sonen Karl Klemedts-

son, som dock ej innehade fullmakt för uppdraget, samt

kyrkoherden J. N. Björk, Gammelstorp såsom konsistorieombud,

enligt förordnande /bil. D/.

ävensom godemännen Joh. Mattsson och Nils Henriksson.

#### § 10.

Sedan i § 8 ömnämnt yttrande nu kommit förrättningsmannen tillhanda kunde förrättningen avslutas och genomgicks alla handlingar nu för de församlade. Härvid angavs såväl den för varje särskild fastighet beräknade båtnaden genom företaget, som fastigheternas kostnader för företagets genomförande.

§ 11.

Under i föregående § angivna redogörelser inställde sig baningenjören A. Frisk såsom ombud för Blekinge Kustbanor, enligt förut inlämnad fullmakt.

§ 12.

Det av baninspektören avgivna yttrande upplästes.

§ 13.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. E/.

§ 14.

Då delägarna i företaget äro flera än två skall, jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen utses styrelse för handhavande av företagets angelägenheter och uppdrogo på grund härav, och under hänvisning till 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt John Jönsson, Källaby att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 15.

Synemännen tillkännegåvo, att de utsett John Jönsson, Källaby till aktförvarare, och skola företagets handlingar under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ 16.

Förrättningsmannen uppläste 7 kap. 63 - 65 §§ vat-

tenlagen samt i nämnda §§ åberopade lagrum och lämnade i

övrigt upplysningar rörande företags handhavande.

§ 17.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade  
förklarades förrättningen avslutad.

Källaby den 25 april 1932.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Joh. Mattsson      Nils Henriksson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade som vilja utföra vattenavledning som i  
37 § vattenlagen sägs, få för frågans prövande värdsamt hem-  
ställa om, att syneförrättning i den ordning som i 10 kap.  
av förutnämnda lag stadgas, måtte utsättas att hållas hos  
någon av oss undertecknade sökande.

Kopprarp och Källaby den 28.1. 1929

Wiktor Klemedtson

ägare av 3/16 mtl. Kopprarp n:r 4 /4<sup>2</sup> /

Bernt Olsson

ägare av 3/16 mtl. Kopprarp n:r 4 /4<sup>3</sup> /.

Carl Petersson

Olof Petersson

ägare av 2/3 mtl. Källaby n:r 1, allt

i Hållaryds socken., Postadress Trenså för Kopprarp och  
Elisberg för Källaby.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus  
Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa  
ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 1 februari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok,

J. G. Rundquist.

Bil. B.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen

får jag härmed meddela, att sammanträde för syneförrätt-  
ning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av mark,  
tillhörande bl. a. Hållaryds kyrkoherdeboställe, kommer  
att äga rum å Källaby gård fredagen den 26 juni 1931 kl.  
10 f.m.

Vedeby, Torsfors den 15 juni 1931.

Magnus Wixell.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till domkapitlet i Lund för vederbörlig åtgärd. Karlskrona i landskontoret den 19 juni 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fröberg . . . . . J. G. Rundquist.

R E S O L U T I O N . . .

Herr kontraktsprosten m. m. N. Stigner eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid i inneliggande handling omförmälda förrättning. Lunds domkapitel den 20 juni 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Yngve Brilioth

Fr. Callmer

På grund av förfall för undertecknad förordnas herr komministern Hjalmar Holm att vara konsistorieombud vid ifrågavarande förrättning. Kyrkhult i prostexpeditionen den 22 juni 1931.

Nils Stigner.

Bil. C.

Fullmakt för baningenjören A. Frisk att vid sammanträden för det företag, som avser "utdikningsföretaget" Källaby - Kopprarp i Hällaryds socken föra bolagets talan och dess rätt bevaka.

Ronneby den 13 juli 1931.

Aktiebolaget Blekinge Kustbanor

Sven Holmgren

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Th. Åsöring P. Berg.

Bil. D.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen får jag härmed meddela, att sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av mark, tillhörande bl. a. Hällaryds kyrkoherdeboställe, kommer att äga rum å Källaby gård måndagen den 25 april 1932 kl. 11 f.m.

Vede-

by, Torsfors den 15 april 1932.

Magnus Wixell.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till domkapitlet i Lund för vederbörlig  
gärd. Karlskrona i landskontoret den 19 april 1932.

Sven Hagströmer.

Erik Westerlund.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktprosten m. m. N. Stigner eller, vid för-  
fall för honom, den han i sitt ställe <sup>sätter</sup> förordnas att såsom  
konsistorieombud närvara vid i inneliggande handling omför-  
mald förrättning. Lunds domkapitel den 20 april 1932. . . .

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

Tage Gynnerstedt.

På grund av förfall för undertecknad förordnas herr  
Kyrkoherden J. N. Björk att såsom konsistorieombud närvara  
vid ifrågavarande förrättning.

Kyrkhult d. 22 april 1932.

Nils Stigner.

Bil. E.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande ..

"utdikningsföretaget Källaby.- Kopprarp" i Hällaryds

socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s   ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Källaby och Kopprarp i Hällaryds socken hörande, i hög grad vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras dels, att ett genom sankmarksområdet ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner och dels att det vattendrag, i vilket detta dike utmynnar, eller Jillesjöarnas västra avlopp, upptages till större dimensioner å så lång sträcka, som för sankmarksområdets torrläggning är erforderligt.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Huvudavloppet för detsamma utgör, som ovan nämnts,

Öllesjöarnas västra avlopp, vilket utmynnar i Östersjön vid Matvik.

Förberedande undersökningar,  
areal och dy l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealut-  
räknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna, som komma att röna förbättring genom det ifrågavarande företaget, uppgår till 12,10 hektar. Hela denna areal utgöres av odlad jord.

Över avloppet genom sankmarksområdet samt det nedom detta belägna Öllesjöavloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner fram-

gå. De dimensioner, till vilka avloppen vid denna syneför-  
rättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna  
å denna profilritning.

### Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar m. m.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimen-  
sionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda  
och skola av dessa här anföras följande.

Öllesjöarnas nederbördsområde uppgår till  $116 \text{ km}^2$  och  
hälften av detta skall avbördas genom sjöarnas västra av-  
lopp. Efter sträckan mellan Öllesjöarna och den plats, där  
avloppsdiket från det nu ifrågavarande torrlägningsområdet  
inmynnar i detta avlopp, uppgår nederbördsområdet till  $8 \text{ km}^2$ .  
Hela nederbördsområdet för denna sträcka utgör således  $58+8=$   
 $= 66 \text{ km}^2$ .

Flodavrinningen för Öllesjöarna har visat sig uppgå  
till högst 50 s.l. per  $\text{km}^2$  och för sträckan nedom sjöar-  
na, å vilken avloppet genomlöper den s.k. Svartasjön, bör,  
med hänsyn till nederbördsområdets topografiska beskaflen-  
het, maximiavrinningen beräknas till samma storlek. - Hela  
flodavrinningen för ifrågavarande sträcka uppgår således

till högst 3,3 m<sup>3</sup>/sek.

Denna vattenmängd kan, med den bottenlutning som förefinnes, 0,5:1000, avledas om avloppet gives en bottenbredd av 2.- meter och upptages med sidolutningen 1:1,5: vattendjupet bliver då 1,25 meter. Under vegetationstiden kommer vattendjupet, med förenämnda dimensioner, endast undantagsvis att överstiga 0,25 meter.

Å några kortare sträckor förekommer flytjord och måste här särskilda anordningar för avloppets bestånd vidtagas. Avloppet har här föreslagits att grundförstärkas medelst rustbädd av rundvirke i botten och stenvägg i den mot öster belägna dikesslätten, varifrån grundvatten från angränsande högre belägna marker tränger fram. Bottenbredden har å dessa sträckor bestämts till 3.- meter och slätten å stenvägg till 1:0,1 och jordslätten å motsatt sida till 1:1,5.

För dikessträckan genom sankmarksområdet är nederbördsområdet obetydligt och dimensionerna för denna sträcka hava därför blivit bestämda uteslutande med hänsyn till de av densamma beroende markernas torrlägningsbehov och jordmånens beskaffenhet. Bottenbredden har blivit bestämd till 0,50 meter och sidolutningen till 1:1,25.

#### Broar m. m.

Några vägbroar behöva ej byggas eller förändras i samband med den nu ifrågasatta utdikningen. - En vid avvägningspunkten 7+88 belägen spång behöver ej ombyggas, enär nödig fördjupning av avloppet här kan verkställas utan att särskilda anordningar behöva vidtagas.

Den å avloppet från Öllesjöarna befintliga järnvägsbron måste fördjupas omkring 0,5 meter och finnes härför särskilt förslag uppgjort, vilket jämlikt vattenlagens bestämmelser varit underställt vederbörande baninspektör för yttrande. Därjämte har yttrande infordrats över föreslagna åtgärder till järnvägens skydd, där avloppet befinner sig i omedelbar närhet av Blekinge Kustbanors järnvägsbank. Baninspektörens yttrande finnes angivet å förslagsritningen över de föreslagna åtgärderna. Bestämmelser hava intagits i detta utlåtande jämlikt det angivna yttrandet.

#### Kostnader.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare spe-

cificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 11250.- kronor, varav 800 kronor utgör kostnader för underbyggnad av järnvägsbron.

#### E r s ä t t n i n g a r .

Synemännen hava bestämt att ersättning för jord till avloppsdikets fördrjupning inom sankmarksområdet ej skall utgå, enär gjorda beräkningar hava visat, att ersättningsbeloppen här skulle bli proportionella mot respektive jordägares delaktighetstal. -

För jord, som åtgår till utvidgning av avloppet från Ölesjöarna skall däremot utgå ersättning och finnas de särskilda fastigheterna tillkommande ersättningsbelopp angivna i en särskild jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa ersättningar uppgår till 135.- kronor.

#### B å t n å d     g e n o m     f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den fö-

reslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärderna i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 4865,25 kronor och efter torrläggningen 17776.- kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 12910,75 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, oelägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gräddabell.

#### A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående in-  
drivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /nr 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökanden, att innan arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av

12 kronor 91 öre.

Delaktighet i kostnaderna för  
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företags uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall, jämlikt 7 kap. 23 § vattenlagen, varje delägare i företaget taga del i kostnaderna, med undantag av kostnaderna för järnvägsbronns fördjupning, för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Fördjupningen av järnvägsbron skall, då densamma ej avser åstadskommande av torrläggning till större djup än till 1,2 meter och de marker, som skola torrläggas, jämväl vid tiden för järnvägens tillkomst utgjorde åker eller äng, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen bekostas och ombesörjas av järnvägens ägare.

## S ä r s k i l d a   b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt

10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det

upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej

vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om

diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas

samma sidolutning, som blivit beständ för intilliggande

avlopp.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så

fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning

och skall, i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas en-

ligt lagen om skiljemän;

att de å sträckan mellan avvägningspunkterna 7 och 8 mot

järnvägen vättande slänter, som komma att avschaktas, sko-

la stönbeklädas;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas

till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion el-

ler genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse

träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1934.

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m. m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp".

#### F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den förvar och en beräknaden delaktigheten i kostnaderna för det samma.

#### B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synomännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, a-

dress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandena alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Källaby den 25 april 1932.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Joh. Mattsson Nils Henriksson.

Att såvitt framgår av härstädes förhållanden  
vedertärligt diarium, verkar icke någon  
laga tid anföras mot förestående örens  
förrättning, det vardes kunnat till be-  
vis meddelat. Stockholm i Söderlunds  
vattenlämsbets kansli den 2 september 1933.

Ex officio:  
Sven Nordlund.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-  
längd över vattenskadad mark tillhörande *utdikningsföretaget*  
*Hällaby - Hoppmarp*; i Hällabyds socken av Blekinge  
län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1931-32

| Fastigheternas          |        |        |          | Ägarens nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.                   |
|-------------------------|--------|--------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer | n a m n  |                                |                                                    |
|                         | 1/3    | 12     | Hällaby  |                                | John Jönsson: ösk.<br>äker, lermuggla på lera      |
|                         |        |        |          | 1                              |                                                    |
|                         |        |        |          | 2                              |                                                    |
|                         |        |        |          | 3                              | härtningsjord                                      |
|                         |        |        |          |                                | Summa                                              |
|                         | 1/3    | 13     | Hällaby  |                                | John Jönsson: ösk.<br>äker, lermuggla på lera      |
|                         |        |        |          | 4                              |                                                    |
|                         |        |        |          | 5                              |                                                    |
|                         |        |        |          | 6                              |                                                    |
|                         |        |        |          | 7                              | härtningsjord på lera                              |
|                         |        |        |          | 8                              |                                                    |
|                         |        |        |          | 9                              |                                                    |
|                         |        |        |          | 10                             |                                                    |
|                         |        |        |          | 11                             |                                                    |
|                         |        |        |          | 12                             |                                                    |
|                         |        |        |          | 13                             |                                                    |
|                         |        |        |          | 14                             |                                                    |
|                         |        |        |          | 15                             |                                                    |
|                         |        |        |          | 16                             |                                                    |
|                         |        |        |          | 17                             |                                                    |
|                         |        |        |          | 18                             |                                                    |
|                         |        |        |          | 19                             |                                                    |
|                         |        |        |          | 20                             |                                                    |
|                         |        |        |          | 21                             |                                                    |
|                         |        |        |          |                                | Summa                                              |
|                         | 3/16   | 43     | Klypparp |                                | Bernst Olsson: ösk.<br>äker, härtningsjord på lera |
|                         |        |        |          | 22                             |                                                    |
|                         |        |        |          |                                | Överskrift                                         |

| A — r — e — a — l  |     |                          |    |                               |    |            |    | Jordvärde per hektar -<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen |                         |      |                           | Efter torrläggningen |                         |      |                           | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |     |
|--------------------|-----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|----|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|
| Åker, tomt o. dyl. |     | Äng och odlings-<br>mark |    | Annat mark och<br>landvinning |    | Impediment |    |                                                             | Höjdlägesgrad       | Jordvärde<br>per hektar |      | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad        | Jordvärde<br>per hektar |      | Jordvärde<br>per ägofigur |                                         |     |     |
|                    |     |                          |    |                               |    |            |    |                                                             |                     | kr.                     | öre  |                           |                      | kr.                     | öre  | kr.                       |                                         |     | öre |
| har                | ar  | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar | kr.                                                         |                     | kr.                     | öre  |                           | kr.                  | öre                     | kr.  | öre                       | kr.                                     | öre |     |
|                    | 53  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.90                | 1350                    | 715  | 50                        | 1-                   | 1500                    | 795  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 63  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.60                | 900                     | 567  | -                         | 1-                   | 1500                    | 945  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 33  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.20                | 300                     | 99   | -                         | 1-                   | 1500                    | 495  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 149 |                          |    |                               |    |            |    |                                                             |                     |                         | 1381 | 50                        |                      |                         | 2235 | -                         | 853                                     | 50  |     |
|                    | 38  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.95                | 1275                    | 484  | 50                        | 1-                   | 1500                    | 570  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 29  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.55                | 825                     | 239  | 25                        | 1-                   | 1500                    | 435  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 41  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.30                | 450                     | 184  | 50                        | 1-                   | 1500                    | 615  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 20  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.25                | 375                     | 75   | -                         | 1-                   | 1500                    | 300  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 13  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.30                | 450                     | 58   | 50                        | 1-                   | 1500                    | 195  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 37  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.15                | 225                     | 83   | 25                        | 1-                   | 1500                    | 565  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 27  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.15                | 225                     | 60   | 75                        | 1-                   | 1500                    | 405  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 13  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.10                | 150                     | 19   | 50                        | 1-                   | 1500                    | 195  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 33  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.10                | 150                     | 49   | 50                        | 1-                   | 1500                    | 495  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 48  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.15                | 225                     | 108  | -                         | 1-                   | 1500                    | 720  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 22  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.10                | 150                     | 33   | -                         | 1-                   | 1500                    | 330  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 22  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.10                | 150                     | 33   | -                         | 1-                   | 1500                    | 330  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 20  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.15                | 225                     | 45   | -                         | 1-                   | 1500                    | 300  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 13  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.15                | 225                     | 29   | 25                        | 1-                   | 1500                    | 195  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 21  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.15                | 225                     | 47   | 25                        | 1-                   | 1500                    | 315  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 09  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.25                | 375                     | 33   | 75                        | 1-                   | 1500                    | 135  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 38  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.25                | 375                     | 142  | 50                        | 1-                   | 1500                    | 570  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 26  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.30                | 450                     | 117  | -                         | 1-                   | 1500                    | 390  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 470 |                          |    |                               |    |            |    |                                                             |                     |                         | 1843 | 50                        |                      |                         | 7050 | -                         | 5206                                    | 50  |     |
|                    | 44  |                          |    |                               |    |            |    | 1500                                                        | 0.15                | 225                     | 99   | -                         | 1-                   | 1500                    | 660  | -                         |                                         |     |     |
|                    | 44  |                          |    |                               |    |            |    |                                                             |                     |                         | 99   | -                         |                      |                         | 660  | -                         |                                         |     |     |

| Fastigheternas          |        |                |                  | Ägofigurernas nummer<br>i plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|--------|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal | nummer         | n a m n          |                                      |                                  |
|                         |        |                |                  |                                      | <i>Överfört</i>                  |
|                         |        |                |                  | 23                                   | <i>äker, kornvägning på lera</i> |
|                         |        |                |                  | 24                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 25                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 26                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 27                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 28                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 29                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 30                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 31                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 32                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 33                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 34                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 35                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 36                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 37                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 38                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 39                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 40                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 41                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 42                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  |                                      | <i>Summa</i>                     |
|                         | 3/16   | 4 <sup>2</sup> | <i>Hoppmarin</i> |                                      | <i>Viktor Klemmetsson. sök.</i>  |
|                         |        |                |                  | 43                                   | <i>äker, kornvägning på lera</i> |
|                         |        |                |                  | 44                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 45                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  | 46                                   | <i>" " " "</i>                   |
|                         |        |                |                  |                                      | <i>Överföres</i>                 |

| A - r - e - a - l  |    |                          |    |                               |    |            |               | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen     |                           |         |               | Efter torrläggningen    |                           |     |         | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |  |
|--------------------|----|--------------------------|----|-------------------------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|---------------|-------------------------|---------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|--|
| Åker, tomt o. dyl. |    | Äng och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                           | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur |         | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur |     |         |                                         |  |
|                    |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         | kr.                       | öre     |               |                         | kr.                       | öre |         |                                         |  |
| har                | ar | har                      | ar | har                           | ar | har        | ar            | kr.                                                       |                         | kr.                       | öre     |               | kr.                     | öre                       | kr. | öre     |                                         |  |
| 44                 |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         | 99                        | -       |               |                         | 660                       | -   |         |                                         |  |
| 21                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.15                    | 225                       | 47 25   | 1-            | 1500                    | 315                       | -   |         |                                         |  |
| 21                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.15                    | 225                       | 47 25   | 1-            | 1500                    | 315                       | -   |         |                                         |  |
| 23                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.10                    | 150                       | 34 50   | 1-            | 1500                    | 345                       | -   |         |                                         |  |
| 43                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.10                    | 150                       | 64 50   | 1-            | 1500                    | 645                       | -   |         |                                         |  |
| 23                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.15                    | 225                       | 51 75   | 1-            | 1500                    | 345                       | -   |         |                                         |  |
| 23                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.15                    | 225                       | 51 75   | 1-            | 1500                    | 345                       | -   |         |                                         |  |
| 23                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.15                    | 225                       | 51 75   | 1-            | 1500                    | 345                       | -   |         |                                         |  |
| 42                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.10                    | 150                       | 63 -    | 1-            | 1500                    | 630                       | -   |         |                                         |  |
| 19                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.30                    | 450                       | 85 50   | 1-            | 1500                    | 285                       | -   |         |                                         |  |
| 10                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.20                    | 300                       | 30 -    | 1-            | 1500                    | 150                       | -   |         |                                         |  |
| 17                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.30                    | 450                       | 76 50   | 1-            | 1500                    | 255                       | -   |         |                                         |  |
| 18                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.20                    | 300                       | 54 -    | 1-            | 1500                    | 270                       | -   |         |                                         |  |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.35                    | 525                       | 47 25   | 1-            | 1500                    | 135                       | -   |         |                                         |  |
| 11                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.30                    | 450                       | 49 50   | 1-            | 1500                    | 165                       | -   |         |                                         |  |
| 24                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.15                    | 225                       | 54 -    | 1-            | 1500                    | 360                       | -   |         |                                         |  |
| 18                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.15                    | 225                       | 40 50   | 1-            | 1500                    | 270                       | -   |         |                                         |  |
| 25                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.20                    | 300                       | 75 -    | 1-            | 1500                    | 375                       | -   |         |                                         |  |
| 03                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.30                    | 450                       | 9 -     | 1-            | 1500                    | 30                        | -   |         |                                         |  |
| 09                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.30                    | 450                       | 40 50   | 1-            | 1500                    | 135                       | -   |         |                                         |  |
| 43                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.20                    | 300                       | 129 -   | 1-            | 1500                    | 645                       | -   |         |                                         |  |
| 468                |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 1201 50 |               |                         | 7020                      | -   | 5818 50 |                                         |  |
| 13                 |    |                          |    |                               |    |            |               | -                                                         | -                       | -                         | - -     | -             | -                       | -                         | -   |         |                                         |  |
| 41                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.25                    | 375                       | 153 75  | 1-            | 1500                    | 615                       | -   |         |                                         |  |
| 12                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.35                    | 525                       | 63 -    | 1-            | 1500                    | 180                       | -   |         |                                         |  |
| 08                 |    |                          |    |                               |    |            |               | 1000                                                      | 0.50                    | 500                       | 40 -    | 1-            | 1000                    | 80                        | -   |         |                                         |  |
| 74                 |    |                          |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 256 75  |               |                         | 875                       | -   |         |                                         |  |

| Fastigheternas          |         |        |                   | Ägofigurernas nummer<br>å plankartan | Ägarnas namn, samt ägoslag m. m. |
|-------------------------|---------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| littera å<br>plankartan | mantal  | nummer | n a m n           |                                      |                                  |
|                         |         |        |                   |                                      | Örnstjert                        |
|                         |         |        |                   | 47                                   | äker, kornmark p. lera           |
|                         |         |        |                   | 48                                   | " " "                            |
|                         |         |        |                   | 49                                   | " " "                            |
|                         |         |        |                   |                                      | Summa                            |
|                         | avändr. | p. 1   | Hällaryd (gräsg.) |                                      | Akt. tot. Blakinge Kustbaser.    |
|                         |         |        |                   | 50                                   | äker, lermysla p. lera           |
|                         |         |        |                   | 51                                   | " " "                            |
|                         |         |        |                   |                                      | Summa                            |
|                         |         |        | Hällaryd          |                                      | Kyrskurdabastille anundator.     |
|                         |         |        |                   |                                      | G. Holmberg                      |
|                         |         |        |                   | 52                                   | äker, lermysla p. lera           |
|                         |         |        |                   | 53                                   | " " "                            |
|                         |         |        |                   |                                      | Summa                            |
|                         | 3/32    | 35     | Hopparyd          |                                      | Gustaf Blomdassou.               |
|                         |         |        |                   | 54                                   | äker, lermysla p. lera Summa     |
|                         | 3/32    | 34     | Hopparyd          |                                      | Gustaf Blomdassou.               |
|                         |         |        |                   | 55                                   | äker, lermysla p. lera Summa     |

| A - r - e - a - l                                                                                                                        |     |                           |    |                               |    |            |               | Jordvärde per hektar<br>vid fullständig torr-<br>läggning | Före torrläggningen     |                           |               | Efter torrläggningen    |                           |      | Jordförbättring genom<br>torrläggningen |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----|-------------------------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Åker, tomt o. dyl.                                                                                                                       |     | Äng- och odlings-<br>mark |    | Annan mark och<br>landvinning |    | Impediment | Höjdlägesgrad |                                                           | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur | Höjdlägesgrad | Jordvärde<br>per hektar | Jordvärde<br>per ägofigur |      |                                         |     |     |     |
|                                                                                                                                          |     |                           |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           | kr.  |                                         |     | kr. | öre |
| har                                                                                                                                      | ar  | har                       | ar | har                           | ar | har        | ar            | kr.                                                       |                         | kr.                       | kr.           | öre                     |                           | kr.  | kr.                                     | öre | kr. | öre |
|                                                                                                                                          | 74  |                           |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 256           | 75                      |                           |      | 875                                     | -   |     |     |
|                                                                                                                                          | 13  |                           |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.20                    | 300                       | 39            | -                       | 1-                        | 1500 | 195                                     | -   |     |     |
|                                                                                                                                          | 09  |                           |    |                               |    |            |               | 1500                                                      | 0.40                    | 600                       | 54            | -                       | 1-                        | 1500 | 135                                     | -   |     |     |
|                                                                                                                                          | 22  |                           |    |                               |    |            |               | 800                                                       | 0.25                    | 200                       | 44            | -                       | 1-                        | 800  | 176                                     | -   |     |     |
|                                                                                                                                          | 118 |                           |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 393           | 75                      |                           |      | 1381                                    | -   | 987 | 26  |
|                                                                                                                                          | 18  |                           |    |                               |    |            |               | 500                                                       | 0.50                    | 250                       | 45            | -                       | 1-                        | 500  | 90                                      | -   |     |     |
|                                                                                                                                          | 08  |                           |    |                               |    |            |               | -                                                         | 0.70                    | -                         | -             | -                       | 1-                        | -    | -                                       | -   |     |     |
|                                                                                                                                          | 26  |                           |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           | 45            | -                       |                           |      | 90                                      | -   | 45  | -   |
|                                                                                                                                          | 12  |                           |    |                               |    |            |               | -                                                         | -                       | -                         | -             | -                       | -                         | -    | -                                       | -   |     |     |
|                                                                                                                                          | 42  |                           |    |                               |    |            |               | -                                                         | -                       | -                         | -             | -                       | -                         | -    | -                                       | -   |     |     |
|                                                                                                                                          | 54  |                           |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |                                         |     |     |     |
|                                                                                                                                          | 33  |                           |    |                               |    |            |               | -                                                         | -                       | -                         | -             | -                       | -                         | -    | -                                       | -   |     |     |
|                                                                                                                                          | 22  |                           |    |                               |    |            |               | -                                                         | -                       | -                         | -             | -                       | -                         | -    | -                                       | -   |     |     |
| <div>Ställning den 25 april 1932</div> <div>Magnus Wikell.</div> <div>Biträdande grannar:</div> <div>Joh. Mattsson Nils Henriksson</div> |     |                           |    |                               |    |            |               |                                                           |                         |                           |               |                         |                           |      |                                         |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

## Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

**uträknings- och värderingslängd.**

[illegible]

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Hållaby-Häppmårn" i Hållands socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1931-32.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

| Läge     | Längd i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                                                                     | Antal | Å kronor | Kostnad |      | Summa |     |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|------|-------|-----|
|          |               |                                                                                                                        |       |          | kr.     | öre  | kr.   | öre |
| 0-10+30  | 1030          | Schaktning av lera m <sup>3</sup> 3650                                                                                 | 150   | 5475     | -       |      |       |     |
|          |               | Stenmur och rustbäll där flyt-jord förekommer, gr. l. m. murning: 2 m <sup>3</sup> à 10.- 20.-                         |       |          |         |      |       |     |
|          |               | rikt. 0.2. , 10.- 2.- m. 100                                                                                           | 22.-  | 2200     | -       |      |       |     |
|          |               | Stensättning i stentun mot järn-räpstränken m <sup>2</sup> 80                                                          | 5.-   | 400      | -       |      |       |     |
| 10+30-17 | 670           | Schaktning av dyjrad m <sup>3</sup> 1750                                                                               | 0.75  | 1312     | 50      | 9387 | 50    |     |
|          |               | Jordsättningar enligt rustbild jordsättningslängd                                                                      |       |          |         |      | 185   | -   |
|          |               | För oförutsedda arbeten, tillägg och ledning under arbetets utförande m. m. tilläggas omkring 10% av arbetskostnaderna |       |          |         |      | 927   | 50  |
|          |               | Summa                                                                                                                  |       |          |         |      | 10450 | -   |
|          |               | Härill kommer underbyggvad av järnvägsbän i Blekinge Huvud-banor.                                                      |       |          |         |      |       |     |
|          |               | Schaktning, stämpelningar m. m. för betongförstärkning kring brons grundmurar                                          |       |          | 400     | -    |       |     |
|          |               | Överföras                                                                                                              |       |          | 400     | -    | 10450 | -   |

| Läge | Längd<br>i meter | Arbete, jordmån, materialier m. m.                                                            | Antal | à kronor | Kostnad |     | Summa |     |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-------|-----|
|      |                  |                                                                                               |       |          | kr.     | öre | kr.   | öre |
|      |                  | Ömsfört                                                                                       |       |          | 400     | -   | 10450 | -   |
|      |                  | Betong i blandning 1:3:5 m <sup>3</sup>                                                       | 8     | 25-      | 200     | -   |       |     |
|      |                  | Virke för pilst m.m. samt anord-<br>ningar för trafiksäkerheten un-<br>der arbetets utförande |       |          | 200     | -   | 800   | -   |
|      |                  | Totalsumma                                                                                    |       |          |         |     | 11250 | -   |
|      |                  | Hälsing den 25 april 1932                                                                     |       |          |         |     |       |     |
|      |                  | Wagners Wicell.                                                                               |       |          |         |     |       |     |

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera                                                                                                                               | Avvägningspunkt | Avstånd från före-<br>gående avvägnings-<br>punkt<br>m. | Avloppskanalens |             |          |             | Anmärkningar          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                          |                 |                                                         | djup            | bottenbredd | dagbredd | sidolutning |                       |
|                                                                                                                                                                          |                 |                                                         |                 |             |          |             |                       |
| gröningsstall i en 'utdiknings-<br>företaget 'Hällaby - Haggarna'; i Hällabyd socken<br>or Blekinge län; uppmätt vid synföreläggning enligt<br>vattenlagen i en 1931-32; |                 |                                                         |                 |             |          |             |                       |
|                                                                                                                                                                          | 0+60            | -                                                       | 1.40            | 2.-         | 6.2      | 1:1.5       | Rensning och putning. |
|                                                                                                                                                                          | 1.              | 40                                                      | 0.95            | .           | 4.9      | .           | .                     |
|                                                                                                                                                                          | +36             | 36                                                      | 1.01            | .           | 5.-      | .           | .                     |
|                                                                                                                                                                          | 2.              | 64                                                      | 1.30            | .           | 5.9      | .           | .                     |
|                                                                                                                                                                          | +45             | 45                                                      | 1.29            | .           | 5.9      | .           | .                     |
|                                                                                                                                                                          | 3.              | 55                                                      | 1.70            | .           | 7.1      | .           | .                     |
|                                                                                                                                                                          | +50             | 50                                                      | 2.19            | .           | 8.6      | .           | grönningen börjar.    |
|                                                                                                                                                                          | 4.              | 50                                                      | 2.01            | .           | 8.-      | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | +76             | 76                                                      | 1.58            | .           | 6.7      | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | 5.              | 24                                                      | 2.45            | .           | 9.3      | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | +70             | 70                                                      | 2.34            | .           | 9.-      | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | 6.              | 30                                                      | 3.12            | .           | 11.4     | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | +60             | 60                                                      | 3.25            | .           | 11.8     | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | 7.              | 40                                                      | 2.92            | .           | 10.7     | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | +32             | 32                                                      | 2.96            | .           | 10.9     | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | +66             | 34                                                      | 2.53            | .           | 9.6      | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | +88             | 22                                                      | 3.20            | .           | 11.6     | .           | Spring.               |
|                                                                                                                                                                          | 8.              | 12                                                      | 3.64            | .           | 13.-     | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | +50             | 50                                                      | 2.70            | .           | 10.1     | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | 9.              | 50                                                      | 3.23            | .           | 11.7     | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | +30             | 30                                                      | 2.84            | .           | 11.5     | .           |                       |
|                                                                                                                                                                          | +55             | 25                                                      | 2.98            | .           | 11.-     | .           |                       |

| Avloppskanalens benämning<br>eller littera | Avvägningspunkt | Avstånd från före-<br>gående avvägnings-<br>punkt | Avloppskanalens |             |          |             | Anmärkningar                                         |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                            |                 |                                                   | djup            | bottenbredd | dagbredd | sidolutning |                                                      |
|                                            |                 |                                                   |                 |             |          |             |                                                      |
|                                            | 10.             | 45                                                | 2.41            | 2-          | 9.2      | 1:1.5       | Fiep. = + i gr. bron med höjd =                      |
|                                            | +30             | 30                                                | 2.19            | { 0.50      | 8.6      | 1:1.25      | läge = + 8.89 m.                                     |
|                                            | 11              | 70                                                | 1.75            | "           | 4.9      | "           |                                                      |
|                                            | +60             | 60                                                | 1.82            | "           | 5.-      | "           |                                                      |
|                                            | +85             | 25                                                | 1.90            | "           | 5.3      | "           | Rigging.                                             |
|                                            | 12.             | 15                                                | 1.87            | "           | 5.2      | "           |                                                      |
|                                            | +26             | 26                                                | 1.80            | "           | 5.-      | "           | Rigging.                                             |
|                                            | 13.             | 74                                                | 1.81            | "           | 5.-      | "           |                                                      |
|                                            | 14.             | 100                                               | 1.50            | "           | 4.3      | "           | Fiep. i block i V. laggen,<br>med höjdläge = 8.58 m. |
|                                            | 15.             | 100                                               | 1.70            | "           | 4.8      | "           |                                                      |
|                                            | 16.             | 100                                               | 1.67            | "           | 4.7      | "           |                                                      |
|                                            | 17.             | 100                                               | 1.57            | "           | 4.4      | "           | Vid rigging förningen slutar.                        |

Skummar och bollsmut i enlighet med biför uppgjord ritning användas i de platser, där jäsjord förkommer.

Vid grävningarna iakttagas, att den mest järnsvågen rättande stånden, så vitt möjligt, lämnas orörd. Där densamma på grund av arbesmetikets fördjupning behöfva afskaffas skall denna stenkärlas.

Wuppertal den 25 April 1932.

Magnus Wied.

Jordvärderingslängd för 'utdiknings-  
företaget Hållaby - Håggarp' i Hållaby socken  
av Blekinge län; uppmätt vid symförrättning en-  
ligt rättslagen år 1931-32.

| Fastigheternas |        |         | Ägaras namn          | Areol | ö kronor | ersättning |     | summa<br>ersättning |     |
|----------------|--------|---------|----------------------|-------|----------|------------|-----|---------------------|-----|
| antal          | nummer | namn    |                      | ör    |          | kr.        | öre | kr.                 | öre |
| 1              | 1      | Hållaby | Hållaby's prästgård: |       |          |            |     |                     |     |
|                |        |         | ä st. 0-10           | 7.1   | 12.-     | 85         | 20  | 85                  | 20  |
| 3/32           | 35     | Håggarp | Gust. Clemmetsen:    |       |          |            |     |                     |     |
|                |        |         | ä st. 0.70 - 2.50    | 0.4   | 12.-     | 4          | 80  | 4                   | 80  |
| 5/16           | 13     | Håggarp | Bernt Olsson d. y.   |       |          |            |     |                     |     |
|                |        |         | ä st. 2.50 - 5.30    | 2.4   | 12.-     | 28         | 80  | 28                  | 80  |
| 5/16           | av 1   | Håggarp | Gust. Clemmetsen:    |       |          |            |     |                     |     |
|                |        |         | ä st. 5.30 - 6.24    | 0.6   | 7.-      | 4          | 20  | 4                   | 20  |
| 3/16           | 43     | Håggarp | Bernt Olsson d. ä.   |       |          |            |     |                     |     |
|                |        |         | ä st. 6.24 - 7.62    | 0.3   | 6.-      | 1          | 80  | 1                   | 80  |
| 3/16           | 42     | Håggarp | Viktor Clemmetsen:   |       |          |            |     |                     |     |
|                |        |         | ä st. 7.62 - 10.     | 1.7   | 6.-      | 10         | 20  | 10                  | 20  |
|                |        |         | Summa                |       |          |            |     | 135                 | -   |

Hållaby den 25 april 1932  
Magnus Wixell.

Biträdande godsmän:

Joh. Hallarsson Nils Henriksson.

Kostnadsfördelningstängd för "utdik-  
ningsföretaget Hållaby - Hoppnarp" i Hållaryds  
socken av Blekinge län; upprättad vid symförelse-  
ning enligt vattenlagen år 1931-32.

| Fastigheternas                                                            |                |          | Ägarnas namn               |      | Delaktighetstotal | Vattenavledningskostnad. |      | Förädlingskostnad. |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|------|-------------------|--------------------------|------|--------------------|-----|
| antal                                                                     | nummer         | namn     |                            |      |                   | pro                      | Kr.  | öre                | Kr. |
| 1/3                                                                       | 1 <sup>2</sup> | Hållaby  |                            |      | John Jönsson      | ätk.                     | 6.61 | 690                | 74  |
| 1/3                                                                       | 1 <sup>3</sup> | d.       | d.                         | ätk. | 40.33             | 4214                     | 48   | 214                | 90  |
| 3/16                                                                      | 4 <sup>3</sup> | Hoppnarp | Bernadt Olsson d. ä.       | ätk. | 46.06             | 4708                     | 77   | 240                | 11  |
| 3/16                                                                      | 4 <sup>2</sup> | d.       | Viktor Klumviksson         | ätk. | 7.65              | 799                      | 43   | 40                 | 76  |
| avimda p. 1'                                                              |                | Hållaryd | Akt. tol. Blekinge Husbarn |      | 0.35              | 36                       | 68   | 1                  | 87  |
| Summa                                                                     |                |          |                            |      | 100.-             | 10450                    | -    | 532                | 86  |
| Hållaby den 25 april 1932<br>Magnus Nilss.                                |                |          |                            |      |                   |                          |      |                    |     |
| Biträdande godemän:<br>Joh. Mattsson                      Nils Hanviksson |                |          |                            |      |                   |                          |      |                    |     |
| Förestående andelstämman tillkallad på myndig betyg<br>Magnus Nilss.      |                |          |                            |      |                   |                          |      |                    |     |

Hållaby den 25 april 1932  
Wagnus Wikell.

Biträdande godemän:

John Mattsson

Hils Klumviksson

Förestående andelstämman hålles på 5 maj 1932  
Wagnus Wikell.

Avskrift.

A  
K \_\_\_\_\_ 4\*0174

DIARIE Nr 17495

K LANTBRUKSSTYRELSEN

22 SEP. 1936

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp" i Hällaryds socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statunderstöd år 1933 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 9 skrivna sidor.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 juli 1936  
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 augusti 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman,

Översiktskarta.



Skala: 1:100000.

## B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp," i Hällaryds socken av Blekinge län.

---

### Företagets läge.

Företaget är beläget i omedelbar närhet av Elisbergs järnvägsstation å Blekinge kust- och omkring en km. från Hällaryds sockens kyrka.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

### Föregående rätts-

### lig utredning.

Genom syneförrättning enligt vattenlagen, handlagd av undertecknad och avslutad den 25 april 1932, hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och därvid upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännenavgivet utlåtande. Dessa

2

ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 12 oktober 1932

slagssökande.

hava flertalet delägare i företaget

överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond. Lånesökandenas delaktighet i företaget uppgår till 99,65 %.

Allmän beskrivning

De i företaget ingående markerna utgöras

över avdikningsom-

uteslutande av odlad jord. Avdiknings-

rådet.

rådet är beläget i omedelbar närhet av

åbyggnaderna till de hemman, vartill de höra.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av kärr-

torvjord på lerbotten och är densamma av synnerligen godbeskaffenhet.

I den till synehandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres av våra

vanliga kulturväxter.

3

Hydrografiska förhållanden. För de hydrografiska förhållandena

finnas närmare redogörelser införda i det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna be-

utförande.

stämmelser skall arbetet vara påbörja t

inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft samt vara bragt till fullbordan före den 31 december 1934.

Ändring vid

Vid utförandet av arbetet, som är i det

utförandet.

närmaste slutfört, har det visat, sig, att

flytlera på en del ställen förekommit. Å dessa sträckor, vilkas sammanlagda längd utgör omkring 200 meter, hava murningar av dikesslänterna varit erforderliga och då fara för ras i järnvägsslänten förelåg, blev murning utförd även i den mot järnvägen vettande sidan av diket. Därjämte blev dikessträckan 6+90 - 8+20 uträtad och förlagd på ett avstånd av 15 - 20 meter från bamvallen. Dessa ändringar hava fördyrat arbetet med, enligt uppgift, ett belopp av omkring 3500.- kr.

Areal.

Arealen av de marker, som genom företaget

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| komma att förbättras, uppgår till  | 12,10 hektar. |
| Lånesökandenas andel härutav utgör | 11,92 "       |

Båtnad.

Av synehandlingarna fram-

går, att de i företaget ingående mar-  
kerna i sitt före företagets utförande  
befintliga tillstånd blivit värderade  
till 4865,25 kr.  
och att samma marker efter företagets  
utförande uppskattats till 17776.- "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till 12910,75 "

Härav komma på lånesö-

kandenas andel respektive:

|              |            |
|--------------|------------|
| /värde före/ | 4820,25 "  |
| / " efter/   | 17686.- "  |
| och /båtnad/ | 12865,75 " |

Kostnad.

Enligt med ledning av

lämnade uppgifter och utförda be-  
räkningar har kostnaden för före-  
tagets utförande blivit beräknad  
till 13300.- "

5

/här ej inberäknad kostnad för för-  
stärkning av järnvägsbro/.

Övriga kostnader, såsom  
synekostnader, betänkande m. m. utgöra 685.- kr.  
vadan samtliga med företaget förenade  
utgifter uppgå till 13985.- "  
Lånesökandenas andel härav utgör 13936,05 . "

Relativ kostnad. Vid jämförelse mellan den

båtnad, som beräknats uppkomma genom  
företaget och de med företaget förenade  
kostnaderna befinnes, att relativa kost-  
naden utgör 1,07.

Anslags- och Enligt gällande bestämmelser  
lånebelopp. skulle anslags- och lånebe-

loppen till företaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/ 6450.- "

och lån till återstående del av den på

lånesökandena belöpande andelen av kost-

naderna eller /avrundat/ 6460.- "

Förteckning över Lånesökandenas namn samt uppgifter å de

lånesökandena. fastigheter, för vilka lån sökes, finnas

upptagna i särskild bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får

jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd  
i form av såväl statsbidrag utan återbetalnings-  
skyldighet som lån från statens avdikningslånefond  
måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ förteckning över lånesökandena;
  - 2:o/ kostnadsberäkning;
  - 3:o/ förening för sökande av statsunderstöd;
  - 4:o/ översiktskarta;
  - 5:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande företaget och
  - 6:o/ plankarta och andra ritningar rörande detsamma
- /4 blad/.

Vedeby, Torskors 1 oktober 1935.

Magnus Wixell.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

| Mantal. | Reg.nummer.       | Fastighetens namn. | Ägarens namn.       |
|---------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1/3     | <sup>2</sup><br>1 | Källaby.           | John Jönsson.       |
| 1/3     | <sup>3</sup><br>1 | Källaby.           | John Jönsson.       |
| 3/16    | <sup>2</sup><br>4 | Kopprarp.          | Wiktor Klemedtsson. |
| 3/16    | <sup>3</sup><br>4 | Kopprarp.          | Berndt Olsson.      |

Vedeby, Torsfors 1 oktober 1934.

Magnus Wixell.

KOSTNADSBERÄKNING.

|         |      |                                     |                          |             |                            |
|---------|------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
| 0-10+30 | 1030 | Schaktning av lera                  | m <sup>3</sup> 3650 1,50 | 5475.-      |                            |
|         |      | Stenmur och rustbädd där flyt-      |                          |             |                            |
|         |      | jord förekommer, pr l. m.           |                          |             |                            |
|         |      | murning: 2 m <sup>3</sup> á 10.-    | 20.-                     |             |                            |
|         |      | virke: 0,4 " " 10.-                 | 4.-                      | m. 200 24.- | 4800.-                     |
|         |      | Stensättning i slänten mot          |                          |             |                            |
|         |      | järnvägsbanken                      | m. <sup>2</sup> 80 5.-   | 400.-       |                            |
| 0+30-17 | 670  | Schaktning av dyjord                | m <sup>3</sup> 1750 0,75 | 1312,50     | 11987,50                   |
|         |      | Jordersättningar enligt särskild    |                          |             |                            |
|         |      | jordersättningslängd                |                          |             | 135.-                      |
|         |      | För oförutsedda arbeten etc., till- |                          |             |                            |
|         |      | läggas omkring 10% av förestående   |                          |             |                            |
|         |      | arbetskostnad                       |                          |             | 1177,50                    |
|         |      | Summa kronor                        |                          |             | 12'200.-<br><u>13300.-</u> |
|         |      | <u>Sammandrag:</u>                  |                          |             |                            |
|         |      | Vattenavledningskostnader           |                          |             | 13300.-                    |
|         |      | Synekostnader                       |                          |             | 532,86                     |
|         |      | Betänkandet m. m.                   |                          |             | 152,14                     |
|         |      | Summa kronor                        |                          |             | 12'885.-<br><u>13985.-</u> |

Vedeby, Torskors 1 oktober 1934.

Magnus Wixell.

*Reviseringen vidtagen av Kungl. Lantbrukshögskolan.**Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna*

för förestyrelse berättats till 12'885 kronor

varav i lantbrukarnas andel 12'839 kronor 90 öre.

Stockholm den 12 augusti 1936

På Huvud. Lantbruksskyddets vägnar:

Hjalmar Fernman.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp," i Hällaryds socken av Blekinge län, till vilket företaget förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under åren 1931-32 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:st med underdåniggansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vidåt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Källaby per Elisberg den 12.10. 1932.

John Jönsson    Viktor Klemédtsen    Bernt Olsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Gustaf Clemedtson    S. Clemedtsson.

Förstående anskriften billett med originalen  
betygna:

Magnus Wixell

DIARIE Nr 17496  
K LANTBRUKSSTYRELSEN  
22 SEP. 1936

Duplett.

Rapport över verkställd avsyning av  
utdikningsföretag enligt rekvisition av  
vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp," i Häl-  
laryds socken av Blekinge län.

Syneförrättning rörande företaget avslutad den 25 april 1932;

denna syneförrättning har sedemera tagit åt sig laga kraft.

Statsunderstöd till företaget är sökt.

Fastställd arbetstid /enligt syneförrättningen/ till den 31 dec.  
1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Johan Jönsson, Källa-  
by, Elisberg.

Efterrunder arbetets fortgång verkställda besiktningar fö-  
retogs slutavsyning av företaget den 7 nov. 1934. Denna avsyning  
verkställdes av förste assistenten Åke Norling.

Företaget befanns härvid vara fullständigt utfört i enlig-  
het med det laga kraftvunna förslaget, med de ändringar, som un-  
der arbetets utförande befunnits erforderliga för avloppsdikets  
bestånd och den intilliggande banvallens säkerhet, nämligen att  
murningar blivit utförda å sträckor där jäslera förekommit till  
en sammanlagd längd av omkring 200 meter, att härvid murning ut-  
förts i dikets båda kanter, samt att sträckan 6+90 - 8+20 blivit  
förlagd på ett avstånd av 15 å 20 meter från banvallen.

Företaget i sin helhet tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Forskors den 2 dec. 1934.

*Kayman Nicu*

17/7 1936

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

| Mantal. | Reg.nummer. | Fastighetens namn. | Ägarens namn.       |
|---------|-------------|--------------------|---------------------|
| 1/3     | 2<br>1      | Källaby.           | John Jönsson.       |
| 1/3     | 3<br>1      | Källaby.           | Jchn Jönsson.       |
| 3/16    | 2<br>4      | Kopprarp.          | Wiktor Klemedtsson. |
| 3/16    | 3<br>4      | Kopprarp.          | Berndt Olsson. d.ä. |

Vedeby, Torskors 1 oktober 1934.

*Wixell*  
on.

Magnus Wixell.  
*Magnus Wixell.*

1936 den 29 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp" i Källaryds socken av Blekinge län.

Lån 6.420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 juli 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-samma upptagna fastigheter.

| Socken, by<br>och hemman | Mantal | Register-<br>nummer | Ägare             |
|--------------------------|--------|---------------------|-------------------|
| <u>Källaryds socken</u>  |        |                     |                   |
| Källaby                  | 1/3    | 1 2                 | John Jönsson      |
| "                        | 1/3    | 1 3                 | Den samme         |
| Kopprarp                 | 3/16   | 4 2                 | Wiktor Klemetsson |
| "                        | 3/16   | 4 3                 | Berndt Olsson     |

Stockholm den 29 september 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

DIARIE Nr 8851  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
13 FEB 1935

*ej bev  $\frac{3}{2}$  36*

Rapport över verkställd avsyning av  
utdikningsföretag enligt rekvisition av  
vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Källaby-Kopprarp," i Häl-  
laryds socken av Blekinge län.

Syneförrättning rörande företaget avslutad den 25 april 1932,  
denna syneförrättning har sedemera tagit åt sig laga kraft.  
Statsunderstöd till företaget är sökt.

Fastställd arbetstid//enligt syneförrättningen/ till den 31 dec.  
1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Johan Jönsson, Källa-  
by, Elisberg.

Efterom under arbetets fortgång verkställda besiktningar fö-  
retogs slutavsyning av företaget den 7 nov. 1934. Denna avsyning  
verkställdes av förste assistenten Åke Norling.

Företaget befanns härvid vara fullständigt utfört i enlig-  
het med det laga kraftvunna förslaget, med de ändringar, som un-  
der arbetets utförande befunnits erforderliga för avloppsdikets  
bestånd och den intilliggande banvallens säkerhet, nämligen att  
murningar blivit utförda å sträckor där jäslera förekommit till  
en sammanlagd längd av omkring 200 meter, att härvid murning ut-  
förts i dikets båda kanter, samt att sträckan 6+90 - 8+20 blivit  
förlagd på ett avstånd av 15 å 20 meter från banvallen.

Företaget i sin helhet tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 2 dec. 1934.

*Magnus Nilén*



Stpl. 1.- kr.

*ej bev.*

Gr. godk.  
skrivs i  
anför  
88

460/36

K 4-0174

# KONTRAKT

DIARIE Nr 17495  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
22 SEP. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juli 1936 för  
"utdikningsföretaget Källaby - Kopprarp" i Hällaryds socken av  
BLEKINGE LÅN

W. H. H. H.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sextusenfyrahundratjugo (6.420)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusenfyrahundrafyrtio (6.440)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~han~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, \_\_\_\_\_ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom <sup>vi</sup> jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda <sup>oss</sup> mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta <sup>oss</sup> ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kopparp den 25. augusti 1936.  
Johan Jönsson Bernot Olsson  
ägare till Kallaby nr 1 ägare till Kopparp nr 4 (43)  
Viktor Klemerberg  
ägare till Kopparp nr 4 (42)

Att här Johan Jönsson i Kallaby, Bernot  
Olsson och Viktor Klemerberg i Kopparp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygå:

J. Jönsson.

Adress Trerum.

Josef Karlsson

Adress Trerum.

Med stöd av Kungl. brevet den 17. juli  
1936. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,  
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta  
kontrakt.

Stockholm den 29 september 1936.

Ante Bruland

Ante Bruland

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17. § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.