

Kopia.

Blad 1.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Björkenäs.

av 12.

av 12.

Företag I.

Pukavik.

Företag II.


av 14.

15.

Norje.

612.

Skala.



RIN.Nr 001

K

2*0176

Nr 163 Blekinge 2 rit

Förslag till "utdikningsföretaget Björkenäs - Pukavik", i Mörrums och Ysane socknar av Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Stadens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 november 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

K
2*0176

Kopia.

Blad 2.

Förslag till "utdikningsföretaget Björkenäs-Pukavik," i Mörrums och Ysane socknar av Blekinge län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 november 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 27 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Företag II.


Företag I.




Förslag till kringmurning.



Höjd- och sektionsskala.



Förslag till brunn.



RIIN.Nr 002 2

K 2*0176

Nr 163 Blekinge 2 rit



Akt nr:
A176


AU\$A176

Arkiv

A

Avskrift.

K____2•0176



DIARIE Nr 2007

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 FEB. 1938

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Björkenäs - Pukavik," i Mörrums och
Ysane socknar, av Blekinge län; upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör



Innehålla 32 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden
rörande syneförrättning enligt vatten-
lagen, i Björkenäs m.fl. år 1936.

År 1936 den 4 september kl. 10 fm. inställde sig undertedk-
nad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Johan Mättsson
i Björkenäs för att, på grund av vederbörligt förordnande /bil.
A./ handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande
utdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Björkenäs
i Mörrums socken och Pukavik i Ysane socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ord-
ning blivit kallade till sammanträdet och hade på grund härav
följande personer tillstädeskommit, nämligen

förrättningsökanden

Johan Mattsson för 49/200 mtl. n:r 1¹² Björkenäs och
1/48 " av n:r 1² Pukavik

samt av övriga sakägare:

Bengt Sonesson för 11/48 mtl. av n:r 1² Pukavik

änkefru Alida Eriksson som representant för Alfred Erikssons

sterbhus för 3/64 mtl. n:r 1⁵ Pukavik

advokat Vilhelm Persson

för 1/32 mtl. av n:r 1⁴ Pukavik och

1/16 " " 6¹² "

vice ordför. i styrelsen för Listers vägdistrikt, Albert Larsson,

Tulseboda.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Emanuel Eriksson, Gal-
leryda och Sven Bengtsson, Torsteboda.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga
ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av
delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens å-
sikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förunder-
sökningar för det ifrågasatta utdikningsföretaget och med led-
ning härav uppgjort ett preliminärt förslag till detsamma. Det-
ta förelades de närvarande och dryftades av dessa. Härvid yrka-

des dels av Bengt Sonesson och dels av advokaten Vilhelm Persson att företaget skulle givas sådan utsträckning, att deras i företaget ingående marker erhöles möjlighet att erhålla nöjaktig torrläggning och yrkades därjämte, att avloppet om möjligt skulle igenläggas med rör. Härom uppsattes skriftligt yrkande, vilket blev av synemännen vitsordat. /bil. B./

§ 5.

Synemännen och delägarna begåvo sig därefter ut på fältet för att verkställa jordvärderingar å de vattenskadade markerna samt andra nödiga besiktningar och värderingar.

§ 6.

Efter återkomsten fortsattes sammanträdet. Förrättningsmännen meddelade härvid, att förslaget skulle fullständigast med ledning av nu gjorda undersökningar och iakttagelser och att, sedan dessa åtgärder blivit vidtagna, nytt sammanträde, vid vilket förrättningen om möjligt skulle avslutas, komme att hållas. Som tid för detta sammanträde bestämdes fredagen den 18 innevarande september kl. 10 fm. och skulle detsamma hållas på samma plats som dagens sammanträde. Delägare och godemän hade härvid att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta till-

kännagivande.

Björkenäs den 18 sept. 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Emanuel Ericsson

Sven Bengtsson.

År 1936 den 18 september kl. 10 fm.

På i föregående § bestämmd tid och plats sammanträdde ånyo ovan angivna synemän för fortsatt behandling av det föreliggande utdikningsföretaget, och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

Johan Mattsson

Björkenäs

Bengt Sonesson

Pukavik och

Henning Larsson.

§ 7.

Till dagens sammanträde var förslaget till utdikningen fullständigt utarbetet och alla utredningar rörande båtnad, kostnader och deaktighet¹ i företaget utförda. Samtliga dessa handlingar och förslag genomgicks för de närvarande.

§ 8.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. C./

§ 9.

Synemännen uppdrogo åt Bengt Sönesson, Pukavik, att utfärda kallelser för val av styrelse för företaget.

§ 10.

Till aktförvarare utsågo synemännen Johan Mattsson, Björkenäs, och skola de till företaget hörande handlingarna och ritningarna under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som önska taga del av desamma.

§ 11.

Sedan alla frågor rörande det ifrågasatta utdiktningföretaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Björkenäs den 18 sept. 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Sven Bengtsson Emanuel Ericsson.

⑤

Karlskrona & landskansliet den 6 december 1933.

Sven Hagströmer.

Josef Fröberg.

Bil. B.

Undertecknade, jordägare inom Pukaviks by i Ysane socken, göra härmed det yrkandet, att den av Johan Mattsson i Björkenäs, Mörrums socken, sökta syneförrättningen rörande utdikning av vattenskadad mark gives sådan utsträckning, att jämväl våra i utdikningsföretaget ingående marker erhålla möjlighet att bli nöjaktigt utdikade, ävensom att det för uppgrävning ifrågasatta avloppsdiket om möjligt utföres som täckt ledning.

Björkenäs den 4 september 1936.

Bengt Sonnesson

Vilh. Persson

Lantbrukare Pukavik.

advokat, Eslöv.

Förestående yrkande vitsordas:

Magnus Wixell.

Emanuel Ericsson

Sven Bengtsson.

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Björkenäs-Pukavik," i Mörrums och Ysane socknar av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanet Björkenäs i Mörrums socken samt hemmanet Pukavik och Norje by i Ysane socken hörande vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdena ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter den framrinnande vattenmängden lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppsdiket utmynnar i den s.k. Östra Orlundaån, vilken utmynnar i Östersjön söder om Pukavik.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r, a -
r e a l o c h d y l i k t.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta

och avvägda och innefattar den plankarta över desamma, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att sammanlagda arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 17,78 hektar.

Då fallförhållandena äro sådana, att den ovanför avvägningspunkten 8+84 belägna delen av sankmarksområdet kan torrläggas oberoende av den nedanför nämnda punkt belägna delen av området har avdikningsföretaget uppdelats i två särskilda företag, benämnda företag I och företag II, i företag I ingå ägofigurerna 1-30 och i företag II ägofigurerna 31-70. Företag I omfattar en areal av 8,14 hektar, varav 7,89 hektar åker och 0,25 hektar ängs- och betesmark och företag II en areal av 9,64 hektar, varav 9,48 hektar åker och 0,16 hektar ängs- och betesmark.

Över det genom sankmarksområdena ledande avloppsdiket har efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profil bli-

vit uppgjord, av vilka fallförhållanden, jordmån efter dikessträckningen m.m. framgå.

Till företag I hör sträckan mellan avvägningspunkterna 8 och 14+86 och till företag II sträckan mellan avvägningspunkterna 0 och 8.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar m.m.

På grund av framställt yrkande har avloppet föreslagits att utföras som täckt ledning. - För utrönande av de erforderliga rördimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skall för dessa här redogöras.

Nederbördsområdet uppgår vid rörledningens övre ända till 18 hektar, vid gränsen mot Pukavik till 22 hektar, vid allmänna vägen /punkt 11/ till 40 hektar, vid punkt 7+40 till 60 hektar och vid punkt 2+75 till 90 hektar. Detsamma utgöres till ungefär hälften av odlad mark och för övrigt av skogsmark.

Den normala flodavrinningen utgör i denna trakt 0,6 å 0,7 sek.lit./har. och kan vid exceptionella flöden stiga till närmare 1 sek.lit./har. Rörledningen har beräknats efter denna senare avrinning.

Enligt vanliga beräkningsgrunder skulle på grund härav för
avledandet av flodvattnet erfordras rör av följande dimensioner:
för sträckan 13+80-14+86 = 22,5 cm. /9"/

" " 11-13+80 = 30 " /12"/

" " 7+40-11 = 37,5 " /15"/ och

" " 0-7+40 = 45 " /18"/

Brunnar hava föreslagits att anordnas å de ställen, där svackor i marken förekomma eller där större rörledningar behöva införas i avloppledningen. Dessa platser äro angivna å såväl plankartan som profilritningen.

Den vid punkt 1+84 befintliga allmänna vägen skall, enligt av vägmyndigheterna lämnad uppgift, ombyggas under närmaste tiden. Det exakta läget för vägen är emellertid ej ännu bestämt och kunna därför anordningar för intagandet av vatten från vägdikena ej utföras i samband med rörledningens anläggning. Vid vägens ombyggnad böra emellertid brunnar byggas för det nämnda ändamålet.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras närmare specificerade. Kostna-

derna för dessa arbeten hava blivit beräknade till: för företag

I: 3220.- kronor och för företag II: 6380.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde inom företag I: före torrläggningen 6505,20 kronor och efter torrläggningen 11973.- kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till 5467,80 kronor samt inom företag II: före torrläggningen 7385,60 kronor och efter torrläggningen 14744.- kronor, vadan värdeökningen skulle utgöra 7358,40 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdiknings-

möjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunna inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Som förut nämnts har företaget uppdelats i tvänne av varandra oberoende företag och skall uppdelningen av kostnaderna mellan dessa företag ske på så sätt, att de till de särskilda företagen hörande markerna skola bekosta de till desamma hörande sträckorna av avloppsdikena, enligt vad förut i detta utlåtande angivits och som därjämte framgår av dels beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden och dels av kostnadsberäkningen. Inom de särskilda företagen skola delägarna, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i de föreslagna ar-

betenas utförande i mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för utdikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Denanordningar, som vid ombyggnaden av allmänna vägen vid punkt 1+84 kunna finnas erforderliga för inledande av vägvattnet i rörledningen, skola bekostas av vägens ägare.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena att, innan arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 19 kronor 24 öre.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att de olika företagen skola var för sig utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av slambrunnarna skola företagas minst en gång under varje år och i övrigt så ofta detta visar sig behöfligt.

att företagen skola för all framtid underhållas i förslagsenligt skick och skola underhållskostnaderna gäldas enligt samma grunder, som nu blivit bestända för avloppens utförande;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 december 1939;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efter rättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Björkenäs-Pukavik,"

Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Björkenäs den 18 september 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Sven Bengtsson

Emanuel Ericsson.

Att Sörbygdens vattendomstols förordnade
högst lämnade besvär och annan laga till anförts ö-
ver förordnande signaturförrättning. Det rör sig här-
med till bevis meddelad Stockholm i Sörby-
gdens vattendomstols kansli den 27 maj 1937.

Ex officio
Sigmund Bengtsson

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdelningsföretaget
Björkenäs - Pukavik", i Svärnum och
Yrre socknar av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<u>Förslag I.</u>
	49/200	112	Björkuväs		Johan Mattsson. söh.
				1	äker, mullfattig lera jö lerbotten
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	äng " sking
				12	" " "
				13	äker " "
				14	" " "
					Summa
	1/48	av 12	Prekuvik		Johan Mattsson söh.
				15	äker, mullfattig lera jö lerbotten
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
															kr.	kr.	öre	kr.
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
40								1500	0.80	1200	480	-	1500	600	-		120	-
33								1500	0.50	750	247	50	1500	495	-		247	50
79								1500	0.60	900	711	-	1500	1185	-		474	-
10								1500	0.80	1200	120	-	1500	150	-		30	-
19								1500	0.80	1200	228	-	1500	285	-		57	-
28								1500	0.80	1200	336	-	1500	420	-		84	-
26								1500	0.60	900	234	-	1500	390	-		156	-
14								1500	0.40	600	84	-	1500	210	-		126	-
67								1500	0.40	600	402	-	1500	1005	-		603	-
14								1500	0.70	1050	147	-	1500	210	-		63	-
				06				400	0.40	160	960	1500	1400	24	-		1440	-
				19				600	0.40	240	4560	1500	600	114	-		6840	-
22								1500	0.70	1050	231	-	1500	330	-		99	-
25								1500	0.80	1200	300	-	1500	375	-		75	-
377				25							3575	70		5793	-		2217	30
15								1500	0.60	900	135	-	1500	225	-		90	-
112								1500	0.40	600	672	-	1500	1680	-		1008	-
37								1500	0.30	450	16650	1500	555	-		38850	-	
21								1500	0.40	600	126	-	1500	315	-		189	-
23								1500	0.60	900	207	-	1500	345	-		138	-
21								1500	0.60	900	189	-	1500	315	-		126	-
229											1495	50		3435	-		1939	50

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	11/48	av 12	Porkhauk		<u>Bengt Sorenson, söl.</u>
				21	Äker, mullfattig lera på lerbotten
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
					Summa
					<u>Förteckning II.</u>
	11/48	av 12	Porkhauk		<u>Bengt Sorenson söl.</u>
				31	Äker, mullrik lera på lerbotten
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
				42	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl. (f)		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	07							1500	0.70	1050	73	50	1.-	1500	105	-		3150
	14							1500	0.40	600	84	-	1.-	1500	210	-		126 -
	20							1500	0.30	450	90	-	1.-	1500	300	-		210 -
	19							1500	0.70	1050	199	50	1.-	1500	285	-		8550
	11							1500	0.70	1050	115	50	1.-	1500	165	-		7950
	27							1500	0.40	600	162	-	1.-	1500	405	-		243 -
	48							1500	0.40	600	288	-	1.-	1500	720	-		732 -
	26							1500	0.70	1050	273	-	1.-	1500	390	-		117 -
	07							1500	0.90	1350	94	50	1.-	1500	105	-		1050
	04							1500	0.90	1350	54	-	1.-	1500	60	-		6 -
	183										1434	-			2745	-		1311 -
	08							1600	0.80	1280	102	40	1.-	1600	128	-		2560
	07							1600	0.80	1280	89	40	1.-	1600	112	-		2240
	08							1600	0.60	960	76	80	1.-	1600	128	-		5120
	07							1600	0.60	960	67	20	1.-	1600	112	-		4480
	66							1600	0.40	640	422	40	1.-	1600	1056	-		63360
	55							1600	0.40	640	352	-	1.-	1600	880	-		528 -
	20							1600	0.80	1280	256	-	1.-	1600	320	-		64 -
	10							-	1.-				1.-					
	13							1600	0.80	1280	166	40	1.-	1600	208	-		4160
	09							1600	0.80	1280	115	20	1.-	1600	144	-		2880
	08							1600	0.80	1280	102	40	1.-	1600	128	-		2560
	20							1600	0.40	640	128	-	1.-	1600	320	-		192 -
	231										1878	40			3536	-		165760

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	3/64	15	Pukavik		<u>Alfred Erikssons stb.</u>
				43	ägar, mullvad lera gö ludd. Summa
	5/32	nr 14	Pukavik		<u>Hemming Larsson</u>
				44	ägar, mullvad lera gö ludd.
				45	" " "
				45a	" " " stenig
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " "
				54	" " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
					Summa
	1/32	nr 14	Pukavik		<u>Eds Vilhelm Persson stb.</u>
				60	ägar, mullvad lera gö ludd.
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl. (1)		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			16					1200	0.50	600	96	-	1.-	1200	192	-	96	-
12								1600	0.40	640	76	80	1.-	1600	192	-	115	20
29								1600	0.50	800	232	-	1.-	1600	464	-	232	-
17								-	1.-	-			1.-					
33								1600	0.40	640	211	20	1.-	1600	528	-	316	80
04								1600	0.70	1120	44	80	1.-	1600	64	-	19	20
32								1600	0.70	1120	358	40	1.-	1600	512	-	153	60
10								1600	0.70	1120	112	-	1.-	1600	160	-	48	-
36								1600	0.40	640	230	40	1.-	1600	576	-	345	60
10								-	1.-				1.-					
21								1600	0.40	640	134	40	1.-	1600	336	-	201	60
07								1600	0.40	640	44	80	1.-	1600	112	-	67	20
46								1600	0.40	640	294	40	1.-	1600	786	-	441	60
11								1600	0.70	1120	123	20	1.-	1600	176	-	52	80
07								1600	0.70	1120	78	40	1.-	1600	112	-	33	60
43								1600	0.50	800	344	-	1.-	1600	688	-	344	-
64								1600	0.30	480	307	20	0.90	1440	921	60	614	40
31								1600	0.50	800	248	-	1.-	1600	496	-	248	-
413											2840	-			6073	60	3233	60
11								1600	0.60	960	105	60	1.-	1600	176	-	70	40
58								1600	0.40	640	371	20	0.90	1440	835	20	464	-
67								1600	0.30	480	321	60	0.80	1280	857	60	536	-
23								1600	0.40	640	147	20	0.90	1440	331	20	184	-
58								1600	0.50	800	464	-	1.-	1600	928	-	464	-
217											1409	60			3128	-	1718	40

F a s t i g h e t e r n a s				Ägöfigurenas nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m. 
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
		10 ⁴	Vaige		<u>Adm. Vilhelm Persson sät.</u>
				65	Ägar, multrid lera på lott. <u>Summa</u>
	1/16	6 ¹²	Vaige		<u>Adm. Vilhelm Persson sät.</u>
				66	Ägar, multrid lera på lottlotten
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
					<u>Summa</u>
		6 ¹²	Vaige		<u>Adm. Vilhelm Persson sät.</u>
				70	Ägar, multrid lera på lott. <u>Summa</u>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.			kr.	öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre			
	02							1600	0.50	800	16	-	1600	32	-	16	-	
	21							1600	0.60	960	20	1600	0.90	1440	30	240	100	80
	23							1600	0.60	960	22	0.80	0.90	1440	33	120	110	40
	49							1600	0.60	960	47	0.40	0.90	1440	70	560	235	20
	13							1600	0.60	960	124	0.80	0.90	1440	187	20	62	40
	106										1017	60		1526	40	508	80	
	16							1600	0.50	800	128	-	1600	256	-	128	-	
Björkås den 18 sept. 1936																		
Nagrus Wicell.																		
Biträdlunda gårdsmän:																		
Sven Bengtsson Emanuel Ericsson.																		

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Å - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n	
				<u>Första I.</u>
	49/200	1 ¹²	^m Björkenäs	Johan Mattsson
	1/48	an 12	^y Pruhavik	"
	11/48	an 12	"	Bengt Samuelson
				Summa
				<u>Första II.</u>
	11/48	an 12	Pruhavik	Bengt Samuelson
	3/64	15	"	Alfred Eriksson skick.
	5/32	an 14	"	Henning Larsson
	1/32	an 14	"	adn. Vilhelm Persson
		104	Norje	"
	1/16	6 ¹²	"	"
		6 ¹²	"	"
				Summa

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Förskotts II.</u>						
0-7+40	740	Grävning för nedläggning av rör m.	740	0.75	555	-		
		45 cm. r. (18") cementrör (Pannar cement)	740	6.-	4440	-		
		Rörrens läggning och dithals igenspyll.						
		ring av nygräskubbad massa	740	0.40	296	-		
0		Skivgrävning vid rörgrävningen			30	-		
7+40-8	60	Grävning för nedläggning av rör m.	60	0.50	30	-		
		37.5 cm. r. (15") cementrör (Pannar cement)	60	4.25	255	-		
		Rörrens läggning och dithals igenspyll.						
		ring med nygräskubbad massa	60	0.30	18	-		
2+75, 6+4 7+40 }		Brunnas anl. riktning	st. 3	45.-	135	-		
		Extra för genomgång av brunnas och iordningställande av väg- banan i allmänna vägen.			40	-	5799	-
		För oförutsebara arbeten samt för ledning och tillhörande mu- der arbetets utförande till- läggas omkring 10 %					581	-
		<u>Summa</u>					6380	-
		Björkhemäs den 18 sept. 1936						
		Nygnus Wiell.						

Grävningstabell över "utdelningsfästet Björ- kens - Parkavik" i Lärums och Ynn- ne socknar, an Östergötlands län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	0.	-	1.12	45 cm. (18")	cc.		Vid Åsna Örtunslåda (Pri- munkträr av handskanalen) Kringums- Pannarummet med räkts utlopp.
	1.	100	1.10		"		Fiegn. = 4.67 m. över 0 - plan Allmän väg vid 1+84, led- ningen drages genom väg- trumman
	3.	100	1.20		"		Brunn vid 2+75. Samla- delt följes
	4.	100	1.40		"		Överskärning i sträckan
	5.	100	1.60		"		4+46 - 5+25
	6.	100	1.37		"		Brunn vid 6+4
	7.	100	1.37		"		
	+40	40	1.32	37.5 cm. (5")	cc. med		Fiegn. = 5.40 m. över 0 - plan ledning börjas Brunn vid 7+40
	8.	60	1.40		"		
	+20	20	1.40		"		
	+40	20	1.41		"		
	+84	44	2.16		"		
	9.	16	2.09		"		
	+40	40	1.90		"		
	+70	30	1.54		"		

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	10.	30	1.46	37.5 cm. (15") cement.		Brunn vid 10+20	
				ledning längs			
	+40	40	1.36	"			
	11.	60	1.30	30 cm. (12") cement.		Allmän väg vid 11. Rörled.	
	+40	40	1.49	mantrör		ingen dragar ej genom vägen	
						Kringning vid rörgång	
						gå in i rida och kunnat	
						Brunn vid 11+60	
	12.	60	1.51	"			
	+40	40	1.43	"			
	13.	60	1.39	"		Diep: 6.70 m. över 0-plan	
	+80	80	1.30	22.5 cm. (9") cement.		Brunn vid 13+80	
				mantrör			
	14.	20	1.20	"			
	+40	40	1.20	"			
	+86	46	1.38	"		Brunn vid 14+86	
Samtliga cementtrören skola utföras av Pannarummet. Brunnar och kringningens skola utföras enligt utgjorda ritningens. Brunnaras diameter (inre) skall för de 4 över vara minst 60 cm. och för de 3 nedre minst 80 cm. För brunna må användas cementtrör för nedre metern av diameter; över delen skall möras i kall. men av bilast fäktaren.							
Vadköpingen den 18 sept. 1936							
Magnus Wicell.							

Arbetsvet

Avskrift.

K _____ 2*0176

DIARIE Nr 2007
K LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1938

Betänkande rörande "utdikningsföretu-
get Björkenäs-Pukavik," i Mörrums
och Ysane socknar av Blekinge län; upprättat
för sökande av statsunderstöd år 1937 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 10 skrivna sidor.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
12 november 1937 fastställs till efter-
rättelse vid arbetets utgående.

Stockholm den 27 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt arkiverat betygen:

Magnus Niesch.

Översiktskarta.



Skala: 1:100'000.

1.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdiknings-
företaget Björkenäs - Pukavik, i Mörrums och Ysane sock-
nar av Blekinge län.

Företaget _____

Företagets

Företaget är beläget invid kust-

läge.

landsvägen genom Blekinge, om-

kring 1/2 mil väster om Mörrums samhälle.

De av företaget berörda marker-

na äro å den betänkandet bifogade översikts -
kartan till sin ungefärliga utsträckning an-
givna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vat-

rättslig

genlagen, handlagd av underteck-

utredning.

nad och avslutad den 18 sept.

1936 hava alla rättsliga frågor rörande fö-
retaget blivit behandlade. Denna syneförrätt-
ning har sedermera, enligt vad av å synehand-
lingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig
laga kraft.

Härvid har det befunnits, att utdikningsföretaget utgöres av två av varandra oberoende företag och hava för vart och ett av dessa särskilda beräkningar beträffande båtnad, kostnader o dyl. blivit utförda.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 15 mars

slagssökande.

1937 hava samtliga delägare i företaget överenskommit att till utförande av

detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond.

En av de i företaget ingående fastigheterna, Norje n:r 10⁴, ingår emellertid med så obetydlig andel, att lån till densamma ej bör förekomma.

1

Återstående lånesökandes delaktighet i företaget uppgår till 99,85 %.

Allmän beskriv- De i företaget ingående markerna utgö-
ning över avdik- ras nästan uteslutande av odlad jord.
ningsområdet.

Jordmån. Jordmånen utgöres i allmänhet av mull-
blandad lera på lerbotten.

I den till synehandlingarna hörande be-
skrivningen finnas jordmånsförhållandena för de
särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet. Växtligheten å området utgöres av vå-
ra vanliga kulturväxter.

Hydrografiska För de hydrografiska förhållandena fin-
förhållanden. nas närmare redogörelser införda i det
i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvi-
sas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets Enligt vid syneförrättningen givna be-
utförande. stämmelser skall arbetet vara påbörjat
inom ett år efter det syneförrättningen vunnit
laga kraft och vara bragt till fullbordan före
den 31 dec. 1939.

Areal.

Arealen av de marker, som genom

företaget komma att förbättras, uppgår till 34,89 har.

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår,

att de i företaget ingående markerna i

sitt före företagets utförande befintliga

tillstånd blivit värdefade till 13890,80 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 26717,- "

Båtnaden genom företaget skul-

le således komma att uppgå till 12826,20 "

Fördelade på de särskilda fö-

retagen bliva dessa värden:

företag I: värde före utdikningen 6505,20 "

" efter " 11973,- "

båtnad 35467,80 "

företag II: värde före utdikningen 7385,60 "

" efter " 14744,- "

båtnad 7358,40 "

På de för lån ifrågasatta an-

delarna bliva beloppen

respektive: /värde före/	13874,80 kr.
/ " efter/	26685.- "
och/båtnad/	12810,20 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kostna-

den för företagens utförande blivit beräk-

nad till 9600.- "

Övriga kostnader, såsom syne-

kostnader, betänkande m.m. utgöra 526,99 "

vadan samtliga med företagens genomföran-

de förenade utgifter uppgå till 10126,99 "

Härav belöper på:

företag I: 3396,76 "

/lånesökandenas andel = 100 %/

företag II: 6730,23 "

/lånesökandenas andel=99,78 %=6715,42kr./

Relativkostnad.

Vid jämförelse mellan den båtnad,

som beräknats uppkomma genom företagen och

de med företagens utförande förenade kostna-

derna befinnas, att relativa kostnaden ut-

gör 0,79 eller för företag I = 0,62 och för

företag II = 0,91.

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser

lånebelopp.

skulle anslags- och lånebeloppen

tillföretaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/:

4390.- kr.

och lån /avrundat/-

5730.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift å

lånesökandena.

de fastigheter, för vilka lån sökes,

finnas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhåll-

lits får jag tillstyrka att största möjliga stats-
understöd i form av såväl statsbidrag från sta-
tens avdikningsanslag som lån från statens av-
dikningslånefond till företaget beviljas.

Bilagor.

till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;
- 2:o/ kostnadsberäkning;
- 3:o/ fastighetsförteckning
- 4:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
- 5:o/ översiktskarta;

6:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande före-

taget och

7:o/ plankarta och andra ritningar rörande detsam-

ma /2 blad./

Vedeby, Torskors 1 maj 1937.

Magnus Wixell.

F Ö R T E C K N I N G över de fastigheter, för vilka lån från
statens avdikningslånefond föreslagits till "utdikningsföretaget
Björkenäs-Pukavik," i Mörrums och Ysane socknar av Blekinge län.

Björkenäs	n:r 1 ¹²	, 49/200 dmtl.,	ägare	Johan Mattseon
Pukavik	av n:r 1 ²	, 1/48	"	"
"	av n:r 1 ²	, 11/48	"	Bengt Sonesson
"	n:r 1 ⁵	, 3/64	"	Alfred Erikssons stbh.
"	av n:r 1 ⁴	, 5/32	"	Henning Larsson
"	av n:r 1 ⁴	, 1/32	"	advokat Vilhelm Persson, Eslöv.
Norje	n:r 6 ¹²	, 1/16	"	"

Vedeby, Torskörs 1 maj 1937.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Vattenavledningskostnad /enl. syneförrättningen/

företag I	kr. 3220.-	
" II	" <u>6380.-</u>	9600.- kr.
Synekostnader	" 414,59	
Betänkande m.m.	" <u>112,40</u>	<u>526,99 "</u>
<u>Summa kostnader</u>		<u>10126,99</u>

Vedeby, Torskors femaj 1937.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10126 kronor 99 öre, varav i lanttagarnas andel 10112 kronor 18 öre, sedan från delaktighet i länet utslutits fastigheten Norge 104.

Stockholm den 27 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Björkenäs-Pukavik," i Mörrums och Ysane socknar av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1936 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Björkenäs per Sandbäck den 15 mars 1937.

Johan Mattsson

Bent Sonesson

Alida Eriksson

Henning Larsson


Valborg Nilsson

Wilh. Persson

Tyra Ericson

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Otto Lönnqvist, Pukavik, Sandbäck.

Föreståndaren avskriften bekräftar med ägarens tecken.


12/11 37

F Ö R T E C K N I N G Över de fastigheter, för vilka lån från
statens avdikningslånefond föreslagits till "utdikningsföretaget
Björkenäs-Pukavik," i Mörrums och Ysane socknar av Blekinge län.

✓	Björkenäs	n:r 1 ¹²	, 49/200 mtl.,	ägare	Johan Mattsson
✓	Pukavik	av n:r 1 ²	, 1/48 . "	"	"
✓	"	av n:r 1 ²	, 11/48 - "	"	Bengt Sonesson
✓	"	n:r 1 ⁵	, 3/64 "	"	Alfred Erikssons stbh.
✓	"	av n:r 1 ⁴	, 5/32 . "	"	Henning Larsson
✓	"	av n:r 1 ⁴	, 1/32 . "	"	advokat Vilhelm Persson, Eslöv.
✓	Norje	n:r 6 ¹²	, 1/16 , "	"	"

Vedeby, Torskörs 1 maj 1937.

Raymond Nicell

Ant. stus ant. underbr. o. ant. bevar.

*Bengt Sonesson
Johan Mattsson
Henning Larsson*

1938 den 8 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Björkenäs - Pukavik" i Mörrums och Yeane socknar av Blekinge län.

Lån 5.720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 november 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Mörrums socken.</u>			
Björkenäs	49/200	1 ¹²	Johan Matteson
<u>Yeane socken.</u>		2	
Pukavik.	1/48	av 1 ²	Densamme
"	11/48	av 1 ²	Bengt Sönasson
"	3/64	1 ⁵	Alfred Erikssons storhus
"	5/32	av 1 ⁴	Henning Larsson
"	1/32	av 1 ⁴	Advokat Wilhelm Persson, Eslov
Norje	1/16	12 ⁶	Densamme

Stockholm den 8 februari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Utdikningsförelaget Björkenäs-Pukavik del I

Inkomster	Kronor	öre	Utgifter	Kronor	öre
16/2 '938 Stalsbidrag	2000	-	Förädlingskostnaderna p. del I och del 2.	414	59
2/3 " ardikningslän	2600	-	Porto	1	45
			Ammoniskostnader	9	60
			Ingemör. Wicell enligt postförskott (1-11)	112	40
			Arvtagning	5	-
			Förskotts ränta å län 330 kronor + porto	7	60
			" " " 1000 " "	2	72
			Porto	1	45
			ränta	5	28
			dikningskostnad enligt kontrakt	549	35
			räntor	20	50
			Cementrör	2250	-
			Taxeringsutdrag	4	-
			Landfiskalen för vederkäftighetsbevis	2	-
			M. Wicell för avsynning del I	26	-
			Ränta å län	17	11
			resor och tillägen utgifter	10	20
	4600	-		3438	75
			överskott	1161	25
S. a Kr	4600	-	S. a Kr	4600	00

Utdikningsförelaget Björkenäs-Pukavik del II

Inkomster	Kronor	öre	Utgifter	Kronor	öre
överskott från del I	1161	25	dikningskostnader	1100	-
4/3 1938 län i Gammalslöps			Cementrör	477	92
Ysane sparbank å	2500	-	käbra kostnader för stubbsnyttare	47	50
10/6 '938 län	2500	-	R. Karlsson för flyttning av rör	4	-
Balans	49	08	G. Larsson enligt räkning	87	-
			räntor å län förskotts ränta + porto	13	77
			resor och porto	2	90
			lönen för avsynningsbevis	18	-
			Länstypelsen	19	24
			P. Lönsson för ledning och tillsyn av arbete	75	-
			beräknad ränta å län i Gammalslöps Sp.	125	-
			S. a Kr	6210	33

3438.75
6210.33
Kr. 9.649.08
ej fullt 5⁰⁰
billigare
Super vinst
F.

vänd!

Förräkningskostnaderna och lösen av handlingarna
enligt bil 3 ej fördelade mellan de olika delarna i
företaget.

474
37

B e v i s över verkställd avsyning av
utdikningsföretag, enligt rekvisition av ve-
derbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Björkenäs - Pukavik," i Mör-
rums och Ysane socknar av Blekinge län.

Planen fastställd den 12 nov. 1937

Bidrag från statens avdikningsanslag 4390.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 5720.- "

Fastställd arbetstid till den 31 dec. 1939.

Styrelsens ordförande; lantbrukaren Bengt Sonesson, Pukavik,

Sandbäck.

Efter verkställda besiktningar av de vid avdikningsföretaget
använda cementrören företogs slutavsyning av företag I den 25 okt.
1937 av förste assistenten Åke Norling. Detsamma befanns härvid
vara utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetspla-
nen. Företag I inom avdikningsföretaget förordas i sin helhet till
godkännande.

Vedeby, Forskors den 25 okt. 1937.

Raynmar Nicell
Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

Godkänt den 1 dec 1938

474
37

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE N: 18501

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 NOV. 1938

B e v i s över verkställd avsyning
av vattenavledningsföretag, enligt
rekvisition av vederbörande intres-
senter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Björkenäs-Pukavik", i Mörrums
och Ysane socknar av Blekinge län.

Planen fastställd den 12 november 1937.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4390.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 5720.- "

Fastställd arbetstid till den 31 december 1939.

Arbetsstyrelsens ordförande: lant. Bengt Sonesson, Pukavik,

Sandbäck.

Efter verkställda besiktningar av de vid avdikningsföre-
taget använda cementrörren företogs slutavsyning av företag II
den 7 juli 1938 av förste assistenten Åke Norling. Detsam-
ma befanns härvid vara utfört i full överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen. Företag II inom avdikningsföretaget
förordas i sin helhet till godkännande. Företag I förordas till godkännande. 2108/38

Vedeby, Torsfors den 16 oktober 1938.

Magnus Nilsson

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

Larsen Sam. de la...

bes. korta. 10' 126.99

revid. 9' 649.08 95%

in en minsta.

474
37

gr. 179

K. 2-0176

DIARIE Nr 2007
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 november 1937 för
"utdikningsföretaget Björkenäs - Pukavik" i Mörrums och Ysane socknar
av

BLEKINGE LÄN

J. Wixell. G. h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av femtusensjuhundratjugo (5.720)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusentrehundranit-tio (4.390)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyffes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pakarvik per Sandbäck den 27 decembe 1937.

Bengt Svensson Johan Mattsson
Henning Larsson.

Att hemmanägarna Bengt Svensson, Johan Mattsson
och Henning Larsson, alla adr. Sandbäck

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ferdinand Jönsson Anna Svensson
Adress Pakarviksboarn, Sandbäck Adress Pakarviksboarn, Sandbäck

Med stöd av Kungl. brevet den 12 november
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 februari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.