

50781 1873
Kopierad av
K. LANTBRUKSTYRELSEN
18 SEP 1937

Kopia.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "invallningsföretaget Guö"

i Åryds socken av Blekinge län upprättat vid
syneförrättning enligt vattenlagen år 1935 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni
1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.






Stockholm den 13 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Pumpverk

Skala 1:100

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv




MM.Nr 001

K

1*0178

Nr 164 Blekinge län




Akt nr:
A178

AU\$A178

1. 5. 1937
Avskrift.

A
K 1*0178
DIARIE Nr 15792
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1937



Handlingar rörande "invallningsföreta-
get Guö" i Åryds socken av Ble-
kinge län; upprättade vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen år 1935 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



Innehåller 23 skrivna sidor.
Härtill hör 1 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden
rörande syneförrättning enligt 7 kap.
vattenlagen.

År 1935 den 20 juni kl. 2 e.m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Anton Olsson i Guö för att på grund av vederbörligt förordnande /bil. A./ handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen, rörande invallning av vattenskadad mark, tillhörande Guö by, i Åryds socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ordning blivit kallade att infinna sig vid sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

Förrättningssökanden:

Anton Olsson	för 1/6	mtl. n:r 1	⁶ Guö och
	: 155/1152 "	" 1	¹⁵ "

samt av övriga delägare:

Ernst Olsson	för 3/128	mtl. n:r 1	¹⁹ Guö och
	5/16 "	" 2	² "
N. Palmqvist	" 1/18 "	" 1	¹⁸ "

Såsom godemän hade tillstädeskommit Gusraf Clemedtson,
Kopprarp och Nils Henriksson, Hälleryd.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dem själva eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget kunde ej anses föreligga.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget som avsåg invallning mot Östersjön av en del vattendrånade markar, och hade med ledning härav uppgjort preliminärt förslag för detsamma. Detta förelades nu för de närvarande och dryftades av dessa. Förrättnings sökanden yrkade härvid, att företaget skulle utföras enligt det uppgjorda förslaget.

§ 5.

Synemännen begåvo sig nu ut på fältet för att verkställa

nödiga jordvärderingar och andra uppskattningar. - För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande, att slutsammanträde komme att äga rum å samma plats måndagen den 8 juli 1935 kl. 11,30 f.m., då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Guö den 20 juni 1935.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gustaf Clemedtson

Nils Henriksson...

År 1935 den 8 juli kl. 11.30 f.m.

Denna dag inställde sig ånyo ovan angivna synemän hos lantbrukaren Anton Olsson, Guö, för att avsluta den ifrågasvarande syneförrättningen och hade därvid av delägarna i företaget tillstädeskommit endast förrättningsökanden

Anton Olsson.

§ 6.

Det nu fullständigt upprättade förslaget till invallningen förelades förrättningsökanden och genomgicks såväl beträffande de särskilda anordningarna som kostnaderna för

desammas utförande. Även de olika taxorna för pumpverkets drift genomgicks och befanns härvid, att Sydsvenska Kraftaktiebolagets taxa M: 26 befanns vara den för företaget lämpligaste.

§ 7.

Det av synemännen avgivna utlåtandet rörande företaget upplästes. /bil. B./

§ 8.

Synemännen uppdrogo åt Anton Olsson att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget och bestämdes jämväl att Anton Olsson skall förvarade till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

§ 9.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Ges den 8. juli 1935.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gustaf Clemedtson Nils Henriksson.

5.
Bil. A.

Till Konungens Befallningshuvande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning för torrläggning medelst invallning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanet Guö n:r 1, i Ånyds socken av Blekinge län.

Förutom ovannämnda, mig tillhöriga hemman, torde hemmanet Guö n:r 1, tillhörigt Ernst Hugo Olsson, komma att beröras av företaget.

Guö per Märserum den 8 april 1930.

Anton Olsson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 16 april 1930.

Sven Hagströmer.

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B.

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen rörande "invallningsföretaget Guö," i Åryds socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Företaget avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande fastigheterna Guö n:r 1⁶, 1¹⁵, 1¹⁸, 1¹⁹ och 2² och erfordras härför, att det vattenskadade området, vilket ligger på obetydlig höjd över Östersjöns vattenyta, invallas mot havet samt att en pumpstation anlägges. Några avloppsdiken inom invallningsområdet äro däremot ej erforderliga, enär det från angränsande marker tillströmmande vattnet kan föras till pumpstationen medelst vanliga täckdiken.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Snävmarksområdet, ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ ovannämnda nederbördsområdena. Detsamma är beläget inviad den s.k. Guöviken, 1 mil öster om Karlshamn.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a r e - a l o c h d y l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 9,91 hektar, varav 5,67 hektar åker och 4,24 hektar av ängs- och odlingsmark.

Hydrografiska utredningar och dimensionsbereäkningar.

Nederbördsområdet för det invallade området utgör 35 hektar. Flodavrinningen för ifrågavarande trakt kan vid enstaka tillfällen uppgå till 1,2 och 1,3 sek.lit. per hektar eller till omkring 45 sek.lit. för hela nederbördsområdet.

Östersjöns medelvattenstånd ligger på höjden +10.- meter.

/=+0 enligt jämförelseplanet för Sveriges precisionsavvägning/

Högsta vattenståndet kan uppgå till omkring 11. meter. -Maximala lyfthöjden bliver 11.- - 8,70 = 2,30 meter och normala lyft-

höjden=10.- - 8,80 = 1,20 meter. Pumpen bör följaktligen dimensioneras för en kapacitet av 45 sek.lit. vid 1,2 meters lyfthöjd, men skall kunna arbeta även vid en lyfthöjd av 2,3 meter.

Vid en verkningsgrad av 0,75 för pumpen och 0,67 för motorn bör denna hava en effekt av minst

$$\frac{45 \times 1,2}{75 \times 0,75 \times 0,67} = 1,5 \text{ hkr.}$$

Pumpverket bör emellertid, med hänsyn till ovan angivna maximilyfthöjd, förses med en motor å minst 2,5 hkr.

Som drivkraft för pumpen kommer att användas elektrisk energi. Då högspänningsledning finnes till huvuddelägarrens åbyggnader bliver den ytterligare ledning, som erfordras till pumpverket, endast omkring 300 meter lång.

Den energimängd, som per år åtgår för invallningsområdets torrläggning har uträknats med ledning av medelnederbörden och avdunstningen för de särskilda månaderna. Det har härvid visat sig, att en energimängd av i runt tal 800 kwt. per år är erforderlig.

Vall erfordras endast å en sträcka av 25 met.r. Vallmaterialet utgöres av lera, vadan spåntning i vallen är obehörlig. Vallen får sitt läge invid en omkring 300 meter lång,

mycket smal och vassbevuxen vik av Österjön. Som förstärkning av vallen har föreslagits 5" pålar på 1/2 meters avstånd från varandra.

Vallkrönet skall förläggas på höjden +11,50 meter och krönbredden har föreslagits till 4 meter, detta på grund av att en markväg skall förläggas å densamma. Vallens släntlutning har bestämt till 1:1,5 - Framför pumpens intagsledning upptages en mindre bassäng.

K o s t n a d e r .

De beräknade kostnaderna för företaget finnes specificerade i den till detta utlåtande fogade kostnadsberäkningen, i vilken jämväl de vid denna förrättning till utförande bestämda arbetena finnas närmare angivna.

Enligt denna beräkning uppgå byggnadskostnaderna, i vilka ingå pumpstation med maskinell utrustning, vallar och diken, till ett belopp av 4430.- kronor.

Driftskostnaderna för pumpverket finnas även upptagna i denna beräkning och hava beräknats till ett årligt belopp av 112.- kronor, vilket belopp, kapitaliserat efter 5 %, motsvarar ett kapital av 2240.- kronor.

Driftkostnaderna äro beräknade efter Sydsvenska Kraftaktiebolagets taxa för mindre motorer.

Ersättningar.

Då några öppna diken ej föreslagits att upptagas och den jord, som åtgår för vall och vallfyllnad ej åstadkommer något nämnvärt intrång hava synemännen ansett, att ersättningar här för ej böra utgå.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 5330,55 kr. och efter torrläggningen 12570.- kr., vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 7239,45 kr.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att

härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det torde böra anföras att den i företaget ingående jorden är av synnerligen god beskaffenhet samt att densamma är belägen omedelbart invid huvuddelägarrens äbyggnader.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Kostnaderna för företaget skola jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen fördelas å delägarna i mån av vars och ens bätnad, sådan denna återfinnes i den förut angivna värderingslängden.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10.

(kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprät-

tade, nu föreliggande förslaget; dock må, utan att bestämmel-

serna rörande damningshöjd, pumpverkets kapacitet och motoref-

fekt eftersättas, sådana förändringar, som kunna betingas av

pumpens konstruktion eller andra dylika förhållanden, företagas;

att fördämning, pumpverk och maskinella anordningar skola

noggrant underhållas och nödiga förnyelser företagas;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till

utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom

infordrande av anbud, såvida ej överenskommenhet träffas om ut-

förandet på annat sätt;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna

förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan

före den 31 dec. 1938.

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utfö-

rande, delaktighet m.m. skola lända till efterrättelse för fö-

retaget, samt

att företaget skall benämnas "invallningsföretaget Gvö."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,

79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden samt sedan fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemänne meddela, att besvär emot denna för-
rättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress
Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären,
som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till be-
svären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för
ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vatten-
lagen beträffande besvärss ingivande.

Guö den 8 juli 1935.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gustaf Clemedtson Nils Henriksson.

*Att såvitt framgår av härstäm-
fört vederbörande diarium, har icke
inom luga tid anförts över förståen-
synförrättning; det vardes hämnad till
dessa meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kamli den 8 juni 1936*

*Ex officio
Stig Tellenius*

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "inwallningsföretaget
Gua", i Åryds socken av Blekinge
län.

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1905.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/6	16	Gården		Anton Olsson och
				1	äker, bebyggda på delat
				2	" " "
				3	" " "
				4	" bebyggda "
				5	" " "
				6	" bebyggda "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" bebyggda "
				12	" " "
				13	" bebyggda "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" bebyggda "
				19	" " "
				20	" bebyggda "
				21	" " "
				22	äng " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
23								1200	0.40	480	11040	1.-	1200	276	-		165	60
17								1200	0.40	480	8160	1.-	1200	204	-		122	40
18								1200	0.30	360	6480	1.-	1200	216	-		151	20
14								1500	0.90	1350	189	-	1500	210	-		21	-
02								1500	0.90	1350	27	-	1500	30	-		3	-
14								1200	0.35	420	5880	1.-	1200	168	-		109	20
08								1200	0.40	480	3840	1.-	1200	96	-		57	60
23								1200	0.30	360	8280	1.-	1800	276	-		193	20
31								1200	0.30	360	11160	1.-	1200	372	-		260	40
24								1200	0.45	540	12960	1.-	1800	288	-		158	40
25								1500	0.90	1350	33750	1.-	1500	375	-		375	0
25								1500	0.90	1350	33750	1.-	1500	375	-		375	0
29								1200	0.35	420	12180	1.-	1200	348	-		226	20
19								1200	0.30	360	6840	1.-	1200	228	-		159	60
21								1200	0.30	360	7560	1.-	1200	252	-		176	40
11								1200	0.35	420	4620	1.-	1200	132	-		85	80
34								1200	0.35	420	14280	1.-	1200	408	-		265	20
11								1500	0.90	1350	14850	1.-	1500	165	-		165	0
08								1500	0.90	1350	108	-	1500	120	-		12	-
09								1200	0.60	720	6480	1.-	1200	108	-		43	20
12								1200	0.30	360	4320	1.-	1200	144	-		100	80
		30						1200	0.25	300	90	-	1200	360	-		270	-
		48						1200	0.25	300	144	-	1800	576	-		432	-
		06						1200	0.30	360	2160	1.-	1200	72	-		50	40
		1 75						1200	0.25	300	525	-	1200	2100	-		1575	-
		13						1200	0.25	300	39	-	1200	156	-		117	-
378	2	72									320790			8055	-		4847	10

Fastigheternas				Ägoföremårens nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överföres
				27	ämg, kungäktiga på lerbakken
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	äker
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" kungäktiga "
				40	" "
					Summa
	135/ 1152	115	Guä		<u>Anton Olsson</u> säk
				41	äker, kungäktiga på lerbakken
				42	" "
					Summa
	3/128	119	Guä		<u>Ernst Olsson</u>
				43	ämg, kungäktiga på lerbakken
				42	" "
					Summa
	1/18	118	Guä		<u>N. Palmqvist</u>
				45	äker, kungäktiga på lerbakken Summa
	5/16	22	Guä		<u>Ernst Olsson</u>
				46	äker, kungäktiga på lerbakken Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofnig	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofnig					
har	ar	har	ar	har	ar									har	ar	kr.		
378		272										320790			8055 -	484710		
		09						1200	0.30	360		3240	1.-	1200	108 -	7560		
		09						1200	0.30	360		3240	1.-	1200	108 -	7560		
		10						1200	0.30	360		36 -	1.-	1200	120 -	84 -		
		25						1200	0.35	420		105 -	1.-	1200	300 -	195 -		
		42						1200	0.35	420		17640	1.-	1200	504 -	32760		
		09						1200	0.60	720		6480	1.-	1200	108 -	4320		
		19						1200	0.60	720		13680	1.-	1200	228 -	9120		
05								1200	0.60	720		36 -	1.-	1200	60 -	24 -		
26								1200	0.40	480		12480	1.-	1200	312 -	18720		
14								1200	0.35	420		5880	1.-	1200	168 -	10920		
16								1200	0.35	420		6720	1.-	1200	192 -	12480		
16								1200	0.40	480		7680	1.-	1200	192 -	11520		
16								1500	0.70	1050		168 -	1.-	1500	240 -	72 -		
24								1500	0.60	900		216 -	1.-	1500	360 -	144 -		
495		395										453930			11055 -	651570		
21								1500	0.40	600		126 -	1.-	1500	315 -	189 -		
04								1500	0.40	600		24 -	1.-	1500	60 -	36 -		
25												150 -			375 -	225 -		
		09						1500	0.40	600		54 -	1.-	1500	135 -	81 -		
		20						1500	0.40	600		120 -	1.-	1500	300 -	180 -		
		29										174 -			435 -	261 -		
07								1500	0.45	675		4725	1.-	1500	105 -	5725		
40								1500	0.70	1050		420 -	1.-	1500	600 -	180 -		

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

Kostnadsberäkning över "invullningsföretaget Jön", i Jönköpings socken och Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1935.

Dagsverkspris: 4.50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Byggnadskostnader</u>						
		Vall: ytterligare fyllning med lera, m ³	100	2.-	200	-		
		gälar, diam: 5", längd: 8 m. fallande st.	50	6.-	300	-		
		isdräningsställande av vängarna m	30	2.50	75	-		
		extra fyllning för plattform för pump m ³	20	2.-	40	-	615	-
		<u>Pumpstation: schaktning</u>	20	2.-	40	-		
		spjunt m ²	25	5.-	125	-		
		brunnringar, diam. 1-m., innes färd st.	4	30.-	120	-		
		in- och utloppsledningar, 20 an. s (8") cement-						
		rör (muffrör) eller saltglas. serie II, m.	11	2.50	27	50		
		brunnringarnas nedskivning, botten-						
		spjunt samt läggning av in- och						
		utloppsledningar				125	-	
		brunngrutning ut, riktning vid in- och						
		utlopp samt luckor st. 2	80.-	160	-			
		(dessa få utblytas med in- och utlopp av						
		trä, och skola då utblytas av 5" virke)						
		grunne med tryckrör samt motor						
		(inkl. arbete)				1900	-	
		montage av grunne och motor				100	-	
		ändringar i befintlig instrument-						
		Överföras			2597	50	615	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			2597	50	615	-
		harka, ledning till grummen samt dis. elst. montas och skydds- anordningar (enl. uppgifter)			750	-		
		skyddslrör för motorn och grummen av 3" plank med ram och lås			60	-	3407	50
		För aförklarade arbeten samt för led- ning och tillsyn under arbetets utförande tilläggas omkring 10%					407	50
		Summa					4430	-
		<u>Drifthastnader</u>						
		Grundavgift			18	-		
		800 kwk. à 0.08			64	-	82	-
		Skätsel, 50 timmar gas à 0.60 kr.			30	-	30	-
		Summa					112	-
		<u>Sammandrag</u>						
		Byggnadshastnader					4430	-
		Drifthastnader, kapitalränta efter 5%					2240	-
		Totalsumma					6670	-
		Givt den 8 juli 1935 Lars W. Wiell.						

Arkiv

A

K

1*0178

DIARIE Nr 15792

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 SEP. 1937

Avskrift.

Betänkande rörande "invallningsföretaget

Guö" i Åryds socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 9 skrivna sidor.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1937
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juli 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt arkiverat
Hjertqvist

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

1.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "invallningsföretaget Guö," i Åryds socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget 2 km. söder om

läge.

Åryds kyrka, invid en vik av Östersjön.

De av företaget berörda markerna äro
å den betänkandet bifogade översiktskartan till
sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul
färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig

gen, handlagd av undertecknad och av-

utredning.

slutad den 8 juli 1935 hava alla rätts-

liga frågor rörande företaget blivit behandlade.

Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad
av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, ta-
git åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på
vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar
och upprättade kartor, ritningar och handlingar

samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-
slagssökande.

Genom förening av den 12 augusti 1935
hava flertalet delägare i företaget

överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond. Lånesökandenas delaktighet i företaget uppgår till 99,20 %.

Allmän beskriv-
ning över avdik-
ningsområdet.

De i företaget ingående markerna utgöras av till omkring 87 % av odlad jord. Övriga områden utgöres huvudsak-

ligen av ängs- eller betesmarker.

Av huvuddelägarens odlade eller odllingsbara marker ingå större delen och de till sin naturliga beskaffenhet ofjämförligt bästa i företaget.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av lermylla eller lergyttja på botten av lera densamma är av synnerligen god beskaffenhet.

I den till synehandlingarna hörande be-

skrivningen finnas jordmånsförhållandena för de
särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet. Växtligheten å området utgöres å de odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska förhållanden. För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser införda i det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets utförande. Enligt vid syneförrättningen givna bestämmelser skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1938.

Areal. Arealen av de marker, som genom företaget komma att förbättras, uppgår till 9,91 har Lånesökandenas andel härav utgör. 9,84 "

Båtnad. Av synehandlingarna framgår, att de i företaget ingående markerna i sitt före företagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade till 5330,55 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 12570.- kr.

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till 7239,45 "

Härav komma på lånesökande-

nas andel respektive: /värde före/ 5283,30 "

/ " efter/ 12465.- "

och/båtnad/ 7181,70 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kost-

naden för företagets utförande blivit be-

räknad till 4430.- "

vartill komma de kapitaliserade drift-

kostnaderna 2240.- "

Övriga kostnader, såsom syne-

kostnader, betänkande m.m. utgöra 3391,44 "

vadan samtliga med företagets genomförande

förenade utgifter beräknats till 7061,44 "

varav kapitalutlägget utgör 4821,44 "

Lånesökandenas andel härav utgör 4782,87 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båtnad,

kostnad.

som beräknats uppkomma genom fö-

retaget och de med företagets utförande före-
nade kostnaderna befinnes, att relativa kost-
naden utgör 0,98.

Anslags-och

Enligt gällande bestämmelser skul-

lånebelopp.

le anslags- och lånebeloppetn till

företaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/

2370.- kr.

och lån till återstående del av lånesökan-

denas kostnader eller /avrundat/

2430.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift å de

lånesökandena.

fastigheter, för vilka lån sökes, fin-

nas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga statsun-

derstöd i form av såväl statsbidrag från statens

avdikningsanslag som lån från statens avdiknings-

lånefond måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;

2:o/ kostnadsberäkning;

3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;

4:o/ översiktskarta;

5:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande före-

taget och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-

samma /1 bl./

Vedeby, Torskörs 10 juni 1935.

Magnus Wixell.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

Över lånesökandena.

1/6	mtl.	n:r 1	⁶	Guö	Anton Olsson
155/1152	"	" 1	¹⁵	"	"
3/128	"	" 1	¹⁹	"	Ernst Olsson
5/16	"	" 2	²	"	"

Vedeby, Torsfors 1 juni 1936.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G

/enl. synehandlingarna/

Byggnadskostnader	4430.- kr.	
Kapitaliserade driftkostnader	<u>2240.- "</u>	6670.- kr.
Synekostnader	301,99 kr.	
Betänkande m.m.	<u>89,45 "</u>	<u>391,44 "</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>7061,44</u>

Vedeby, Torskors 1 juni 1936.

Magnus Wixell.

vid arbetsplanens fastställande har
har kostnader för företaget beräknats
till

anläggningskostnad	4821 kronor 44 öre
kapitaliserad driftkostnad	<u>2240 kronor</u>
	<u>Summa 7061 kronor 44 öre</u>

Lantbrukarnas andel i anläggnings-
kostnader utgör 4782 kronor 87 öre.

Stockholm den 13 juli 1937.

På Lantgl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "Invallningsföretaget Guö," i Åryds socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1935 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, ha-
va beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansö-
ning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels
lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags
utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen
att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handling-
ar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och av-
dikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och
på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela ut-
fallande anslags- och lånebelopp.

Guö per Märnerum den 12 augusti 1935

Ernst Ohlsson Anton Olsson

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Gunnar Karlsson Svante Bengtsson.

Förstående anslifterns bekräftat med originalen bevisen:

Magnus Wixell

30/6

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

Över lånesökandena.

1/6	mtl.	n:r 1	6	Guö	Anton Olsson	✓
155/1152	"	"	1	15	"	✓
3/128	"	"	1	19	Ernst Olsson	✓
5/16	"	"	2	2	"	✓

} ant. stp.

Vedeby, Torskors 1 juni 1936.

Raymond Nicou

1937 den 4 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Invallningsföretaget Cu8" i Åryds socken av Blekinge län.

Lån 2.430 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Åryds socken</u>			
Cu8	1/6	6	Anton Olsson
		1	
"	199/1152	19	Densamme
		1	
"	3/123	19	Eynst Olsson
		1	
"	6/16	2	Densamme
		2	

Stockholm den 4 oktober 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

422
37
Söck. $\frac{4}{10}$ 37

B e v i s över verkställd avsy-
ning av invallningsföretag enligt rek-
visition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "invallningsföretaget Guö," i Åryds socken av
Blekinge län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 2430.- kr.

Bidrag " " avdikningsänslag 2370.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938.

Styrelsens ordförande: Anton Olsson, Guö, Märserum.

Slutavsyning verkställdes av undertecknad 5 april 1937.

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i överens-
kommelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till
godkännande.

Vedeby, Torskors den 25 juli 1937.

Raym. Nicell



Stpl. 1.- kr.

g. e. k.
2 handb.
1 p. k.

181

422
37

K 1-0178

DIARIE Nr 15792
K LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för
"invallningsföretaget Guö" i Åryds socken av

BLEKINGE LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tvåtusenfyrahundratrettio (2.430)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundrasjuttio (2.370)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknat, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~man~~ för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt; varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~4~~ och förbind~~4~~ oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mit~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets förtgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Guo den *22 juli* 19 *37*
Anton Olsson *Guo 1⁶ och 1¹⁵*
Emm. J. J. J. J. J. *Guo 1¹⁹ och 2²*

Att

Anton Olsson, Guo och Ernst Olsson, Guo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bengt Wiberg *Ida Johansson*
Adress *Bergsgatan 12 Karlshamn* Adress *Guo 1, Kläserverum*

Med stöd av Kungl. brevet den *30 juni*
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *4 oktober* 19 *37*
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl R. R. R.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.