

Ar 169 Blekinge 2 rit
2*0181 K

Kopia.

Blad 1.

Förslag till "utdikningsföretaget Måstad
år 1936" i Tvings socken av Blekinge län;


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 mars 1938 fastställd till efterrät-
telse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 april 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Skala.
100 0 100 200 300 meter
1:4000.

RIIN.Nr 001

K 2*0181 /

Ar 169 Blekinge 2 rit

Kopia.

Blad 2.

Förslag till "utdikningsföretaget Måstad
år 1936", i Tving socken av Blekinge län;


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.


Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:


Magnus Wixell.



Förslag till brunn.





Förslag till kringmurning.



KIN.Nr 002

K 2*0181

Nr 169 Blekinge 2 ritu



Akt nr:
A181

AU\$A181

Arbetsint

K

A
2*0181

Avskrift.

DIARIE Nr 9010
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1938




106/38

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Måstad år 1936" i Tvinga socken

av Blekinge län; upprättade vid synförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1936 av

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Innehålla 30 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

l.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden
rörande syneförrättning enligt vatten-
lagen, i Måstad år 1936.

År 1936 den 22 september kl. 10 fm. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Alfred
Svensson i Måstad för att på grund av vederbörligt förordnande
/bil. A./ handlägga syneförrättning rörande utdikning av vatten-
skadad mark, tillhörande Måstads by i Tvings socken av Blekinge
län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ord-
ning blivit kallade till sammanträdet och hade på grund härav
följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökandena:

Alfred Svensson	för 1/8 mtl. n:r	8 3	Måstad
Karl Olsson	" 3/16 " "	4 3	"
Albert Carlsson	" 3/16 " "	5 3	"
Bertil Olsson	" 1/6 " "	4 1	" och
	1/6 " "	5 1	"

samt övriga delägare:

Mattias Karlsson för 1/3 mtl. nr 1² Måstad

S. J. Åkessons sterbhus " 5/32 " " 4³ "

genom Carl A. Carlsson enl. fullmakt /bil. B./

Per Andersson, Gunnetorp, ordförande i Tvings sockens fattig-

vårdsstyrelse för 5/32 mtl. nr 4² Måstad och

5/16 " " 4⁴ "

Såsom godemän hade tillstädeskommit Frans Jönsson, Hillerslätt och Johan Andersson, Liatorp.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förunder-

sökningar för det ifrågasatta företaget och hade med ledning av dessa upprättat preliminärt förslag till detsamma. Detta förelades nu de närvarande och dryftades av dessa. Härvid gjordes det yrkandet av Tvings sockens fattigvårdsnämnds ordförande, att avloppet skulle utsträckas genom fattiggårdens ägor samt utföras såsom täckt ledning. Yrkandet uppsattes skriftligt och blev av synemännen vitsordat. /bil. C./

§ 5.

Synemännen och delägarna begåvo såg ut på fältet för att göra nödiga besiktningar och demonstrerade förrättningsmannen härvid det uppgjorda förslaget. Härvid överenskoms om lägen för nödiga bidiken, ävensom för brunnar.

§ 6.

Efter återkomsten fortsattes sammanträdet och genomgicks då ytterligare förslaget och lämnades ungefärliga uppgifter om kostnaderna för företagets genomförande.

§ 7.

Synemännen hade tidigare verkställt gradering av den i företaget ingående marken och meddelades nu resultatet av den båtnadssuppskattning, som på grund härav blivit beräknad.

§ 8.

Sedan alla frågor för dagen nu voro behandlade avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde, varvid förrättningen om möjligt skulle avslutas, komma att äga rum på samma plats fredagen den 25 innevarande september kl. 10 fm. och hade härvid delägare och godemän att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Måstad den 22 sept. 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Frans Jönsson

Johan Andersson.

År 1936 den 25 september kl. 10 fm.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän och hade därjämte följande delägare i företaget tillstädeskommit, nämligen:

Alfred Svensson

Måstad

Karl Olsson

"

Albert Carlsson

"

och

Carl A. Carlsson som ombud för Sven Joh. Åkessons sterbhus enligt förut avlämnad fullmakt.

5.

§ 9.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget förelades de närvarande och angavs därjämte de grunder, efter vilka de särskilda fastigheternas delaktighet i företaget blivit bestämda, ävensom den för varje fastighet beräknade kostnaden.

§ 10.

Det angående företaget av synemännen avgivna utlåtandet upplästes /bil. D./

§ 11.

Då delägarna äro flera än två skall, för handhavandet av de med företaget förenade angelägenheterna, utses styrelse och uppdrogs på grund av bestämmelserna i 10 kap. 72 § vattenlagen synemännen åt Alfred Svensson, Måstad, att utfärda kallelse för val av styrelse.

§ 12.

Synemännen utsågo Alfred Svensson, Måstad till aktförvarare och skola de till företaget hörande akterna under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

§ 13.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade

förklarades förrättningen avslutad.

Måstad den 25 sept. 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Frans Jönsson

Johan Andersson.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla att därtill behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemman inom Måstads by i Tvings socken av Blekinge län.

Följande fastigheter och personer förmenas komma att beröras av företaget, nämligen:

Måstad n:r 3¹⁵ ägare Alfred Svensson

Måstad nr	3 ⁴	ägare	Karl Olsson
"	" 3 ⁵	"	Albert Carlsson
"	" 1 ²	"	Mattias Karlsson
"	" 1 ⁴	"	Bertil Olsson
"	" 1	"	f.d. båtsmanstorp
"	" 4 ³	"	Sven Johan Åkesson
"	" 4 ² , 4 ⁴	"	Per Andersson Gunnetorp fattig- vårdsstyrelsens ordf.

Måstad per Tving den 20 febr. 1934.

Albert Carlsson, Karl Olsson, Alfred Svensson, Bertil Ohlsson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 28 februari 1934.

Sven Hagströmer

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B.

Fullmakt för lantbrukaren Carl A. Carlsson, Jemsunda att
bevaka vår rätt samt föra vår talan vid dagens sammanträde rö-
rande ett utfallsdike genom våra ägor.

Måstad den 22 september 1936.

Ida Åkesson, Elin Åkesson, Elsa Åkesson.

Bevittnas av:

Jenny M. Carlsson.

Marget Karlsson.

Bil. C.

Undertecknad, ordförande i Tvings fattigvårdsstyrelse gör härmed för Tvings kommungård det yrkandet, att det ifrågasatta avloppet genom Måstads bys inägor utsträckas nedåt så långt, att detsamma leder genom kommungårdens hemmansdelar Måstad nr ²₄ och ⁴₄, ävensom att avloppet utföres som täckt ledning.

Måstad den 22 sept. 1936.

P. A. Andersson.

Förestående yrkande vitsordas:

Magnus Wixell.

Frans Jönsson

Johan Andersson.

Bil. D.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget, Måstad år 1936," i Tvings socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del *huvudsakligen Fjällens by i Tvings socken* till (Måstads by i Tvings) socken hörande vattenskadade marker.

För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdena ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter den framrinnande vattenmängden lämpade dimensioner, ävensom att detsamma gives sådant läge att markerna därigenom kunna täckdikas på lämpligaste sätt.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

nägot av de
Sankmarksområdet ingår i Nättrabyåns nederbördsområde, vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes intaget under n:r 81.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a -
r e a l o c h d y l i k t .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta över desamma, som bi-

fogas detta utlåtande, alla de områden som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att sammanlagda arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 14,42 hektar. Hela området utgöres av åker.

Då ett ganska avsevärt fallbrott å marken förekommer vid gränsen mellan hemmansdelarna n:r 4² och 4³ och då det på grund härav kan antagas, att kostnaden för något av de områden, som äro belägna på ömse sidor om denna fallbrottslinje, skulle bli mindre därest det andra området ej ingick i företaget, har dikningssamfälligheten för sådan jämkning i delaktigheten i företaget, som omnämnes i 7 kap. 24 § vattenlagen, uppdelats i tvänne avdelningar, benämnda avdelning I och avdelning II. I avdelning I ingå ägofigurerna 1-19, 21 och 25 samt i avdelning II ägofigurerna 23, 24 och 26-37.

Över det genom sankmarksområdena ledande avloppsdiket ävensom över(erforderliga) sidodiken¹ hava efter verkställda avvägningar

och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka fallförhållanden, jordmån efter dikessträckningarna m.m. framgå.

Till avdelning I har räknats kostnaden för sträckan mellan avvägningspunkterna 3+16-7+66 samt sidodikena 6+2-0+29 och 7-0+40 samt till avdelning II kostnaden för sträckan mellan avvägningspunkterna 0 och 3+16.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar m. m.

På grund av framställt yrkande har avloppet föreslagits att utföras som täckt ledning. - För utrönande av de erforderliga rördimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skall för dessa här redogöras.

Nederbördsområdet uppgår vid rörledningens övre ända till omkring 50 hektar, vid avvägningspunkten 6 till omkring 90 hektar och vid avvägningspunkten 3+16 till omkring 120 hektar. Dessa utgöres till större delen av skogsmark.

Den normala flodavriinningen utgör i denna trakt 0,6 å 0,7 sek.lit./har och kan vid exceptionella flöden stiga till närmare 1 sek.lit./har. Rörledningen har beräknats efter denna senare avrinning.

Enligt vanliga beräkningsgrunder skulle med förefintliga fall på grund härav för avledandet av flodvattnet erfordras rör av följande dimensioner.

för sträckan $6+2-7+66 = 30$ cm. /12"/ inre diameter och

$0-6+2 = 37,5$ " /15"/ " "

För sidodiket från punkt 6+2 erfordras 15 cm:s /6"/ rör /nederbördsområdet = 12 hektar/ och

för sidodiket från punkt 7, 15 cm:s /6"/ rör /nederbördsområde = 15 hektar/

Brunnar hava föreslagits att anordnas å de ställen, där svackor i marken förekomma eller där större rörledningar behöva införas i avloppsledningen. Dessa platser äro angivna å såväl plankartan som profilritningen.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 4480.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 6560,10 kronor och efter torrläggningen 12012.- kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till 5451,90 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunna inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande

jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringsnuhar skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

*se karta
B* Som förut nämnts har företaget uppdelats i tvänne avdelningar. Båtnadsvärdet inom avdelning I uppgår till 3620,70 kronor och inom avdelning II till 1831,20 kronor. -

Om torrlägningskostnaden fördelas å all den i företaget ingående marken bliver kostnaden 0,8217 kronor för varje båtnadskrona. Den för torrläggning av den till avdelning I hörande marken beräknade kostnaden uppgår till 2685.- kronor, vilken kostnad motsvarar 0,7416 kronor för varje båtnadskrona. På grund av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen skall denna kostnad läggas till grund för avdelning I:s delaktighet i företaget.

Kostnaden per båtnadskrona för avdelning II bliver då 0,9802 kronor.

Enligt dessa grunder har en särskild kostnadsfördelningslängd blivit upprättad, i vilken de särskilda delägarnas delak-

15.
tighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, intagna.

S ä r s k i l l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att företaget skall utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av slambrunnarna skola företagas minst en gång under varje år och i övrigt så ofta detta visar sig behöfligt;

att företaget skall för all framtid underhållas i förslagsenligt skick och skola underhållskostnaderna gäldas enligt samma grunder, som nu blivit bestämda för avloppens utförande;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 december 1939;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till ef-

terrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget (Måstad år 1936."

Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärshänvisande.

Måstad den 25 sept. 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Frans Jönsson

Johan Andersson.

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdelning, förstagel
Måstadel år 1936", i Trings socken av
Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/8	38	Måstads		<u>Alfred Svensson</u> sät
				1	äker, mullrik lätthet på mjöl
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
					Summa
	3/16	34	Måstads		<u>Karl Olsson</u> sät
				6	äker, mullrik lätthet på mjöl
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
					Summa
	3/16	35	Måstads		<u>Albert Carlsson</u> sät
				10	äker, mullrik lätthet på mjöl
				11	" " "
				12	" " "
					Summa
	1/3	12	Måstads		<u>Mattias Karlsson</u>
				13	äker, mullrik lätthet på mjöl
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	öre			kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	18							900	0.50	450	81	-	1.-	900	162	-	81	-
	15							900	0.50	450	67	50	1.-	900	135	-	67	50
	18							1200	0.45	540	97	20	1.-	1200	216	-	118	80
	71							1200	0.40	480	340	80	1.-	1200	852	-	511	20
	16							1200	0.80	960	153	60	1.-	1200	192	-	38	40
	138										740	10			1557	-	816	90
	20							1200	0.45	540	108	-	1.-	1200	240	-	132	-
	32							1200	0.35	420	134	40	1.-	1200	384	-	249	60
	18							1200	0.50	600	108	-	1.-	1200	216	-	108	-
	20							1200	0.50	600	120	-	1.-	1200	240	-	120	-
	90										470	40			1080	-	609	60
	15							1000	0.50	500	75	-	1.-	1000	150	-	75	-
	27							1200	0.35	420	113	40	1.-	1200	324	-	210	60
	09							1200	0.30	360	32	40	0.95	1140	102	60	70	20
	51										220	80			576	60	355	80
	13							1200	0.80	960	124	80	1.-	1200	156	-	31	20
	18							1200	0.55	660	118	80	0.85	1020	183	60	64	80
	24							1200	0.60	720	172	80	0.90	1080	259	20	86	40
	42							1200	0.40	480	201	60	1.-	1200	504	-	302	40
	81							1200	0.50	600	486	-	1.-	1200	972	-	486	-
	17							1200	0.55	660	112	20	1.-	1200	204	-	91	80
	06							1200	0.50	600	36	-	1.-	1200	72	-	36	-
	18							800										
	219										1252	20			2350	80	1098	60

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	$\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$	14:15	Måstads		Bertil Olsson 80h
				21	äker, mulldik lättlera på mjåla Summa
	$\frac{5}{32}$	43	Måstads		Sven Johan Skinnans 80h.
				22	äker, mulldik lättlera på mjåla
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
					Summa
	$\frac{5}{32}$	42	Måstads		Trings kommundiönd 80h
				27	äker, mulldik lättlera på mjåla
				27a	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
					Summa
	$\frac{5}{16}$	44	Måstads		Trings kommundiönd 80h
				31	äker, mulldik lättlera på mjåla
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, qmt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
14								1200	0.55	660	9240	1.-	1200	168	-		75	60
14								800	-									
22								1200	0.50	600	132	1.-	1200	264	-		132	60
37								1200	0.45	540	19980	1.-	1200	444	-		244	60
123								1200	0.55	660	81180	1.-	1200	1476	-		664	20
49								1200	0.40	480	23520	0.90	1080	52920			294	-
245											137880			271320			1334	40
51								1200	0.70	840	42840	1.-	1200	612	-		183	60
05								800										
85								1200	0.70	840	714	1.-	1200	1020	-		306	-
04								1200	1.-			1.-						
43								1200	0.60	720	30960	1.-	1200	516	-		206	40
188											1452	-		2148	-		696	-
13								1200	0.60	720	9360	1.-	1200	156	-		62	40
17								1200	0.85	1020	17340	1.-	1200	204	-		30	60
28								1200	0.60	720	20160	1.-	1200	336	-		134	40
18								1200	0.40	480	86400	0.70	840	15120			64	80
20								1200	0.40	480	96	0.70	840	168	-		72	-
11								1200	0.60	720	79200	0.80	960	10560			26	40
31								1200	0.60	720	223200	0.80	960	29760			74	40
138											95340			141840			465	-

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheterna s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n	
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/8	3 ⁸	Måstard	Alfred Svensson	
	3/16	3 ⁴	"	Karl Olsson	
	3/16	3 ⁵	"	Albert Carlsson	
	1/3	1 ²	"	Mattias Karlsson	
	1/6 + 1/6	1 ⁴ - 1 ⁵	"	Bertil Olsson	
	5/32	4 ³	"	Sven Johan Ahrens Stb.	
	5/32	4 ²	"	Frings hemmingsjäl	
	5/16	4 ⁴	"	"	
					Svensson

Kostnadsberäkning över "utdräkningsförestyrelse Märskad år 1936", i Trings socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Herrevadskilnäs</u>						
0-3+16	316	Grävning för nedläggning av rör m 37.5 cm:s (1 1/2") rör av cement (Pannas) eller saltglaserat lergods Rörens läggning och dikes igen- fyllning med upprättad mur Frakt för rörens ton	316 316 316 36	0.25 4.25 0.20 2.-	79 - 1343 - 63 20 72 -			
1+68		Grumma enf. ritning st.	1	50.-	50 -			
0		Drängrävning vid utloppet enf. ritning			25 -	163	220	
3+16-6+2	286	Grävning för nedläggning av rör m " " " " " 37.5 cm:s (1 1/2") rör av cement (Pannas) eller saltglaser. lergods Rörens läggning och dikes igen- fyllning med upprättad mur Frakt för rörens ton	60 226 286 286 33	0.25 0.75 4.25 0.25 2.-	15 - 169 50 1215 50 71 50 66 -			
3+16, 4+80 6+2		Grumma enf. ritning st.	3	50.-	150 -	168	750	
6+2-7+66	164	Grävning för nedläggning av rör m 30 cm:s (1 1/2") rör av cement (Pannas) eller saltglaser. lergods Rörens läggning och dikes igen-	164 164	0.25 2.75	57 40 457 -			
		Overskott			508 40	3319	70	

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Förbruk				508 40	3319 70	
		fyllning med uppröskad jord m. m.	16 4	0 20	32 80			
		Frakt för rören	1 1	2 -	28 -			
7+66		Kringmurning med galler			25 -		594 20	
		<u>Sickadikens:</u>						
6+2-0+29	29	Grävning för nedläggning av rör m.	29	0 30	8 70			
		6" tegelrör (fakt. mätvärde) st.	100	320 / 1000	32 -			
		Rörens läggning och detsamma igenfyllning m.	29	0 15	4 35			
0+29		Brunn (se ritning)			35 -		80 05	
7-0+40	40	Grävning för nedläggning av rör m.	40	0 30	12 -			
		6" tegelrör (fakt. mätvärde) st.	140	320 / 1000	44 80			
		Rörens läggning och detsamma igenfyllning m.	40	0 15	6 -			
0+40		Kringmurning och galler (se ritning)			15 -		77 80	
		För oförutsedda arbeten samt för ledning och kontroll under arbetet.						
		Fakta utförande tilläggas omkring 10% av förskämda kostnader.					408 25	
		<u>Summa</u>					4480 -	
		Kästad den 25 september 1936						
		Magnus Wiell.						

Grävningstabell över "utdikningsföretaget Hästad år 1936," i Trings socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Huvudledet</u>	0.	—	1.08	37.5 cm. 3" (15")			Vid gamla landsvägen; tunnans rön av cement. genom denna; starkt full (Pansar) eller salt. vid denna lunds vägs tunnans
	+76	76	0.74	glänsat lergods			Kräk på diket, rön byggas.
	1.	24	0.56		"		
	+68	68	1.38		"		Brunn. Rågning.
	2.	32	1.34		"		
	3.	100	1.53		"		
	+16	16	1.44		"		Rågning
	+75	59	1.30		"		Nygrävning av diket för ledningen
	4.	25	1.44		"		
	+80	80	1.55		"		Brunn. Rågning och ägarväg
	5.	20	1.60		"		
	+74	74	1.40		"		
	6+2	28	1.37	30 cm. 12" rön			Brunn. Rågning; Kräk på tunnans
	7.	98	1.32	längas vid 6+2			Detta följes också rågningen.
	+66	66	1.34				Kringmurning och galler vid järnvägs tunnans
<u>Sidaledet</u>	6+2	—	1.17	6" tegelrön			
	+29	29	1.12		"		Brunn.

Avloppskanalens benämning eller litterä	Avvigningspunkt	Avstånd från föregående avvigningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
			m - e - t - e - r				
	7.	-	1.22	5"	tegelrör		
	+40	40	1.05	"	"		Prögnings av galler.
	Mätad den 25 September 1936.						
	Hugues Wicell.						

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D över "ut-
dikningsföretaget Måstad år 1936," i Tvings socken av Ble-
kinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenla-
gen år 1936.

Fostigheternas			
antal	nummer	namn	Ägarernas namn.
			<u>Avdelning I.</u>
1/8	38	Måstads	Alfred Svensson
3/16	34	"	Karl Olsson
3/16	35	"	Albert Carlsson
1/3	12	"	Mattias Karlsson
1/6 + 1/6	14 + 15	"	Bertil Olsson
5/32	43	"	Evan Johan Skinnars stb.
			<u>Avdelning II.</u>
5/32	43	"	Evan Johan Skinnars stb.
5/32	42	"	Tring hamngård
5/16	44	"	"

	Ågöfigurer:	Båtnadsvärde		Kostnad per båtnadskrona.	Kostnad.		Motsvarande procenttal.	Förräkningskostnad.		
		kr.	öre		kr.	öre		kr.	öre	
sök.	1-5	816	90	0.7416	605	79	13.52	44	73	✓
sök.	6-9	609	60	"	452	06	10.09	33	38	✓
sök.	10-12	355	80	"	263	85	5.89	19	49	✓
	13-19	1098	60	"	814	69	18.19	60	18	✓
sök.	21	75	60	"	56	06	1.25	4	13	
	25	664	20	"	492	55	11.-	36	39	
<u>Summa</u>		3620	70							
	23,24,26	670	20	0.9802	656	95	17.66	48	50	
sök.	27-30	696	-	"	682	24	15.23	50	39	✓
sök.	31-37	465	-	"	455	81	10.17	33	65	✓
<u>Summa</u>		1831	20		4480	-	100.-	330	84	

Märstaad den 25 September 1936
Hagrus Wreell.

Biträdande godsmän:

Frans Järman Johan Andersson.

Främlande anslutens tillstått i ordinarie följande:
Hagrus Wreell.

Arbetsut

A

K

2*0181

Avskrift.

DIARIE Nr 9010

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 MAJ 1938

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Måstad år 1936" i Tving's soc-

ken av Blekinge län; upprättat för sökande
av statsunderstöd år 1937 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 21. skrivna sidor.

Auskunft

Gesam. Konf. Maj:ts mädja brev den 12 mars 1938
fratställt till eftermiddagen vid arbetets utgång.

Stockholm den 5 april 1938.


På Konf. Samfundets styrelses vägnar:

Albert Smith.

Rätt undertecknat bezeugen:

Kazuo Nishida.

Översiktskarta.



Skala: 1:100'000.

1,

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Måstad år 1936," i Tvings socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 1 km.

läge.

norr om Tvings samhälle vid Nättra-
by - Alnaryds järnväg.

De av företaget berörda markerna
äro å den betänkandet bifogade översiktskar-
tan till sin ungefärliga utsträckning angiv-
na medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vat-

rättslig

tenlagen, handlagd av undertecknad

utredning.

och avslutad den 25 sept. 1936 ha-

va alla rättsliga frågor rörande företaget
blivit behandlade. Denna syneförrättning har
sedermåra blivit överklagad hos Söderbygdens
vattendomstol, som emellertid genom utslag
den 19 juli 1937 ogillat de anförda besvåren.
Enligt bevis av den 5 augusti 1937 har vad e-

2.

mot vattendomstolens utslag ej blivit anmält.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 19 okt. 1936

slagssökande.

hava flertalet delägare i företaget överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond. Lånesökandenas delaktighet i företaget uppgår till 73,09 %.

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna

ning över avdik-

... utgöras uteslutande av odlad jord.

ningsområdet.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av mullrik lättlera på botten av mjäla.

I den till synehandlingarna höran-

de beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres av våra vanliga kulturväxter.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena

förhållanden.

finnas närmare redogörelser införda i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna

utförande.

bestämmelser skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939.

Areal.

Arealen av de marker, som

genom företaget komma att förbättras,

uppgår till

10,42 har.

Lånesökandenas andel härav utgör

8,11 "

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår,

att de i företaget ingående markerna i
sitt före företagets utförande befint-
liga tillstånd blivit värderade till 6560,10 kr.
och att samma marker efter företagets
utförande uppskattats till 12012.- "

Båtnaden genom företaget
skulle således komma att uppgå till 5451,90 "
Härav komma på lånesökande-
nas andel respektive: /värde före/ 5088,90 "
/ " efter/ 9130,80 "
och/båtnad/ 4041,90 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har
kostnaden för företagets utförande
blivit beräknad till 4480.- "

Övriga kostnader, såsom sy-
nekostnader, betänkande m.m. utgöra 434,79 "
vadan samtliga med företagets genom-
förande förenade utgifter uppgå till 4914,79 "
Lånesökandenas andel härav utgör 3592,22 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båtnad,

Kostnad.

som beräknats uppkomma genom företaget och

de med företagets utförande förenade kostna-
 derna befinnes, att relativa kostnaden ut-
 gör 0,90.

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser

lånebelopp.

skulle anslags- och lånebelopp-

pen till företaget kunna uppgå till: 2280.- kr.

anslag: /avrundat/

och lån till återstående del av lånesö-

kandenas kostnader 1920.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift

lånesökandena.

å de fastigheter, för vilka lån sö-

kes, finnas upptagna i särskild bifogad för-
 teckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga stats-

understöd i form av såväl statsbidrag från

statens avdikningsanslag som lån från statens

avdikningslånefond måtte till företaget bevil-

jas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;

2:o/ kostnadsberäkning;

3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;

4:o/ Söderbygdens vattensdomstols utslag den

19 juli 1937;

5:o/ översiktskarta;

6:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande

företaget och

7:o/ plankarta och andra ritningar rörande

detsamma /2 bl./

Vedeby, Torsfors 1 sept. 1937.

Magnus Wixell.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena i

"utdikningsföretaget Måstad år 1936," i Tvings socken av Blekinge län.

Mattias Karlsson	1/3	mtl.	n:r 1	²	Måstad
~~Bertil Olsson~~	~~1/6~~	~~"~~	~~"~~	~~1~~ ⁴	~~"~~
"	~~1/6~~	~~"~~	~~"~~	~~1~~ ⁵	~~"~~
Karl Olsson	3/16	"	"	⁴ 3	"
Albert Carlsson	3/16	"	"	⁵ 3	"
Bror Svensson					
/f.ö. Alfred Svensson/	1/8	"	"	⁸ 3	"
Tvings kommun	5/32	"	"	² 4	"
"	5/16	"	"	⁴ 4	"

Vedeby, Torskors 1 sept. 1937.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Dikningskostnader /enl. synehandl./		4480.- kr.
Synekostnader	330,84 kr.	
Betänkande m.m.	103,95 "	434,79 "
	<u>Summa kronor</u>	<u>4914,79</u>

Vedeby, Torskors 1 sept. 1937.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4914 kronor 79 öre, varav i lantbrukarnas andel 3592 kronor 22 öre.

Stockholm den 5 april 1938.

P^o Kungl. Lantbruksutredningens namn:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Måstad år 1936," i Tvings socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1936 enligt vattenlagen handlagd syneförrettning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt sfastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Måstad per Tving den 19/10 1936.

Mattias Karlsson Karl Olsson Alfred Svensson, Måstad

Albert Carlsson För Tvings kommungård F. A. Andersson

Måstad

ordf. fattigvårdsst.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Einar Svensson

Erik Svensson

Måstad.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Måstad den 16 juni 1937.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet angående av Ida Åkesson i Måstad m. fl. anförda besvär över en den 25 september 1936 anslutade laga syneförrättning rörande företag, benämnt "utdikningsföretaget Måstad år 1936" och avseende förbättrad torrläggning av mark till Måstad i Tvings socken; Blekinge län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas hos Alfred Svensson i Måstad denna dag klockan 12.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till behandling, inställde sig klagaden Mathias Karlsson personligen samt klagandena Ida Åkesson, Elin Åkesson, Elsa Åkesson och Signe Åkesson, den sistnämnda i egenskap av förmyndare för sin son Lennart Sven Alfred Åkesson, genom lantbrukaren Carl A. Carlsson i Jämsunda såsom vederbörligan befullmäktigat ombud.

Av icke klagande delägare tillstädekommo Alfred Svensson, Karl Olsson, Albert Carlsson och Bertil Ohlsson per-

11.

soneligen samt Tvings kommun såsom ägare av Tvings kommun-
gård /Måstad 4² och 4⁴/ genom fattigvårdsstyrelsens ord-
förande Per Andersson i Gunnetorp, vilken förklarade att
kommungården stode under fattigvårdsstyrelsens förvaltning
och att Andersson på grund härav ansåge sig vara behörig
att utan särskild bemyndigande föra kommunens talan i ange-
lägenheter rörande kommungården.

Såsom närvarande antecknades därjämte förrättnings-
mannen lantbruksingenjören M. Wixell.

Ordföranden redogjorde för det huvudsakligaste in-
nehållet av handlingarna i målet.

Carl A. Carlsson, som på förekommen anledning förkla-
rade att Signe Åkesson vidhölle sitt yrkande om förrättnings
upphävande emedan hennes son Lennart Sven Alfred icke erhållit
kallelse till densamma, upplyste i anslutning härtill på frå-
gor av ordföranden, att Signe Åkesson och hennes nyssnämnde
son voro bosatta i Karlskrona där Signe Åkessons numera avlid-
ne man varit tjänsteman, att Signe Åkesson hos rådhusrätten i
Karlskrona vederbörligen inskrivits såsom förmyndare för sin
nämnde son, att brukningen av fastigheten Måstad 4³ omhänder-

hades av övriga delägare i Sven Johan Åkessons dödsbo, nämligen Ida, Elin och Elsa Åkesson, vilka alla voro bosatta å fastigheten, att berörda fastighet alltjämt vore lagfaren i Sven Johan Åkessons namn, samt att dödsboets egendom vore oskiftad.

Wixell förklarade, att han vid första sammanträdet under förrättningen tillfrågat de tillstädeskomna personerna, bland dem Carl A. Carlsson, om alla delägare vederbörligen kallats till sammanträdet. Huruvida Wixell erhållit något svar på denna fråga kunde han icke nu erinra sig, men i varje fall hade ingen av de närvarande upplyst att flera delägare funnes i Sven Johan Åkessons dödsbo än de som blivit kallade.

Carl A. Carlsson bestred att Wixell framställt nyssnämnda fråga.

På fråga av ordföranden huru det närmare förhölle sig med de nya vägar som enligt vad i målet blivit upplyst /se aktnummer 1, sid. 2-3, och aktnummer 11, sid. 2-3/ skulle komma att anläggas över i företaget ingående mark yttrade Albert Carlsson: Den föreslagna vägen Uddabygga-Skärsjöhult vore å sträckningen genom Måstads by avsedd att läggas omedelbart väster om järnvägen mellan Alnaryd och Tving. Vägen, som

vore beslutad till utförande samt renstakad, vore avsedd att anläggas med 7 meter bred vägbana. Då marken på ömse sidor om vägen å ifrågavarande sträcka vore i huvudsak plan, komme vägen inberäknat diken sannolikt icke att upptaga större bredd än cirka 10 meter. Från denna nya väg komme sannolikt att anläggas en förbindelseväg till den befintliga vägen genom Måstads by. Nämda förbindelseväg komme antägligen att utgå från den förstnämnda vägen strax norr om den norra av de båda å plankartan /aktnummer 5/ utmärkta ägovägar, som korsade järnvägen, samt träffa vägen genom Måstads by ungefär där vägen från Kallinge tillstötte från väster. Förbindelsevägen vore beslutad till utförande men sannolikt icke renstakad, varför en ändring av den angivna sträckningen av densamma vore möjlig. Den för de båda ovannämnda nya vägarnas framdragande erforderliga marken vore av markägarna redan upplåten till vederbörande vägstyrelse med vägrätt. Även klagandena hade sålunda undertecknat avtal med vägstyrelsen angående upplåtelse av för vägarna erforderlig mark. Utförandet av de båda vägarna i vad dessa avsåge i företaget ingående mark vore icke påbörjat, och enär

vägarna vore avsedda att utföras genom Statens arbetslöshetskommissions försorg vore tidpunkten, då vägarbetet kunde vara fullbordat, beroende av den framtida utvecklingen på arbetsmarknaden, vilken vore omöjlig att nu förutse. Carlsson hade hört uppgivas, att det kunde dröja så lång tid som 10 år, innan vägarna bleve utförda.

Carl A. Carlsson åberopade innehållet uti en av honom nu ingiven skrivelse //Prot.bil. A/.

Wixell yttrade: Såsom redan angivits i den av Albert Carlsson med flera undertecknade förklaringskriften /aktnummer 9/, utgjordes det i besvärshandlingarna omförmälda, i västlig riktning ledande avloppet av ett mindre åkerdike i gränsen mellan ägofigurerna 13 och 14. Enär för användande av detta dike fordrades ombyggnad av en före år 1880 utförd trumma å vägen genom Måstads by, vore det uppenbart att den ifrågavarande marken med avsevärt mindre kostnad kunde torrläggas genom det nu till utförande föreslagna diket. Synemännen hade emellertid vid bestämmande av nuvarande "höjdlägesgrad" för ägofigurerna 14 och 15 beaktat förefintligheten av det nämnda åkerdiket och hade vidare vid beräkning av båtnaden

för samma ägofigurer tagit hänsyn till att desamma icke genom företaget erhöles fullständig torrläggning.

Albert Carlsson anförde härefter: Han vore ägare av marken väster om vägen genom Måstads by mitt för det nys omförmälda åkerdiket. För torrläggning av detta område hade han år 1915 enligt en plan som uppgjorts av en jordbrukskonsulent Ågård anlagt ett täckt rördike västerut från vägen. Ågård hade beräknat att en 3"-rörledning skulle vara tillräcklig, men Carlsson hade för säkerhets skull använt sig av 4"-rör vid dikets utförande. Det vattnet som framrunne i det till uppgrävning nu föreslagna diket harrörde till största del från vissa öster om järnvägen belägna mossmarker. Vattnet från dessa mossmarker hade under minst 50 år avrunnit åt söder över fastigheterna Måstad ³4 och ²4.

Carl A. Carlsson förklarade att han hört uppgivas att vattnet från de av Albert Carlsson omförmälda mossarna öster om järnvägen för ungefär 30 år sedan avrunnit åt väster genom det i gränsen mellan ägofigurerna 13 och 14 befintliga diket. Vidare gjorde Carl A. Carlsson gällande att sist-

nämnda dike - såsom även i den av honom förut ingivna skriften /Prot.bil. A/ angivits - - skulle vara "utlagt vid lantmäteri."

I anledning av sistnämnda påstående företedde Albert Carlsson karta och handlingar rörande ett den 26 februari 1823 fastställt önskipte å inägorna till Måstads by; och antecknades att den mark, som upptoges av det oförmälda i västlig riktning ledande diket icke vid skiftet blivit undantagen för delägarnas allmänna behov.

Härefter företogs synegång, därvid besiktning verkställdes å i företaget ingående mark. Under synegången verkställdes flerstädes grävning och borrarning för utrönande av jordmåners beskaffenhet. Det i gränsen mellan ägofigurerna 13 och 14 befintliga diket, landsvägstrumman, i vilken detta dike utmynnade, samt utfallsförhållandena nedom trumman undersöktes särskilt.

Efter synegångens avslutande fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut.

Det antecknades att kostnaderna för kungörelser i målet och för vattendomstolens sammanträde utgjorde 99 kronor

50 öre och att Carl A. Carlsson nu för klagandenas gemensamma räkning erlade detta belopp.

Parterna överlämnade härefter målet till vattendomstolens prövning under vidhållande av sina i målet förut framställda påståenden samt under yrkande tillika, Carl A. Carlsson, att företaget måtte förpliktas återgälda klagandena det utgivna beloppet 99 kronor 50 öre, samt Albert Carlsson att klagandena måtte själva få vidkännas nyssnämnda kostnad. Albert Carlsson framhöll härvid, att delägarna torde komma att åsamkas ökade utgifter för företagets utförande till följd av att detsamma genom de anförda besvären blivit fördröjt. Under de senaste månaderna hade nämligen en avsevärd höjning av arbetslönerna inträtt samt svårigheterna att erhålla arbetskraft ökats.

Ordföranden meddelade att utslag i målet komme att givas å vattendomstolens kansli i Stockholm måndagen den 19 juli 1937.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöts följande

Utslag,
meddelat den 19 juli 1937.

Vad först angår det av Signe Åkesson såsom förmynd-

dare för Lennart Sven Alfred Åkesson framställda yrkandet att
 - enär företaget berörde fastigheten Måstad 4³, tillhörig
 Sven Johan Åkessons stärbhus, i vilket Lennart Åkesson vore
 delägare, men vederbörlig underrättelse om tid och ställe för
 sammanträde för syneförrättningens handläggning icke delgivits
 Signe Åkesson - förrättningen måtte undanröjas,

så enär upplyst blivit, att stärbhuset, i vilket -
 förutom Lennart Åkesson - Ida Åkesson, Elin Åkesson och Elsa
 Åkesson äro delägare, är oskiftat samt att de tre sistnämnda
 bebo och bruka ovannämnda fastighet, under det att Lennart
 Åkesson och Signe Åkesson äro bosatta å annan ort,

- alltså och då sådan underrättelse, som ovan sagts,
 i den för stämning stadgade ordning delgivits envar av Ida
 Åkesson, Elin Åkesson och Elsa Åkesson,

finner vattendomstolen ifrågavarande yrkande icke
 förtjäna avseende.

I sak hava klagandena i främsta rummet gjort gällan-
 de, att vattnet från sökandena Alfred Svenssons, Karl Olssons,
 Albert Carlssons och Bertil Ohlssons i företaget ingående mark
 lämpligen borde avledas, icke genom ett dike med av synemännen

föreskriven sträckning utan genom ett å fastigheten Måstad 1²,
tillhörig klaganden Mattias Karlsson, befintligt, västerut
till allmänna vägen mellan Tving och Alnaryd ledande dike,
vilket för ändamålet skulle fördjupas. En dylik fördjupning
kan emellertid icke medföra åsyftad torrläggning av den ifrå-
gavarande marken med mindre dels den vid dikets ändpunkt
befintliga trumman under landsvägen ombygges, vilket - då
trumman, enligt vad upplyst blivit, anlagts före den 1 janu-
ari 1880 - måste ske på de dikandes bekostnad, dels ock ett
tämlichen omfattande dikningsarbete utföres på andra sidan
landsvägen för dikets fortsättande från trumman och västerut.
Med hänsyn härtill och till övriga föreliggande förhållanden
anser vattendomstolen den av synemännen föreskrivna dikes-
sträckningen vara den otvivelaktigt lämpligaste.

Klagandena hava vidare gjort gällande, att den ge-
nom företaget uppkommande båtnaden för deras däri ingående
mark blivit för högt uppskattad av synemännen. Vattendom-
stolen finner emellertid detta icke vara förhållandet; och
vill vattendomstolen särskilt anmärka, att detta uttalande
avser nämnda båtnad såväl i och för sig som i förhållande

till den för annan i företaget ingående mark uppkommande båtnaden.

Slutligen hava klagandena gjort gällande, att företaget under inga förhållanden borde anses medföra någon båtnad för mark, som komme att med vägrätt tagas i anspråk för vissa allmänna vägar, vilkas framdragande över dikningsområdet blivit i vederbörlig ordning beslutat. Då emellertid vägarnas sträckning över området ännu ej blivit slutgiltigt bestämd och då det i varje fall icke nu kan bedömas, hur mycket mark som kommer att tagas i anspråk från de särskilda fastigheterna, anser vattendomstolen det icke böra komma i fråga att på angiven grund utesluta någon mark från båtnadsberäkningen.

Under hänvisning till vad ovan anförts prövar vattendomstolen rättvist att i allo ogilla de över förrättningen anförda besvären; skolande klagandena själva vidkännas sina kostnader å målet.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som Ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Olof Riben.

Att vad icke inom laga tid anmäts emot före-

stående utslag: det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 5 aug.

1937.

Ex officio:

Gösta Manshög. ?

Förställande avskriften liksom med originalen bekräftar:

Kayman Nicell.

127/38

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena i

"utdikningsföretaget Måstad år 1936," i Tvings socken av Ble-

kinge län.

✓ Mattias Karlsson	1/3 mtl.	n:r 1	²	Måstad
~~Bertil Olsson~~	~~1/6~~	~~"~~	~~"~~ ⁴	~~"~~
~~"~~	~~1/6~~	~~"~~	~~"~~ ⁵	~~"~~
✓ Karl Olsson	3/16	"	" ⁴	"
✓ Albert Carlsson	3/16	"	" ⁵	"
✓ Erik Svensson				
/f.d. Alfred Svensson/	1/8	"	" ⁸	"
⊙ Tvings kommun	5/32	"	" ²	"
⊙ "	5/16	"	" ⁴	"

Vedeby, Torskörs i sept. 1937.

Raymond Nicander

Ant. Strömberg

Erik Svensson

Karl Olsson

Mattias Karlsson

1938 den 20 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 104).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Måstad år 1936" i Tvinge socken
av Blekinge län.

Lån 1.920 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 12 mars 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tvinge socken.</u>			
Måstad	1/3	1 ²	Mattias Karlsson
7	3/16	3 ⁴	Karl Olsson
"	3/16	3 ⁵	Albert Carlsson
"	1/8	3 ⁸	Erik Svensson (f.d. Alfred Svensson)
"	5/32	4 ²	Tvinge kommun
"	5/16	4 ⁴	Densamma

Stockholm den 20 juni 1938.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

334
38

Godkänt den $\frac{20}{6}$ 1938

B e v i s över verkställd avsy-
ning av utdikningsföretag enligt rek-
visition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Måstad år 1936," i Tvings soc-
ken av Blekinge län.

Planen fastställd den 12 mars 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2280.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 1920.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Erik Svensson, Måstad, Tving.

Slutavsyning verkställdes av förste assistenten Åke Norling
den 14 april 1938.

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrkes till
godkännande.

Vedeby, Torsfors den 29 maj 1938.

Magnus Nicell

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 mars 1938

för

"utdikningsföretaget Måstad år 1936" i Tvings socken av

BLEKINGE LÄN

2 handlb.
2 rubr.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av ettusenniohundratjugo /1.920/

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentvåhundraåttio /2.280/

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~härvid~~

~~med~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda ^{oss} ~~med~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939.

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ning~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mästad den 26 maj 1938.
Erik G. Jonsson ägare av 1/8 mtl. Mästad 3⁸
Karl Olsson ägare av 3/16 mtl. Mästad 3⁷
Matthias Karlsson ägare av 1/3 mtl. Mästad 1²
Albert Carlsson ägare av 3/16 mtl. Mästad 3⁵

Att Övanstående personer Erik G. Jonsson, Karl Olsson,
Matthias Karlsson och Albert Carlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Greta Augustsson Josef Jonsson
Adress Mästad Tving Adress Mästad Tving

Med stöd av Kungl. brevet den 12 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 20 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

