

Kopia.

Blad 1.

Förslag till "utdikningsföretaget Vallby nr 4
samt 2 och 5," i Ramdala socken av Blekinge


län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år
1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
18 februari fastställd till ofterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 mars 1936,
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

MIN.Nr.001

Skala.
100. 200. 300 m.
1:4000.

K

2*0182

Nr 168 Blekinge Lant

Kopia.

Likheten med originalet betygar:

Haynes nich.

Förslag till "utdikningsföretaget Vallby n:r 4
samt 2 och 5" i Ramdala socken av Ble-
kinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1936 av:

Magnus Wixell.
Stotens lantbruksingenjör.

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 februari 1938 fastställd tillförrättelse vid arbetets utförande.

Stockholmen den 8 mars 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:



Albert Smith.



RIIN.Nr 002

K 2★0182 2

No 168. Blekinge Lrith



Akt nr:
A182

AU\$A182

Arkiv

A

Avskrift.

K

2*0182

10019

D. III Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUN. 1938



Handlingar rörande "utdikningsföretaget

Vollby nr 4 samt 2 och 5," i Ram-

dal socken av Blekinge län; upprättade vid syneför-
rättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



Innehålla 31 skrivna sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden

rörande syneförrättning i Vallby, år
1936.

År 1936 den 24 november kl. 9 f.m., inställde sig under-
dertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Ivar
Petersson å Hejetorp, för att, på grund av vederbörligt för-
ordnande /bil. A./ handlägga syneförrättning rörande utdik-
ning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen n:r 4 samt
2 och 5 Vallby, i Ramdala socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade
ordning blivit kallade till sammanträdet och hade på grund
härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökanden:

Ivar Petersson för 1/2 mtl. n:r 4² Vallby

samt övriga delägare:

Karl Olsson för 29/210 mtl. n:r 2⁵ " och
2/3 " " 5¹ "

Nils Karlsson " avsöndr. fr. " 1 " samt

ordföranden i styrelsen för Östra härads vägdistrikt,

godsägaren August Palmgren.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Johan Persson, Möcklö
och Alfons Johansson, Dragda.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga
ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av del-
ägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens å-
sikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förunder-
sökningar för företaget och resultatet av dessa förelades nu de
närvarande, varvid utdikningens planläggning diskuterades. Syne-
männen skulle i samband med sammanträdet verkställa gradering av
de i företaget ingående markerna samt företaga andra besiktningar.
Delägarna beslöto att härvid å fältet närmare dryfta dikningspla-
nen.

§ 5.

Efter återkomsten från fältet fortsattes sammanträdet. Här-

vid framställdes av Karl Olsson det yrkandet, att företaget skulle utsträckas så att detsamma, utöver de nu kartlagda områdena, skulle omfatta även ett söder om dessa marker beläget område. Detta område sträckte sig delvis inom Vinberga bys ägo gränser. Yrkandet uppsattes skriftligt och blev av synemännen vitsordat /bil. B./

§ 6.

Ordföranden i vägstyrelsen hade vid synegången å fältet yrkat, att ombyggnaden av en å allmänna vägen Ramdala-Dragna belägen trumma, vilken i samband med utdikningen måste ombyggas, skulle verkställas av de dikande. Denna trumma hade, enligt uppgift, som ansågs ostridig, blivit utförd omkring år 1910.

§ 7.

Sedan alla frågor rörande företaget, som för dagen kunde komma under behandling, nu voro genomgångna avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde, varvid förrättningen om möjligt skulle avslutas, komma att äga rum å samma plats tisdagen den 29 nästa december kl. 9 f.m. då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan

kallelse än detta tillkännagivande.

Hejetorp den 24 november 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Johan Persson

Alfons Johansson.

År 1936 den 29 december kl. 9 f.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän och hade därjämte följande personer tillstädeskommit nämligen:

Ivar Petersson

Hejetorp,

Karl Olsson

Vallby och

Gottfrid Pettersson

Vinberga.

§ 8.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget förelades de närvarande och genomgicks i detalj, varvid särskilt angavs varje fastighets beräknade båtnadsvärde genom företaget, samt delaktigheten i kostnaderna för detsamma genomförande.

§ 9.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. C./

5.

§ 10.

Synemännen uppdrogo åt Karl Olsson, Vallby, att utfärda-
de kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 11.

Till aktförvarare utsågo synemännen jämväl Karl Olsson,
Vallby, och skola de till företaget hörande handlingarna och
ritningarna under besvärstiden vara hos honom tillgängliga
för envar, som ästundar att taga del av desamma.

§ 12.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade
förklarades förrättningen avslutad.

Hejatorp den 29 dec. 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Johan Persson

Alfons Johansson

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att därtill behö-
rig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt
7 kap. vattenlagen rörande utdikning av vattenskadad mark till-
hörande hemmanen n:r 2 och 5 samt 4 Vallby, i Ramdala socken av
Blekinge län.

Följande personer och fastigheter förmenas komma att berö-
ras av företaget, nämligen:

Carl Olsson, ägare av n:r 2 och 5 Vallby,

Ivar Petersson " " " 4 " samt

Viktor Karlsson " " avsöndr. fr. n:r 1 och 4 Vallby.

Hejetorp, Ramdala den 1 maj 1934.

Ivar Petersson.

R E S O L U T I O N .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrätt-
ning.

Karlskrona å landskansliet den 14 augusti 1934.

På länsstyrelsens vägnar.

Josef Fröberg

J. G. Rundquist.

Bil. B.

Undertecknad, delägare i utdikningsföretag inom hemmanen Vallby nr 4 samt 2 och 5, i Ramdala socken av Blekinge län, gör härmed det yrkandet, att dels de till mina hemman hörande, nu kartlagda områdena genom dikningen erhålla möjlighet att bliva nöjaktigt utdikade och dels att ett söder om dessa marker beläget område ingår i dikningsföretaget.

Hejetorp den 24 november 1936.

Karl Olsson

Förestående yrkande vitsordas:

Magnus Wixell.

Johan Persson

Alfons Johansson.

Bil. C.U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Vallby n:r 4 samt 2 och 5," i Ramdala socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Vallby n:r 4 samt 2 och 5, ävensom Vinberga n:r 2 i Ramdala socken, hörande vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att det genom och från sankmarksområdena ledande avloppsdiket avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdena ingå ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppet från desamma inmyunnar i den s.k. Åbyån, vilken utmyunnar i Östersjönsvid Åby.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r .a r e a l o c h d y l i k t .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta

och avvägda och innefattar den plankarta över desamma, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom de vattenskadade områdena närmare angivna. Av denna längd framgår, att sammanlagda arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 17,21 hektar, varav 1,09 hektar utgöres av åker och 16,12 hektar av ängs- eller betesmarker.

Sankmarksområdet består av tvänne på grund av höjdförhållandena från varandra skilda och på grund därav med hänsyn till sin torrläggning av varandra oberoende områden. På grund härav har avdikningsföretaget uppdelats i tvänne företag, benämnda företag I och företag II, i företag I ingå ägofigurerna 1-23 och i företag II ägofigurerna 24-39. Företag I omfattar en areal av 15,01 hektar, varav 0,46 hektar åker och 14,55 hektar ängs- och betesmark och företag II en areal av 2,20 hektar, varav 0,63 hektar åker och 1,57 hektar ängs- och odlingsmark.

Över det genom sankmarksområdena ledande avloppsdiket, som

nu blivit föreslaget till uppgrävning, har efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilka fallförhållanden m.m. efter dikessträckningen framgår.

Det till företag I hörande avloppsdiket har i syneförrättningshandlingarna blivit betecknat med litt. A - B och det till företag II hörande avloppsdiket med litt B - C.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar m. m.

Nederbördsområdet för nedre delen av dikessträckan A - B uppgår till endast 70 hektar. Flodavrinningen inom denna trakt uppgår till omkring 0,6 sek.lit./har, vilket för hela nederbördsområdet utgör 42 sek.lit. - Denna dikessträcka, som är avsedd att upptagas såsom öppen kanal, behöver på grund av den förhållandevis obetydliga vattenmängden densamma har att avbörda, ej dimensioneras med hänsyn till denna vattenmängd, utan bliver härför markernas torrlägningsbehov bestämmande. Då dessa marker är avsedda att användas som betesmarker har dikesdjupet lämpats härefter. Bottenbredden har bestämts till 0,5 meter och sidolutningen bör med hänsyn till jordmänen vara 1:1,25. Bottenlutningen å denna sträcka kan bli 0,5:1000.

Nederbördsområdet för den till företag II hörande dikessträckan B - C uppgår vid punkt C till endast 12 hektar och punkt 11+28 till 18 hektar. Denna sträcka bör igenläggas med rör. Relativa fallet här kan bli 4:1000 och rördimensionerna böra vara tillräckliga för avledande av den exceptionella flodvattenavrinning, som någon gång kan förekomma, eller 1 sek.lit./har. Enligt vanliga beräkningsgrunder erfordras här rör av följande dimensioner: för sträckan 9+60 -11+28: 20 cm:s /8"/ och för sträckan: 11+28 - 11+92: 17,5 cm:s /7"/. Brunnar böra anläggas vid punkterna 11+28 och 11+92.

B r o a r.

Inom företag I har föreslagits tvänne broar. Dessa skola utföras som enkla träbroar enligt uppgjort förslag.

Därjämte måste den å allmänna vägen /vid punkt 2+32/ befintliga trumman ombyggas, och finnes här för jämväl särskilt förslag uppgjort.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivt bestända att utföras, närmare specificerade. Kost-

naderna för dessa arbeten hava blivit beräknade för företag I till 4650.- kronor och för företag II till 760.- kronor. Härtill kommer kostnaden för ombyggnad av den inom företag I befintliga trumman å allmänna vägen, vilken kostnad beräknats till ett belopp av 550.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

För jord, som åtgår till dikets utvidgning skall ersättning utgå enligt en särskilt, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Dylig ersättning förekommer endast inom företag I och sammanlagda beloppet härav uppgår till 90 kr. 80 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vat-
tenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom
företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de sär-
skilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna
belöpande andelarnas värde före och efter den föreslagna
utdikningen, ävensom båtnadsvärderna i den förut angivna be-
skrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden.

Enligt denna längd utgör markernas värde inom företag II: före
torrläggningen 894,80 kronor och efter torrläggningen 10945,20

kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till 10050,40 kronor samt inom företag II: före torrläggningen 918,50 kronor och efter torrläggningen 2528,40 kronor vadan värdeökningen här skulle utgöra 1609,90 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen jämförda med kungl. kungörelsen angående indriv-

ningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökanden, att, inna arbetet påbörjas, till konungens befälningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 17 kronor 49 öre.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Som förut nämnts utgöres företaget av tvänne av varandra oberoende företag och skall uppdelningen av kostnaderna mellan dessa företag ske på så sätt, att de till företag I hörande markerna bekosta arbetet å dikessträckan A - B och de till företag II hörande markerna bekosta arbetet å dikessträckan B - C. - Inom de särskilda företagen skola delägarna, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i de föreslagna arbetenas utförande i mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldiga vidkännas större bidrag till kostnaderna för utdikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas

i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den
till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

Då den inom företag I befintliga trumman å allmänna vägen
är utförd efter den 1 januari 1880 tillkommer det, jämlikt be-
stämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen, Östra härads vägdistrikt
att bekosta ombyggnaden av denna trumma. Den för detta arbete
beräknade kostnaden är ej intagen i ovannämnda kostnadsfördel-
ningslängd.

S ä r s k i l l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt
10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företagen skola utföras i överensstämmelse med det upp-
rättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill
tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och
uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolut-
ning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp.

att samtliga med företaget förenade arbeten skola inom varje
företag för sig utbjudas till utförande antingen å offentlig
entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida

ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt; . . .

att rensningar av såväl den öppna dikessträckan som slambrunnarna skola företagas så ofta detta visar sig behövt och behövligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar av det öppna diket verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Vallby nr 4 samt 2 och 5."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den förvar och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Hejatorp den 29 december 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Johan Persson

Alfons Johansson.

Att skrivt framgår av härstädes fört vederbörande diarium, besvär icke inom lagad tid anförts över förståendes synförrättning; det varken härmed till besvär meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 april 1937.

Ex. officio:
Olaf Thénius.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "Utdihrningsföretaget
Vallby nr 4 samt 2 och 5" i Ram-
dala socken an Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936...

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägaras namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/2	42	Vallby		<u>Förbruk I</u> <u>Ivar Pettersson</u> 804.
				1	äng
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
	29/210 2/3	25 51	Vallby		<u>Summa</u> <u>Karl Olsson</u> 804.
				12	äng
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	äker
				20	"
				21	"
				22	betesmark
				23	"
					<u>Summa</u>

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	29/210 2/3	25 5'	Vallby		<u>Första II.</u> <u>Karl Olsson</u> säd
				24	betemark steng
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" steng
				34	" "
					Summa
	1/12	10 ¹⁸	Vinbaga		<u>Gulfrid Pettersson</u>
				35	äker
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" steng
					Summa

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n	
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
				<u>Första I</u>	
	1/2	42	Vallby		Isak Pettersson
	29/210	25	"		Karl Olsson
	2/3	51			Summa
				<u>Första II</u>	
	29/210	25	Vallby		Karl Olsson
	2/3	51	Vimberga		Gottfrid Pettersson
	1/2	1018			Summa

uträknings- och värderingslängd.

[illegible]

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget
Vallby nr 4 samt 2 och 5," i Ram-
dala socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.
Dagsverkspris: 4.50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Företag I.</u>						
		<u>Dikningsföretag A-B.</u>						
0-3	300	Grävning av dygghol	m ³	70	0.50	35 -		
		" " lera	"	530	1.25	662.50		
		" " sten och grus	"	600	2.50	1500 -		
3-9.28	628	" " dygghol	"	1300	0.50	650 -		
		" " sten och grus	"	430	2.50	1075 -		
		Träbroar enl. ritning	st.	2	110.-	220 -	4142.50	
		Jordrättningarna enl. gärdsbild						
		Jordrättningslängd					90.80	
		För oförutredda arbeten, samt för ledning och tillägg under arbetets utförande tilläggas omkring 10%					41670	
		<u>Summa</u>					4650 -	
		Den i allmänna vägen för- reslagna summan, som beräk- nats draga en kostnad av 550.- kronor, behövas av vederbörlig- da vägsdistrikt.						

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Företag II</u>						
		<u>Dikessträckan B-C.</u>						
9+28-9+60	32	Uppgrävning av dike, 46,05 m S. L. = 1:1,25 m ³	40	2.-	80	-		
9+60-10+40	80	Grävning för mellläggning av rör m	80	0,75	60	-		
10+40-11+92	152	" " " "	152	0,40	60	80		
9+60-11+28	168	20 cm (8") tegelrör (Fujans) st	510	470/1000	239	70		
11+28-11+92	64	17,5 " (7") " "	200	370/1000	74	-		
		Täppl av rörens från bygga 5.7						
		tan 10 km. sammit 5.7	2.50	14	25			
9+60-11+92	232	Rörens läggning och dike's iöfnyll- ning med uppgjard marna m.	232	0,20	46	40		
11+28, 11+92		Brunnar anl. ritning st.	2	50-	100	-		
9+60		Skruvgururering vid rörläggningen, anl. ritning			15	-	690	105
		För oförutredda arbeten samt för ledning och tillägg under arbets- kets utförande tilläggas omkring 10 %						69 85
		<u>Summa</u>					760	-
		Hjertorp den 29 december 1936						
		Maxim Wixell.						

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Specialhaststradsberäkning för broar</u>						
		<u>Trälbro: bred 3.5 meter</u>						
		5 st. burljälken: $0.15 \times 0.175 \times 3.5 = 0.46 \text{ m}^3$						
		2" underlag: $0.15 \times 0.15 \times 3.6 = 0.16 \text{ "}$						
		broarna: $0.075 \times 3.5 \times 3.6 = 0.95 \text{ "}$						
		2 st. fjäljarn: $0.10 \times 0.10 \times 3.5 = 0.07 \text{ "}$						
		2" ändskogel: $0.05 \times 0.05 \times 3.6 = 0.13 \text{ "}$	1.77	50.-	88	50		
		Arbete, tjäna, spika m. m.					21	50
		<u>Summa</u>			110	-		
		<u>Summa för allmän väg:</u>						
		Körbanans bred = 5 meter $0.6 \times 0.6 \text{ m}$						
		Schaktning utöfres dikningsktionen m^3	60	2.50	150	-		
		Grundskift	12	8.-	96	-		
		Sidomurar	7	12.-	84	-		
		Täckvallar	4	15.-	60	-		
		Räcke, 6 st. stumtäljvar med L-järn			70	-		
		Färbannans fyllning och dnr arbeten			90	-		
		<u>Summa</u>			550	-		
		Höjstörje den 29 december 1936						
		Magnus Wiell.						

[illegible]

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Grävnings tabell</u> över "utdikningsföretaget vallar nr 4 samt 2 och 5" i Rumsdala socken av Blekinge län; utgrävt och symföretätt- ning enligt vattenlagen år 1936.							
<u>Företag I</u> A-B	0.	—	1.70	0.50	4.8	1:125	Vid avloppsdike (symdike)
	+50	50	1.58	"	4.5	"	
	1.	50	1.49	"	4.2	"	
	+50	50	1.55	"	4.4	"	
	2.	50	2.07	"	5.7	"	
	+32	32	2.14	"	5.9	"	Allmän väg å st. 2+32-2+37; ny källare byggs, 0.6x0.6 m. enl. ritning
	+50	18	2.14	"	5.9	"	Figs. = 5.12; planlängd: se
	+75	25	1.73	"	4.8	"	kartan
	3.	25	1.55	"	4.4	"	
	+40	40	1.43	"	4.1	"	
	4.	60	1.20	"	3.5	"	
	+50	50	1.33	"	3.8	"	Ågäta; längd valfritt.
	+60	10	1.32	"	3.8	"	Kräk på diket
	5.	40	1.25	"	3.6	"	
	+50	50	1.18	"	3.5	"	
	6.	50	1.30	"	3.8	"	
	+40	40	1.38	"	4.1	"	Rågäta
	7.	60	1.35	"	3.9	"	
	+50	50	1.43	"	4.1	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	8	50	1.30	0.50	3.8	1:1.25	Förstag vid 7+80; längd
	+50	50	1.08	"	3.2	"	rulffitt
	9	50	1.15	"	3.4	"	
	+128	28	0.80	"	2.5	"	Förstag I slutar.
<u>Förstag II.</u>							
<u>B-C</u>	9+28	-	0.80	0.50	2.5	1:1.25	Förstag II börjar
	+52	24	0.90	"	2.8	"	
	+60	8	1.05	"	3.2	"	
	"	-	0.95	2.0 cm. (= 8")	te.		Rörelsen börjar, kring-
	+88	28	1.65	gelbrön			ning vid rörmåning
	10	12	2.01		"		
	+28	28	1.55		"		
	+78	50	1.49		"		
	11	22	1.40		"		
	+28	28	1.29	17.5 cm. (= 7")	te.		Brunn
	+92	64	1.13	gelbrön			Brunn. Vid ränging med
							Vimberga.
Om tegelbrön är anordnat fabrikat än det i kostnadsberäkningen angivna (Fajans) anordnas måste de anförda rörmängderna ökas med 12.5 %.							
Stadens den 29 december 1936							
Magnum Wikell.							

Avskrift.

K 2*0182

DIARIE Nr 10019

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUN. 1938

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Vallby nr 4 samt 2 och 5," i

Ramdala socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1937 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör

Auskift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 februari
1938 fastställs till ofrånkningen vid arbetets utförande

Stockholm den 8 mars 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

På anslutning betyg:

Raymond Nicell.

Översiktskarta.



Skala: 1:100'000.

1,

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Vallby nr 4 samt 2 och 5," i Ramdala socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 2 km.

läge..

norr om Vallby by efter vägen Vallby-

Dragda.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vatten-

rättslig

lagen, handlagd av undertecknad och

utredning.

avslutad den 29 dec. 1936 hava alla

rättsliga frågor rörande företaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på

vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Anslagssö-
kande.

Genom förening av den 2 mars 1937 ha-
va samtliga delägare i företaget ö-
verenskommit att till utförande av detsamma sö-
ka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet som lån från sta-
tens avdikningslånefond.

Allmän beskriv-
ning över avdik-
ningsområdet.

De i företaget ingående markerna ut-
göras nästan uteslutande av oodlad
jord, som enligt uppgift tidigare till
stor del varit uppodlad.

Jordmån.

Jordmänen utgöres i allmänhet av kärr-
torvjord på lerblandad sandbotten och är av myc-
ket god beskaffenhet.

I den till synehandlingarna hörande
beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för
de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å övriga marker huvudsakligen av s.k. sura gräslag.

Hydrografiskaförhållanden.

För de hydrografiska förhållandena finnas närmare redogörelser införda i det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetetsutförande.

Enligt vid syneförrättningen givna bestämmelser skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939.

Areal.

Arealen av de marker, som genom företaget komma att förbättras, uppgår till 17,21 har.

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår, att de i företaget ingående markerna i sitt före företagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade till 1813,30 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 13473,60 kr.

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till 11660,30 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kostnaden för företagets utförande blivit

beräknad till 5410.- "

Övriga kostnader, såsom syne-

kostnader, betänkande m.m. utgöra 481,98 "

vadan samtliga med företagets genomföran-

de förenade utgifter uppgå till 5891,98 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båt-

kostnad.

nad, som beräknats uppkomma genom företaget och de med företagets utförande förenade kostnaderna befinnes, att relativa kostnaden utgör 0,51.

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser skul-

lånebelopp.

le anslags-och lånebeloppen till

företaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/: 1930.- "

och lån till återstående del av kostnaden
intill 70 % av den för nedanstående fastig-
heter beräknade båtnaden, eller avrundat 3960.- kr.

Förteckning över De lånesökandes namn samt uppgift å
lånesökandena. de fastigheter, för vilka lån sökes,
finnas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan. På grund av vad sålunda framhållits
får jag tillstyrka att största möjliga statsunder-
stöd i form av såväl statsbidrag från statens av-
diktningssanslag som lån från statens avdiktningsslå-
fond måtte till företaget beviljas.

Bilagor: Till detta betänkande äro fogade:
1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;
2:o/ kostnadsberäkning;
3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
4:o/ översiktskarta;
5:o/ avskrifter av synhandlingarna rörande före-
taget och
6:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-
samma /2 bl./

Vedeby, Torsfors i okt. 1937.

Magnus Wixell.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena i

"utdikningsföretaget Vallby nr 4 samt 2 och 5," i Ramdala socken
av Blekinge län.

Ivar Petersson	1/2 mtl.	nr 4 ² Vallby
Karl Olsson	29/210 "	" 2 ⁵ "
"	2/3 "	" 5 ¹ "
Gottfrid Pettersson	1/12 "	" 10 ¹⁸ Vinberga

Vedeby, Torsfors i okt. 1937.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Vattenavledningskostnader /enl. Synehandl./

företag I 4650.- kr.

" II 760.- " 5410.- kr.

Synekostnader 374,24 kr.

Betänkande m.m. 107,74 " 481,98 "Summa kronor 5891,98

Vedeby, Torskors 1 okt. 1937.

Magius Wixell.

Vid arbetsplanens frätetällande har kostnaden för
företaget beräknats till 5891 kronor 98 öre.

Stockholm den 8 mars 1938.

På Kungl. Lantbrukstygarens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Vallby n:r 4 samt 2 och 5," i Ramdala socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1936 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Hejetorp per Ramdala den 2 mars 1937.

Karl Olsson	Ivar Petersson	Gottfrid Pettersson
Vallby, Ramdala	Hejetorp, Ramdala	Vinberga, Ramdala.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Bror Andersson	Gottfrid Abrahamsson
Ramdala	Vallby Ramdala.

Förstärkt avskriftens likhet med originalen bezeugt:

Magnus Wixell.

308
/ 88

DIARIE-Nr 10020
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1938

Intyg.

På begäran av Styrelsen i utdiknings-
företaget Valby nr. 4 samt 2 ark 5 i Rån-
dala socken, får jag härmed intyga, att
dikningsarbetet är till större del
utfört samt utfört pågår.

Råndala den 10 juni 1938.

Gustaf A. Lander

Ordf. i Råndala Sockens
kommunalförvaltningsnämnd.

18/2 38

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena i

"utdikningsföretaget Vallby n:r 4 samt 2 och 5," i Ramdala socken
av Blekinge län.

✓ Ivar Petersson	1/2 mtl.	n:r 4 ²	Vallby
✓ Karl Olsson	29/210 "	" 2 ⁵	"
"	2/3 "	" 5 ¹	"
✓ Gottfrid Pettersson	1/12 "	" 10 ¹⁸	Vinberga

Vedeby, Torskors 1 okt. 1937.

Maxim Mäde

Huete Karl Olsson
Joni T. Olsson

1938 den 5 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1939 (nr 166).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Vallby nr 4 samt 2 och 5" i
Rendala socken av Blokinge län.

^{3 780}
Lån ~~1.919~~ kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 18 februari 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Rendala socken.</u>			
Vallby	20/210	5 2	Karl Olsson
"	1/2	4	Ivar Pettersson
"	2/3	1 5	Karl Olsson
Vinberga	1/12	10	Cottfrid Pettersson

Stockholm den 5 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hj. Forsman

Godkänt den 1 sept 1939

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE Nr 15764
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1939

308/38

B e v i s över verkställd avsy-
ning av vattenavledningsföretag, enligt
rekvisition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Vallby nr 4 samt 2 och 5," i
Ramdala socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 18 februari 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1910.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 3980.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Karl Olsson, Vallby per ^Ramdala.


Avsyning av företaget i sin helhet verkställdes av förste assi-
stenten Åke Norling den 4 aug. 1939.

Företaget befanns härvid vara utfört i överensstämmelse med den
fastställda planen och tillstyrkes härmed till godkännande.

Vedeby, Torskörs den 8 augusti 1939.

Kayman Mäen

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

308
38

gr 107

K 2-0182
DIARIE Nr 10019
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 februari 1938 för
"utdikningsföretaget Vallby nr 4 samt 2 och 5" i Ramdala socken av
BLEKINGE LÄN

2 handl. 2 pikt.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tretusenniohundraåttio (3.980)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenniohundratio
(1.910) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~under~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagas
och förbindas ^{oss} ~~mig~~ ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1940.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade, och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vallby

den 29 April 1938.

Karl Olsson

Ivar Petersson

Vallby, Ransdala.

Hälsjörs Ransdala

Lantbrukare. ägare av Vallby 1, 2, 3, 5, 9.

Lantbr. ägare av Hälsjörs 2

samt Vallby 4, 7, 8

Att

Karl Olsson och Ivar Petersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hjalmar Forsman

Grip Hjalmar

Adress

Köpmans Ransdala

Adress

Hjälms Ransdala

Med stöd av Kungl. brevet den 18 februari
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.