

Kopia.

Blad 1.

Förslag till "utdikningsföretaget Långasjö år 1936" i Tving socken av Blekinge

lärn: upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 mars 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Långasjö.



Skala.
0 100 200 300 m
1:4000

LIN.Nr 001

K 2*0185 /

Nr 176 Blekinge 2 rit

K 2*0185

Nr 176 Blekinge 2 rit

Kopia.

Blad 2.

Förslag till "utdikningsföretaget Långasjö år 1936," i Tving socken av Blekinge

län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Stofens lantbruksingenjör.





Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 mars 1938 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1938.



På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.



Skala: 1:50.



RIN.Nr002

K 2*0185 2

Nr 176 Blekinge 2. rit



Akt nr:
A185

AU\$A185

Avskrift.

Arkiverat.

DIARIE Nr 16180
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 AUG. 1939

A-
K _____ 2*0185

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Långasjö år 1936" i Tvings socken av
Blekinge län; upprättade vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.
statens lantbruksingenjör.

Innehålla 31 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde i Långasjö rörande syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

År 1936 den 30 november kl. 12 midd. inställde sig under tecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Hjalmar Johansson i Långasjö, för att, på grund av vederbörligt förordnande /bil. A./ handlägga syneförrättning rörande utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Långasjö och Alvarsmåla i Tvings socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade dels genom kungörelse, införd i Blekinge läns tidning onsdagen den 11 innevarande november /Bil. B/ och uppläst i Tvings sockens kyrka söndagen den 15 innevarande november /bil. C./ och dels genom särskilda underättelser enligt bilagd förteckning /bil. D./ blivit kallade till sammanträdet, och hade på grund härav följande personer tillstädekommit, nämligen:

förrättningsökandena

Hjalmar Johansson för 1/8 mtl. n:r 3³ Långasjö och

Axel Svensson för 1/16 mtl. n:r 2⁷ Långasjö

samt av övriga delägare:

Sven Svensson för 5/18 mtl. n:r 1⁵ Alvarsmåla.

Såsom godemän hade tillstädeskommit P. E. Petersson,
Spetsmåla och Per Hansson, Bakareboda.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmännen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och hade med ledning av dessa uppgjort förslag till utdikningen, vilket nu genomgicks för de närvarande. De broar, som kunde ifrågakomma att byggas i samband med utdikningen, bestämdes härvid.

§ 5.

Nu inställde sig Johan Svensson, som till förrättningsökanden S. Johan Andersson och ägare till 1/8 mtl. n:r 3² Långasjö, samt Karl Håkansson, som meddelade att han försålt sitt hemman till sonen Erik Karlsson. Hemmanets benämning var 1/8 mtl. n:r 1² Långasjö.

§ 6.

Sökandena yrkade att företaget skulle genomföras och att utdikningen skulle utföras, så, att de erhöile möjlighet att torrlägga sina marker till nöjaktigt djup.

§ 7.

Sedan alla frågor, som för dagen kunde bliva föremål för behandling, nu voro genomgångna avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att avslutningssammanträde komme att äga rum å samma plats fredagen den 11 nästa december kl. 11 f.m., då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Långasjö den 30 november 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Hansson

P. E. Petersson

År 1936 den 11 december kl. 11 f.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för slutbehandling av det ifrågavarande utdikningsföretaget. Vid sammanträdet hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen,

Hjalmar Johansson	Långasjö
Sven Svensson	Alversmåla
Johan Svensson	Långasjö
Erik Karlsson	"

§ 8.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget till utdikningsföretaget förelades de närvarande och genomgicks för dessa. Härvid angavs såväl den för varje särskild fastighet beräknade båtnaden genom företaget som kostnaderna för detsamma genomförande, ävensom jordersättningsbelopp för intrång och dyl.

§ 9.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. E./

§ 10.

Synemännen uppdrogo åt Hjalmar Johansson, Långasjö, att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

51

§ 11.

Till aktförvarare utsågo synemännen Hjalmar Johansson, och skola de till företaget hörande handlingarna och ritningarna hos honom under besvärstiden vara tillgängliga för envar, som åstundar att taga del av desamma.

§ 12.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Långasjö den 11 december 1936.

Magnus Wikell.

Biträdande godemän:

Per Hansson P. E. Petersson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla att därtill behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning

enligt 7 kap. vattenlagen i och för torrläggning av vattenskada-
de marker, belägna omkring den s.k. Mjuasjön och hörande till
byarna Långasjö, Alvarsmåla och Toramåla, i Tvings socken av Ble-
kinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att röna inverkan av
företaget, nämligen:

Långasjö nr 3	ägare	Hjalmar Johansson
" " 2	"	Axel Svensson
" " 3	"	Sven Joh. Andersson
" " 2	"	Ola Karlsson
" " 1	"	Karl Håkansson
Alvarsmåla " 1	"	Sven Svensson
Toramåla " 1	"	Harry Mattsson och
" " 1	"	Vilh. Karlsson

Långasjö per Holmsjö den 15 nov. 1928.

Hjalmar Johansson Axel Svensson

S. J. Andersson, Långasjö Ola Karlsson

Harry Mattsson, Toramåla.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,

som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 20 november 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok.

J. G. Rundquist.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av vattenskadade marker, belägna omkring de s.k. Mjuasjön och tillhörande hemmanen Långasjö n:r 1², 2², 7², 2³ och 3³ samt Alvarsmåla n:r 1⁵, 1 Tvings socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbrukaren Hjalmar Johansson i Långasjö måndagen den 30 nov. 1936 kl. 12 midd. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastigheter, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskörs den 10 nov. 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenlagen

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 10 nov. 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Tvings sockens kyrka söndagen den 15 nov. 1936 betygar:

Gunnar Hagman

Kyrkoherde.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrätt-
ning enligt 7 kap. vattenlagen, hos lantbrukaren Hjalmar Johansson
i Långsjö, måndagen den 30 nov. 1936 kl. 9 f.m.

Avsändningsdag: den 10 nov. 1936.

Namn.

Adress.

Axel Svensson

Långsjö

Holmsjö

Hjalmar Johansson	Långsjö	Holmsjö
Sven J. Johansson	"	"
Olof Karlsson	"	"
Karl Håkansson	"	"
Ernst Svensson	Ådalen	"
Sven Svensson	Alvarsmåla	"

Vedeby, Torshors den 10 nov. 1936.

Magnus Wixell.

Bil. E.U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Långasjö år 1936," i Tvings socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del, dels omkring den s.k. Mjuasjön och dels nedom denna sjö belägna, till hemmanen Långasjö och Alvarsmåla i Tvings socken av Blekinge län hörande, i hög grad vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett från sjön ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår i Nättrabyåns nederbördsområde, vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes intaget under n:r 81.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r .a r e a l o c h d y l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och

avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunnat torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurer- na inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som komma att röna förbättring genom det ifrågavarande företaget, uppgår till 7,07 hektar, varav 5,01 hektar utgöras av åker och 2,06 hektar av ängs- eller odlingsmark.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjörd, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppet vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar.

För utrönande av de för avloppet erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för avloppsdiket uppgår till omkring 350 hektar.

Flodavrinningen bör med hänsyn till nederbördsförhållandena i trakten och nederbördsområdets topografiska beskaffenhet beräknas till högst 0,6 sek.lit. per hektar, motsvarande en flodvattenmängd av 0,21 m.³/sek.

Det framgår härav att avloppet även vid de största förekommande flöden endast har relativt obetydliga vattenmängder att avleda, och att det på grund härav ej bliver den framrinnande flodvattenmängden, utan det för de vattenskadade markerna erforderliga torrlägningsdjupet, som bliver bestämmande för diket's dimensioner. Detta bör således givas sådant djup, att de av detsamma beroende markerna kunna bliva nöjaktigt torrlagda. Bottenbredden har bestämts till 0,50 meter och diket, kan med hänsyn till jordmånens beskaffenhet, upptagas med sidolutningen 1:1. - Markernas fällförhållanden äro sådana, att avloppet kan givas en bottenlutning av 0,5:1000.

Med de ovannämnda dimensionerna kommer maximivattendjupet i avloppet att bli 0,60 m. Genom utdikningen kommer Mjuasjöns medelvattenstånd att sänkas omkring 0,8 meter.

B r o a r.

Två trummor måste i samband med utdikningen ombyggas, nämligen dels en utfartsvägstrumma vid punkt 1+43 och dels en ägotrumma vid punkt 1+20. Den senare är för närvarande igenrasad och genomsläpper endast obetydliga vattenmängder. Trummorna böra givas en 0,8 m. bred och 1.- hög vattenöppning och i övrigt utföras enligt uppgjorda ritningar.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna synförrättning blivt bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivt beräknade till ett sammanlagt belopp av 2620.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning skola ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av denna ersättning utgör 27 kr. 36 öre.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter den föreslagna utdikningen ävensom båtnadsvärderna i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 2488,20 kronor och efter torrläggningen 6363,-- kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 3874,80 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

U n d e r s t ä l l n i n g.

Som förut nämnts skulle Mjuasjöns medelvattenstånd genom den nu föreslagna utdikningen komma att sänkas omkring 0,8 meter. Någon väsentlig rubbning i vattenförhållandena uppkommer ej genom denna åtgärd, enär sjön är mycket djup och har synnerligen branta stränder. Någon minskning i vattenytan uppstår således ej. Fiske förekommer ej i sjön. - Vattendomstolens prövning av ärendet behöver således ej ifrågakomma.

D e l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r f ö r e t ä g e t s u t f ö r a n d e.

Delägarna skola, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen, taga del i kostnaderna för utdikningsföretaget i mån av värdet å den båtnad vars och ens mark härigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i dessa kostnader finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till utlåtandet hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidölutning, som blivit bestämd för intilliggande dike.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtandet intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efter-

rättelse för företaget samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Långsjö år 1936."

Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämligt 10 kap.

30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandena alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Långsjö den 11 december 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Per Hansson

P. E. Petersson.

*Att, såvitt framgås av härställes fört vederbörig diarium, besvär
och inom laga tid anförts över förestående synförrättning; det var här-
med till beris meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kans-
li den 17 september 1937. Ex officio
Olof Åberius.*

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
Långarsjö år 1936," i Trång socken
av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer å plankartan	Ägaras namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/16	27	Långasjö		<u>Nel. Svensson</u> säs.
				1	äker, hädertingad på mörkbl.
				1a	" " "
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	äng, mkt stenig
				6	äker, hädertingad på mörkbl.
				7	" " "
					Summa
	1/8	33	Långasjö		<u>Hjalmas Johansson</u> säs.
				8	äker, hädertingad på mörkbl.
				9	" " "
				10	" " "
				10a	" " "
				11	" " "
				11a	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	äng, mycket lös dygjed.
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
				21	äker, hädertingad på mörkbl.
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.	Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment		Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
									kr.	kr.			kr.	öre				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	
	15							1300	0.40	520	78	-	1.-	1300	195	-	117	-
	05							800	0.50	400	20	-	1.-	800	40	-	20	-
	21							1300	0.40	520	109	20	1.-	1300	273	-	163	80
	07							1300	0.30	390	27	30	1.-	1300	91	-	63	70
	08							700	0.30	210	16	80	1.-	700	56	-	39	20
			02															
	13							800	0.60	480	62	40	1.-	800	104	-	41	60
	10							700	0.60	420	42	-	1.-	700	70	-	28	-
	79		02								355	70			829	-	473	30
	29							1200	0.60	720	208	80	1.-	1200	348	-	139	20
	17							1300	0.40	520	88	40	1.-	1300	221	-	132	60
	21							1300	0.30	390	81	90	1.-	1300	273	-	191	10
	03							800	0.50	400	12	-	1.-	800	24	-	12	-
	15							1300	0.30	390	58	50	1.-	1300	195	-	136	50
	08							700	0.30	210	16	80	1.-	700	56	-	39	20
	17							1300	0.30	390	66	30	1.-	1300	221	-	154	70
	08							1300	0.30	390	31	20	1.-	1300	104	-	72	80
	11							1300	0.30	390	42	90	1.-	1300	143	-	100	10
	23							900	0.60	540	124	20	1.-	900	207	-	82	80
	37							1000	0.40	400	148	-	1.-	1000	370	-	222	-
			18															
			01															
			03															
			27															
	16							1300	0.30	390	62	40	1.-	1300	208	-	145	60
2	05		49								94	1	40		2370	-	1428	60

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				21a	äker, härtorjond på mantalt.
				22	" " "
				23	" " "
				23a	" " "
				24	lignarjörn
					Summa
	1/8	32	Långsjö		Johan Svensson söd.
				25	äng, mycket lön djupad
				26	" " "
				27	äker, härtorjond på mantalt.
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				34a	" skog
				35	lignarjörn
					Summa
	1/8	22	Långsjö		Olaf Karlsson söd.
				36	äng, mycket lön djupad
				37	" " "
				38	äker, härtorjond på mantalt.
				39	lignarjörn
					Summa

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				
										kr.	öre		kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
2 05		49								941 40			2370 -			1428 60	
05								700	0.40	280	141 -	1.-	700	35 -		21 -	
08								1300	0.30	390	31 20	1.-	1300	1041 -		7280	
50								1300	0.40	520	260 -	1.-	1300	650 -		390 -	
05								600	0.60	360	18 -	1.-	600	30 -		12 -	
							55										
2 73		49						55			1264 60			3189 -		1924 40	
		21						100	0.40	40	840	1.-	100	21 -		1260	
		17						100	0.20	20	340	1.-	100	17 -		1360	
21								1000	0.40	400	84 -	1.-	1000	210 -		126 -	
09								900	0.50	450	40 50	1.-	900	81 -		40 50	
06								1200	0.30	360	21 60	1.-	1200	72 -		50 40	
08								900	0.60	540	43 20	1.-	900	72 -		2880	
33								1200	0.30	360	118 80	1.-	1200	396 -		277 20	
21								1200	0.30	360	75 60	1.-	1200	252 -		176 40	
06								1200	0.30	360	21 60	1.-	1200	72 -		50 40	
06								900	0.50	450	27 -	1.-	900	54 -		27 -	
04								—									
							72	—									
1 14		38						72			444 10			1247 -		802 90	
		22						100	0.40	40	880	1.-	100	22 -		1320	
		28						—									
39								1200	0.30	360	140 40	1.-	1200	468 -		327 60	
							93										
39		50						93			149 20			490 -		340 80	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/8	12	Långarjö		<u>Erik Karlsson</u>
				40	äng, mysket lös djggord
				41	" " "
				42	" " "
				43	" " "
				43a	" " "
				44	Långarjörn
					Summa
	5/48	15	Årussmala		<u>Gren Svensson</u>
				45	äng, mysket lös djggord
				45a	" " "
				46	" " "
				46a	" " "
				47	" sandmygglar på moräbbl.
				48	" härtorjond "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	" sandmygglar "
				54	" härtorjond "
				55	Långarjörn
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofugur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofugur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			22					100	0.30	30	660	1.-	100	32	-		15	40
			04															
			02															
			10					100	0.40	40	41	1.-	100	10	-		6	-
			06															
							2 46											
			44				2 46				10 60			32	-		21	40
			09															
			15					200	0.30	60	9	1.-	200	30	-		21	-
			14					-										
			04					200	0.30	60	240	1.-	200	8	-		5	60
			10					400	0.30	120	12	1.-	400	40	-		28	-
			18					600	0.50	300	54	1.-	600	108	-		54	-
			08					600	0.50	300	24	1.-	600	48	-		24	-
			07					600	0.50	300	21	1.-	600	42	-		21	-
			07					600	0.50	300	21	1.-	600	42	-		21	-
			09					600	0.50	300	27	1.-	600	54	-		27	-
			12					500	0.60	300	36	1.-	500	60	-		24	-
			24					600	0.70	240	57 60	1.-	600	144	-		86	40
							182											
			1 37				182				264	-		576	-		312	-
Långsärjö den 11 december 1936																		
Magnus Wüell.																		
Örträdslaus gästvärden:																		
Per Lammarr P. E. Pettersson.																		

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
Söl.		79		02					355	70	829	-	473	30	12.22
Söl.	2	73		49			55	1264	60	3189	-	1924	40	49.66	
Söl.	1	14		38			72	444	10	1247	-	802	90	20.72	
Söl.	1	39		50			93	149	20	490	-	340	80	8.80	
Söl.		39		44			246	10	60	32	-	21	40	0.55	
				197			182	264	-	576	-	312	-	8.05	
	5	05		320			648	2488	20	6363	-	3874	80	100.-	

Långavägen den 11 december 1936
Magnus Wiell.

Maym. Will.

Örträdlands jockemän:

Peg Harrison	P. E. Peterson
--------------	----------------

Kostnadsberäkning över "ritningsföretaget Långarjö år 1936," i Trings socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Dagsverkspris: 4.50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
4+20-00	500	Grävning av sten och grus, nä- got grävningsten m ³	620	2.75	1705	-		
		" " sten med stenar "	100	1.25	125	-		
		" " djord " "	320	0.50	160	-		
4+20		Trumma enligt ritning			120	-		
1+43		" " "			250	-	2360	-
		Jordrättnings för dets ut- vidgning enligt särskild jordrättningslängd						2736
		För oförutsebara arbeten samt för ledning och tillägg under arb. ets utförande tilläggas omkring 10 % av förestående belopp.						23264
		Summa					2620	-
		Specialförlag för trumma						
		Vid 4+20:						
		Schaktning utöfres ditssektionen m ³	5	2.-	10	-		
		Grundskift	4	8.-	32	-		
		Sidommar	3.5	10.-	35	-		
		Tackhallar	1.5	15.-	22.50			
		Överför			99.50			

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmän, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört				99 50		
		Grundskift m³	1	10.-	10 -		109 50	
		Vägbansans iordningställande samt diverse arbeten					10 50	
		<u>Summa</u>					120 -	
		<u>Vid 1+43.</u>						
		Schaktning utöres diktsrektioner m³	15	2.-	30 -			
		Grundskift	4.5	8.-	36 -			
		Sidomurar	4.5	12.-	54 -			
		Täckhallar	1.5	15.-	22 50			
		Frontmurar	8	10.-	80 -		222 50	
		Vägbansans iordningställande samt diverse arbeten					27 50	
		<u>Summa</u>					250 -	
		Långasjö den 11 december 1936						
		Magnus Wiell						

Avskrift.

Arbets

DIARIE Nr 16180
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1939

K _____ 2*0185

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Långasjö år 1936" i Tvings

socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1937 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 6 skrivna sidor.

Genom Kungl Maj:ts nådiga brev den
31 mars 1938 fastställes till efterrättelse
vår arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1938.
På Kungl. Landtmåterstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala: 1:100'000.

1.

B E T Ä N K A N D E

avgiivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Långasjö år 1936," i Tvings socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 6 km.

läge.

väster om Holmsjö järnvägsstation
å Carlskrona-Wäxjö järnväg.

De av företaget berörda markerna
äro å den betänkandet bifogade översiktskar-
tan till sin ungefärliga utsträckning angiv-
na medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vat-

rättslig

tanlagen, handlagd av undertecknad

utredning.

och avslutad den 11 december 1936,

hava alla rättsliga frågor rörande företaget

blivit behandlade. Denna syneförrättning har

sedermåra, enligt vad av å synhandlingarna

tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på

vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Anslags-
sökande.

Delägarna i företaget hava överenskommit att till utförande av det samna söka statsunderstöd i form av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet.

Allmän beskriv-
ning över avdik-
ningsområdet.

De i företaget ingående markerna utgöras av till omkring 70 % av odlad jord. Övriga områden utgöras huvudsakligen av ängs- eller betesmarker. En del invid /den s.k./ Mjuasjön belägna sankmarker hava ej ansetts röna någon förbättring genom utdikningen.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av kärrtorvjord på moränbotten. Å en del områden är torvjordlagret ganska grunt och här och var stenigt.

I den till synehandlingarna höran-

de beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ügofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena

förhållanden.

finnas närmare redogörelser inför de i det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna

utförande.

bestämmelser skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga karft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939.

Areal.

Arealen av de marker, som genom företaget komma att förbättras, uppgår till 7,07 har.

Båtnad.

Av synehandlingarna framgå,

ett de i företaget ingående markerna i
sitt före företagets utförande befintli-
ga tillstånd blivit värderade till 2488,20 kr.
och att samma marker efter företagets
utförande uppskattats till 6363.- "

Båtnaden genom företaget
skulle således komma att uppgå till 3874,80 "

Kostnad. Vid syneförrettning har kost-
naden för företagets utförande blivit
beräknad till 26206.- "

Övriga kostnader, såsom sy-
nekostnader, betänkande m.m. utgöra 467,58 "
vadan samtliga med företagets genomfö-
rande förenade utgifter uppgå till 3087,58 "

Relativ Vid jämförelse mellan den båt-
kostnad. nad, som beräknats uppkomma ge-
nom företaget och de med företagets utföran-
de förenade kostnaderna befinnes, att re-
lativa kostnaden utgör 0,80.

Anslagsbelopp. Enligt gällande bestämmelser

skulle anslagsbeloppet till företaget

kunna uppgå till

1320.- kr.

Tillstyrkan.-

På grund av vad sålunda framhål-

lits får jag tillstyrka att största möjliga
statsunderstöd i form av statsbidrag från
statens avdikningsanslag måtte till företa-
get beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ kostnadsberäkning;

2:o/ översiktskarta;

3:o/ avskriffter av synehandlingarna rörande
företaget och

4:o/ plankarta och andra ritningar rörande

detsamma /2 bl./

Vedeby, Torskors i okt. 1937.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Utdikningskostnad / enl. synehandlingarna /	2620.-	kr.
Synekostnader	377,88	kr.
Betänkande m.m.	<u>89,70</u>	" <u>467,58</u> "
	<u>Summa kronor</u>	<u>3087,58</u>

Vedeby, Torskors i okt. 1937.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställelse har kost-
naden för företaget beräknats till 3087
kronor 58 öre

Stockholm den 27 april 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Företagets arkivföreskrift med originalen bifogade.
Magnus Wixell.

Duplets.

A R V O D E S R Ä K N I N G.

Betänkande för sökande av statsunderstöd 5 sid. 15.- kr.

Översiktskarta 4.- "

Kostnadsberäkning 3.- " 22.- kr.

Kopia av plankartan	21,13 kr.
---------------------	-----------

"	"	längdprofil med sekt. o bro-	
		ritningar	12,97 "

Avskrift av synehandlingarna 31 sid.

" " betänkande med bil. 6 sid.

37 sid. 20,35 "

Översiktskarta till avskriften	4.- "	58,45 "
--------------------------------	-------	---------

Upprättande av ansöknings- m.fl.

handlingar och skrivelser samt

3 ex. rubrikark och inbindning

av 3 band handlingar. 6.- "

Utlägg: Lösen för lagakraftbevis	3,25	"
----------------------------------	------	---

Summa kronor	89,70
--------------	-------

Klandertalan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning å lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från nedanstående dag.

Vedeby, Torsfors den 22 okt. 1937.

Haynes new.

Arvokerätningar för symfoni. - Jan van Eyck med d. h. h. h.
gammal staden i fr. skulptur

BLEKINGE LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET.

SERIEN B. Nr 43—46. 1937.

Nr 43. Styrelse i utdikningsföretag.

Enligt hit ingiven anmälan har i utdikningsföretaget Långasjö år 1936 till ordförande och kassör utsetts hemmansägaren Ernst Hjalmar Johansson i Långasjö och till vice ordförande hemmansägaren Karl Oskar Svensson i Alvarsmåla.

Nr 44. Revisionsberättelse beträffande Mjällby, Ysane och Sölvesborgs socknars väghållningsdistrikts räkenskaper för år 1936.

På begäran intages följande:

HUVUDRAKENSKAPER FÖR ÅR 1936.

Debet.

Tillgångar vid årets början		
Inventarier	3,875: —	
Grustag	2,101: —	
I huvudräkenskaperna för år 1935 upptagna medel i Mjällby Sparbank kr. 361,67 äro inräknade i summan i kassaboken 1/1 1936 bland andra innestående bankmedel kr. 32,761,96	5,976: —	
Inkomster		
Influten vägskatt	42,500: —	
Tillvägunderhåll		
Bidrag av automobilskattemedel	88,364: 93	
Till vinterväghåll		
Bidrag av automobilskattemedel	567: 07	88,932: —
Till vägbyggnader		
Statsbidrag till vägbyggnader	27,200: —	
D:o till statskommunala reservarb.	54,892: 50	82,092: 50
Räntor	519: 79	
Diverse inkomster	5,784: 21	219,828: 50
Värdet av underåret inköpt grustag		500: —
Skulder vid årets slut		
Lån hos Kungl. Pensionsstyrelsen	20,780: 48	
D:o i Mjällby Sparbank	88,000: —	108,780: 48
Summa Kr.	335,084: 98	

Kredit.

Skulder vid årets början

Lån hos Kungl. Pensionsstyrelsen	23,039: 09	
D:o i Mjällby Sparbank	101,000: —	
Kassaförskott	147: 59	124,186: 68

Utgifter

Förvaltningskostnader

Arvoden	2,640: —	
Resekostnader	274: 80	
Övriga kostnader	616: 99	3,531: 79

Vägunderhåll

Vägmästaren	5,838: 93	
Grusning och makadamisering	20,007: 65	
Hyvling, sladdning och vältning	10,404: 71	
Dammbindning	7,259: 79	
Röjning, dikning och trummor	9,922: 82	
Underhåll av halvpermanenta beläggningar	7,469: 55	
Vägräcken och vägmärken	2,764: 52	
Underhåll av broar	307: 70	
D:o av drifts- och garagebyggnader	168: 24	
Olycksfallsförsäkring	809: 55	
Halvpermanenta beläggningar	45,456: 69	
Snöröjning i egen regi	567: 77	
Grus och makadamtillverkning	11,278: 77	
Trafikräkning	573: 85	
Grustag	500: —	123,330: 54

Vägbyggnader

Vägomläggningar	2,584: 63	
Statskommunala reservarbeten	64,812: 45	67,397: 08
Diverse utgifter	543: 29	
Räntor	4,203: 77	199,006: 47

Avkortningar under året

Inventarier	546: —	
Grustag	709: —	1,255: —

Tillgångar vid årets slut

Inventarier	3,329: —	
Grustag	1,892: —	
Akt.-Bol. Skånska Banken, inestående	5,415: 83	10,636: 83

Summa Kr. 335,084: 98

Bestyrkes:

SVEN PERSSON.

14
38
Godk. 1/9 1939

DIARIE Nr 16181
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1939

B e v i s över verkställd avsyning
av avdikningsföretag, enligt rekvisition
av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Långasjö år 1936," i Tvings
socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 31 mars 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1320.- kronor

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939.

Styrelsens ordförande: hemmansägaren Hjalmar Johansson, Långasjö
per Holmsjö.

Efter verkställda besiktningar blev arbetet slutavsynat av
förste assistenten Åke Norling den 19 aug. 1939.

Detsamma befanns härvid vara utfört i noggrann överensstäm-
melse med det fastställda förslaget och tillstyrkes till godkän-
nande.

Vedeby, Torsfors den 22 aug. 1939.

Rayn. Mäkelä

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

K 2*0185

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 mars 1938 för
"utdikningsföretaget Långasjö år 1936" i Tvings socken av
BLEKINGE LÄN

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusentrehundra-tjugo (1.320) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda ~~mig~~.

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1939.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långasjö den 18-8 1939

Hjalmar Johansson

Karl Svensson

Att

Hjalmar Johansson och
Karl Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl S. Svensson

David Svensson

Adress

Långasjö Holmsjö


Adress

Långasjö Holmsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 31 mars
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 september 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.