


iketorp.

22 juni 1939 fastställd till offerrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 juli 1939.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.



K 5.6

Kopia.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "invallningsföretaget Elleholm-Stens-
näs" i Elleholms och Mörrums socknar av Blekinge län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938 av:

Magnus Wixell.

Stens lantbruksingenjör.





Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
22 juni 1939 fastställt till efterrättel-
se vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Exp. = 12,42.

Blad 2.



Kopia.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "invallningsföretaget Elleholm-Stens-näs" i Elleholms och Mörrums socknar av Blekinge län;






upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1938 av:

Magnus Wixell.

Statsens lantbruksingenjör.

C.

K.




Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 22 juni 1939 fastställd till ofterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 7 juli 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Alfart Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Riktlinjer.


Förslag till ägobroar på sträckan A-B-C-D-E.

Typ I.




Förslag till ägobroar på sträckan A-B-C-D-E.


Typ II.



Förslag till brunn



Förslag till kringmurning



Blad 3.

KIN.Nr 003

K 5.0188

Nr 180 Blekinge 5 m/h

Kopia.

Likheten med originalet betyder:

Magnus Wixell.









Förslag till "invallningsföretaget Elleholm-Stens-näs," i Elleholms och Mörrums socknar av Blekinge län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
22 juni 1939 fastställt till efterrät-
telse vid arbetets utförande.
Stockholm den 7 juli 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 4.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.



KIN.Nr 004


K 5.0188
Ar 180 Blekinge Smith

8810-5 K

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Riksstyrelsen

Arbetsritning för pumpstation till Mörrum - Elle-
holm - Stensnäs invallningsföretag.

Sektion A-A.




Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
22 juni 1939 fastställt till efterrättel-
se vid arbetets utförande.
Stockholm den 7 juli 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Likheten med originalet betygar:

Maximilian

Situationsplan.




Sektion B-B.



KIN.Nr 005

K 5*0188

Ar 180 Blekinge 5 rik



Akt nr:
A188

AU\$A188

Avskrift.

K

5*0188

DIARIE Nr 16178

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 6 AUG. 1939



Komb 102 / 1939

Handlingar rörande "invallningsföretaget
Elleholm - Stensnäs," i Elleholms och

Mörnums socknar av Blekinge län; upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



Innehålla 59 skrivna sidor.

Härtill hör 5 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden
rörande invallningsföretag vid Stens-
näs-Elleholm, år 1938.

År 1938 den 13 april kl. 9 fm., inställde sig underteck-
nad, statens lantbruksingenjör, å Stensnäs gård, för att, på
grund av vederbörligt förordnande /bil. A./ handlägga syneför-
rättning rörande invallning av vattenskadade marker, tillhöran-
de fastigheter inom Elleholm, Mörrums och Kråketorps byar, i
Elleholms och Mörrums socknar av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels införd
i tidningen Karlshamns Allehanda torsdagen den 24 sistl. mars
/bil. B./ och dels uppläst i Elleholms och Mörrums socknars
kyrkor söndagen den 27 sistl. mars /bil. C och D/ ävensom genom
särskilda underrättelser enligt bilagd förteckning /bil. E./
blivit kallade till sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:
förrättningsökandena:

direktören Eric Fernström, Stensnäs för

1/8 mtl. n:r 2² Mörrum,

5/16	mtl.	n:r	4 ³	Mörtrum
1/32	"	"	14 ²	"
1/4	"	"	14 ⁵	" och
5/42	"	"	24 ²	"

samt godsägarna Ingolf och Edgar Schander för

1/3	mtl.	n:r	16 ³	Elleholm
1/6	"	"	16 ²	"
1/8	"	"	17 ¹	"
1/4	"	"	21 ¹	"
1/4	"	"	14 ¹	"
1/8	"	"	15 ²	"
2	"	"	13 ¹	"
15/256	"	"	22 ⁴	Mörtrum
1/3	"	av "	22 ²	"

samt av övriga delägare:

Mauritz Jonsson	för	1/6	"	"	16 ⁴	Elleholm
Gustaf Ingemansson	"	1/32	"	"	14 ⁶	Mörtrum

genom sonen Ivar Gustafsson /utan fullmakt/

Börje Jonsson	för	5/32	mtl.	n:r	16 ³	Mörtrum
Ture Karlsson	"	2/9	"	av "	1 ⁴	Kråketorp

Karl Johansson för 1/36 mtl. av n:r 1⁴ Kråketorp och vice ordför. i Listers vägdistrikt, Albert Larsson i Tulseboda.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Sven Bengtsson i Tors-teboda och Viktor Sjöholm, Elleholm.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa undersökningar för företaget och med ledning av dessa uppgjort preliminärt förslag till detsamma. Markernas höjdläge är sådant, att invallning av desamma måste företagas för att de skola kunna nöjaktigt torrläggas. Det uppgjorda förslaget förelades de närvarande och dryftades av dessa.

Härvid yrkades av vissa delägare, att företaget skulle utsträckas att jämväl omfatta deras i företaget ingående marker. Detta yrkande uppsattes skriftligt och blev av synemännen vitsordat /bil. F./

§ 5.

För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför företaget skulle vidare utarbetas med hänsyn till de gjorda yrkandena och de överenskommelser, som under sammanträdet blivit gräffade rörande dikesläggning m.m. Slutsammanträde skulle där-
efter äga rum å Elleholms gård tisdagen den 26 april kl. 9,30 f.m., då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Stensnäs den 13 april 1938.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Sven Bengtsson Viktor Sjöholm.

År 1938 den 26 april kl. 9,30 f.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förestående synemän för slutbehandling av ärendet rörande in-

vallning av vattenskadad mark inom Elleholm m.fl. fastigheter

och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

Edgar Schander, Elleholms hovgård

Eric Fernström Stensnäs gård, genom inspektoren N. Fred-

lund, enl. fullmakt /bil. G./

Mauritz Jonsson Elleholm

Gustaf Ingemansson Mörrum, genom sonen Ivar Gustafsson.

Börje Jonsson "

Ture Karlsson Kråketorp och

Karl Johansson "

§ 6.

Det nu fullständigt upprättade förslaget genomgicks för de närvarande och angavs härvid även såväl den för varje särskild fastighet beräknade båtnaden genom företaget som kostnaden för detsamma, ävensom de av synemännen bestämda ersättningarna för jordupplåtelse och jordupplag, därjämte lämnades nödiga upplysningar rörande utförandet av såväl den föreslagna pumpstationen som avloppsdiken.

§ 7.

Det hade meddelats, att vederbörande vägstyrelse själv öns-

kade ombesörja de arbeten, som erfordrades för ledning genom den gamla landsvägen.

§ 8.

Det av synemännen avgivna utlåtandet angående företaget upplästes /bil. H./

§ 9.

Synemännen uppdrog å godsägaren Edgar Schander, Elleholm, att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 10.

Godsägaren Edgar Schander utsågs till aktförvarare för företaget och skola de till detsamma hörande handlingarna och ritningarna under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som åstundar att taga del av desamma.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste 7 kap. 63-65 §§ vattenlagen och i dessa §§ åberopade lagrum och lämnade i övrigt anvisningar rörande företagets handhavande.

§ 12.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Elleholm den 26 april 1938.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Sven Bengtsson

Viktor Sjöholm.

7,
Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla att vederbörande förrättningsman måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, och för uppmätning av den vattensjuka marken och fördelning av kostnaderna mellan de olika hemman, vilka företaget berör.

Följande hemman förutom Elleholm och Stensnäs anses kunna beröras av företaget:

Mörtrum n:r 16 ägare Börje Johnsson

Ellöholm n:r 16 " Knut Johnsson

Kråketorp n:r 1 " Ture Karlsson.

Stensnäs och Elleholm den 19 febr. 1928.

John Carlbom

Elleholms Hofgård gan. John Schander.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till lantbruksingenjören Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 22 februari 1928.

Sven Hagströmer.

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande invallning av vattenskadade marker, tillhörande fastigheter-
na Elleholm n:r 1¹ 1¹ 2² 2² 3³ 4⁴ 1¹ 1¹
2² 3³ 2² 5⁵ (14⁶) 16³ 22² 22⁴ 24² samt Kråketorp n:r 1⁴ 1¹
Elleholms och Mörrums socknar av Blekinge län, kommer att äga rum
å Stensnäs gård torsdagen den 13 april 1938 kl. 9 fm. och varda
härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastighe-
ter ävensom envar annan som förmenar sig komma att av ifrågava-
rande förelag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 22 mars 1938.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 22 mars 1938.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Elleholms sockens kyrka söndagen den 27 mars 1938 be-
tygar:

Vald. Danell.

p.

Bil. D.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 22 mars 1938.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Mörrums sockens kyrka söndagen den 27 mars 1938 be-
tygar:

K. E. Brannstein.

Kadj.

Bil. E.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrätt-
ning rörande invallning av vattenskadade marker, tillhörande Elle-
holm m.fl. byar i Elleholms och Mörrums socknar av Blekinge län, å
Stensnäs gård onsdagen den 13 april kl. 9 f.m.

Avsändningsdag den 28 mars 1938.

Direktör Eric Fernström		Karlshamn
Godsägaren Ingolf Schander	Elleholm	Mörrum
" Edgar Schander	"	"
Lantbrukaren Mauritz Jonsson	Södragården	"
" Gustaf Ingemansson	"	"
" Börje Jonsson		"
" Ture Karlsson	Kråketorp	"
" Karl Johansson	"	"

V. ordf. i styrelsen för Listers vägdistrikt, Tulseboda, Kyrkhult.

Vedeby, Torskors den 28 mars 1938.

Magnus Wixell.

Bil. F.

Undertecknade, delägare i det invallningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Elleholm och Mörrums byar i Mörrums socken, yrkar härmed, att företaget gives sådan utsträckning, att våra i detsamma ingående marker erhålla möjlighet att bliva fullständigt torrlagda, och att ett dike således upptages genom ägorna till hemmanet n:r 16³ Mörrum upp till rågången mot hemmanet n:r 16⁴ Elleholm. Ävenså yrkas, att dike upptages till de marker, som höra till hemmanet Kråketorp n:r 1⁴.

Stensnäs den 13 april 1938.

Börje Johnsson Thure Karlsson

Mauritz Johnsson Karl Johansson.

Förestående yrkande vitsordas:

Magnus Wixell.

Sven Bengtsson Viktor Sjöholm.

Bil. G.F U L L M A K T.

Fullmakt för inspektor Nils Fredlund att å mina vägnar söka syneförrättningar enligt 7 kap. vattenlagen samt att vid

de sammanträden som av dessa syneförrättningar kunna föranledas
föra min talan och min rösträtt utöva, ävensom att å mina vägnar,
underskriva förbindelser för sökande av statsunderstöd i form
av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som avdik-
ningslån till utdikningsföretag.

Stensnäs pr. Mörrum den

E. Fernström

Bevittnas:

Erik Nilsson

Ruth Bergman.

Bil. H.

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt vattenlagen angående "invallningsföretaget Elleholm-Stensnäs," i Elleholm och Mörrums socknar av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser att torrlägga en del till egendomarna Elleholm och Stensnäs, ävensom några fastigheter inom byarna Elleholm, Mörrum och Kråketorp hörande marker, vilka nu äro i hög grad besvärade av Östersjöns vattenstånd. För ernående av detta ändamål erfordras, dels att fördämningar eller vallar anordnas å de platser, där Östersjöns vatten nu intränger eller har benägenhet att intränga och dels att från det sålunda invallade området genom pumpanordningar avlägsna det vatten, som genom nederbörd eller på annat sätt tillföres området. Därjämte böra inom det invallade området nödiga avloppsdiken upptagas för ledande av nederbördsvattnet till pumpinrättningen.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Nederbördsområdet för de nu till invallning föreslagna områdena finnes ej intaget i kungl. kung. den 13 april 1922 /n:r 191/.

Områdena äro belägna i närheten av Östersjön, omkring 2 km. väster om Mörrumsåns utlopp.

Förberedande undersökningar, areal och dyli.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och ytavvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, att den mark, som under nuvarande förhållanden ej kan avdikas till 1,2 meters djup. Vid bestämmande av begränsningskurvan för området har markens naturliga fall lagts till grund för beräkning av kurvans höjdläge.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till sammanlagt 106,12 hektar, varav 99.- hektar utgöres av odlad jord och 7,12 hektar av sidlända ängsmarker.

De vattenskadade områdena höra till byarna Elleholm, Mörrum och Kråketorp inom Elleholm och Mörrums socknar och finnas desamma i beskrivningen under sina respektive fastighetsnummer upptagna.

Avvägningar, pejlingar och jordundersökningar hava blivit

verkställda å de platser, där vallar och fördämningar äro erforderliga. Med ledning av de verkställda undersökningarna hava ritningar blivit uppgjorda, vilka upptaga såväl profiler som sektioner och planritningar över dessa anläggningar. Förutom fördämningen vid pumpinrättningen, vilken föreslagits att förläggas vid det s.k. Marsundet, erfordras vallar å tvänne ställen mot den s.k. Brunnsviken av Östersjön.

För vattnets ledande till pumpstationen och i övrigt för sankmarkernas ändamålsenliga avdikning böra avloppsdiken upptagas i enlighet med vad i planen föreslagits. Även för avloppsdikena hava profiler med sektionsritningar blivit uppgjorda.

Som jämförelseplan för alla höjduppgifter har antagits ett nollplan, beläget 10 meter under normalplanet för Sveriges precisionsavvägning.

Hydrografiska och tekniska utredningar.

För bestämmande av såväl pumpverkets kapacitet som erforderliga dimensioner för vallarna och avloppsdikena hava hydrografiska utredningar blivit verkställda. Dessa äro beträffande pumpverket grundade på nederbörds- och klimatförhållandena i orten, jäm-

förda med gjorda iakttagelser rörande avrinningsförhållandena inom nederbördsområdet av liknande beskaffenhet med det nu ifrågavarande. För bestämmande av höjder å fördämningar och vallar har lagts till grund de vid Svenska mareografstationerna, och då särskilt de vid stationen vid Kungsholmsfort, gjorda iakttagelserna rörande Östersjöns nivåförändringar.

Av de gjorda utredningarna skola här anföras följande.

Nederbördsområdet för invallningsområdet uppgår till omkring 750 hektar.

De största flöden, som inom nederbördsområdet förekomma, är vid avsmältningen under våren av den under vintern samlade nederbörden. Avrinningen uppgår då till omkring 0,7 sekilit. per hektar, motsvarande en vattenmängd av 525 s.l. för hela nederbördsområdet.

Vattenståndet bör vid pumpverket i tilloppskanalen hållas på höjden +8.- meter. Vid den tid då vårflöden bör utpumpas, intager Östersjöns vattenyta höjdläget omkring +10,2 meter. Medeluppföringshöjden under denna tid bliver alltså 2,2 meter.

Emellertid kan vid enstaka tillfällen avrinningen bliva större än de nu angivna. nämligen då vinternederbörden varit synnerligen riklig och avsmältningen sker hastigt. Avrinningen kan då

uppgå till 1 sek.lit. per hektar. Denna avrinning motsvarar en vattenmängd av 750 sek.lit. från hela området.

Då pumpverket bör äga förmåga att torrlägga området även vid exceptionella förhållanden bör detsamma beräknas för en avrinning av 750 sek.lit.

Den maxmaleffekt, som erfordras för pumpningen, skulle med en verkningsgrad av 0,7 å pumpen och 0,85 å motorn /under förutsättning att elektrisk energi användes som drivkraft/ bli:

$$\frac{750 \times 2,2}{75 \times 0,7 \times 0,85} = 37 \text{ hkr.}$$

och bör således minst denna effekt vara tillgänglig för pumpverkets drivande.

Den energimängd per år, som åtgår för invallningsområdets torrläggning, har uträknats med ledning av medelnederbörden för de särskilda månaderna, varvid hänsyn tagits till avdunstningen, så-
dan denna kunnat uträknats med tillhjälp av jämförelser mellan nederbördsuppgifterna och de uppmätta vattenmängder, som vid samma tider avbördas genom vattendrag från trakter med liknande meteorologiska och topografiska förhållanden.

Av dessa beräkningar har framgått, att den per år erforderliga energimängden, uttryckt i kilowattimmar, uppgår till i runt tal 17'000 kwt.

Då den vattenmängd, som skall uppföras, under olika tider är högst olika är det nödvändigt att utföra pumpverket med mera än en pump och hava gjorda utredningar visat, att det i föreliggande fall är lämpligast att utföra detsamma med 2 st. likartade pumpar.

Pumparna och deras motorer böra inneslutas i ett pumphus av enkel konstruktion och bör detta uppföras å eller invid den med litt. R-S betecknade fördämningen mot Östersjön vid Marsundet.

För-dämningarna mot Östersjön skola utföras i enlighet med här-för uppgjorda ritningar. Krönbredden för dammen vid pumpstationen har bestämts till 2 meter, sidolutningen å den mot Östersjön belägna sidan skall vara 1:2 och den mot sankmarkerna belägna sidan 1:1,5.

För de båda andra vallarna, betecknade med litt. T-U och V-X, har krönbredden bestämts till 0,5 meter och sidolutningarna till 1:2 mot Östersjön och 1:1,5 mot landsidan.

Krönets höjdläge har för samtliga vallar bestämts till 11,90 meter över jämförelseplanet, eller 0,5 meter över den högsta vid Kungsholmsforts havspegel avlästa vattenytan i Östersjön.

Vallarna skola utföras av lera och skall lera i dess mitt

bearbetas medelst puddling till minst $1/2$ meters bredd. Spåntningar i vallarna äro ej erforderliga.

a
De i planen ingående avloppsdikena hava samtliga, utom det från Mörrums utmarker ledande diket, föreslagits att utföras såsom rörledningar. Det nämnda öppna diket, vilket betecknats med litt. A-B-C-D-E, har ett nederbördsområde av i runt tal 700 hektar. Bottenlutningen för detsamma har å sträckan A-B-C-D bestämts till 0,5:1000, återstående sträcka har något större fall. Diket har att vid flöden avbörda en vattenmängd av omkring 500 sek.lit. Dimensionerna hava bestämts till: bottenbredd = 0,5 meter, sidolutning = 1:1,25. Med dessa dimensioner bliver vattendjupet vid flöden omkring 0,8 meter. Under vegetationstiden bliver vattendjupet omkring 0,15 meter.

Nederbördsområdena för de sträckor, som föreslagits att utföras som rörledningar, och vilka betecknats med litt. B -J, C-K, D-F-G, F-H, A-L-M-N, L-O och M-P, hava å profilritningarna över dikena införts medelst blå siffror. Samtliga dessa nederbördsområden äro uppgångna å marken. Medledning av dessa och de för dikessträckorna föreslagna relativa fallen hava rördimensionerna beräknats enligt vanliga beräkningsgrunder /Hessle-Hallins formel./

Alla rörledningar hava dimensionerats för en maximinederbörd av 1 sek.lit./hektar.

Då sankmarkerna i allmänhet hava plant läge äro fallen i dike-
na relativt svaga, och hava på grund härav rördimensionerna blivit
förhållandevis stora.

Dikesdjupen hava bestämts med hänsyn dels till markernas ut-
dikningsbehov och dels till fallförhållandena. - Jordmånen är nära
nog överallt av sådan beskaffenhet att någon nämnvärd täckdikning,
utöver de nu föreslagna ledningarna, ej torde vara erforderlig.

Brunnar äro föreslagna att utföras å de täckta ledningarna å
härfor i planen angivna platser. Dessa skola utföras i enlighet med
härfor uppgjord ritning.

B r o a r .

Ägobroar äro föreslagna att utföras å de platser, där sådana
för ägornas brukning och samfärdseln visat sig erforderliga. Anta-
let av dessa broar är 5 och finnas för desamma specialritningar upp-
gjorda.

För dikessträckan M-P erfordras att den gamla landsvägen genom-
brytes vid punkt 54+24. Den här befintliga trumman är utförd efter
den 1 januari 1880. - Den vid punkt N belägna landsvägstrumman har

bottenläget 9,90 m. över jämförelseplanet och är därför, vad djupet beträffar, tillräcklig för ovanför belägna markers torrläggning.

K o s t n a d e r.

De för företagets utförande beräknade kostnaderna finnas specificerade i den till detta utlåtande fogade kostnadsberäkningen, i vilken jämväl de vid denna förrättning till utförande bestämda arbetena finnas närmare angivna. Vid bestämmande av grävningspriserna för rörledningarna har hänsyn tagits till den lösa jordarten och på grund därav erforderliga bottenförstärkningar för ledningarna.

Enligt kostnadsberäkningen uppgå byggnadskostnaderna, i vilka ingå fördämningen i Marsundet och pumpstation med maskinell utrustning och erforderliga ledningar, vallar och avloppsdiken, ävensom ersättning för jord, som tages i anspråk för vallar och avloppsdike, till ett sammanlagt belopp av 50 710.- kronor, varav 60.- kronor för ledning genom gamla landsvägen vid punkt 54+24.

Driftkostnaderna för pumpverket med tillbehör finnas jämväl upptagna i den nämnda kostnadsberäkningen och skulle dessa enligt beräkningar uppgå till ett årligt belopp av 1100.- kronor, vilket belopp, kapitaliserat efter 5 %, motsvarar ett kapital av 22000.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

Ersättningar för jord till det öppna dikets utvidgning, samt för jordupplag skall utgå med ett sammanlagt belopp av 762 kr. 80 öre. De belopp, som härvid tillkomma respektive jordägare, äro specificerade i en särskild, detta utlåtande bilagd jordersättningslängd.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpan- de andelarnas värden före och efter den föreslagna torrläggningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt areal- uträknings- och värderingslängden. - Enligt denna längd utgöra markernas värde före torrläggningen 111'154,05 kronor och efter torrläggningen 122'894,40 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 111'740,35 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlig-

heter, höjdläge, insolation, framtida sättning och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. - De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Vid höjdlägesgraderingen har havets medelvattennivå varit utgångspunkt för bestämmande av de åsatta gradvärdena. För närvarande finnes visserligen en del primitiva anordningar för markernas torrläggning, men dessa kunna numera betraktas som värdelösa och torde det därjämte vara mest rättvist, att för bestämmande av delaktigheten i företaget utgå från de förhållanden, som varit rådande, innan dessa anordningar tillkommo.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter.

den 11 juni 1920 /n:r 280/, åligger det förrättningsökandena att, innan arbetet påbörjas, till konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 167 kronor 16 öre.

T v å n g s d e l a k t i g h e t i f ö r e t a g e t .

De personer, som sökt företaget, innehåva tillsammans 99,91 % av den genom företaget beräknade båtnaden och har på grund av bestämmelserna i 7 kap. 51 § vattenlagen den återstående delägaren i invallningsföretaget således skyldighet att taga del i företaget enligt i lag bestämda grunder.

D e l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r f ö r e t a g e t .

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda inskränkning i delägarnas skyldighet att taga del i torrläggningskostnaderna på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, hava synemännen ej funnit föreligga. Delägarna äro således skyldiga att taga del i såväl byggnads- och driftkostnader som kostnader för framtida underhållet av pumpverk, fördämning och vallar, avloppsdiken samt andra anordningar, vilka för företagets drift äro erforderliga, i mån av värdet å den för var och en beräknade båtnaden genom företaget.

I den till detta utlåtande fogade kostnadsfördelningsläng-
den äro kostnaderna enligt denna grund fördelade och påförda de
 särskilda fastigheterna och finnes därjämte delaktigheten i form
 av delaktighetstal, angivna i procent, för varje fastighet upptagen.

Kostnaden för utförandet av ledningen genom gamla landsvä-
 gen vid punkt 54+24 tillkommer det, jämlikt 7 kap. 7 och 8 §§ vat-
 tenlagen, Listers vägdistrikt att vidkännas. Skulle det vid arbe-
 tets utförande visa sig, att jämväl landsvägstrumman vid punkt N
 befinner sig i sådant skick, att densamma måste ombyggas, tillkom-
 mer det samma vägdistrikt att jämväl bekosta detta arbete.

U n d e r s t ä l l n i n g.

Då ifrågavarande företag avser invallning mot havet skall
 sådan underställning, som omförmäles i 7 kap. 55 § vattenlagen
 i förevarande fall ej äga rum.

S ä r s k i l l d a b e s t ä m m e l s e r.

I övrigt få synemännen, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vatten-
 lagen beträffande företaget bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprät-
 tade, nu föreliggande förslaget; dock få, utan att bestämmelser-
 na rörande dämningshöjd, pumpverkets kapacitet och motoreffekt

eftersättas, sådana förändringar, som kunna betingas av pumparnas

konstruktion eller andra dylika förhållanden företagas;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill

tillgodogöra sig densamma, fördelas till hälften å vardera sidan

av diket och uppläggas minst 1 meter från dikeskanten, samt givas

samma sidolutning som blivit bestämd för intilliggande dike.

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig

laga kraft samt vara bragt till fullbordan före den 31 december

1940;

att fördämning, vallar, pumpverk, pumphus samt maskinella och and-

ra anordningar skola noggrant underhållas och att rensningar av

avloppsdikena skola verkställas så ofta detta visar sig erforder-

ligt; dock skall det öppna avloppsdiket rensas minst vart tredje

år;

att företaget, sedan den för fullbordandet bestämda tiden gått

till ända, eller tidigare efter anmodan av styrelsen för företa-

get, skall avsynas av den i länet tjänstgörande lantbruksingen-

jören, som därvid äger att tillkalla sakkunnigt biträde för kon-

trollering av de maskinella eller elektriska anordningar, för vil-

ka särskild sakkunskap är erforderlig, samt

att företaget skall benämnas "inwallningsföretaget Elleholm-Stensnäs."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r n a .

Kostnaderna för denna förrättning skola, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för företaget.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Elleholm den 26 april 1938.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän;

Sven Bengtsson

Viktor Sjöholm.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörande diarium, besvär icke mån luga till anförts över förståendes sy-
nförrättning; att vardes hämnel

hitt seris meddelat. Stockholm
i Soderbygdens vattenlämskols
hansli den 1 mars 1939.

Ex officio

Gösta Raresing.

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "urvallningsföretaget
Ellerholm-Stensås" i Ellerholms och
Mörrens socknar av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/8	15 ³	Elleholm	37	Lugolfö Edgar Schander. äker
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
	1/3	16 ³	Elleholm	42	Summa Lugolfö Edgar Schander. äker, lris mullg. på lrbt.
	1/6	16 ⁴	Elleholm	43	Summa Aurwitz Jansson. äker, lris mullg. på lrbt.
				44	" " "
				45	" " "
				46	" " "
	1/6 + 1/8 + 1/4	16 ² , 17, 21	Elleholm	47	Summa Lugolfö Edgar Schander. äker, lris mullg. på lrbt.
				48	" " "
				49	" " "
				50	gras
				51	" lris mullg. på lrbt.
				52	" " " "
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
År, tomt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
	34								1.-				1.-						
	10								1.-				1.-						
	15								1.-				1.-						
	21								1.-				1.-						
	32								1.-				1.-						
	1/12																		
	08							1200	0.60	720	5760	1.-	1200	96	-		3840		
	08										5760			96	-		3840		
	22							1200	0.30	360	7920	1.-	1200	264	-		18480		
	27							1200	0.30	360	9720	1.-	1200	324	-		22680		
	94							1300	0.-			1.-	1300	1222	-		1222	-	
	64							1300	0.45	585	37440	1.-	1300	832	-		45760		
	207										55080			2642	-		209120		
	37							1200	0.40	480	17760	1.-	1200	444	-		26640		
	13							1200	0.05	60	780	1.-	1200	156	-		14820		
	49							1200	0.-			1.-	1200	588	-		588	-	
							15												
	99							1200	0.-			0.95	1140	1128	60		112860		
	12							1200	0.-			1.-	1200	144	-		144	-	
	210						15				18540			2460	60		227520		

Fastigheternas				Ägofurens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				53	åker, bring mullig på best.
				54	" " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
					Summa
	1/4+1/8	14+152	Elleholm		Luzolf & Edgar Schander.
				60	åker, bring mullig på best.
				61	" " "
				62	" " "
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " "
				69	gras
				70	åker, bring mullig på best.
				71	bucka
				72	åker, bring mullig på best.
				73	" " "
				74	" " "
				75	" " "
				76	" " "
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre		
2	10							15			185	40			2460	60	2275	20
	16							1200	0.-			1.-	1200	192	-	192	-	
	09							1200	0.-			1.-	1200	108	-	108	-	
	89							1200	0.15	180	160	20	1.-	1200	1068	-	907	80
	29							1200	0.15	180	52	20	1.-	1200	348	-	295	80
	73							1200	0.-			1.-	1200	876	-	876	-	
	15							1200	0.25	300	45	-	1.-	1200	180	-	135	-
	25							1200	0.10	120	30	-	1.-	1200	300	-	270	-
4	66							15			472	80			5532	60	5059	80
	1	12						1200	0.-			1.-	1200	1344	-	1344	-	
	14							1200	0.15	180	25	20	1.-	1200	168	-	142	80
	29							1200	0.-			0.95	1140	330	60	330	60	
	66							1200	0.-			0.75	900	594	-	594	-	
	10							1200	0.-			0.65	780	78	-	78	-	
	37							1200	0.-			0.90	1080	399	60	399	60	
	41							1200	0.-			0.85	1020	418	20	418	20	
	13							1200	0.-			0.90	1080	140	40	140	40	
	35							1200	0.10	120	42	-	1.-	1200	420	-	378	-
							09											
	1	14						1200	0.-			0.75	900	1026	-	1026	-	
							09											
2	6							1200	0.05	60	15	60	1.-	1200	312	-	296	40
	43							1200	0.-			0.80	960	412	80	412	80	
	21							1200	0.05	60	12	60	1.-	1200	252	-	239	40
	08							1200	0.30	360	28	80	1.-	1200	96	-	67	20
	1	-						1200	0.-			1.-	1200	1200	-	1200	-	
6	69							18			124	20			7191	60	7067	40

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				77	Äker, leriq mullij. på lerb.
				78	" " "
				79	" " "
					Från
2	13'		Ellehalms Högjör		Lugolf ö Edgar Schander.
				80	Äker, leriq mullij. på lerb.
				81	" syftjennullij. på luttla
				82	" " "
				83	" " "
				84	" leriq mullij. på lerb.
				85	" " "
				86	" " "
				87	" syftjennullij. på luttla
				88	" leriq mullij. på lerb.
				89	" syftjennullij. på luttla
				90	" " "
				91	" " "
				92	" " "
				93	" leriq mullij. på lerb.
				94	" " "
				95	" " "
				96	" syftjennullij. på luttla
				97	" leriq mullij. på lerb.
				98	" " "
				99	" syftjennullij. på luttla
				100	" " "
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur							
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
6	69							18				124	20			719	60	706	740	
2	0							1200	0.-			1.-	1200		240	-	240	-		
19								1200	0.05	60		1140	1.-	1200		228	-	216	60	
10								1200	0.-			1.-	1200		120	-	120	-		
7	18							18				135	60			777	60	764	4-	
28								1200	0.-			1.-	1200		336	-	336	-		
92								1200	0.-			1.-	1200		1104	-	1104	-		
68								1200	0.-			1.-	1200		816	-	816	-		
96								1200	0.-			1.-	1200		1152	-	1152	-		
12								1200	0.-			0.90	1080		129	60	129	60		
25								1200	0.15	180		45	-	1.-	1200		300	-	255	-
24								1200	0.40	480		115	20	1.-	1200		288	-	172	80
67								1200	0.-			1.-	1200		804	-	804	-		
22								1200	0.10	120		264	0	1.-	1200		264	-	237	60
56								1200	0.-			1.-	1200		672	-	672	-		
1	08							1200	0.05	60		64	80	1.-	1200		1296	-	1231	20
1	88							1200	0.-			1.-	1200		2256	-	2256	-		
1	20							1200	0.15	180		216	-	1.-	1200		1440	-	1224	-
58								1200	0.20	240		139	20	1.-	1200		696	-	556	80
30								1200	0.35	420		126	-	1.-	1200		360	-	234	-
76								1200	0.15	180		136	80	1.-	1200		912	-	775	20
2	05							1200	0.-			1.-	1200		2460	-	2460	-		
44								1200	0.10	120		52	80	1.-	1200		528	-	475	20
27								1200	0.20	240		64	80	1.-	1200		324	-	259	20
1	18							1200	0.-			1.-	1200		1416	-	1416	-		
1	64							1200	0.-			1.-	1200		1968	-	1968	-		
16	28											987	-			1952	160	185	34	60

Fastigheternas				Ägarens nummer i plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera i plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				101	åker, syftjennullig, på lätthusa
				102	" lerig nullig, på lerbod.
				103	" syftjennullig, på lätthusa
				104	" " "
				105	" lerig nullig, på lerbod.
				106	" syftjennullig, på lätthusa
				107	" lerig nullig, på lerbod.
				108	" syftjennullig, på lätthusa
				109	" lerig nullig, på lerbod.
				110	" " "
				111	" " "
				112	" syftjennullig, på lätthusa
				113	" " "
				114	" lerig nullig, på lerbod.
				115	" syftjennullig, på lätthusa
				116	" lerig nullig, på lerbod.
				117	bucke
				118	"
				119	åker, lerig nullig, på lerbod.
				120	" rundig " mörk
				121	" lerig " lerbod.
				122	" " "S
				123	" syftjennullig, på lätthusa
				124	" lerig nullig, på lerbod.
				125	" " "
				126	" syftjennullig, på lätthusa
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
1628											987 -			19521 60			18534 60	
104								1200	0.1			0.95	1140	1185 60			1185 60	
26								1200	0.1			1. -	1200	312 -			312 -	
95								1200	0.1			0.95	1140	1083 -			1083 -	
72								1200	0.1			1. -	1200	864 -			864 -	
23								1200	0.10	120	27 60	1. -	1200	276 -			248 40	
211								1200	0.1			1. -	1200	2532 -			2532 -	
27								1200	0.20	240	64 80	1. -	1200	324 -			259 20	
144								1200	0.1			1. -	1200	1728 -			1728 -	
21								1200	0.05	60	12 60	1. -	1200	252 -			239 40	
54								1200	0.05	60	32 40	1. -	1200	648 -			615 60	
14								1200	0.10	120	16 80	1. -	1200	168 -			151 20	
275								1200	0.1			1. -	1200	3300 -			3300 -	
159								1200	0.1			1. -	1200	1908 -			1908 -	
40								1200	0.25	300	120 -	1. -	1200	480 -			360 -	
165								1200	0.05	60	99 -	1. -	1200	1980 -			1881 -	
27								1200	0.20	240	64 80	1. -	1200	324 -			259 20	
						21						1. -						
						21												
67								1300	0.45	585	391 95	1. -	1300	871 -			479 05	
04								1000	0.90	900	36 -	1. -	1000	40 -			4 -	
22								1300	0.75	975	214 50	1. -	1300	286 -			71 50	
258								1300	0.20	260	150 80	1. -	1300	754 -			603 20	
155								1200	0.05	60	93 -	1. -	1200	1860 -			1767 -	
33								1000	0.15	150	49 50	1. -	1000	330 -			280 50	
77								1000	0.10	100	77 -	1. -	1000	770 -			693 -	
110								1000	0.05	50	55 -	1. -	1000	1100 -			1045 -	
3611						42					2492 75			42897 20			40404 45	

Fastigheternas				Agofigurernas nummer å plankartan	Agarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				127	äker, lerig mullig. grå lerad.
				128	" gyttjemullig. grå luddig
				129	" " "
				130	" " "
				131	" lerig mullig. grå lerad.
				132	" " "
				133	" gyttjemullig. grå luddig
				134	" " "
				135	" lerig mullig. grå lerad.
				136	" gyttjemullig. grå luddig
				137	" lerig mullig. grå lerad.
				138	" " "
				139	" gyttjemullig. grå luddig
				140	myr.
				141	äker, lerig mullig. grå lerad.
				142	" gyttjemullig. grå luddig
				143	" lerig mullig. grå lerad.
				144	" " "
				145	" " "
				146	äng. gyttjemullig. grå luddig
				147	äker " "
				148	" " "
				149	äng " "
				150	" " "
				151	" " "
				152	lamm
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Akgr. tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
									kr.		kr.	öre		kr.		kr.			öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.		öre		kr.		kr.	öre	kr.	öre
36	11						42			24	92	75		42	89	720		40	404 45
95								1200	0.10	120	114	-	1.-	1200	1140	-		1026	-
2	48							1200	0.05	60	148	80	1.-	1200	2976	-		2827	20
1	34							1200	0.-				1.-	1200	1608	-		1608	-
1	09							1200	0.20	240	261	60	1.-	1200	1308	-		1046	40
49								1200	0.60	720	352	80	1.-	1200	588	-		235	20
26								1200	0.40	480	124	80	1.-	1200	312	-		187	20
36								1200	0.25	300	108	-	1.-	1200	432	-		324	-
40								1200	0.15	180	72	-	1.-	1200	480	-		408	-
41								1200	0.30	360	147	60	1.-	1200	492	-		344	40
99								1200	0.15	180	178	20	1.-	1200	1188	-		1009	80
28								1200	0.50	600	168	-	1.-	1200	336	-		168	-
16								1200	0.30	360	57	60	1.-	1200	192	-		134	40
1	13							1200	0.15	180	203	40	1.-	1200	1356	-		1152	60
							138	-											
21								1200	0.45	540	113	40	1.-	1200	252	-		138	60
2	79							1200	0.-				1.-	1200	3348	-		3348	-
43								1200	0.15	180	77	40	1.-	1200	516	-		438	60
09								1200	0.35	420	37	80	1.-	1200	108	-		70	20
20								1200	0.10	120	24	-	1.-	1200	240	-		216	-
		21						1200	0.-				1.-	1200	252	-		252	-
1	49							1200	0.-				1.-	1200	1788	-		1788	-
51								1200	0.-				1.-	1200	612	-		612	-
		114						900	0.-				0.90	810	923	40		923	40
		134						900	0.-				0.95	855	1145	70		1145	70
		116						900	0.-				0.95	855	991	80		991	80
							16	-											
52	17	3	85				196				46	82	15		65	482	10	60	799 95

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/4	14 ⁵	Hörmur (Stensnäs)		Eric Fernström.
				153	damm
				154	ägg, gyttjennullig på lättnad
				155	" "
				156	åker, lerig nullig på lättnad
				157	" "
				158	bucke
				159	åker, lerig nullig på lättnad
				160	" "
				161	" "
				162	bucke
				163	våg
				164	åker, lerig nullig på lättnad
				165	" "
				166	" "
					Summa
	1/8 + 1/32 + 5/42	2 ² + 14 ² + 24 ²	Hörmur (Stensnäs)		Eric Fernström.
				167	åker, lerig nullig på lättnad
				168	" "
				169	" "
				170	" "
				171	" "
				172	" "
				173	" "
				174	bucke
				175	åker, lerig nullig på lättnad
				176	" "
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
							17											
			19					700	0.-				1.-	700	133	-	133	-
			40					900	0.-				1.-	900	360	-	360	-
33								900	0.10	90	2970	1.-	900	297	-		267	30
36								1000	0.10	100	36	1.-	1000	360	-		324	-
							72											
27								1200	0.50	600	162	1.-	1200	324	-		162	-
19								1200	0.10	120	2280	1.-	1200	228	-		205	20
24								1200	0.05	60	1440	1.-	1200	288	-		273	60
							21											
							03											
91								1200	0.35	420	38220	1.-	1200	1092	-		709	80
50								1200	0.50	600	300	1.-	1200	600	-		300	-
52								1200	0.20	240	12480	1.-	1200	624	-		499	20
332			59				113				107190			4306	-		3234	10
33								1000	0.45	450	14850	1.-	1000	330	-		181	50
37								800	0.70	560	20720	1.-	800	296	-		88	80
118								1300	0.05	65	7670	1.-	1300	1534	-		1457	30
12								1200	0.80	960	11520	1.-	1200	144	-		28	80
41								1200	0.25	300	123	1.-	1200	492	-		369	-
87								1200	0.10	120	10440	1.-	1200	1044	-		939	60
63								1000	0.-	-		1.-	1000	630	-		630	-
							17											
123								1200	0.-	-		1.-	1200	1476	-		1476	-
25								1000	0.20	200	50	1.-	1000	250	-		200	-
539							17				825	-		6196	-		5371	-

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurer nas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan.	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				177	äker, syftjimmaltj på luddh
				178	" " "
				179	" " "
				180	" " "
				181	äng " "
				182	" " "
				183	bucke
				184	äker, syftjimmaltj på luddh
				185	" " "
				186	" " "
				187	" " "
				188	" " "
				189	" " "
				190	" " "
				191	" " "
				192	" " "
				193	" " "
				194	" lörig mulltj på luddh
				195	" " "
				196	" " "
				197	" " "
				198	" " "
				199	" " "
				200	våg
				201	äker, lörig mulltj på luddh
				202	" " "
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
539																		
539							17			825 -				6196 -			5371 -	
81								1200	0.-				1.-	1200		972 -		972 -
106								1200	0.-				1.-	1200		1272 -		1272 -
235								1200	0.-				1.-	1200		2820 -		2820 -
86								1200	0.-				1.-	1200		1032 -		1032 -
			18					900	0.-				1.-	900		162 -		162 -
			250					900	0.-				0.75	675		1687 50		1687 50
							03											
13								1200	0.10	120		1560	1.-	1200		156 -		14040
23								1200	0.05	60		1380	1.-	1200		276 -		26220
32								1200	0.05	60		1920	1.-	1200		384 -		36480
44								1200	0.05	60		2640	1.-	1200		528 -		50160
11								1200	0.30	360		3960	1.-	1200		132 -		9240
08								1200	0.30	360		2880	1.-	1200		96 -		6720
53								1200	0.-				1.-	1200		636 -		636 -
59								1200	0.-				1.-	1200		708 -		708 -
53								1200	0.-				1.-	1200		636 -		636 -
20								1200	0.15	180		36 -	1.-	1200		240 -		204 -
56								1200	0.65	780		43680	1.-	1200		672 -		23520
53								1200	0.15	180		9540	1.-	1200		636 -		54060
81								1200	0.15	180		14580	1.-	1200		972 -		82620
48								1200	0.45	540		25920	1.-	1200		576 -		31680
09								1200	0.95	1140		10260	1.-	1200		108 -		540
27								1200	0.85	1020		27540	1.-	1200		324 -		4860
							14											
13								1300	0.50	650		8450	1.-	1300		169 -		8450
09								1300	0.70	910		8190	1.-	1300		117 -		3510
1659		268					34					2486 -				21507 50		19021 50

Fastigheternas				Agofigurernas nummer å plankartan	Agarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförk
				203	åker, lris mullj. på lerb.
					Summa
	5/16	4 ³	Mörnen		Eric Feruståm.
				204	åker, lris mullj. på lerb.
				205	" " "
					Summa
	1/32	14 ⁶	Mörnen		Gustav Ingmansson.
				206	åker, lris mullj. på lerb.
					Summa
	15/256	22 ⁴	Mörnen		Ingolf & Edgar Schander
				207	åker, lris mullj. på lerb.
				208	" " "
				209	" slytjimmullj. på lerb.
				210	" " "
				211	" " "
				212	" " "
				213	" " "
					Summa
	5/32	16 ³	Mörnen		Olof Jansson.
				214	åker, slytjimmullj. på lerb.
				215	" " "
				216	" lris mullj. på lerb.
				217	" " "
				218	" slytjimmullj. på lerb.
				219	" lris mullj. på lerb.
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Aker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar									har	ar	kr.		
16 59		2 68					34				2486 -			21'507 50		19'021 50		
20								1300	0.30	390	78 -	1 -	1300	260 -		182 -		
16 79		2 68					34				2564 -			21'767 50		19'203 50		
19								1300	0.75	975	185 25	1 -	1300	247 -		61 75		
23								1300	0.45	585	134 55	1 -	1300	299 -		164 45		
42											319 80			546 -		226 20		
10								1200	0.20	240	24 -	1 -	1200	120 -		96 -		
10											24			120 -		96 -		
10								1200	0.10	120	12 -	1 -	1200	120 -		108 -		
13								1200	0.40	480	62 40	1 -	1200	156 -		93 60		
143								1200	0 -				0.95	1140	1630 20	1630 20		
83								1200	0 -				1 -	1200	996 -	996 -		
10								1200	0 -				0.90	1080	108 -	108 -		
11								1200	0 -				0.90	1080	118 80	118 80		
18								1200	0 -				0.90	1080	194 40	194 40		
2 88											74 40			3323 40		3249 -		
149								1300	0 -				0.95	1235	1840 15	1840 15		
74								1300	0 -				0.95	1235	913 90	913 90		
15								1200	0.30	360	54 -	1 -	1200	180 -		126 -		
207								1300	0.30	390	339 30	1 -	1300	1131 -		791 70		
177								1300	0 -				0.95	1235	2185 95	2185 95		
16								1200	0 -				1 -	1200	192 -	192 -		
518											393 30			6443 -		6049 70		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/3	nr 22 ²	Lörrum		<u>Luzolf & Edgar Schander.</u>
				220	äker, bring mullig på lerst.
				221	" gyttjemullig på luttst.
				222	" " "
				223	" " "
					Summa
	2/9	nr 1 ⁴	Kråkstorp		<u>Ture Karlsson.</u>
				224	äker, bring mullig på lerst.
				225	" " "
				226	" " "
				227	" " "
				228	våg
				229	bucka
				230	äker, bring mullig på lerst.
				231	" " "
					Summa
	1/36	nr 1 ⁴	Kråkstorp		<u>Karl Johansson.</u>
				232	äker, bring mullig på lerst.
				233	" " "
				234	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	29							1200	0.30	360	10440	1.-	1200	348	-		243	60
	87							1200	0.-			0.90	1080	939	60		939	60
	117							1200	0.-			0.95	1140	1333	80		1333	80
	82							1200	0.-			0.95	1140	934	80		934	80
	315										10440			3556	20		3451	80
	07							1300	0.70	910	6370	1.-	1300	91	-		27	30
	08							1300	0.90	1170	9360	1.-	1300	104	-		10	40
	18							1300	0.70	910	16380	1.-	1300	234	-		70	20
	14							1300	0.40	520	7280	1.-	1300	182	-		109	20
							05											
							01											
	23							1300	0.35	455	10465	1.-	1300	299	-		194	35
	03							1300	0.85	1105	3315	1.-	1300	39	-		5	85
	73						06				53170			949	-		417	30
	12							1300	0.40	520	6240	1.-	1300	156	-		93	60
	06							1300	0.50	650	39	1.-	1300	78	-		39	-
	09							1300	0.60	780	7020	1.-	1300	117	-		46	80
	27										17160			351	-		179	40
Ellerhalen den 26 april 1938																		
Lagnus Wiell																		
Örträdande godsmän:																		
Om Bragtrass Viktor Sjöhalen.																		

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n	
	$\frac{1}{3}$	16^3	Ellsholm	Luzolf ö Edgar Schander
	$\frac{1}{6}$	16^4	"	Mauritz Jansson
	$\frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4}$	$16^2, 17^1, 21^1$	"	Luzolf ö Edgar Schander
	$\frac{1}{4} + \frac{1}{8}$	$14^1, 15^2$	"	"
	2	13^1	" Borgärd	"
	$\frac{1}{4}$	14^5	Nörmmur (Husnäs)	Eric Fernström
	$\frac{1}{8} + \frac{1}{32} + \frac{5}{42}$	$2^2, 14^2, 24^2$	" "	"
	$\frac{5}{16}$	4^3	" "	"
	$\frac{1}{32}$	14^6	"	Gustav Ingemansson
	$\frac{15}{256}$	22^4	"	Luzolf ö Edgar Schander
	$\frac{5}{32}$	16^3	"	Börje Jansson
	$\frac{1}{3}$	ar 22^2	"	Luzolf ö Edgar Schander
	$\frac{2}{9}$	ar 14	Skärbetorp	Pure Karlsson
	$\frac{1}{36}$	ar 14	"	Karl Johansson
				Jansson

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal	
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen					
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
sö.		08								5760	96	-	3840		0.03	
sö.		207								55080	2642	-	209120		1.87	
sö.		466						15		47280	553260		505980		4.53	
sö.		718								13560	777960		7644	-	6.84	
sö.		5217		385				196		468215	6548210		6079995		54.41	
sö.		332		59				113		107190	4306	-	323410		2.89	
sö.		1679		268				34		2564	-	2176750	1920350		17.19	
sö.		42								31980	546	-	22620		0.20	
		10								24	-	120	-	96	-	0.09
sö.		288								7440	332340		3249	-	2.91	
sö.		518								39330	6443	-	604970		5.42	
sö.		315								10440	355620		345180		3.09	
sö.		13						06		53170	949	-	41730		0.37	
sö.		27								17160	351	-	17940		0.16	
	99	-		712				364		11'15405	122'89440		111'74035		100.-	

Ellerholmen den 26 april 1938

Magnus Wiell

Biträdande godsmän:

Ern. Bragtsen Viktor Sjöholm.

Kostnadsberäkning över "invallningsförtäget
Elleråker - Skensås," i Elleråkers och
Norrums socknar av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938.

Dagsverkspris: 6.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Byggnadskostnader.</u>						
		<u>Fördämning vid charundet; R-S.</u>						
		<u>Samt pumpstation.</u>						
		Påfyllning å gammal vall, terra m ³	140	3.-	420	-		
		Hårdgöring av vägbanan å valltränet m ²	100	1.-	100	-		
		Igenfyllning av befintliga avloppsgräver vallen med lergods m ³	25	4.-	100	-		
		Slutförstärkning å vallens yttre sida med stekt stenblock				100	-	
		Proddning och tätning av den befint- liga vallen, gjutet länshållning				500	-	1220
		<u>Pumphus.</u>						
		Spjånkning (3" och 2" plank) med fyll- ning och rivning				1200	-	
		Länshållning				300	-	
		Schaktningar, ~ 25 m ³ dyg, 60 m ³ grus i sten				300	-	
		Betonggjutning (300 kg. gummarscement per m ³), inbäddat försvällning, armering och asfaltströkning ~ 37 m ³				2400	-	
		Flaktförbrukning av 12" cementbän (gummars- ment) inbäddat arbete				80	-	
		Överför				4280	-	1220

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
					4280	-	1220	-
		Järnbalkar: 4 st. UP 10, längd 2.2 m. 100 kg.						
		2" INP 15, " 2.4" 80 "	180	0.25	45	-		
		Galler, 2", av 3/8" x 1/2"	350	0.50	175	-		
		Snide, luckplåtar över brunn m. m.			250	-	4750	-
		Husbyggnad av högrörs sten under tak av tegel eller skivst.					1500	-
		<u>Rörledning och utloppsgård.</u>						
		Spänkning (3" och 2" plank) tätning och rinnning				550	-	
		Schaktning, hård grus och sten m ³	80	4.-	320	-		
		Lösshållning				100	-	
		Portanläggning (300 kg. gransarsenad grus m ³) inbäddning, försäkring, armer- ning och afpaltsträckning m ³	7	60.-	420	-		
		Järnbalkar: 4 st. UP 10, längd 1.95 m. kg	90	0.25	2250			
		21" cementrör (gransarsenad) med af- paltsträckning m	18	11.-	198	-		
		Rörens läggning "	18	1.50	27	-	1637	50
		Rinnings an befintlig pumpstation					200	-
		För oförutsedda arbeten ras i dyg. samt för ledning tilläggas omkring 12% av förskämd.					1192	50
		Summa					10500	-
		<u>Diket A-B-C-D-E.</u>						
		Uppmundring av diken framför pump- stationen, lös dyg m ³	200	0.60	120	-		
1-5	400	Grävning av dygjord och gylliga	1400	0.60	840	-		
5-10	500	" " " "	2100	0.60	1260	-		
		Överför			2220	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överför			2220	-		
10-76+30	630	Grävning av dyggest och gylltjan m ³	2800	0.60	1680	-		
16+30-19+56	326	" " "	600	0.60	360	-	4260	-
		Åtgärder typ I	4	150.-	600	-		
		" " II	1	110	110	-		
6+60, 13+30 16+30 }		Plömförstärkingar medelst rulle	3	50.-	150	-	860	-
		Erstatningar för jord till delats utvidgning samt för jordlaggning enligt särskild ersättnings längd						762.80
		För oförutsedda arbeten tilläggas an- bring 10 %					517.20	
		Summa					6400	-
		<u>Diket B-J.</u>						
0-23+10	410	Grävning för nedläggning av rör, botten- förstärkning, rörens läggning och delats fyllning	410	1.25	512.50			
23+10-26+60	350	Grävning för " " " "	350	0.70	245	-		
0-23+10	410	30 cm (12") gummisamband, insatt med full	410	3.50	512.50			
23+10-26+60	350	7" tegelrör	1080	0.41	442.80			
21, 23+10		Brunnar	2	75.-	150	-		
25, 26+60		"	2	50.-	100	-		
		Skivgrävning av rörgrävningen			25	-	2910.30	
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggas anbring 10 %					289.70	
		Summa					3200	-
		<u>Diket C-K.</u>						
0-27+73	173	Grävning för nedläggning av rör, botten- förstärkning, rörens läggning och delats fyll- ning	173	0.35	60.55			
		Överför			60.55			

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överför				60 55		
		8" tegelrör, inberäknad frakt	st. 530	0.51	270 30			
27+73		Brunnar			50 -			
0		Kringmurning av rörmurarna			25 -		405 85	
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggas anbudning 10%						44 15
		Summa					450 -	
		<u>Diket D-F-G.</u>						
0-28+86	112	Grävning för nedläggning av rör, bottenför- stärkning, rörens läggning och dikes fyllning (för 45 cm. d. (18") cementrör)	m. 112	1.25	140 -			
28+86-32+50	364	" " " " (" 30" (12") ")	" 364	0.80	291 20			
32+50-34+50	200	" " " " (" 22.5" (9") ")	" 200	0.60	120 -			
34+50-36	150	" " " " (" 6" tegelrör)	" 150	0.35	52 50			
36-36+60	60	" " " " (" 5" ")	" 60	0.25	15 -			
"		45 cm. d. (18") gammal cementrör, riller, frakt	" 112	6.50	728 -			
		30 " (12") " " "	" 364	3.50	1274 -			
		22.5 " (9") " " "	" 200	2.50	500 -			
		6" tegelrör	st. 460	0.31	142 60			
		5" " " " "	" 190	0.24	45 60			
0		Kringmurning av rörmurarna			75 -			
28+86, 30+56		Brunnar	st. 2	75 -	150 -			
32+50, 34+50 36+60		"	" 3	50 -	150 -		3683 90	
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggas anbudning 10%						366 10
		Summa					4050 -	
		<u>Diket F-H.</u>						
0-40	360	Grävning för nedläggning av rör, botten- förstärkning, rörens läggning och dikes						

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		fyllning (för 37.5 cm. (15") cementrör) m.	360	1.50	540	-		
40-42+34	234	" " " " (" 30 " (12") ")	234	1.40	327	60		
42+34-43+80	146	" " " " (" 8" tegelrör)	146	0.60	87	60		
43+80-45+40	160	" " " " (" 6" ")	160	0.60	96	-		
45+40-46+32	92	" " " " (" 5" ")	92	0.60	55	20		
		37.5 cm. (15") grannarscementrör, inkr. frakt	360	4.50	1620	-		
		30 " (12") " " "	234	3.50	819	-		
		8" tegelrör " "	450	0.51	229	50		
		6" " " "	490	0.31	151	90		
		5" " " "	280	0.24	67	20		
38, 40, 41+64 42+34		Bommar	4	75.-	300	-		
43+80, 46+32		"	2	50.-	100	-	4394	-
		För oförutredda arbeten etc. tilläggs an- märks 10%						456 -
		<u>Summa</u>						4850 -
		<u>Dihet A-L-M-N.</u>						
0-47+94	194	Grävning för nedläggning av rör, bottenför- stärkning, rörens läggning och dihet						
		fyllning (för 45 cm. (18") cementrör) m.	194	1.75	339	50		
47+94-51+80	386	" " " " (" 30 " (12") ")	386	1.25	482	50		
51+80-53+65	185	" " " " (" 7" tegelrör)	185	0.40	74	-		
		45 cm. (18") grannarscementrör, inkr. frakt	194	6.50	1261	-		
		30 " (12") " " "	386	3.50	1351	-		
		7" tegelrör " "	570	0.41	233	70		
47+30, 47+94		Bommar	2	75.-	150	-		
50+20, 51+80 53+65		"	3	50.-	150	-		
		Skivgrävning av rörgroparna			75	-	4116	70
		För oförutredda arbeten etc. tilläggs anmärks 10%						433 30
		<u>Summa</u>						4550 -

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Diket L-O.</u>						
0-57+50	350	Grävning för nedläggning av rör, botten- förstärkning, rörens läggning och diket fyllning (för 45 cm. (18") cementrör) m.	350	1.25	437	50		
57+50-59+80	230	" " " " (" 37.5" (15") ") "	230	1.-	230	-		
		45 cm. (18") gummimentör, inter. fudd "	350	6.50	2275	-		
55+10, 57+50 59+80 }		37.5 " (15") " " " "	230	4.50	1035	-		
		Bonnar st.	3	75.-	225	-	4202	50
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggs an- bring 10%						447.50
		<u>Summa</u>					4650	
		<u>Diket M-P.</u>						
0-54+95	187	Grävning för nedläggning av rör, botten- förstärkning, rörens läggning och diket fyllning m.	187	0.25	46	75		
	8	Grävning genom gamla lundrösen etc. "	8	5.-	40	-		
		5" tegelrör st.	600	0.24	144	-		
		Bärgarens rödningsställande			20	-		
54+95		Bonnar			50	-	300	75
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggs anbring 10%						29.25
		<u>Summa</u>					330	-
		<u>Specielförslag för ägobonnar.</u>						
		<u>Typ I.</u>						
		Virke: 5 st. tvärlägger 15x20 cm. 0.80 m ³						
		2 " underlag 15x15 " 0.16 "						
		2 " fulgare 10x10 " 0.11 "						
		broarna och underlag 7.5 " 1.45 "	2.52	50.-	126	-		
		Arbete, spik, tjära m. m.			24	-		
		<u>Summa</u>			150	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Typ II.</u>						
		Virke: 5 st. bärljälthas 15x17.5 an. 0.47 m ²						
		2 " underslag 15x15 " 0.16 "						
		2 " följare 10x10 " 0.11 "						
		brosten och inslagsgel 7.5 " 1. - "	1.70	50 -	85 -			
		Arbete, spik, tjära m. m.			25 -			
		<u>Summa</u>			110 -			
		<u>Vallar. Sträckan V-X.</u>						
90-90+34	34	Härma an grundslut lera m ³	40	2. -	80 -			
		Vallfyllnad "	50	0.75	37.50		117.50	
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggs					22.50	
		<u>Summa</u>					140 -	
		<u>Sträckan T-U.</u>						
100-100+32	32	Härma an grundslut lera m ³	25	2. -	50 -			
		Vallfyllnad "	30	0.75	22.50		72.50	
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggs					17.50	
		<u>Summa</u>					90 -	
		<u>Maskiner</u>						
		2 st. projekteringsmaskiner med 2 st. tra- fas motorer och rullarna 18.5 hkr. samt automatisk elakt. utrustning inkl. arbete					9000 -	
		<u>Utrustningsavgift för elakt. energi, inkl. arbete</u>					2500 -	
		<u>Driftkostnader. (inkl. arbete)</u>						
		Årlig grundavgift			50 -			
		Överföring			50 -			

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			50	-		
		17000 hmt. å 0.05			850	-		
		Skötsel $\approx$ 200 tim. å 1.-			200	-		
		<u>Summa</u>			1100	-		
		<u>Lammanledning</u>						
		<u>Byggnadskostnader</u>						
		Fördämnings vid maskinutdel och pumpstation			10'500	-		
		Diket A-B-C-D-E			6'400	-		
		" B-J			3'200	-		
		" C-K			450	-		
		" D-F-G			4'050	-		
		" F-H			4'850	-		
		" A-L-M-N			4'550	-		
		" L-O			4'650	-		
		" M-P			330	-		
		Vallarna V-X och T-U, 140+90			230	-		
		Pumpar och motorer samt elektr. utrustning			9000	-		
		Ausluktningsskiff till el. ledning			2'500	-	50'710	-
		<u>Driftkostnader</u>						
		Årliga driftkostnader, 1100.- kr. lagis-						
		tatsmärke efter 5%					22'000	-
		<u>Summa</u>					72'710	-
		Elleholm den 26 april 1938						
		Magnus Wikell.						

Magnus Weill

Biträdauds godemån:

Eren Bengtsson Viktor Sjöholm

79,1

20,9

Arbets

Avskrift.

K

5*0188

DIARIE Nr 16178

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 AUG. 1939

Kom. 102/1939

Betänkande rörande "invallningsföreta-
get Elleholm-Stensnäs" i Elleholms

och Mörrums socknar av Blekinge län; upprättat
för sökande av statsunderstöd år 1938 av:

Magnus Wixell.


Statens lantbruksingenjör

Innehåller 10 skrivna sidor.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 22 juni 1939 fastställd till efterrätt-
telse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 juli 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala: 1:100.000.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "invallningsföretaget Elleholm - Stensnäs," i Elleholms och Mörrums socknar av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget vid havet och

läge.

omkring 9 km. väster om Karlshamns

stad.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig

gen, handlagd av undertecknad och av-

utredning.

slutad den 26 april 1938 hava alla

rättsliga frågor rörande företaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar

och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 18 jan. 1939 ha-

slagssökande.

va samtliga delägare i företaget utom

en överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond. Det har dessutom visat sig, att fastigheten Elleholm n:r 16³ ingår i företaget med så obetydlig andel, att lån till densamma ej bör ifrågakomma. Återstående lånesökandes delaktighet i företaget uppgår till 99,88 %

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna ut-

ning över avdik-

göras av till omkring 93 % av odlad

ningsområdet.

jord. Övriga områden utgöres huvudsakligen av ängs- eller betesmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av lerig mulljord på lerbotten samt gyttjemulljord på lättlera.

I den till synehandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena

förhållanden.

finnas närmare redogörelser införda i det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna be-

utförande.

stämmelser skall arbetet vara påbörjat så snart syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1940.

Areal:

Arealen av de marker, som genom företaget komma att förbättras, uppgår till 106,12 har
Lånesökandenas andel härav utgör 105,94 "

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår, att de i företaget ingående markerna i sitt före företagets utförande befintliga

tillstånd blivit värderade till 11154,05 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 122894,40 "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till 111740,35 "

Härav komma på lånesökande-

nas andel respektive: /värde före/ 11072,45 "

/ " efter/ 122678,40 "

och /båtnad/ 111605,95 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har

kostnaden för företagets utförande

blivit beräknad till 50710.- "

Övriga kostnader, såsom sy-

nekostnader, betänkande m.m. utgöra 2054,90 kr.

vadan samtliga med företagets genom-

förande förenade utgifter uppgå till 52764,90 "

Lånesökandenas andel härav utgör 52701,58 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den

kostnad.

båtnad, som beräknats upp-

komma genom företaget och de med fö-

retagets utförande förenade kostnader-
na befinnes, att relativa kostnaden ut-
gör 0,67.

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser

lånebelopp.

skulle anslags- och lånebe-

loppen till företaget kunna uppgå till

anslag: /avrundat/

20280.- kr.

och lån: /avrundat/

32420.- "

Förteckning över

De lånesökandens namn samt uppgift

lånesökandena.

Å de fastigheter, för vilka lån sökes,

finnas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga statsun-
derstöd i form av såväl bidrag från statens av-
dikningsanslag som lån från statens avdiknings-
lånefond måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;
- 2:o/ kostnadsberäkning;
- 3:o/ förening förande sökande av statsunderstöd;

4:o/ översiktskarta;

5:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande företaget och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-
samma /5 bl./

Vedeby, Torskors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

P A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G Över lånesökandena i "in-
vållningsföretaget Elleholm-Stensnäs," i Elleholms och Mörrums sock-
nar av Blekinge län.

2	mtl.	n:r	¹ 13	Elleholm	Ingolf o Edgar Schander
1/4	"	"	¹ 14	"	"
1/8	"	"	² 15	"	"
1/6	"	"	² 16	"	"
~~1/3~~	~~"~~	~~"~~	~~³16~~	~~"~~	~~"~~
1/6	"	"	⁴ 16	"	Mauritz Johnsson
1/8	"	"	¹ 17	"	Ingolf o Edgar Schander
1/4	"	"	¹ 21	"	"
1/8	"	"	² 2	Mörrum	Eric Fernström
5/16	"	"	³ 4	"	"
1/32	"	"	² 14	"	"
1/4	"	"	⁵ 14	"	"
5/32	"	"	³ 16	"	Eörjo Johnsson
1/3	"	av "	² 22	"	Ingolf o Edgar Schander
15/256	"	"	⁴ 22	"	"
5/42	"	"	² 24	"	Eric Fernström
2/9	"	av "	⁴ 1	Kråketorp	Ture Karlsson
1/36	"	av "	⁴ 1	"	Karl Johansson

Vedeby, Torskörs i januari 1939.

Magnus Wixell.

Strikning med blå beteckning valideras av Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

(Kunde)

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Fördämning vid Marsundet jämte pump-

station och fullständig utrustning

samt vallarna V - X och T - U.

19730.- kr.

Anslutningsavgift till elnätet

2500.- "

Avloppsikena

28480.- "

Driftkostnader, kapit. efter 5 %

22000.- "

72710.- kr.

Synekostnader

1763,54 kr.

Betänkandet m.m.

291,36 "2054,90 "Summa kronor74764,90

Vedeby, Torskors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till

anläggningskostnad

52764 kronor 90 öre

kapitaliserad driftkostnad

22000 " -Summa 74764 kronor 90 öre

vare lantbrukarnas andel i anläggningskostnaden
utgör 52701 kronor 58 öre, sedan från delaktighet i
konst utskutits fastigheten Ellsholm 163.

Storkholm den 7 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "invallningsföretaget Elleholm-Stensnäs," i Elleholms och Mörrums socknar av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1938 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Elleholm och Stensnäs den 18/1 1939.

Thure Karlsson	E. Fernström	Börje Johnsson
Kråketorp 1	Stensnäs	Mörrum
Karl Johansson	Edgar Schander	Ingolf Schander
Kråketorp 1	Elleholm	Elleholm
Mauritz Johnsson		

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Karl Holmberg	Majken Holmberg
Elleholm	Elleholm.

Förstärkt underskrift likhet med oigunda bevis.
Magnus Wixell.

A R V O D E S R Ä K N I N G.

Betänkande för sökande av statsunderstöd 5 sid.	15.-krkr.	
Översiktskarta	4.- "	
Kostnadsberäkning	3.- "	
Fastighetsförteckning	<u>3.- "</u>	25.- kr.
Kopia av plankartan	76,56 kr.	
" " längdprofil m.m.	133,65 "	
Avskrift av synehandlingarna 57 sid.		
" " betänkandet m.m. <u>9 "</u>		
66 sid.	36,30 "	
Översiktskarta till avskriften	<u>4.- "</u>	250,51 "
Upprättande av förenings-, ansöknings- m.fl. handlingar och skrivelser samt 3 ex. rubrikark och inbindning av 3 band handlingar.		12.- "
Utlägg: lösen för lagakraftbevis		<u>3,85 "</u>
	Summa kronor	<u>291,36</u>

Klandertalan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning
å lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från ne-
danstående dag.

Vedeby, Torskors den 16 mars 1939.

Magnus Wixell.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "invallningsföreläget Elleholm - Stensnäs"
i Elleholms och Mörrums socknar av Bläsnings län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1920
31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	14	0,50			7	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	16,3	3,00	48	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0,2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "	0,3	11,00	3	20		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II "						
		åker, medelareal 59 ar st.	208	0,26	74	88		
		" har 122,70 ar har	122,70	0,54	66	26		
		äng och odlingsmark, medelareal 89 ar st.	8	0,26	2	08		
		" har 7,12 ar har	7,12	0,42	2	99		
		annan mark och impediment, medelareal 21 ar st.	18	0,05	90			
		" har 3,78 ar har	3,78	0,78	2	95		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,7	11,-	7	70		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket "			4	-		
		övriga regalark st.	3	1,00	3	-		
			8				218	16
		Överföres					225	16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				225 16
		Avvägning: <i>specialundersök. för population</i>				
		a) avvägning, längdmätning §. d. § 44, mom. 4	11	12,00	132 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <i>4,5</i> punkter pr har	122,70	0,50	61 35	
		avvägda punkter	520	0,03	15 90	
		i annan mark, medelantal <i>1</i> punkter pr har	7,12	0,36	2 56	
		avvägda punkter	8	0,28	2 24	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	16,5	2,00	33 -	
		i annan mark	0,2	5,00	1 -	248 05
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <i>57</i> ar, ...	234	0,07	16 38	
		 har <i>133,60</i>	133,60	0,06	8 02	24 40
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	234	0,08		9 26
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	2	12-	24 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	6	1,50	9 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	350	0,08	21 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	17,5	0,12	21 -	79 -
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	6,4	3,50	22 40	
		b) antal ritningar	4	3,00	12 -	34 40
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	2,1	0,25	5 25	5 25
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		<i>För alternativa förslag med kostnadsberäkningar</i> <i>4</i>	4	12-		48 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal	7,5	0,03	15	
		<i>uppgående i kontrollen av vattenområdets areal</i> <i>2</i>	2	12-	24 -	26 15
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,9	3,50	6 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,9	1,00	1 90	
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) ,, ,, över ,, ...	6	10,00	60 -	68 55
		Överföres				768 32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				768 22
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	159	0,03	4 77	5 77
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,00		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	6.4	4,00	25 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			72 71	98 21
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 2.15			6 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning 2.15 km.			6 —	
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning..... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	5.38	0,01		5 38
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	15	0,25	3 75	5 25
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	15	3,00		45 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14. 2-47		12,00		9 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-				
		ser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Pröpfung till med beskrifning	9			108 —
		Förtydning till län				6 —
		 rönstopp				6 —
		Summa kronor				1105 03
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	2	1,75	5 25	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 57. ar ägofigurer st.	224	0,07	16 28	
		har 12260	0,14	18 70		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8 27	
		Överföres			56 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			56 10	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	528	0,02	10 76	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	159	0,03	7 95	76 52
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	64	6,00	38 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5 25	
		3) broar och trummor, ~~lön utsläp~~ „ 30 %			18 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	4	3,00	12 -	
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		70 65
		<i>Ritningen till projektskiz</i>				60 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Auskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	57	0,53		31 25
		<i>Utgång</i> <i>till K. B.</i>				55
		Summa kronor				242 11
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden <i>utsläp</i>				15 40
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				78 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				320 -
		Summa kronor				416 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1105 00
		Lösen för kopior och auskrift				242 11
		Övriga förrättningskostnader				416 40
		Summa kronor				1763 54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ordn* häradsrätt.

Michelson den 26 april 1928.

Hazman Nicou
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

22/6 39

FASTIGHETSFÖRTECKNING över lånesökandena i "in-
vållningsföretaget Elleholm-Stensnäs," i Elleholms och Mörrums sock-
nar av Blekinge län.

2	mtl.	•	n:r 13	¹ ✓	Elleholm	Ingolf o Edgar Schander
1/4	"	•	" 14	¹ ✓	"	"
1/8	"	•	" 15	² ✓	"	"
1/6	"	•	" 16	² ✓	"	"
~~1/3~~	~~"~~	~~•~~	~~" 16~~	~~³~~	~~"~~	~~"~~
1/6	"	•	" 16	⁴ ✓	"	Mauritz Johnsson
1/8	"	•	" 17	¹ ✓	"	Ingolf o Edgar Schander
1/4	"	•	" 21	¹ ✓	"	"
1/8	"	•	" 2	² ✓	Mörrum	Eric Fernström
5/16	"	•	" 4	³ ✓	"	"
1/32	"	•	" 14	² ✓	"	"
1/4	"	•	" 14	⁵ ✓	"	"
5/32	"	•	" 16	³ ✓	"	Börje Johnsson
1/3	"	av	" 22	² ✓	"	Ingolf o Edgar Schander
15/256	"	•	" 22	⁴ ✓	"	"
5/42	"	•	" 24	² ✓	"	Eric Fernström
2/9	"	av	" 1	⁴ ✓	Kråketorp	Ture Karlsson
1/36	"	av	" 1	⁴ ✓	"	Karl Johansson

Vedeby, Torskörs i januari 1939.

Mauritz Johnsson
 Skrivare och län beteckning och ställe av Rätt
 Lantbrukstygndens
 Ture Karlsson
 Eric Fernström
 Edgar Schander
 Ingolf Schander

1939 den 12 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Invallningsföretaget Elleholm - Stensås" i Elle-
holms och Mörrums socknar av Blekinge län.

Lån 32.440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 22 juni 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Elleholms socken.</u>			
Elleholm	2	13 ¹	Ingolf och Edgar Schander
"	1/4	14 ¹	Desamma
"	1/8	15 ²	Desamma
"	1/6	16 ²	Desamma
"	1/6	16 ⁴	Mauritz Johnsson
"	1/8	17 ¹	Ingolf och Edgar Schander
"	1/4	21 ¹	Desamma

Mörrums socken.

Mörrum	1/8	2 ²	Eric Fernström
"	5/16	3 ⁴	Desamma
"	1/32	14 ²	Desamma
"	1/4	14 ³	Desamma
"	5/32	16 ³	Börje Johnsson
"	1/3	av 22 ²	Ingolf och Edgar Schander
"	15/256	22 ⁴	Desamma
"	5/42	24 ²	Eric Fernström
Kräketorp	2/9	av 1 ⁴	Ture Karlsson
"	1/36	av 1 ⁴	Karl Johansson

Stockholm den 12 september 1939.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

Godli. 12/9 39

B e v i s över verkställd avsyning
av invallningsföretag, enligt rekvisition
av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "invallningsföretaget Elleholm - Stensnäs," i Elleholms och Mörrums sockenar av Blekinge län.

Planen fastställd den 22 juni 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag 20'280.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 32'440.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940.

Styrelsens ordförande: godsägaren Edgar Schander, Elleholm,

Vekerum.

Arbetena hava under hela arbetstiden varit under ständig uppsikt. Slutavsyning av företaget i sin helhet företogs den 17 mars 1939. av förste assistenten Åke Norling, sedan besiktning av hela företaget verkställdes av undertecknad den 6 mars 1939. Vid slutavsynningen befanns företaget i sin helhet utfört i noggrann överensstämmelse med den fastställda planen och tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 5 augusti 1939.

Raym. Mæu.

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

Gr. 7000
102

Skul. förbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 29/8 1939
godkänd den 8/9 1939

358
39

K 5*0138
DIARIE Nr 16178
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1939

5
2

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 22 juni 1939 för
"invallningsföretaget Elleholm - Stensnäs" i Elleholms och Mörrums
socknar av

BLEKINGE LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett lån av trettio två tusen fyrahundra fyrtio (32.440)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tjugotusentvåhundraåttio
(20.280) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
vid synförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag
hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroende-*
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss.} mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1940,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,
- att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt.

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia, av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Göteborg *den* 20 juni 1939
E. Fernström *Edgar Schander*

Edgar Schander

Att *Herr Erik Fernström, Edgar Schander och Ingolf Schander*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. Fernström
Adress *Göteborg*

Edgar Schander
Adress *Göteborg*

Med stöd av Kungl. brevet den 22 juni
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 september 1939

Carl Gustaf

A. K. K. K.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.