


Förslag till "utdikningsföretaget Evaryd
(Norrsjön)" i Bräkne-Hoby socken av Ble-

kinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1937 av:

Magnus Nilén

Statens lantbruksingenjör.



Skala.
100 0 100 200 300 meter
1:4000.

RIIK.Nr 001

K 4-0189

Ar 214 Blekinge 2 riter






Evaryd.

5 bitar 0,15 x 0,15 x 3,2 = 0,26
 2 bitar 0,15 x 0,15 x 3,6 = 0,17
 1 bitar 0,15 x 0,15 x 3,8 = 0,10
 2 bitar 0,15 x 0,15 x 3,2 = 0,07
 2 bitar 0,15 x 0,15 x 3,8 = 0,10
 (Arv = 70 kr)
 (Först = 0,8 (1/2 av 1,6))
 Q = 56 bitar




Blad 2.

Förslag till "utdikningsföretaget Evaryd (Norr-sjön)" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Magnus Nicell.
 statens lantbruksingenjör.



Sektion för rörledning.



72-1/2
 arken = 0,20 km
 arning = 0,20 km
 Q = 0,20 m³/s
 J = 0,05 km
 d = 0,25 m
 s = 1:1
 t = 0,25 m

KLIN.Nr 002
 K 4-0189
 Nr 219 Blekinge 2 mtr

4301 S.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

Kopia.

Blad 1.

Förslag till "utdikningsföretaget Evaryd (Norr-
sjön)" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprät-
stat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:
Magnus Wixell

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna
dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 2 oktober 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.



KIN.Nr 003

K 4*0189

Nr 201 Blekinge Lant

Kopia.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Blod 2.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.





Förslag till **"utdikningsföretaget Evaryd (Norr-sjön)"** i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Sektion för rörledning.



Längdskala. 0 100 200 300 meter. Höjd- och sektionsskala. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 meter.

KIN.Nr004

K 4*0189 2

Na 201 Blekinge 2 rit



Akt nr:
A189

AU\$A189

Original

K

4*0189


~~7179~~

DIARIE Nr 23566

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 NOV. 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv



Handlingar rörande "utdikningsföretaget

Evaryd (Norr sjön)" i Bräkne-Hoby

socken av Blekinge län; upprättade vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

7/3 35



Innehålla 31 skrivna sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdelningsföretaget

Evangel (Norsjö),

i Bräcke-Holby socken och Blekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	4	6,00	24	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje	0,8	11,00	8	80		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar						
		äng och odlingsmark, medelareal 32 ar	44	0,18	7	92		
		annan mark och impediment, medelareal 430 ar	1425	0,58	8	27		
		övriga regalkärl	1	0,47	-	47		
		övriga blad	430	0,12	-	52		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje	0,2	11,-	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkärl bladet			4	-		
		övriga regalkärl					56	18
		övriga blad					63	68
		Överföres						

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				63 68
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	14,25	0,60	8 55	
		avvägda punkter st.	44	0,16	7 04	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "	4 -	5,00	20 -	47 59
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 41 ar, ...	45	0,05	2 25	
		 har	18,55	0,10	1 86	4 11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	45	0,04		1 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	88	0,06	5 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	44	0,12	5 28	14 56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0,84	3,50	2 94	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	5	0,25	1 25	
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar "		3,00	3 -	7 99
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar 1/2	12,00			6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		 " " " "				
		 " " " "				
		 " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	14 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	2,1	0,03	63	1 63
		Överföres				161 06
						443

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				161 06
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st. 1	2,00		2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2,50			
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp (öppnad i täkt) " 1.68	4,00		6 72	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) 3640 + 11100 = 14740			14 74	21 46
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	3,-			
		Dimensionsberäkning	8,00			
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	44	0,01		— 44
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	0,25			
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 13	0,30		3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar (fördelingsbelopp) " 13	0,20		2 60	8 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " 2/3	12,00			4 —
		utlopp för täkt ledning " 2/3	12,00			4 —
		slamficka " 12,00				
		Lösen för : Summa kronor				267 46
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan bladet			7 —	
		övriga regalkartor blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 41 ar ägofigurer st.	45	0,07	3 15	
		har 18,55	0,14		2 60	
		Överföres			12 75	

5,75
1,44

Protokoll, för vid samm-
träden rörande synsförvaltning
enligt utskriften, i Evangeliet år
1937.

År 1937 den 24 november kl. 1 a.m. inställ-
de sig undertecknad, ståtens lantbrukingenjör,
hrr lantbrukaren Johan Bengt & Hög-Kulle,
för att på grund av vederbörigt försändelse (bil. A.)
handläggas synsförvaltning enligt 7 kap. utskrif-
tens rörande utbildning av utskriftens medlem,
tillhörande fastigheten inom Evangeliet by av
Börkne-Hög och den af Blekinge län.

Beslutades i förslaget hade genom besvär, dels införd i tidningen Karlshamn Blekinge
tidningen den 9 nov. november ^(bil. B.) dels uppläst
i Börkne-Hög kyrkan söndagen den 14 nov.
november (bil. C), ännu genom särskild m-
denatiska enligt bilagt föreskrif (bil. D.)
blint kallade att inställa sig vid sammträ-
det och hade på grund härav följande personer
tillståndsbevis, nämligen:

förvaltningsordföranden:

Johan Bengt	för	1/4 m. v.	62	Evangeliet
		1/8.	75	
		1/4.	82	
		1/64.	92	
Tage Olsson		1/24.	32	
		1/16.	42	
		1/8.	104	
Karl Nilsson		5/36.	16	
Gustaf Jönsson		11/48.	35	
		1/16.	75	

John Martinson för $\frac{1}{8}$ ut nr 5^e Svamp
 $\frac{3}{16}$ - - - 64

samt av några schymer:

Oskar Karlson för $\frac{15}{64}$ ut nr 9^e Svamp

Olof Abrahamson $\frac{3}{16}$ - - - 74

Jon Olsson " $\frac{1}{4}$ - - - 26

Algot Persson " $\frac{1}{4}$ - - - 8^e

Sin godman hade tillståndsbrevet Axel
Svensson, Torbjörn af Ernst Johnsson, Helsing.

§1.

Det för undertecknad utförligt förordnades att
huvudsaken ifrågakommande förutgående upplästa.

§2.

För samt synvårdaren kunde ej vara sig av dessa
eller av deltagarna i förutgående uttalande.

§3.

Lagen under samt förutgående förordnades, enligt
synvårdarens åsikt ej.

§4.

Förutgåendeman hade i förutgående tillståndsbrevet
förundersökningen för förutgående och hade samt led-
ning av dessa uppgjort preliminärt förslag för
detamman. Detta förklades de nämnda och dyg-
tades av dessa. Bländ överenskommen att det
skulle upptagas till gränser samt nr 8^e Svamp.
Vidare bestämdes de bovar, som skulle ingå
i förutgående.

§5.

Deltagarna överenskomma, att någon berättig-
ning för just till detta utbidning ej skulle
ingå och ingick jämväl Oskar Karlson i
nr 9^e i denna överenskommelse.

§6.

För denna föreläsning ej flera frågor att behandla,
 varför sammankommet avslutades med tillhörande
 vande, att nästa sammankommet skulle äga rum i
 Hoby kommunal Trädgård den 2 dec. 1927 kl. 10 f.m.
 vid deltagande af godman i både de tillhörande
 nter om en kallare än detta tillhörande.

Hoby-Kyrka den 28 nov. 1927

Thygnus m.ell.

Biträdda godman:

Åke Persson

Eust Johansson

År 1927 den 2 december kl. 10 f.m.

På i fråga om & bestämt till af plats samman-
 trädde ånge för angående samman för för-
 ont behandling av det ifrågakommande utskennings-
 fristaget, af både däml tillståndskennit följande
 de intressenter, nämningen:

agnus John Bengt,

Tage Olson

Karl Nilsson

Gustaf Jönsson

Irma Olson

John Martinsson

Ålgot Persson

Osborn Karlsson

87.

Föreläsnings föreläsning till utskenningsfristaget hade
 till denna sammankommet blivit uppmärksam på för-
 drags nu detta för de nämmande. Hålls an-
 gavs såväl det för varje särskildt föreläsnings be-
 räkning beträffande såväl delaktigheten i
 kostnaderna för detta, ännu öfver uppgiften,
 som var av intresse för deltagarna.

§ 8.

Det er synnemånen angående fristegst avgift ut-
lånstet opplystet (bil.)

§ 9.

Synnemånen oppdrager at avgift John Borge
at utfrid kullene for ut av styrelsen till fristeg-
taget.

§ 10.

Till atiførvarne utlige jernst avgift John
Borge, Koly-Kulle, ut skole de till fristegst hø-
rende kullene var hos kullene tillgjenge
for enner, en annen Toge del av de samme.

§ 11.

Som alle fanger rørende fristegst ut enner
beholdne fristegst fristegst avslutet.

Bråhne. Koly den 2 den. 1907

Lagmann Næse

Bitrædende guvernør
H. H. H. H.

Hurt. Johansen

5.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

Jd:m B 6.

1935.



R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

HY Karlskrona å landskansliet den 7 mars 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
g.f.

[Signature]

Bill H.

Ink. den 5 MRS. 1935

Till

Honungens Befallningshavande i
Blekings län

Undertecknade för härefter vördsamt ankända och
bekänta person vänta förordnas att handlägga
synföreläggning enligt 7 kap. vattenlagen för
torrläggning av en del kung och k. Norrjön
belägen, till Örneds by, i Pinnus-Åsby socken
hörande under.

Följande fastigheter och personer förmedlas
komma att beröras av förslaget, nämligen

Örneds n: 6 m. fl.	ägare Johan Fredrik och
N: 10	.. Tage Olsson och
N: 9	.. Oskar Karlsson
N: 1	.. Karl Nilsson och
N: 3	.. Gustaf Jönsson och
N: 2	.. August Mattsson
N: 3	.. Olof Olsson
N: 2	.. Yvar Olsson
N: 2	.. Olof Björklund
N: n: 8	.. Algot Persson
N: n: 6	.. John Mattsson och

Vänd! Mr. förordas för förordnande (Förordnande förordas förordnande) Ja.

Ervand for Dr. Holey den 1 Mars 1935
Johannsen
Hart Hansen
Tage Olsen
Gustaf Jensen
John Martinsson

P. C.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄNK U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen
rörande utdikning av mark tillhörande hemmanet Evaryd n:r 1⁶,
2⁵, 2⁶, 2⁷, 3², 3⁴, 3⁵, 4², 4³, 5¹, 6², 6⁴, 6⁵, 7³, 7⁴, 7⁵, 8²,
8³, 9², 9³ samt 10⁴ i Bräkne-Hoby socken, av Blekinge län, kommer
att äga rum hos agronomen Johan Bergh, Hobykulle, onsdagen den
24 innevarande november kl. 1 em. och varda härigenom ägare och
nyttjanderättshavare till ovannämnda fastigheter, ävensom envar
annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag berö-
ras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 8 nov. 1937.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Bräkne-Hoby sockens kyrka söndagen den 14 nov. 1937
betygar:

P. J. Stenell
p. l.

Anhålles att ovanstående kungörelse efter uppläsningen måtte
till mig återsändas.

Magnus Wixell.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över avsända underrättelser angående sammanträde för syneför-
rättning enligt 7 kap. vattenlagen , hos agronomen Johan Bergh
på Hobykulle onsdagen den 24 nov. 1937 kl. 1 em.

Avsändningsdag den 8 nov. 1937.

Johan Bergh	Hobykulle	Bräkne-Hoby
Algöt Persson	Evaryd	"
John Martinsson	"	"
Gustav Jönsson	"	"
Olov Olsson	"	"
Ivar Olsson	"	"
Aug. Mattsson	"	"
Olof Abrahamsson	"	"
Karl Nilsson	"	"
Oskar Karlsson	"	"
Tage Olsson	"	"

Vedeby, Torskors den 8 nov. 1937.

Kazimierz

11.
Bil. E.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Evaryd /Norrsjön/" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till Evaryds by i Bräkne-Hoby socken hörande, i hög grad vattenskadade marker. Dessa äro avsedda att omvandlas till permanenta betesmarker.

För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att det genom sankmarksområdet ledande obetydliga avloppsdiket avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner. - Vattenytan i en mindre vattensamling, benämnd Norrsjön, skulle genom företaget komma att sänkas omkring 1 meter.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår i Bräkneåns nederbördsområde, som i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes intaget under n:r 84.

Förberedande undersökningar, areal och dyl.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som komma att röna förbättring genom det ifrågavarande företaget, uppgår till 14,11 hektar. Dessa utgörasuteslutande av betesmark, vilken till större delen är i mycket hög grad försumpad.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppet vid denna synförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angiv-

na å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar.

Nederbördsområdet för avloppsdikets övre sträcka. - ovanför Norrsjön - uppgår till endast omkring 70 hektar. - Omedelbart nedom Norrsjöns utlopp inkommer en del vatten norrifrån och uppgår på grund härav nederbördsområdet för Norrsjöns avlopp till omkring 320 hektar.

Ett öppet dike med för områdenas utdikning lämpligt djup har fullt tillräckliga dimensioner för bortförande av flodvatten från de förenämnda nederbördsområdena och behöva således dikesdimensionerna bestämmas endast med hänsyn till erforderligt torrlägningsdjup och jordmånens beskaffenhet. Jordmånen här är sådan, att en sidolutning av 1:1 är lämplig, såväl beträffande de lösare som de hårdare jordarterna. Bottenbredden har bestämts till 0,5 meter. Bottenlutningen har överallt utom å en sträcka av 100 meter, utlagts med ett relativt fall av 0,5:1000.

På grund av delägarnas begäran har därjämte utredning verkställt rörande avloppsdikets igenläggning med rör. Här-

Vid har diketets bottenlinje utlagts med stätkare fall, nämligen med ett relativt fall av 1:1000 för sträckan ovanför Norrsjön och 1,5:1000 för sträckan nedan denna sjö.

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet - förefintligheten av mossar och dyl. - samt Norrsjöns reglerande inverkan har avrinningen kunnat beräknas till, för den övre sträckan = 0,8 sek.lit./hektar och för den nedre sträckan = 0,7 sek.lit./har.

Enligt vanliga beräkningsgrunder har det befunnits, att för övre sträckan erfordras 37,5 cm:s /15"/ rör och för nedre sträckan 60 cm:s /24"/ rör. Å vardera sträckan bör anordnas 3 st. brunnar å härför angivna platser. -

B r o a r.

För samfärdseln erfordras, om diket upptages öppet, sammanlagt 8 st. broar, varav 5 st. å nedre och 3 st. å övre sträckan. Lägna för dessa broar hava bestämts efter överenskommelse med respektive jordägare. Särskilt förslag för dessa broar finnes uppgjort.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro upptagna alla de arbeten, som förutdik-

ningens utförande, såväl i form av öppet dike som täckt ledning, äro erforderliga. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade, för öppet dike till sammanlagt 3640.- kr. för täckt ledning till 11100.- kr.

E r s ä t t n i n g a r .

På grund av delägarnas uttalade önskan hava några ersättningar för jord till avloppsdikets utvidgning ej blivit beräknade.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpan- de andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 2478,30 kronor och efter torrläggningen 8415,50 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 5937,20 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den

genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företags uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall, jämlikt 7 kap. 23 § vattenlagen, varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark däri-

genom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l d a b e s t ä m e l s e r.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10, kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget, med valfrihet för delägarna att utföra avloppsdiket såsom öppen kanal eller täckt ledning; att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet, om detta utföres såsom öppen kanal, skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt, och behöflig-

heten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsä-

go; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna

förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan

före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtandet intagna bestämmelser angående utfö-

rande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efter-

rättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Evaryd

/Norrsjön/."

Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och förde-

las mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och

en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvär och hänvisning.

"Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna

förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress

Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären,

som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas

klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvaren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Bräkne-Hoby den 2 december 1937.

Kayrus Nicu

1. 2. 3.

Biträdande godemän:

Anders Jönsson

Eust Johansson

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdräkningsföretaget
Evangel (Korsjön)" i Bräcke-Holby socken
av Holmås län

upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Fastigheternas				Ägoföregarnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{64}$	62, 82, 92	Evangel		Johan Bengt Joh
				1	odlingsmark, mylla på lerbak.
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
					Summa
	$\frac{1}{24} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8}$	32, 42, 104	Evangel		Jage Olsson
				9	odlingsmark, mylla på lerbak.
				10	" " "
					Summa
	$\frac{5}{36}$	16	Evangel		Karl Nilsson Joh
				11	odlingsmark, härtorjord på lerbak.
				12	" " sandst. lerbak
				13	" " "
					Summa
	$\frac{1}{16}$	75	Evangel		Gustaf Jansson Joh
				14	odlingsmark, härtorjord på sandst. lerbak
				15	" " "
				16	betesmark, lös morän
				17	" " "
				18	" härtorjord på sandst. lerbak
					Summa
	$\frac{3}{16}$	74	Evangel		Olof Abrahamson
				19	betesmark, härtorjord på morän
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			66					800	0.30	240	158	40	1.-	800	528	-	369	60
			28					800	0.50	240	67	20	1.-	800	224	-	156	80
			08					800	0.40	320	25	60	1.-	800	64	-	38	40
			08					800	0.40	320	25	60	1.-	800	64	-	38	40
			30					800	0.25	200	60	-	1.-	800	240	-	180	-
			08					800	0.25	200	16	-	1.-	800	64	-	48	-
			75					800	0.25	200	150	-	1.-	800	600	-	450	-
			132					800	0.25	200	264	-	1.	800	1056	-	792	-
			3 55								766	80			2840	-	2073	20
			79					800	0.25	200	158	-	1.-	800	632	-	474	-
			18					800	0.30	240	43	20	1.-	800	144	-	100	80
			97								201	20			776	-	574	80
			49					700	0.30	210	102	90	1.-	700	343	-	240	10
			34					500	0.20	100	34	-	1.-	500	170	-	136	-
			15					500	0.20	100	15	-	1.-	500	75	-	60	-
			98								151	90			588	-	436	10
			30					600	0.30	180	54	-	1.-	600	180	-	126	-
			35					500	0.20	100	35	-	1.-	500	175	-	140	-
			05					100	0.-	=			0.50	50	250		250	
			18					100	0.-	=			0.50	50	9	-	9	=
			46					400	0.20	80	36	80	1.-	400	184	-	147	20
			134								125	80			550	50	424	70
			08					200	0.30	60	4	80	1.-	200	16	-	11	20

Fastigheternas				Agofigurnas nummer å plankartan	Agarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/8	70	Evangel		Johan Bengt söh
				20	betesmark, härtorj. ja sandbl. lerbak. Linné
	1/6	25	Evangel		August Mathsson.
				21	betesmark, härtorj. ja sandbl. ler. Linné
	1/2	27	Evangel		August Mathsson.
				22	betesmark, härtorj. ja sandbl. lerbak. Linné
	1/4	26	Evangel		Frans Olsson.
				23	betesmark, härtorj. ja sandbl. lerbak.
				24	" " " Linné
	11/48	34	Evangel		Olaf Olsson.
				25	betesmark, härtorj. ja sandbl. lerbak.
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " " morand
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " " Linné
	11/48	35	Evangel		Gustaf Jönsson söh
				33	betesmark, härtorj. ja morand.
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " sandbl. lerbak. Linné

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	namn		
	$\frac{1}{8} + \frac{3}{16}$	51,64	Evangel	37	Johan Martensson söd betesmark, härtorj på sandbl. lera
				38	" " morand
				39	" " "
	$\frac{1}{4}$	83	Evangel		Summa
				40	Ågot Persson. betesm. härtorj på morand
				41	" " "
				42	" " "
				43	" " lerb. sand
					Summa
	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8}$	43,65	Evangel	44	Johan Bergstr. betesm. härtorj på lerb. sand
	samp. till		Evangel by	45	Norsjöns Summa

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n	
	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{64}$	6, 28, 92	Evarygd	Johan Bergh
	$\frac{1}{24} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8}$	3, 4, 10	"	Tage Olsson
	$\frac{5}{36}$	16	"	Karl Nilsson
	$\frac{1}{16}$	75	"	Gustaf Järnsson
	$\frac{3}{16}$	74	"	Olof Abrahamsson
	$\frac{1}{8}$	73	"	Johan Bergh
	$\frac{1}{6}$	25	"	August Mattsson
	$\frac{1}{12}$	27	"	August Mattsson
	$\frac{1}{4}$	26	"	Irma Olsson
	$\frac{1}{48}$	34	"	Olof Olsson
	$\frac{1}{48}$	35	"	Gustaf Järnsson
	$\frac{1}{8} + \frac{3}{16}$	5, 64	"	Johan Martinsson
	$\frac{1}{4}$	83	"	Algot Persson
	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8}$	4, 65	"	Johan Bergh
	Samf. till		Evarygds by	Norrsjöen
				Summa

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procental
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
3 sock				355					766 80	2840 -			2073 20		34.92
				97					201 20	776 -			574 80		9.68
sock				98					151 90	588 -			436 10		7.35
12 sock				134					125 80	550 50			424 70		7.15
				08					4 80	16 -			11 20		0.19
sock				11					19 80	33 -			13 20		0.22
				24					28 80	48 -			19 20		0.32
				06					7 20	12 -			4 80		0.08
				21					25 20	42 -			16 80		0.28
				123					162 40	544 -			381 60		6.43
sock				180					239 20	1012 -			772 80		13.02
sock				189					273 60	1056 -			782 40		13.18
				165					471 60	898 -			426 40		7.18
sock				14					-						
								430	-						
				1425				430	2478 30	8415 50			5937 20		100.-

Beräkning - utförd den 2 december 1907.

Hans W. W. W.

Biträddare genom

Hans W. W. W.

Rust Johansson

16842956

Kostnadsberäkning över "utdikringsföretaget Evans", (Korsnäs), i Bräcke - Hoby socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Dagsverkspris: 6.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Förelag till öppet dike</u>						
0-6	600	Spänning af skaktning av berg m ²	10	10.-	100	-		
		grävning " " sten						
		af grus, delvis spänning	450	3.-	1350	-		
		d. d. d.	100	2.-	200	-		
		d. d. av lera	50	1.-	50	-		
		d. d. dygnt	450	0.50	225	-	1925	-
0+90, 3, 3+40, 4+50, 5+40		Ägobrun enf. specialförelag st.	5	120.-			600	-
0-7+40	240	Grävning af skaktning av sten af grus m ²	110	2.-	220	-		
		d. d. dygnt	400	0.50	200	-	420	-
0+30, 6+20, 7		Ägobrun enf. specialförelag st.	3	120.-			360	-
		För oförutsedda arbeten, samt för lät- ning af tillägg under arbetets utfö- rande tilläggs mätning 10%					335	-
		<u>Summa</u>					3640	-
		<u>Specialförelag för Ägobrun</u>						
		Viska: bänjstäm, 5 st. $0.15 \times 0.15 \times 32 = 0.26$ m ²						
		underlag 2. $0.15 \times 0.15 \times 36 = 0.17$ m ²						
		broarna $0.075 \times 3.6 \times 32 = 0.90$ m ²						
		fölgare 2. $0.10 \times 0.10 \times 32 = 0.07$ m ²						
		ändhögst 2. $0.05 \times 0.5 \times 36 = 0.11$ m ²	1.61	60.-	96	60		
		<u>Överfina</u>			96	60		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfäst			96	60		
		Gräv, tjäna, arbete m. m.			23	40		
		Summa			120	-		
		<u>Förslag till täckst ledning.</u>						
0+02-5+72	540	Grävning för nedläggning av rör m.	200	3.-	600	-		
		"	340	1.50	510	-		
		60 cm (24") cementrör av järnarmert						
		inbänkadt fyllt m.	540	12.-	6480	-		
		Rörrens lagring af dikes fyllning	540	1.-	540	-		
1, 2+46, 4+60		Brennare af förslagsritning st.	3	75.-	225	-		
		Kringmurning vid rivets m. af utlopp "	2	30.-	60	-		
		Portanförstärkning under rören m.	200	0.50	100	-	85	15 -
0-7+40	240	Grävning för nedläggning av rör	240	1.-	240	-		
		37.5 cm (15") cementrör av järnarmert						
		inbänkadt fyllt m.	240	4.25	1020	-		
		Rörrens lagring af dikes fyllning	240	0.60	144	-		
		Brennare af förslagsritning st.	3	50.-	150	-		
		Kringmurning vid rivets utlopp			25	-	1579	-
		För öfvervakade arbeten, samt för ledning af tillägg under arbetets utförande tilläggs arbete 10%					1006	-
		Summa					11100	-
		Brämn. Hög den 2 december 1937						
		Wagners vice.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD över "utdiknings-
företaget Evaryd /Norrsjön/", i Bräkne-Hoby socken av Blekinge
län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Fastigheternas			Ägarnas namn	Delaktighetstal.	Dikningskostnad.		Förrättningskostnad.	
antal	nummer	namn			kr.	öre	kr.	öre
$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$	$6^2, 8^2, 9^2$	Evaryd	Johan Bergh ^{sö}	34.92	1271	09	135	89
$\frac{1}{64}$	$3^2, 4^2, 10^4$	"	Tage Olsson	9.68	352	35	37	67
$\frac{1}{24} + \frac{1}{6}$		"	Karl Vilmar ^{sö}	7.35	267	54	28	60
$\frac{1}{8}$	16	"	Gustaf Jönsson ^{sö}	7.15	260	26	27	83
$\frac{5}{36}$	75	"	Olof Abrahamsson	0.19	6	92		74
$\frac{1}{16}$	74	"	Johan Bergh ^{sö}	0.22	8	01		86
$\frac{3}{16}$	73	"	August Mattsson	0.32	11	65	1	25
$\frac{1}{8}$	25	"	"	0.08	2	91		31
$\frac{1}{12}$	27	"	Fran Olsson	0.28	10	19	1	09
$\frac{1}{4}$	26	"	Olof Olsson	6.43	234	05	25	02
$\frac{1}{48}$	34	"	Gustaf Jönsson ^{sö}	13.02	473	93	50	67
$\frac{1}{48}$	35	"	Johan Martinsson ^{sö}	13.18	479	75	51	29
$\frac{1}{8} + \frac{3}{16}$	5, 64	"	Algot Pernan	7.18	261	35	27	94
$\frac{1}{4}$	83	"	<u>Summa</u>	100.-	3640	-	389	16

Bräkne-Hoby den 2 december 1937.

Lagman Nicoll

Biträde gränsmän:
Andersson

Rust Johansson

Ärendet

K 4*0189


22602

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 DEC. 1940

Avskrift.



103/39


Handlingar rörande "utdikningsföretaget

Evaryd (Norr sjön)" i Bräkne-Hoby

socken av Blekinge län; upprättade vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1937. av:

Magnus Wixell

Statens lantbruksingenjör



Innehålla 31 skrivna sidor

Härtill hör 2 blad ritningar.

4,
Avskrift.

Protokoll, fört vid samman-

träden rörande syneförrättning en-

ligt vattenlagen, i Evaryd år 1937.

År 1937 den 24 november kl. 1 e.m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johan
Bergh å Hoby-Kulle, för att, på grund av vederbörligt förord-
nande /bil. A./ handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vat-
tenlagen rörande utdikning av vattenskadad mark, tillhörande
fastigheter inom Evaryds by av Bräkne-Hoby socken av Ble-
kinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels införd
i tidningen Karlshamns Allehanda tisdagen den 9 innev. novem-
ber /bil. B./ och dels uppläst i Bräkne-Hoby kyrka söndagen
den 14 innev. november /bil. C./, ävensom genom särskilda un-
derrättelser enligt bilagd förteckning /bil. D./ blivit kal-
lade att inställa sig vid sammanträdet och hade på grund här-
av följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningssökandena:

Johan Bergh: för 1/4 mtl. n:r 6² Evaryd

	för 1/8	mtl.	n:r 7 ⁵	Evaryd
	1/4	"	" 8 ²	"
	1/64	"	" 9 ²	"
Tage Olsson	" 1/24	"	" 3 ²	"
	1/16	"	" 4 ²	"
	1/8	"	" 10 ⁴	"
Karl Nilsson	" 5/36	"	" 1 ⁶	"
Gustaf Jönsson	" 11/48	"	" 3 ⁵	"
	1/16	"	" 7 ⁵	"
John Martinsson	" 1/8	"	" 5 ¹	"
	3/16	"	" 6 ⁴	"
samt av övriga sakägare:				
Oskar Karlsson	för 15/64	mtl.	n:r 9 ³	Evaryd
Olof Abrahamsson	" 3/16	"	" 7 ⁴	"
Ivar Olsson	" 1/4	"	" 2 ⁶	" och
Algot Persson	" 1/4	"	" 8 ³	"

Såsom godemän hade tillstädeskommit Axel Svensson, Tararp
och Ernst Johansson, Hakarp.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga

3,
ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och hade med ledning av dessa uppgjort preliminärt förslag för detsamma. Detta förelades de närvarande och dryftades av dessa. Härvid överenskoms, att diket skulle upptagas till gränsen mot n:r 8³ Evaryd. Vidare bestämdes de broar, som skulle ingå i företaget.

§ 5.

Delägarna överenskommo, att några ersättningar för jord till dikets utvidgning ej skulle ingå och ingick jämväl Oskar Karlsson å n:r 9³ i denna överenskommelse.

§ 6.

För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför

sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att äga rum i Hoby kommunalsal torsdaganden 2 dec. 1937 kl. 10 fm., varvid delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Hoby-Kulle den 24 nov. 1937.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Axel Svensson

Ernst Johansson.

År 1937 den 2 december kl. 10 f.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande utdikningsföretaget, och hade därvid tillstädeskommit följande intressenter, nämligen:

agronom Johan Bergh

Tage Olsson

Karl Nilsson

Gustaf Jönsson

Ivar Olsson

John Martinsson

Algot Persson och

5.

Oskar Karlsson

§ 7.

Fullständigt förslag till utdiktningföretaget hade till dagens sammanträde blivit upprättat och föredrogs nu detta för de närvarande. Härvid angavs såväl det för varje särskild fastighet beräknade båtnadsvärdet som delaktigheten i kostnaderna för detsamma, ävensom övriga uppgifter, som voro av intresse för delägarna.

§ 8.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. E./

§ 9.

Synemännen uppdrogo åt agronom Johan Bergh att utfärda kallelse för val av styrelse till företaget.

§ 10.

Till aktförvarare utsågs jämväl agronom Johan Bergh, Hoby-Kulle, och skola de till företaget hörande handlingarna vara hos honom tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

§ 11.

Sedan alla frågor rörande förrättningen nu voro behandlade
förklarades förrättningen avslutad.

Bräkne-Hoby den 2 dec. 1937.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Axel Svensson

Ernst Johansson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla att behörig person
måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vat-
tenlagen för torrläggning av en del kring den s.k. Norrsjön be-
lägna, till Evaryds by i Bräkne-Hoby socken hörande marker.

Följande fastigheter eller personer förmanas komma att berö-
ras av företaget, nämligen

Evaryd N:r 6 m.fl.

ägare Johan Bergh

Evaryd	n:r 10	ägare	Tage Olsson
"	9	"	Oskar Karlsson
"	1	"	Karl Nilsson
"	3	"	Gustaf Jönsson
"	2	"	August Mattsson
"	3	"	Olof Olsson
"	2	"	Ivar Olsson
"	2	"	Olof Björklund
"	8	"	Algot Persson
"	6	"	John Martinsson

Evaryd pr. Br. Hoby den 1 mars 1935.

Johan Bergh Karl Nilsson Tage Olsson

Gustav Jönsson John Martinsson.

R E S O L U T I O N .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 7 mars 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fröberg

J. G. Rundquist.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen
rörande utdikning av mark tillhörande hemmanet Evaryd n:r 1,
5 6 7 2 4 5 2 3 1 2 4 5 3 4 5 2
2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8,
3 2 3 4
8, 9, 9 samt 10 1 Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, kom-
mer att äga rum hos agronomen Johan Bergh, Hobykulie, onsdagen
den 24 innevarande november kl. 1 e.m. och varda härigenom äga-
re och nyttjanderättshavare till ovannämnda fastigheter, även-
som envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande
företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 8 nov. 1937.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för synförrättning enligt 7 kap. vattenlagen

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 8 nov. 1937.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Bräkne-Hoby sockens kyrka söndagen den 14 nov. 1937.

betygar:

P. J. Hannell.

p.l.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneför-
rättning enligt 7 kap. vattenlagen, hos agronomen Johan Bergh
på Hobykulle onsdagen den 24 nov. 1937 kl. 1 em.

Avsändningsdag den 8 nov. 1937.

Johan Bergh	Hobykulle	Bräkne-Hoby
Algot Persson	Evaryd	"
John Martinsson	"	"
Gustav Jönsson	"	"

Olov Olsson	Evaryd	Bräkne-Hoby
Ivar Olsson	"	"
Aug. Mattsson	"	"
Olof Abrahamsson	"	"
Karl Nilsson	"	"
Oskar Karlsson	"	"
Tage Olsson	"	"

Vedeby, Torsfors den 8 nov. 1937.

Magnus Wixell.

Bil. E.U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Evaryd /Norrsjön/" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till Evaryds by i Bräkne-Hoby socken hörande, i hög grad vattenskadade marker. Dessa äro avsedda att omvandlas till permanenta betesmarker.

För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att det genom sankmarksområdet ledande obetydliga avloppsdiket avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner. - Vattenytan i en mindre vattensamling, benämnd Norrsjön, skulle genom företaget komma att sänkas omkring 1 meter.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår i Bräkneåns nederbördsområde, som i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes intaget under n:r 84.

Förberedande undersökningar, areal och dyli.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som komma att röna förbättring genom det ifrågavarande företaget, uppgår till 14,11 hektar. Dessa utgöras uteslutande av betesmark, vilken till större delen är i mycket hög grad försumpad.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjörd, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppet vid denna synförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angiv-

na å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar.

Nederbördsområdet för avloppsdikets övre sträcka -ovanför Norrsjön- uppgår till endast omkring 70 hektar. -Omedelbart nedom Norrsjöns utlopp inkommer en del vatten norrifrån och uppgår på grund härav nederbördsområdet för Norrsjöns avlopp till omkring 320 hektar.

Ett öppet dike med för områdenas utdikning lämpligt djup har fullt tillräckliga dimensioner för bortförande av flodvatten från de förenämnda nederbördsområdena och behöva således dikesdimensionerna bestämmas endast med hänsyn till erforderligt torrlägningsdjup och jordmånens beskaffenhet. Jordmånen här är sådan, att en sidolutning av 1:1 är lämplig, såväl beträffande de lösare som de hårdare jordarterna. Bottenbredden har bestämts till 0,5 meter. Bottenlutningen har överallt utom å en sträcka av 100 meter, utlagts med ett relativt fall av 0,5:1000.

På grund av delägarnas begäran har därjämte utredning verkstälts rörande avloppsdikets igenläggning med rör. Här-

vid har diket bottenlinje utlagts med starkare fall, nämligen med ett relativt fall av 1:1000 för sträckan ovanför Norrsjön och 1,5:1000 för sträckan nedan denna sjö.

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet - förefintligheten av mossar och dyl. - samt Norrsjöns reglerande inverkan har avrinningen kunnat beräknas till, för den övre sträckan= 0,8 sek.lit./hektar och för den nedre sträckan=0,7 sek.lit./har. Enligt vanliga beräkningsgrunder har det befunnits, att för övre sträckan erfordras 37,5 cm:s /15"/ rör och för nedre sträckan 60 cm:s /24"/ rör. Å vardera sträckan bör anordnas 3 st. brunnar å härför angivna platser.

B r o a r.

För samfärdseln erfordras, om diket upptages öppet, sammanlagt 8 st. broar, varav 5 st. å nedre och 3 st. å övre sträckan. Lägena för dessa broar hava bestämts efter överenskommelse med respektive jordägare. Särskilt förslag för dessa broar finnes uppgjort.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro upptagna alla de arbeten, som för utdik-

ningens utförande, såväl i form av öppet dike som täckt ledning, äro erforderliga. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade, för öppet dike till sammanlagt 3640.- kr. för täckt ledning till 11'100.- kr.

E r s ä t t n i n g a r .

På grund av delägarnas uttalade önskan hava några ersättningar för jord till avloppsdikets utvägning ej blivit beräknade.

B å t n a d g e n ö m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpan-
de andelarnas värde före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 2478,30 kronor och efter torrläggningen 8415,50 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 5937,20 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den

genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall, jämlikt 7 kap. 23 § vattenlagen, varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark däri-

genom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l l d a s t b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget, med valfrihet för delägarna att utföra avloppsdiket såsom öppen kanal eller täckt ledning;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet, om detta utföres såsom öppen kanal, skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöflig-

heten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers-utsa-

go; dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna

förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan

före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtandet intagna bestämmelser angående utfö-

rande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efter-

rättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Evaryd

/Norrsjön/."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och förde-

las mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och

en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna

förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress

Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären,

som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas

klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvaren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärss ingivande.

Bräkne-Hoby den 2 december 1937.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Axel Svensson

Ernst Johansson.

Att såvitt främjäs av härstädes förk vederbörligt diarium, besvär icke inkomne laga tid anförts över förstärkt synförrättning, det vorder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten domstols häusli den 1 mars 1939.

Ex officio
Gösta Persson.

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdelningsförestånd
Evangel (Norsjån)", i Bräbuck-Holm
socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{64}$	6 ² , 8 ² , 9 ²	Evangel		Johan Bergström [~] ösk.
				1	odlingsmark, mylla på lerbotten
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
					Summa
	$\frac{1}{34} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8}$	3 ² , 4 ² , 10 ⁴	Evangel		Peter Olsson
				9	odlingsmark, mylla på lerbotten
				10	" " "
					Summa
	$\frac{5}{36}$	16	Evangel		Karl Nilsson [~] ösk.
				11	odlingsmark, härtorjord på lerbotten
				12	" " sandbl. lerbotten
				13	" " "
					Summa
	$\frac{1}{16}$	75	Evangel		Gustaf Jönsson [~] ösk.
				14	odlingsmark, härtorjord på sandbl. lerbotten
				15	" " "
				16	betesmark, lös mossdy
				17	" " "
				18	" härtorjord på sandbl. lerbotten
					Summa
	$\frac{3}{16}$	74	Evangel		Olof Abrahamsson
				19	betesmark, härtorjord på mossdy Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Aker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/8	73	Evangel		Johan Bergh ^{söb.}
				20	betsmark, härborg, gr. sandbl. lerbod. Linnar
	1/6	25	Evangel		August Mattsson
				21	betsmark, härborg, gr. sandbl. lerbod. Linnar
	1/12	27	Evangel		August Mattsson
				22	betsmark, härborg, gr. sandbl. lerbod. Linnar
	1/4	26	Evangel		Isak Olsson
				23	betsmark, härborg, gr. sandbl. lerbod.
				24	" " "
					Linnar
	1/48	34	Evangel		Olof Olsson
				25	betsmark, härborg, gr. sandbl. lerbod.
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " morand
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
					Linnar
	1/48	35	Evangel		Gustaf Jönsson ^{söb.}
				33	betsmark, härborg, gr. morand
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " sandbl. lerbod.
					Linnar

A - r - e - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.			öre
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			11					300	0.60	180	1980	1.-	300	33	-		1320	
			24					200	0.60	120	2880	1.-	200	48	-		1920	
			06					200	0.60	120	720	1.-	200	12	-		480	
			19					200	0.60	120	2280	1.-	200	38	-		1520	
			02					200	0.60	120	240	1.-	200	4	-		160	
			21								2520			42	-		1680	
			17					400	0.40	160	2720	1.-	400	68	-		4080	
			05					400	0.40	160	8	1.-	400	20	-		12	-
			10					300	0.60	180	18	1.-	300	30	-		12	-
			14					300	0.60	180	2520	1.-	300	42	-		1680	
			34					600	0.20	120	4080	1.-	600	204	-		16320	
			27					400	0.20	80	2160	1.-	400	108	-		8640	
			12					400	0.30	120	1440	1.-	400	48	-		3360	
			04					600	0.30	180	720	1.-	600	24	-		1680	
			123								16240			544	-		38160	
			49					600	0.20	120	5880	1.-	600	294	-		23520	
			11					400	0.20	80	880	1.-	400	44	-		3520	
			97					600	0.20	120	11640	1.-	600	582	-		46560	
			23					400	0.60	240	5520	1.-	400	92	-		3680	
			180								23920			1012	-		77280	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	namn		
	$\frac{1}{8} + \frac{3}{16}$	5 ¹ , 6 ⁴	Evangel		<u>Johan Martinsson</u> söd
				37	betesmark, härtorj, gräsmått, lera
				38	" " " " mosand
				39	" " " " "
					Summa
	$\frac{1}{4}$	8 ³	Evangel		<u>Algot Persson</u>
				40	betesmark, härtorj, gräsmått, mosand
				41	" " " " "
				42	" " " " "
				43	" " " " lerb. sand
					Summa
	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8}$	4 ³ , 6 ⁵	Evangel		<u>Johan Bergstr</u> söd
				44	betesmark Summa
	Samf. till		Evangel	45	Storsjön Summa

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ägarens namn	
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{64}$	6 ² , 8 ² , 9 ²	Evangel	Johan Bergh	
	$\frac{1}{24} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8}$	3 ² , 4 ² , 10 ²	"	Tage Olsson	
	$\frac{5}{36}$	16	"	Karl Nilsson	
	$\frac{1}{16}$	75	"	Gustaf Järnman	
	$\frac{3}{16}$	74	"	Olof Abrahamsson	
	$\frac{1}{8}$	73	"	Johan Bergh	
	$\frac{1}{6}$	25	"	August Mattsson	
	$\frac{1}{12}$	27	"	"	
	$\frac{1}{4}$	26	"	Isak Olsson	
	$\frac{11}{48}$	34	"	Olof Olsson	
	$\frac{11}{48}$	35	"	Gustaf Järnman	
	$\frac{1}{8} + \frac{3}{16}$	5 ¹ , 6 ⁴	"	Johan Martinsson	
	$\frac{1}{4}$	83	"	Algot Persson	
	$\frac{1}{8} + \frac{1}{8}$	43, 65	"	Johan Bergh	
	Sump till		"	Norrgården	
					Summa

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
sök				355						766 80	2840 -		2073 20		34.92
				97						201 20	776 -		574 80		9.68
sök				98						151 90	588 -		436 10		7.35
sök				134						125 80	550 50		424 70		7.15
				08						4 80	16 -		11 20		0.19
sök				11						19 80	33 -		13 20		0.22
				24						28 80	48 -		19 20		0.32
				06						7 20	12 -		4 80		0.08
				21						25 20	42 -		16 80		0.28
				123						162 40	544 -		381 60		6.43
sök				180						239 20	1012 -		772 80		13.02
sök				189						273 60	1056 -		782 40		13.18
				165						471 60	898 -		426 40		7.18
sök				14						-					
								430		-					
				1425				430	2478 30	8415 50	5937 20		100.-		

Brähus - Hovby den 2 december 1937.

Wagn. Wiell.

Biträdlande godsmän:

Ael. Sverman

Ernst Johansson.

Kostnadsberäkning över "utdikningsförelägg Evangel (Korsjön)", i Bräcke-Hoby socken av Blekinge län,

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927.

Dagsverkspris: 6- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Förelägg till öppet dike</u>						
0-6	600	Sprängning och skaktning av berg m ³	10	10.-	100	-		
		Grävning " " sten						
		och grus, delvis sprängning	450	3.-	1350	-		
		ds ds ds	100	2.-	200	-		
		ds ds av lera	50	1.-	50	-		
		ds ds " djupord	450	0.50	225	-	1925	-
0+90,3,3+40 4+50,5+40		Agobroar enf. specialförelägg st.	5	120.-			600	-
0-7+40	240	Grävning och skaktning av sten och grus m ³	110	2.-	220	-		
		" " " djupord	400	0.50	200	-	420	-
0+30,6+20 7		Agobroar enf. specialförelägg st.	3	120.-			360	-
		För oförutsedda arbeten, samt för led- ning och tillaggs under arbetets utförande tilläggas omkring 10%					335	-
		<u>Summa</u>					3640	-
		<u>Specialförelägg för agobroar</u>						
		Virke: burtgäddar 5 st. $0.15 \times 0.15 \times 3.2 = 0.36$ m ³						
		underslag 2 " $0.15 \times 0.15 \times 3.6 = 0.17$ "						
		brobunn $0.075 \times 3.6 \times 3.3 = 0.90$ "						
		följare 2 " $0.10 \times 0.10 \times 3.3 = 0.07$ "						
		ändstygeld 2 " $0.06 \times 0.3 \times 3.6 = 0.11$ "	1.61	60.-	96.60			
		<u>Överför</u>			96.60			

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			96	60		
		Spik, tjära, arbetet m. m.			23	40		
		Summa			120	-		
		Förslag till täckt ledning.						
0+32-5+72	540	Grävning för nedläggning av rör m.	200	3.-	600	-		
		" " " "	340	1.50	510	-		
		60 cm's (24") cementrör av gammal cement inberäknad frakt m.	540	12.-	6480	-		
		Rörens laggnig och dets följning	540	1.-	540	-		
7, 2+45, 4+60	240	Grävningst. l. förslagsritning st.	3	75.-	225	-		
		Kringmonering vid rörets in- och utlopp	2	30.-	60	-		
		Bottnförstärkning under röret m.	200	0.50	100	-	85	15 -
0-7+40	240	Grävning för nedläggning av rör	240	1.-	240	-		
		37.5 cm. (15") cementrör av gammal cement inberäknad frakt m.	240	4.25	1020	-		
		Rörens laggnig och dets följning	240	0.60	144	-		
		Grävningst. l. förslagsritning st.	3	50.-	150	-		
		Kringmonering vid rörets utlopp			25	-	157	9 -
		För oförutredda arbeten, samt för led- ning och tillaggs mudders arbetets ut- förande tilläggas omkring 10 %					1006	-
		Summa					11100	-
		Brähus-Holby den 2 december 1937						
		Lagman Wikell.						

Avskrift.

K


4*0189

22602

DIARIE Nr:

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 DEC. 1940



103/39

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Evaryd (Norrsjön)" i Bräkne-

Hoby socken av Blekinge län; upprättat
för sökande av statsunderstöd år 1938 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör

Innehåller 10 skrivna sidor.

Auskift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastslädd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkas i tjänsten:

Josef Linder.

Översiktskarta.



Skala: 1:100'000.

1.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd "utdikningsföretaget

Evaryd /Norrsjön," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 3 km.

läge.

söder om Bräkne-Hoby kyrka.

De av företaget berörda markerna äro å
den betänkandet bifogade översiktskartan till sin
ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig

gen, handlagd av undertecknad och av-

utredning.

slutad den 2 december 1937 hava alla

rättsliga frågor rörande företaget blivit behand-
lade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt
vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår,
tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på
vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar
och upprättade kartor, ritningar och handlingar
samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa rit-

ningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 3 mars 1938 ha-

slagssökande.

va samtliga delägare i företaget över-

enskommit att till utförande av detsamma söka

statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan

återbetalningsskyldighet som lån från statens av-

dikningslånefond. Det har emellertid visat sig,

att fastigheterna Evaryd n:r 2⁵, 2⁶, 2⁷, 7³ och 7⁴

ingå i företaget med så obetydliga andelar, att

lån till desamma ej bör ifrågakomma.

Återstående lånesökandes delaktighet

i företaget uppgår till 98,91 %.

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna ut-

ning över avdik-

göras uteslutande av betesmark.

ningsområdet.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av myl-

la på lerbotten samt kärrtorvjord på sandblandad
lerbotten.

I den till synehandlingarna hörande be-
skrivningen finnas jordmånsförhållandena för de sär-

skilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres huvudsakligen av s.k. sura grässlag.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena

förhållanden.

finnas närmare redogörelser införda i det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma ;

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna be-

utförande.

stämmelser skall arbetet vara påbörjat inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939.

Areal.

Arealen av de marker, som genom företaget komma att förbättras, uppgår till 14,11 har.

Lånesökandenas andel härav utgör 13,41 "

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår, att de i företaget ingående markerna i sitt före företagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade till 2478,30 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 8415,50 kr.

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till 5937,20 "

Härav komma på lånesökandenas

andel respektive: /värde före/ 2392,50 "

/ " efter/ 8264,50 "

och /båtnad/ 5872.- "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kost-

naden för företagets utförande blivit be-

räknad till 3640.- "

Övriga kostnader, såsom syne-

kostnader, betänkande m.m. utgöra 484,76 "

vadan samtliga med företagets genomföran-

de förenade utgifter uppgå till 4124,76 "

Lånesökandenas andel härav utgör 4079,80 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båtnad,

kostnad.

som beräknats uppkomma genom före-

taget och de med företagets utförande förenade

kostnaderna befinnes, att relativa kostnaden ut-

gör 0,70.

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser

lånebelopp.

skulle anslag- och lånebeloppet

till företaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/

1620.- kr.

och lån /avrundat

2470.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift å

lånesökandena.

de fastigheter, för vilka lån sökes,

finnas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;

2:o/ kostnadsberäkning;

3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;

4:o/ översiktskarta;

5:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande företaget och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-

samma /2 bl./

Vedeby, Torskors i januari 1939.

Magnus Wixell.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena i "utdikningsföretaget Evaryd /Norraajön/," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Karl Nilsson	5/36 mtl.	n:r 1 ⁶	Evaryd
Tage Olsson	1/24, 1/16, 1/8 "	" 3 ² , 4 ² , 10 ⁴	"
Olof Olsson	11/48 "	" 3 ⁴	"
Gustaf Jönsson	11/48 "	" 3 ⁵	"
John Martinsson	1/8, 3/16 "	" 5 ¹ , 6 ⁴	"
Johan Bergh	1/4, 1/4, 1/64 "	" 6 ² , 8 ² , 9 ²	"
Gustaf Jönsson	1/16 "	" 7 ⁵	"
Algot Persson	1/4 "	" 8 ³	"

Vedeby, Torsfors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Vattenavledningskostnader /enl. synehandl./		3640.- kr.
Synekostnader	389,16 kr.	
Betänkande m.m.	<u>95,60 "</u>	<u>484,76 "</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>4124,76</u>

Vedeby, Torskors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader för förtäget beräknats till 4124 kronor 76 öre, varav ä länthagens andel 4079 kronor 80 öre, sedan från delaktighet i länth utskutits fastighetserna Evrungs 2⁵, 2⁶, 2⁷, 7³ och 7⁴.

Stockholm den 2 oktober 1939
På Huvud. Länthbricksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Evaryd /Norr-sjön/," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1937 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Evaryd per Bräkne-Hoby den 3 mars 1938.

Johan Bergh	Karl Nilsson	Ivar Olsson
Gustaf Jönsson	Tage Olsson	John Martinsson
August Mattsson	Olof Abrahamsson	Olof Olsson
Algot Persson.		

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

August Mattsson	Karl Stånd	Ida Svensson
Evaryd	Evaryd	Br.-Hoby.

Förestående anslagslans bekräftas med signatur bekräfta:
Magnus Wixell

A R V O D E S R Ä K N I N G.

Betänkande för sökande av statsunderstöd 5 sid.	15.- kr.	
Översiktskarta	4.- "	
Kostnadsberäkning	3.- "	
Fastighetsförteckning	<u>3.- "</u>	25.- kr.

Kopia av plankartan	17,87 kr.	
" " längdprofil m.m.	9,23 "	
Avskrift av synehandlingarna 34 sid.		
" " betänkande med bil. <u>9 "</u>		
43 sid.	23,65 "	
Översiktskarta till avskriften	<u>4.- "</u>	54,75 "
Upprättande av förenings-, ansöknings- m.fl. handlingar och skrivelser samt 3 ex. rubrikark och inbindning av 3 band handlingar.		<u>12.- "</u>
Utlägg: lösen för lagakraftbevis		<u>3,85 "</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>95,60</u>

Klandertalan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning å
Lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från ne-
danstående dag.

Vedeby, Torskors den

Magnus Wixell.

388 Godk. 17/1 1941

39

DIARIE Nr 22601
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1940

B e v i s över verkställd avsy-
ning av vattenavledningsföretag, en-
ligt rekvisition av vederbörande in-
tressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Evaryd /Norrsjön/," i Bräkne-
Hoby socken av Blekinge län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen, avslutad den
2 december 1937 och sedermera laga kraftvunnen.

Bidrag från statens avdikningsanslag sökt

Lån " " avdikningslånefond "

Fastställd arbetstid till den 31 december 1939, enligt syneförrätt-
ningen.

Arbetsstyrelsens ordförande: agronom Johan Bergh, Hobykulle,

Bräkne-Hoby.

Slutavsyning av företaget verkställdes av förste assistenten
Åke Norling den 4 nov. 1938.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den laga kraftvunna arbetsplanen, och tillstyrkes till
godkännande.

Vedeby, Torsfors den 1 aug. 1939.

Raymond

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

Medföljer kontraktet m. ff. handlingar till lant-
br. län & län beviljats.

Avskrift.

DIARIE Nr 22602
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1940

Protokoll

fört vid sammanträde med delägarna i utdikningsföretaret Evaryd /Norrsjön/ 1937 torsdagen den 2 december 1937 samtidigt med lantbruksingenjör M. Wixells sista sammanträde i kommunalsalen samma dag.

7 7 7 7

III §

Till aktförvarare utsågs Agronom Johan

Bergh, Hoby-Kulle

IV §

Till ledamöter i styrelsen utsågos hhr Johan

Bergh, Hoby-Kulle, Karl Nilsson, Sunnerbo och Gustav Jönsson, Hallagården.

VI §

Förklarades sammanträdet avslutat

Bräkne-Hoby den 2 december 1937

Johan Bergh

Ordf.

Justeras:

Gustav Jönsson

Karl Nilsson

Protokoll fört vid sammanträdet med styrelsen för utdikningsföretaget Evaryd /Norrsjön/ 1937 söndagen den 23 januari 1938.

Till ordförande i styrelsen och till sekreterare utsågs agronom Johan Bergh, Hoby-Kulle.

Förklarades sammanträdet avslutat.

Hoby-Kulle den 23, I. 1938

Johan Bergh

Ordförande

Justeras:

Gustav Jönsson

Karl Nilsson

Bätt utdraget, bevittna:

Johan Martinsson
Lantbrukare, Evaryd, M. Hoby

Johan Nilsson
Stilla

2/10 39

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena i "ut-
dikningsföretaget Evaryd /Norrsjön/," i Bräkne-Hoby socken av Ble-
kinge län.

✓ Karl Nilsson .	5/36 mtl.	x n:r 1	⁶	Evaryd	✓
✓ Tage Olsson .	1/24, 1/16, 1/8 "	x "	^{2 2 4} 3, 4, 10	"	✓
✓ Olof Olsson .	11/48 "	x "	⁴ 3	"	✓
✓ Gustaf Jönsson .	11/48 "	x "	⁵ 3	"	✓
✓ John Martinsson .	1/8, 3/16 "	x "	^{1 4} 5, 6	"	✓
✓ Johan Bergh .	1/4, 1/4, 1/64 "	x "	^{2 2 2} 6, 8, 9	"	✓
✓ Gustaf Jönsson .	1/16 "	x "	⁵ 7	"	✓
✓ Algot Persson .	1/4 "	x "	³ 8	"	✓

Vedeby Torsfors i januari 1939.

Raymond Nicu

Stämelse:

Johan Bergh o. a.

Gustaf Jönsson

Karl Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdelningsföretag och
 Evarygd (Norrsjö),
 i Bräcke - Halv socken och Blekinge län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	4	6,00	24	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	0,8	11,00	8	80		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd "10—15 meter"						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar						
		 har	49	215		72		
		äng och odlingsmark medelareal 32 ar						
		 st.	144	0,58		792		
		 har	1425	0,58		827		
		annan mark och impediment, medelareal 430 ar						
		 st.	1	0,47		47		
		 har	430	0,12		52		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,2	11,-	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		övriga regalar blad						
		 st.					56	18
		Överföres					63	68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				63.68
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	14.25	0.60	8.55	
		avvägda punkter st.	44	0.16	7.04	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "	4.	5,00	20 -	47.59
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, ... st.	45	0.05	2.25	
		 har	18.55	0.10	1.86	4.11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	45	0.04		1.80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	88	0,08	5.28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	44	0,12	5.28	14.56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast märkta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ..	0.84	3.50	2.94	2.94
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..	5	0.25	1.25	
		 "				
		 "				1.25
		Antal profil- och sektionsritningar ..		3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar 1/2		12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50	3.50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på ..				
		 " " " ..				
		 " " " ..				
		 " " " ..				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..		6,00		
		2) " " över 20 " ..	1	10,00	10	14.50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	21	0,03	6.3	1.63
		Överföres				161.06

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				161 06
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp (öppnat i kvädet)..... "	1.68	4,00	6 72	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			14 74	21 46
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	44	0,01		44
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	13	0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar..... "	13	0,20	2 60	8 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		27 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn..... "	2/3 {	12,00		4 —
		utlopp för täckt ledning..... "		12,00		4 —
		slamficka..... "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				267 46
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	45	0 07	3 15	
		har har	18 55	0 14	2 60	
		Överföres			12 75	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 75	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 44	
		3) insättning av höjdlägestal st.	44	0,02	88	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,05	1 05	17 87
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.84	6.-	5 04	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, " " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					12 35	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			3 08	9 23
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka " "	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	37	0,55		18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				57 80
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden <i>ritning</i>			16 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	18 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				21 10
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. <i>6 dagar å 5.-</i>				30 -
		Summa kronor				69 90
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				267 46
		Lösen för kopior och avskrifter				51 80
		Övriga förrättningskostnader				69 90
		Summa kronor				389 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Oshta* häradsrätt.

Bräcke-Holm den 2 dec. 1937

Ragnus W. Wall
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Likheten med originalet betygar:

Ragnus W. Wall

den 19.....

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~oss~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

lån uttages ej

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Närme Holm den *4. dec.* 19*40.*

Johannsen

Karl Nilsson

Gustaf Jönsson

Boend n:1

Boend n:3

Att

Johannsen, Karl Nilsson & Gustaf Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Reel Nilsson

Stina Magnusson

Adress

N. Holm

Adress

N. Holm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 januari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.