

Förslag till "utdikningsföretaget Fähal-
len-Hjorthallen," i Mörrums socken av


Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 22 juni 1939 fastställd
tillförrättelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 7 juli 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Fixp. = 6,10

Skala.

100 0 100 200 300 m.
1:4000.

RITN. Nr 001

K

2*0190

1

Nr 208 Blekinge Län

Kopia.

Blad 2.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "utdikningsföretaget Fåhallen - Hjort-
hallen", i Mörrums socken av Blekinge län; upprättat

vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.



Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
22 juni 1939 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.


Stockholm den 7 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.



Förslag till brunn.



Skala 1:50.

Förslag till kringmurning.




Skala 1:50.

M.Nr 002

2

K 2*0190
Ar 208 Blekinge 2 ritn



Akt nr:
A190

AU\$A190

Arkiv

Avskrift.

K 2*0190

16524

DIARIE N:°
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1941



Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Fåhallen - Hjorthallen" i Mörrums
socken av Blekinge län; upprättade vid syneför-
rättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör



Innehålla 30 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden

rörande syneförrättning i Fåhallen m.fl.

år 1936.

År 1936 den 26 november kl. 9 f.m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Oskar Hå-
kansson i Fåhallen för att, på grund av vederbörligt förordnan-
de /bil. A./ handlägga syneförrättning rörande utdikning av vat-
tenskadad mark, tillhörande hemmanen Fåhallen och Hjorthallen,
i Mörrums socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade dels genom kungörelse införd i
tidningen Karlshamns Allehanda torsdagen den 12 innevarande no-
vember /bil. B./ och uppläst i Mörrums sockens kyrka söndagen
den 15 innevarande november /bil. C./ och dels genom särskilda
underrättelser enligt bilagd förteckning /bil.D./ blivit kalla-
de till sammanträdet och hade på grund härav följande personer
tillstädeskommit, nämligen:

förrättnings sökandena:

Oskar Håkansson	för 35/576 mtl. av nr 1	²	Fåhallen,
Martin Johansson	" 7/128 "	¹⁰ 1	" "

Julius Claesson

för 1/8 mtl. nr 1⁴ Hjorthallen och

1/8 " " 1⁵ "

samt övriga delägare:

Robert Johansson

för 19/80 mtl. nr 1⁶ Hjorthallen och

7/128 " " 1⁹ Fuhallen.

Ernst Olsson

" 7/128 " " 1¹¹ F. "

Såsom godemän hade tillstädeskommit Sven Bengtsson, Torsteboda och Henry Mattsson, Gungvalaryd.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga i-frågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utronas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställda förundersökningar för företaget och hade med ledning härav uppgjort pre-

liminärt förslag till detsamma. Detta förslag upptog täckt ledning. Vissa av delägarna uttalade sina farhågor beträffande lämpligheten av täckt ledning. Sökandena yrkade emellertid att det uppgjorda förslaget skulle läggas till grund för företaget och efter en stunds diskussion överenskommo delägarna, att täckt ledning skulle förekomma.

§ 5.

Synemännen skulle nu å fältet verkställa jordvärderingar och andra besiktningar och sedan därpå grundade utredningar beträffande delaktighet i företaget m.m. blivit upprättade skulle nytt sammanträde hållas för förrättnings avslutande. Detta sammanträde skulle äga rum å samma plats onsdagen den 9 nästa december kl. 9 f.m. och hade delägare och godemän att härvid tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Förehållen den 26 november 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Henry Mattsson

Sven Bengtsson.

År 1936 den 9 december kl. 9 f.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo

förut angivna synemän för slutbehandling av det ifrågavarande
utdikningsföretaget och hade därjämte följande personer tillstä-
deskommit, nämliten:

Julius Claesson	Hjorthallen
Oskar Håkansson	Fåhallen
Ernst Johansson	"
Martin Johansson	"
Robert Johansson	Hjorthallen.

§ 6.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget framlades för de
närvarande och genomgicks, varvid angavs såväl de beräknade kost-
naderna för företaget och båtbadsvärderna för de särskilda fastig-
heterna som de särskilda fastigheternas andelar i kostnaderna.

§ 7.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upp-
lästes /bil. E./

§ 8.

Synemännen uppdrogo åt Oskar Håkansson att utfärda kallel-
se för val av styrelse till företaget.

5.

§ 9.

Oskar Håkansson utsågs jämväl till aktförvarare och skola de till företaget hörande handlingarna och ritningarna under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som åstundar att taga del av dem.

§ 10.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Fåhallen den 9 december 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Henry Mattsson

Sven Bengtsson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade anhålla härigenom vördsamt, att behörig

person måtte förordnas att verkställa syn enligt 7 kap. vattenlagen i och för utdikning av mark tillhörande hemmanet Fåhallen Hjorthallen i Mörrums socken i Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att beröras av förslaget, nämligen:

Oskar Håkansson	Fåhallen 35/576 mant. n:o 1.
Ernst Johansson	Fåhallen 7/576 " " 1.
Martin Johansson	Fåhallen 7/128 " " 1.
Julius Claesson	Hjorthallen 1/4 " " 1.

Fåhallen den 11 april 1934.

Oskar Håkansson	Julius Claesson
Ernst Johansson	Martin Johansson.

R E S O L U T I O N .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 18 april 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok	J. G. Rundquist.
-------------------	------------------

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenla-
gen rörande utdikning av vattenskadade marker, tillhörande
hemmanet Fåhallen n:r 1², 1⁵, 1⁹, 1¹⁰ och 1¹¹ samt Hjorthal-
len n:r 1⁴, 1⁵ och 1⁶ i Mörrums socken av Blekinge län, kommer
att äga rum hos lantbrukaren Oskar Håkansson i Fåhallen tors-
dagen den 26 nov. 1936 kl. 9 f.m. och varda härigenom ägare
och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastigheter, ävensom
envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågakvarande före-
tag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 10 nov. 1936.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt 7 kap. vattenla-

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 10 nov. 1936.

StatMagnuslantbruksingenjör.

Uppläst i Mörrums sockens kyrka söndagen den 15 nov. 1936 betygar:

Curt Wallin

adj.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneför-
rättning enligt 7 kap. vattenlagen, hos lantbrukaren Oskar Hå-
kansson i Fåhallen torsdagen den 26 nov. 1936 kl. 9 f.m.

Avsändningsdag: den 10 nov. 1936.

<u>Namn.</u>	<u>Adress.</u>
Ernst Olsson	Fåhallen Mörrum
Martin Johansson	" "
Robert Johansson	" "
Ernst Johansson	" "
Oskar Håkansson	" "
Julius Claesson	Hjörthallen "
Robert Johansson	" "

Vedeby, Torskors den 10 nov. 1936.

Magnus Wixell.

Bil. E.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Fåhallen-Hjorthallen," i Mörrums socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s Ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanet Fåhallen och Hjorthallen i Mörrums socken hörande vattenskadade marker. För erdnående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdena ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter den framrinnande vattenmängden lämpade dimensioner, ävensom att ett till detta avloppsdike ledande sidodike upptages.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppet från detsamma leder till den s.k. Gallån, vilken utmynnar i Östersjön vid Stensnäs.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r .

a r e a l o c h d y l i k t .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och
avvägda och innefattar den plankarta över desamma, som bifogas
detta utlåtande, alla de områden som med nu under vegetationsti-
den rådande vattenstånd i avloppet ej kunna torrläggas till 1,2
meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträk-
nings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna
inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd
framgår, att sammanlagda arealen av de vattenskadade markerna
uppgår till 11,22 hektar. Hela området utgöres av åker.

Över det genom sankmarksområdena ledande avloppsdi-
ket även över sidodiket hava efter verkställda avvägningar och jord-
undersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka fallförhål-
landen, jordmån efter dikessträckningarna m.m. framgå.

Dikena hava i de till företaget hörande handlingarna och
å ritningarna betecknats; huvuddiket med litt. A - B - C och
sidodiket med litt. B - D.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar m. m.

På grund av framställt yrkande har avloppet föreslagits

att utföras som täckt ledning. - För utrönande av de erforderliga rördimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skall för dessa här redogöras.

Nederbördsområdet uppgår vid rörledningens övre ända till omkring 50 hektar, och ökas så småningom, så att detsamma vid punkt A uppgår till omkring 70 hektar. Detsamma utgöres till omkring 70 å 80 % av skogsmark.

Den normala flodavrinningen utgör i denna trakt 0,6 å 0,7 sek.lit./har. och kan vid exceptionella flöden stiga till närmare 1 sek.lit./har. Rörledningen har beräknats efter denna senare avrinning.

Enligt vanliga beräkningsgrunder skulle med förefintliga fall på grund härav för avledande av flodvattnet erfordras rör av följande dimensioner:

för sträckan A - 5+36: 37,5 cm:s /15"/ inre diameter och

" " 5+36 - C: 25 " /10"/ " "

Sidodiket, B - D, har å den nedre sträckan, B - 0+90:

att avleda vatten från en areal av 6 hektar och å den övre sträckan, 0+90 - D, från en areal av 3-4 hektar. Härför erfordras rör å nedre sträckan av 15 cm:s /6"/ inre diameter och å övre

sträckan av 12,5 cm:s /5"/ inre diameter.

Brunnar hava föreslagits att anordnas å de ställen, där svackor i marken förekomma eller där större stamdiken kunna behöva införas i avloppsledningen. Dessa platser äro angivna å såväl plankartan som profilritningen.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 3560.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde före torrläggningen 7397,80 kronor

och efter torrläggningen 12660,80 kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till 5263.- kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdiknings, möjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunna inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för företags utförande.

Beräkningar hava blivit utförda för utrönande av, hurvida jämningsbeträffande delaktigheten i kostnaderna för företaget enligt 7 kap. 24 § vattenlagen bör förekomma. Dessa beräk-

ningar hava visat, att dylik jämkning ej bör äga rum, utan är
varje delägare, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, skyl-
dig att taga del i kostnaderna för utdikningen i mån av värdet
å den båtnad hans mark därigenom beredes.

Enligt dessa grunder har en särskild kostnadsfördelnings-
längd blivit upprättad, i vilken de särskilda delägarnas delak-
tighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna
i procent, intagna.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10
kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprät-
tade, nu föreliggande förslaget;

att företaget skall utbjudas till utförande antingen å offent-
lig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvi-
da ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av slambrunnarna skola företagas minst en gång
under varje år och i övrigt så ofta detta visar sig behöfligt;

att företaget skall för all framtid underhållas i förslagsen-
ligt skick och skola underhållskostnaderna gäldas enligt sam-

ma grunder, som nu blivit bestämda för avloppens utförande;
att företaget skall var påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 december 1939;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget; samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Fåhallen-Hjorthallen."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r n a .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvaren, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola

till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till

stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85

§ vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Fåhallen den 9 december 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Henry Mattsson

Sven Bengtsson.

Att: Särskt framgår av härstädes för
redovisat diarium, besvär icke inom luga
tid anförts över förskändt symförrätt-
ning; det varken härmed till besvär
meddelat. Stockholm i Söderbergsgatan vatten-
dovstols kansli den 1 mars 1939.

Ex officio

Gösta Rarshing

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "*utdelningsförstågel*
Fåhallen - Hjörshallen", i *Märums*
såken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936...

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/8	14	Hjorthallen		<u>Julius Claesson</u> säk.
				1	äker, 0.2 m. lönnylla på mjöla
				2	" 0.3 " "
					Summa
	1/8	15	Hjorthallen		<u>Julius Claesson</u> säk.
				3	äker, 0.2 m. lönnylla på mjöla
				4	" 0.2 " "
				5	" 0.2 " "
				6	" 0.2 " "
				7	" 0.3 " "
				8	" 0.3 " "
					Summa
	19/80	16	Hjorthallen		<u>Robert Johansson</u>
				9	äker, 0.3 lönnylla på mjöla
				10	" 0.3 " "
				11	" 0.3 " "
				12	" 0.3 " "
				13	" 0.3 " "
				14	" 0.3 " "
				15	" 0.3 " "
				16	" 0.3 " "
					Summa
	35/576	an 12	Fåhallen		<u>Oskar Håkansson</u> säk.
				17	äker, 0.3 m. lönnylla på mjöla
				18	" 0.3 " "
				19	" 0.3 " "
				20	" 0.3 " "
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Aker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
28								1200	0.80	960	268	80	1.-	1200	336	-	67	20	
39								1200	0.60	720	280	80	1.-	1200	468	-	187	20	
67											549	60			804	-	254	40	
07								1200	0.80	960	67	20	1.-	1200	84	-	16	80	
37								1200	0.80	960	355	20	1.-	1200	444	-	88	80	
35								1200	0.65	780	273	-	1.-	1200	420	-	147	-	
09								1200	0.65	780	70	20	1.-	1200	108	-	37	80	
17								1200	0.50	600	102	-	1.-	1200	204	-	102	-	
65								1200	0.50	600	390	-	1.-	1200	780	-	390	-	
170											1257	60			2040	-	782	40	
08								1200	0.80	960	76	80	1.-	1200	96	-	19	20	
17								1200	0.80	960	163	20	1.-	1200	204	-	40	80	
21								1200	0.80	960	201	60	1.-	1200	252	-	50	40	
49								1200	0.60	720	352	80	1.-	1200	588	-	235	20	
42								1200	0.60	720	302	40	1.-	1200	504	-	201	60	
20								1200	0.60	720	144	-	1.-	1200	240	-	96	-	
30								1200	0.50	600	180	-	1.-	1200	360	-	180	-	
18								1200	0.50	600	108	-	1.-	1200	216	-	108	-	
205											1528	80			2460	-	931	20	
24								1200	0.50	600	144	-	1.-	1200	288	-	144	-	
20								1200	0.50	600	120	-	1.-	1200	240	-	120	-	
23								1200	0.45	540	124	20	1.-	1200	276	-	151	80	
22								1200	0.45	540	118	80	1.-	1200	264	-	145	20	
89											507	-			1068	-	561	-	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				21	äker, 0.3 m. terrängella på mjåla
				22	" 0.3 " "
				23	" 0.2 " "
				24	" 0.2 " "
				25	" 0.2 " "
				26	" 0.2 " "
				27	" 0.2 " "
				28	" 0.25 " "
				29	" 0.25 " "
				30	" 0.25 " "
				31	" 0.25 " "
				32	" 0.25 " "
				33	" 0.2 " på mull. stenar
				34	" 0.2 " på sand. stenar
				35	" 0.2 " på mjåla
				36	" 0.2 " "
				37	" 0.2 sandst. mjåla på morän
				38	" 0.2 " "
				39	" 0.2 " "
				40	" 0.2 terrängella på mjåla
				41	" 0.2 " "
				42	" 0.2 " "
					Summera
	7/576	nr 12	Fåhällen		Ernst Johansson söd.
				43	äker, 0.2 m. terrängella på mjåla
				44	" 0.2 " "
					Överföres

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Aker, tomt o. dyl.	Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment		Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
89										507 -				1068 -			561 -	
13								1200	0.40	480		6240	0.95	1140		14820		8580
03								1200	0.55	660		1980	1.-	1200		36 -		1620
06								1200	0.60	720		4320	1.-	1200		72 -		2880
05								1200	0.65	780		39 -	1.-	1200		60 -		21 -
04								1200	0.60	720		2880	1.-	1200		48 -		1920
04								1200	0.60	720		2880	1.-	1200		48 -		1920
04								1200	0.65	780		3120	1.-	1200		48 -		1680
12								1200	0.35	420		5040	0.90	1080		12960		7920
09								1200	0.40	480		4320	0.95	1140		10260		5940
11								1200	0.50	600		66 -	1.-	1200		132 -		66 -
09								1200	0.40	480		4320	0.95	1140		10260		5940
08								1200	0.40	480		3840	0.95	1140		9120		5280
13								1200	0.40	480		6240	0.95	1140		14820		8580
05								500	0.65	325		1625	1.-	500		25 -		875
23								1200	0.45	540		12420	1.-	1200		276 -		15180
10								1200	0.60	720		72 -	1.-	1200		120 -		48 -
08								1000	0.60	600		48 -	1.-	1000		80 -		32 -
10								1000	0.60	600		60 -	1.-	1000		100 -		40 -
11								1000	0.45	450		4950	1.-	1000		110 -		6050
11								1200	0.45	540		5940	1.-	1200		132 -		7260
11								1200	0.45	540		5940	1.-	1200		132 -		7260
24								1200	0.50	600		144 -	1.-	1200		288 -		144 -
303												169655				349740		180085
14								1200	0.50	600		84 -	1.-	1200		168 -		84 -
10								1200	0.50	600		60 -	1.-	1200		120 -		60 -
24												144 -				288 -		144 -

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				45	åker, 0.2 m. lerruggla på mjåla
				46	" 0.2 sandbl. ruggla på morand
				47	" 0.2 " "
					Summa
	7/128	1 ¹¹	Fåhällen		<u>Ernst Olsson.</u>
				48	åker, 0.2 m. sandbl. ruggla på morand
				49	" 0.2 " "
				50	" 0.2 " "
				51	" 0.2 " " nyl. sking
				52	" 0.2 " "
				53	" 0.2 " "
					Summa
	7/128	1 ¹⁰	Fåhällen		<u>Martin Johansson söl.</u>
				54	åker, 0.2 m. sandbl. ruggla på morand
				55	" 0.2 " "
				56	" 0.2 " "
				57	" 0.2 lerruggla på mjåla
					Summa
	7/128	1 ⁹	Fåhällen		<u>Robert Johansson.</u>
				58	åker, 0.2 m. lerruggla på mjåla
				59	" 0.2 " "
				60	" 0.2 " "
				61	" 0.2 " "
				62	" 0.2 " "
				63	" 0.2 " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
St. Aker, tom. o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	öre			kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
24										144	-			288	-	144	-	
17								1200	0.50	600	102	-	1	1200	204	-	102	-
27								1000	0.50	500	135	-	1	1000	270	-	135	-
09								1000	0.90	900	81	-	1	1000	90	-	9	-
77											462	-			852	-	390	-
42								1000	0.60	600	252	-	1	1000	420	-	168	-
18								700	0.65	455	81.90	1	-	700	126	-	44.10	
07								700	0.65	455	31.85	1	-	700	49	-	17.15	
11								700	0.80	560	61.60	1	-	700	77	-	15.40	
34								1000	0.60	600	204	-	1	1000	340	-	136	-
46								1000	0.75	750	345	-	1	1000	460	-	115	-
108											976.35				1472	-	495.65	
18								1000	0.50	500	90	-	1	1000	180	-	90	-
43								1000	0.65	650	279.50	1	-	1000	430	-	150.50	
14								1000	0.90	900	126	-	1	1000	140	-	14	-
05								1200	0.70	840	42	-	1	1200	60	-	18	-
80											537.50				810	-	272.50	
09								1200	0.40	480	432.00	0.95	1140	102.60		59.40		
22								1200	0.40	480	105.60	0.95	1140	250.80		145.20		
05								1200	0.50	600	30	-	1	1200	60	-	30	-
13								1200	0.70	840	109.20	1	-	1200	156	-	46.80	
09								1200	0.65	780	70.20	1	-	1200	108	-	37.80	
04								1200	0.65	780	31.20	1	-	1200	48	-	16.80	
62											389.40				725.40		336	-

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n	
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/8	14	Hjortshallen	Julius Claesson	
	1/8	15	"	"	
	19/80	16	"	Robert Johansson	
	35/576	nr 12	Fåhallen	Oskar Flåhansson	
	5/576	nr 12	"	Ernst Johansson	
	7/128	11	"	Ernst Olsson	
	7/128	110	"	Martin Johansson	
	7/128	19	"	Robert Johansson	
				Summa	

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
sök.		67							54960		807 -		25440		4.83
sök.		170							125760		2040 -		78240		14.87
		205							152880		2460 -		93120		17.69
sök.		303							169655		349740		180085		34.22
sök.		77							462 -		852 -		390 -		7.41
		158							97655		1472 -		49565		9.42
sök.		80							53750		810 -		27250		5.18
		62							38970		72540		336 -		6.38
		1122							739780		1266080		5263 -		100.-
Fäskullen den 9 december 1936															
Magnus Wickell.															
Biträdande godsmän:															
Henny Mattsson Sven Bengtsson.															

Kostnadsberäkning över "utdikningsföretaget Fåhällen-Hjortkällan", i Mörums socken an Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Dagsverkspris: 4.50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Huvuddelikat A-B-C.</u>						
0+70-0+96	26	Rensning av öfversikt dike m.	26	0.50	13	-		
0+96-5+36	440	Grävning för nedläggning av rör "	440	0.25	110	-		
		37.5 cm.s (15") cementrör, Pannarummet "	440	4.50	1980	-		
		Frakt (fr. Pannarum) 50 ton 12 km. formlid	60	2.-	120	-		
		Rörrens läggning och diket i utfyllning med uppgjard moras m.	440	0.25	110	-		
5+36-5+88	52	Grävning för nedläggning av rör "	52	0.20	10	40		
		25 cm.s (10") tegelrör st.	180	700/1000	126	-		
		Frakt (fr. Vikby) tegel fr. Svängsta ton.	2.7	9.-	21	60		
		Rörrens läggning och diket i utfyllning med uppgjard moras m.	52	0.15	7	80		
2		Vattnings, 1/2 90 cm.s rör			25	-		
2+10, 3+44 4+49, 4+90 5+36, 5+88		Brunnar enl ritning st.	6	60.-	360	-		
		Kringmurering vid rörets mynnig			20	-		
		Öka arbete vid genomtrykning an byrången			15	-	2918	80
		<u>Sidodelikat B-D.</u>						
0-8	200	Grävning för nedläggning av rör m.	200	0.30	60	-		
0-0+90	90	6" tegelrör (Tegum, 1/3 m. länga) st.	280	275/1000	77	-		
0+90-8	110	5" " " "	340	205/1000	69	70		
		Överförs			206	70	2918	80

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			206	70	29	80
		Träsk. fr. lörrum (brygga) 4 ton. 10 km. färd	4	250	10	-		
		Rörrens läggning och detsamma igensättning med nygjord massa	m.	200	0.15	30	-	
0+90.8		Brunnar	st.	2	40	-	80	-
		För oförbrukade arbeten samt för ledning och tillagss m. det arbetets utförande till-lagss omkring 10%						324
		Summa						3570
		Färdhallen den 9 december 1936						
		Wagner Wiell.						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningpunkt	Avstånd från föregående avvägningpunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Gärningsställe</u> övers "utdikningsföretaget Fiskullen - Hjörthallen", i Mörrums socken av Blekinge län; upprättad vid regn- försäkring enligt vattenlagen år 1936.							
<u>Huvudledning</u> <u>A-B-C.</u>	0+70	-	1.30	0.50	3.1	1:1	Rensning och försäkring av dikes
	+96	26	2.05	37.5 cm (=15")			Rörledning börjar, hringmur- cementrör, Par-ning enl. förläng vid rön- surscement. ingångar.
	1.	41	2.10		"		
	+30	30			"		
	+60	30			"		
	2.	40			"		Vattning vid 2 (omskel- burt med lönar vägen)
	+10	10			"		Brunn (se ritning) Förp. = 6.19; planläg. se karta.
	+50	40			"		
	3.	55			"		
	+44	44			"		Brunn (se ritning)
	+50	6			"		
	4.	50			"		
	+49	49			"		Brunn (se ritning)
B.	+90	41			"		" "
	5.	10			"		
	+36	36		25 cm (=10")			Brunn (se ritning) 25 cm
	+50	14		cementrör, Par-			(10") rön börjar.
C.	+88	38		surscement			Brunn (se ritning) Rör- ledningen slutar vid vägen.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Sidolikt B-D.</u>							
	0.	-		6"	keglräs	+4.90 i hundskall	
	+90	90		5"	"	Brunn (se ritning)	
	7.	10			"		
	+50	50			"		
	8.	50			"	Brunn (se ritning) Rörledningen slutar.	
Färdhallen den 9 december 1936							
Nils W. W.							

Ärendet

Avskrift.

A-
K _____ 2*0190

DIARIE Nr 16524

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 SEP. 1941

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Fähallen - Hjorthallen," i Mörrums

socken av Blekinge län; upprättat för sökande av
statsunderstöd år 1937 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Fåhallen den 7 aug. 1939.

Jag har inte erhållit
handlingarne, som jag sände
till Kungl. Landbruksstyrelsen.
Däribland var ansökningsbevi-
set.

Oskar Hakansson
Fåhallen Lövängsta

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
22 juni 1939 fastställd till efterrättel-
se vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

1,

B E T Ä N D A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Fåhallen - Hjorthallen," i Mörrums socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 6 km.

läge.

norr om Mörrums sockens kyrka.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig

gen, handlagd av undertecknad och av-

utredning.

slutad den 9 december 1936 hava alla

rättsliga frågor rörande företaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar.

samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 5 maj 1937

slagssökande.

hava flertalet delägare i företaget

överenskommit att till utförande av detsamma sö-

ka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag u-

tan återbetalningsskyldighet som lån från statens

avdikningslånefond. Lånesökandenas delaktighet i

företaget uppgår till 94,82 %.

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna ut-

ning över avdik-

göras endast av odlad jord.

ningsområdet.

Jordmån.

Jordmänen utgöres i allmänhet av ler-

mylla på mjåla samt sandbladad mylla på mosand.

I den till synehandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska förhållanden. För de hydrografiska förhållandena
finnas närmare redogörelser införda i
det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hän-
visas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets utförande. Enligt vid syneförrättningen givna be-
stämmelser skall arbetet vara påbörjat
inom ett år efter det syneförrättningen vunnit
laga kraft och vara bragt till fullbordan före
den 31 dec. 1939.

Areal. Arealen av de marker, som genom
företaget komma att förbättras, uppgår till 11,22 har.
Lånesökandenas andel härav utgör 10,42 "

Båtnad. Av synehandlingarna framgår,
att de i företaget ingående markerna i
sitt före företagets utförande befintli-
ga tillstånd blivit värderade till 7397,80 kr.
och att samma marker efter företagets
utförande uppskattats till 12660,80 "
Båtnaden genom företaget skul-
le således komma att uppgå till 5263!- "

Härav komma på lånesökandenas

andel respektive: /värde före/	6860,30 kr.
/ " efter/	11850,80 "
och /båtnad/	4990,50. "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kostnaden för företagets utförande blivit beräknad till

3570.- "

Övriga kostnader, såsom synekostnader, betänkande m.m. utgöra vadå samtliga med företagets genomförande förenade utgifter uppgå till

Lånesökandenas andel härav utgör

427,67 "

3997,67 "

3790,59 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båt-

kostnad.

nad, som beräknats uppkomma genom företaget och de med företagets utförande förenade kostnaderna befinnes, att relativa kostnaden utgör 0,76.

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser

lånebelopp.

skulle anslags- och lånebeloppen till företaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/ 1660.- kr.

och lån /avrundat/ 2210.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift å de

lånesökandena.

fastigheter, för vilka lån sökes, finnas

upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits får

jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd

i form av såväl bidrag från statens avdikningsan-

slag som lån från statens avdikningslånefond måt-

te till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;

2:o/ kostnadsberäkning;

3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;

4:o/ översiktskarta;

5:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande före-
taget och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-

samma /2 bl./

Vedeby, Torskors i januari 1939.

Magnus Wixell.

P A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G Över lånesökandena i

"utdikningsföretaget Fåhallen - Hjorthallen," i Mörrums socken
av Blekinge län.

Julius Claesson	✓	1/8	mtl.	nir	1 ⁴	Hjorthallen
"	✓	1/8	"	"	1 ⁵	"
Robert Johansson	✓	19/80	"	"	1 ⁶	"
Oskar Håkansson	✓	35/576	"	av	1 ²	Fåhallen
Ernst Johansson	✓	5/576	"	av	1 ²	"
Robert Johansson	✓	7/128	"	"	1 ⁹	"
Ernst Olsson	✓	7/128	"	"	1 ¹¹	"

Vedeby, Torskörs i okt. 1937.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Dikningskostnad/enl. synhandlingarne/ 3570.- kr.

Synekostnader 333,13 kr.

Betänkandet m.m. 94,54 " 427,67 "

Summa kronor 3997,67

Vedeby, Torskors 1 okt. 1937.

Magnus Wikell.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande
har kostnaden för företaget beräk-
nats till 3.997 kronor 67 öre, varav
ä läntagarnas andel 3.790 kronor
59 öre.

Stockholm den 7 juni 1939.

På Kungl. Lantbrukstypelsen
i ägnan

Albert Smith

Rätt avskrift bezeugas
H. Söderberg

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Fåhallen-Hjorthallen," i Mörrums socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1936 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågasvarande företags utförande, och huppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Fåhallen per Mörrum den 5/5 1937.

Oskar Håkansson	Ernst Johansson	Robert Johansson
Julius Claesson	Ernst Olsson	

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Albin Nilsson	Blenda Nilsson
---------------	----------------

Bräknebo.

Förstärkt ansöknings bilaga med originalen bifogade:

Magnus Wixell

Godk. 12/11 1941

R a p p o r t

över inspektion av torrlägningsföretag, verkställd enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 oktober 1941.

Företagets namn : Utdikningsföretaget Fåhallen-Hjorthallen i Mörrums socken.

Styrelsens ordförande : Oskar Håkansson, Fåhallen, Svängsta.

Inspektionen verkställdes av undertecknad den 29 sistlidna oktober. Rörgravarna befunnos därvid vara igenfyllda. Vid inspektion av brunnarna och avvägning av in- och utgående rör befunnos ledningarna hava i förslaget angivna höjdlägen och dimensioner. Grövre rör uppgåvos vara utförda av pansarcement och levererade av A. B. Skånska Cementgjuteriet, klenare ledningar hade utförts av tegelrör. Vattnet hade jämn gång och ledningarna uppgåvos hava fungerat väl.

Såvitt vid inspektionstillfället kunde bedömas är företaget således utfört i enlighet med den plan, som upprättats vid av dåvarande lantbruksingenjören Magnus Wixell handlagd, den 9 december 1936 avslutad syneförrättning.

Enligt uppvisade verifikationer hava kostnaderna för företaget uppgått till:

Inköp av rör, cement och tegel, inkl. transporter	2.191:75 kr
Arbetskostnader	885:- "
Räntor pr 1/9 1939	212:62 kr
" efter 1/9 1939 /approx./	<u>110:- "</u>
Porto, telefon, kontroller och diverse ca	75:- "
Förrättningskostnader	<u>427:67 "</u>

Summa 3.902:04 kr

Karlskrona den 4 november 1941.

3.992

Thore Möller

19 SEP. 1941

B E V I S över verkställd avsyning, enligt rekvisition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Fåhallen - Hjorthallen", i Mörrums socken av Blekinge län.

Planen uppgjord vid den 9 december 1936 avslutad och sedermera laga kraftvunnen syneförrättning.

Statsbidrag och statslån till företaget hava intressenterna för avsikt att söka.


Styrelsens ordförande: Oskar Håkansson, Fåhallen.

Svängsta.

Slutavsyning av företaget verkställdes den 10 sept. 1937 av försteassistenten Åke Norling. Därvid befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med det laga kraftvunna förslaget.

Vedeby, Torsfors den 29 okt. 1937.

Oskar Håkansson



Stpl: 1.- kr.

Undertecknade, samtliga delägare i "utörlings-
 företaget Fähallen-Hjörthallen", i Norrlands län
 av Blekinge län, till vilket förlag Kungl. Majt.
 genom n:o 5. för den 22 juni 1929 beviljat en
 län från statens avskrivningslånfond av 2210.-
 kronor, förlämnat härmed, att vi ej vilja ut-
 behålla det oss beviljade lånet.

Fähallen m. fl. den 7 augusti 1929.

Juhus Claesson - Robert Johansson
 Ernst Johansson - Ernst Olsson
 Oskar Johansson

Egentliga underskrifternas kriterium.

Juhus Johansson
 Lantbr.
 Fähallen Svängsta

Arvid Johansson
 Snickare
 Fähallen Svängsta

gi. godk.
av
län
därav att utspäckt
repping
2 int 104 360
39

K 2*0190

16524

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 SEP. 1941

KONTRAKT.

Maj:t
Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1939 till
utdikningsföretaget Fåhallen - Hjorthallen i Mörrums socken av
BLEKINGE LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels statsbidrag* med ettusensexhundrasextio (1.660)

kronor att utgå från *statens avdiktningsanslag* och *dels lån* med tvåtusentvåhundratio (2.210)

kronor att utgå från *statens avdiktningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1936 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för tre medlemmar för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig ^{OSS.}

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

+ Lånet indraget enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1941.

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fäbullen Svängsta den 7/8 1939.

Oskar Eriksson.

Julius Claesson

Ernst Johansson

Att Oskar Eriksson, Julius Claesson och
Ernst Johansson.


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Julius Johansson Arvid Johansson
Adress Fäbullen, Svängsta Adress Fäbullen Svängsta

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 november 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.