


Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Förslag till "utdikningsföretaget Larum
I och II år 1936" i Fridlevstads och Nätt-
raby socknar av Blekinge län; upprättat vid
syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



RIN.Nr001

K 2*0192

Nr 177 Blekinge 2 rit

Nr 177 Blekinge 2 rit

K 2*0192

Kopia.

Blad 2.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.

Förslag till "uldikningsföretaget Larum
I och II år 1936" i Fridlevstads och Nött-
raby socknar av Blekinge län; upprättat vid syn-
förretning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
30 juni 1939 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1939.



På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Företag I.




Förslag till brunn.





Skala: 1:50.

Förslag till kringmurning.



Företag II.



KLN.Nr 002

K 2*0192

Nr 177 Blekinge 2 ritn



Akt nr:
A192

AU\$A192

Arkiv

Avskrift.

A

K 2*0192

DIARIE Nr 16176
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1939



Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Larum I och II år 1936", *Sten Fridlevstads*

och Nättraby socknar av Blekinge län; upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.
Ståfens lantbruksingenjör.



Innehålla 29 skrivna sidor
Härtill hör 2 blad ritningar.

4

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde
rörande syneförrättning enligt 7 kap.
vattenlagen, i Larum år 1936.

År 1936 den 17 november kl. 9 f.m. inställde sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör, hos P. W. Paulssons sterb-
hus i Larum, för att på grund av vederbörligt förordnande /bil.
A./ handlägga syneförrättning rörande utdikning av vattenska-
dade marker tillhörande Larums by och hemmanet Karsabäck i Frid-
levstads socken samt hemmanet Skallahult i Nättraby socken.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade
ordning blivit kallade till sammanträdet och hade på grund här-
av följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökandena:

P. W. Paulssons sterbhus genom delägaren i sterbhuset Y. Paulsson

för $\frac{1}{3}$ mtl. n:r ² 2 Larum,

Ola Johnsson " $\frac{1}{4}$ " " ² 1 Karsabäck

samt övriga delägare i företaget:

S. Hellerström för $\frac{1}{4}$ mtl. n:r ³ 1 Skallahult.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Frans Jönsson, Hiller-

slätt och Johan Andersson, Liatorp.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes /bil. A./

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa undersökningar för företaget och med ledning av dessa uppgjort preliminärt förslag till detsamma. Företaget innefattadestvänne från varandra skilda utdikningslägenheter och för båda dessa hade föreslagits öppna avloppsdiken. Efter att hava tagit del av de uppgjorda förslagen förklarade sökandena, att de önskade att avloppen skulle utföras såsom täckta ledningar, åtminstone genom de backar, som förekomma i avloppens nedre delar.

§ 4.

Godsägaren S. Hellerström meddelade, att han ej ansåg sig få någon nämnvärd nytta av den föreslagna utdikningen, isynnerhet gällde detta den med företag I betecknade delen av företaget, och önskade han att denna hans mening skulle intagas i protokollet.

§ 5.

Då förrättningen på grund av de gjorda yrkandena om täckta ledningar, ej för dagen kunde avslutas och då för dagen ej flera frågor förelågo till behandling avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att avslutningssammanträde komme att äga rum på samma ställe torsdagen den 3 dec. 1936 kl. 9 f.m., då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Larum den 17 nov. 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Frans Jönsson Johan Andersson.

År 1936 den 3 december kl. 9 f.m.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde förut angivna synemän för slutbehandling av ärendet rörande utdikning inom Larum m.fl. och hade därvid jämväl följande personer tillstädeskommit, nämligen

Y. Paulsson, delägare i P. W. Paulssons sterbhus, Larum

Ola Johnsson, Karsabäck.

§ 6.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget genomgicks för de närvarande och angavs härvid såväl kostnaderna för företagens utförande som de olika fastigheternas delaktighet i dessa kostnader.

§ 7.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. B./

§ 8.

Synemännen uppdrogo åt Yngve Paulsson, Larum att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 9.

Yngve Paulsson, Larum, utsågs jämväl till aktförvarare av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna. Dessa skola under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar som önskar taga del av desamma.

§ 10.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

5.

Larum den 3 december 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Frans Jönsson Johan Andersson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla, att behörig
förrättningsman måtte förordnas att handlägga syneförrättning
enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadad
mark, tillhörande hemmanen Larum och Karsabäck i Fridlevstads
socken och Skallahult i Nättraby socken. Följande personer
och fastigheter förmenas komma att beröras av företaget, nämligen:

Larum n:r 2 ²	Ägare Viktor Pålssons sterbhus	
Karsabäck n:r 1 ²	" Ola Jonsson	och
Skallahult n:r 1	" S. Hellerström	

Larum och Karsabäck per Björkeryd den 8 augusti 1929.

för P. W. Paulssons sterbhus Yngve Paulsson

Ola Johnsson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 7 oktober 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok

J. G. Rundquist.

Bil. B.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Larum I o II år 1936," i Fridlevstads och Nättraby socknar av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanet Larum och Karsabäck i Fridlevstads socken samt Skallahult i Nättraby socken, hörande vattenskadade områden. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att de genom och från sankmarksområdena ledande avloppadikena avsevärt fördjupas och i övrigt givas efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdena ingå i Nättrabyåns nederbrödsområde, vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes intaget under n:r 81.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r.

a r e a l o c h d y l i k t.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta över desamma, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under

vegetationstiderna rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom de vattenskadade områdena närmare angivna. Av denna längd framgår, att sammanlagda arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 15,64 hektar, varav 9,01 hektar utgöres av åker och 6,63 hektar av ängs- eller betesmarker.

Sankmarksområdet består av tvänne på grund av höjdförhållandena från varandra skilda och på grund därav med hänsyn till sin torrläggning av varandra oberoende områden. På grund härav har avdikningsföretaget uppdelats i tvänne företag, benämnda företag I och företag II. I företag I ingå ägofigurerna 1-35 och i företag II ägofigurerna 36-55. Företag I omfattar en areal av 7,53 hektar, varav 5,77 hektar åker och 1,76 hektar ängs- och betesmark och företag II en areal av 8,11 hektar, varav 3,24 hektar åker och 4,87 hektar ängs- och odlingsmark.

Över de genom sankmarksområdena ledande avloppadikena, som nu blivit föreslagna till uppgrävning, hava efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda,

av vilka fallförhållanden m.m. efter dikessträckningarna framgår.

Det till företag I hörande avloppsdiket har i syneförrättningshandlingarna blivit betecknat med litt. A - B - C och det till företag II hörande avloppsdiket med litt D - E.

Hydrografiska utredningar och dimensionberäkningar m. m.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för sträckan 6 - 7+85 av diket A - B - C /företag I/ uppgår till 6 hektar och för sträckan 4+60 - 6 till 12 hektar. Vid punkt 4+60 tillkommer omkring 40 hektar och utgör nederbördsområdet på grund härav vid denna punkt 55 hektar och för nedersta sträckan av diket 70 hektar. - För nedre sträckan av diket D - E /företag II/ uppgår nederbördsområdet till 35 hektar. För diket A - B - C kan erhållas ett relativt fall av 2:1000 och för nedre sträckan av diket D - E ett relativt fall av 3:1000.

Vanlig flodavrinning uppgår här till 2/3 sek.lit./har. och exceptionell flodavrinning till 1 sek.lit./har.

Då delägarna begärt att avloppen så vitt möjligt skola utföras såsom täckta ledningar hava beräkningar härför blivit utförda. - Enligt vanliga beräkningsgrunder skulle för de olika dikessträckorna erfordras rör av följande dimensioner;

företag I: för sträckan 0 - 4+60 = 37,5 cm:s /15"/

" " 4+60 - 6 = 20 " /8"/

" " 6 - 7+85 = 15 " /6"/

företag II: " " 0 - 9+40 = 25 " /10"/

Övre sträckan av diket D - E, 9+40 - 11+60, har på grund av jordmånens lösa beskaffenhet föreslagits att utföras som öppet dike, med bottenbredd = 0,5 meter och sidolutning av 1:1,25.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna synförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade för företag I till 4550.- kronor och för företag II till 1950.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

På grund av delägarnas uttalade önskan hava synemännen bestämt, att ersättningar för jordupplåtelse till utvidgning av

dikessträcken 9+40 - 11+60 ej skola utgå.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden.

Enligt denna längd utgör markernas värde inom företag I före torrläggningen 2211,50 kronor och efter torrläggningen 7747.- kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till 5535,50 kronor samt inom företag II före torrläggningen 1809,50 kronor och efter torrläggningen 7341.- kronor vadan värdeökningen här skulle utgöra 5531,50 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som

härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena, att, inna arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 16 kronor 60 öre.

D e l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r f ö r e t a g e t s u t f ö r a n d e.

Som förut nämnts utgöres företaget av tvänne av varandra oberoende företag och skall uppdelningen av kostnaderna mellan dessa företag ske på så sätt, att de till företag I höran-

de markerna bekosta arbetet å diket A - B - C och de till fö-

retag II hörande markerna bekosta arbetet å diket D - E. -

Inom de särskilda företagen skola delägarna, på sätt i 7 kap.

23 § vattenlagen stadgas, taga del i de föreslagna arbetenas

utförande i mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock

med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att

delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig

vidkännas större bidrag till kostnaderna för utdikningen än

som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom be-

redes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna fin-

nas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna

i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt

10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företagen skola utföras i övernsstämmelse med det upp-

rättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej

vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om

diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp.

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att rensningar av såväl den öppna dikessträckan som slambrunnarna skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar av det öppna diket verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Larum I och II år 1936."

7:34
✓ utförande = underhåll

Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Larum den 3 december 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Frans Jönsson Johan Andersson.

Att, såvitt framgår av härstüdes för redovisat diarium, besvär icke inom lagen till anförts över förståenst skystförrättning, det varden härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 mars 1939

Ex officio
Gösta Rarshjög

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
Larum I och II år 1936" i Fridehemstads
och Vättrabys socknar i Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<u>Första I</u>
	1/3	22	Larum		P. W. Paulsons stb. sök.
				1	äker, härtorvjord på singula
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				5a	" " " stäng
				6	" " "
				6a	" " " stäng
				7	" " " moräskt
				7a	" " " stäng
				8	äng " " lerbakke
					Summa
	1/4	12	Karrabäck		<u>Ola Johansson</u>
				9	äker, härtorvj. på singula
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " " moräskt
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, (bmt o. dyl.)		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
									kr.	öre			kr.	öre		kr.		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
57								1300	0.35	455		259.55	1.-	1300	741	-	481	65
33								1300	0.40	520		171.60	1.-	1300	429	-	257	40
43								1300	0.25	325		139.75	1.-	1300	559	-	419	25
22								1300	0.25	325		71.50	1.-	1300	286	-	214	50
12								1300	0.20	260		31.20	1.-	1300	156	-	124	80
08								900	0.30	270		21.60	1.-	900	72	-	50	40
11								1300	0.20	260		28.60	1.-	1300	143	-	114	40
07								900	0.30	270		18.90	1.-	900	63	-	44	10
53								1300	0.25	325		172.25	1.-	1300	689	-	516	75
21								900	0.25	225		47.25	1.-	900	189	-	141	75
			26					600	0.40	240		62.40	1.-	600	156	-	93	60
267			26									1024	40		3483	-	2458	60
05								1000	0.25	250		12.50	1.-	1000	50	-	37	50
07								1200	0.20	240		16.80	1.-	1200	84	-	67	20
11								1300	0.20	260		28.60	1.-	1300	143	-	114	40
12								1300	0.20	260		31.20	1.-	1300	156	-	124	80
12								1300	0.20	260		31.20	1.-	1300	156	-	124	80
13								1300	0.20	260		33.80	1.-	1300	169	-	135	20
13								1300	0.20	260		33.80	1.-	1300	169	-	135	20
11								1300	0.25	325		35.75	1.-	1300	143	-	107	25
13								1300	0.25	325		42.25	1.-	1300	169	-	126	75
14								1000	0.25	250		35	1.-	1000	140	-	105	-
15								1000	0.25	250		37.50	1.-	1000	150	-	112	50
15								1300	0.25	325		48.75	1.-	1300	195	-	146	25
23								1300	0.25	325		74.75	1.-	1300	299	-	224	25
164												461	90		2023	-	1561	10

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera, å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/4	13	Shallabult		<u>S. Hellenström.</u>
				22	åker, hårskog, på morälsk
				23	" " " "
				24	" " " ingäla
				25	äng hårskog " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	delvis uppskuren moss
				31	" " " "
				32	åker, hårskog på ingäla
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
					Summa
					<u>Första II.</u>
	1/4	13	Shallabult		<u>S. Hellenström.</u>
				36	delvis uppskuren moss
				37	åker, hårskog, på morälsk skog
				38	" " " "
				38a	" " " "
				39	" " " "
					Summa
	1/3	22	Larum		<u>P. W. Paulsons stb. göt.</u>
				40	åker, hårskog, på morälsk skog
				41	" " " "
					Överförs

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, Ömt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar									har	ar	kr.		
	26							800	0.30	240	6240	1.-	800	208	-		14560	
	23							400	0.40	160	3680	1.-	400	92	-		5520	
	16							400	0.40	160	2560	1.-	400	64	-		3840	
			06					800	0.30	240	1440	1.-	800	48	-		3360	
			49					800	0.30	240	11760	1.-	800	392	-		27440	
			18					800	0.30	240	4320	1.-	800	144	-		10080	
			08					800	0.30	240	1920	1.-	800	64	-		4480	
			13					800	0.30	240	3120	1.-	800	104	-		7280	
			33					500	0.-			0.50	250	8250		8250		
			23					500	0.-			0.50	250	5750		5750		
	04							800	0.30	240	960	1.-	800	32	-		2240	
	16							1000	0.30	300	48	1.-	1000	160	-		112	-
	31							1300	0.40	520	16120	1.-	1300	403	-		24180	
	30							1300	0.40	520	156	1.-	1300	390	-		234	-
	146		150								72520			2241	-		151580	
			146					800	0.10	80	11680	1.-	800	1168	-		105120	
	27							900	0.40	360	9720	1.-	900	243	-		14580	
	17							900	0.40	360	6120	1.-	900	153	-		9180	
	05							500	0.40	200	10	1.-	500	25	-		15	-
	47							900	0.50	450	21150	1.-	900	423	-		21150	
	96		146								49670			2012	-		151530	
	20							700	0.50	350	70	1.-	700	140	-		70	-
	28							700	0.50	350	98	1.-	700	196	-		98	-
	48										168	-		336	-		168	-

Fastigheternas				Ägofigurer nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Övertält
				42	äker, härtorv på moränudd
				43	inng. ö väng
				44	äker, härtorv på morän
				45	" " "
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	" bermylla "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " "
				54	äng, härtorv
				55	delvis uppskuren morän
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, skog o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
48											168 -			336 -			168 -	
12								700	0.50	350	42 -	1 -	700	84 -			42 -	
							12											
20								700	0.40	280	56 -	1 -	700	140 -			84 -	
18								1100	0.30	330	59 40	1 -	1100	198 -			138 60	
13								1100	0.30	330	42 90	1 -	1100	143 -			100 10	
11								1100	0.30	330	36 30	1 -	1100	121 -			84 70	
06								1100	0.60	660	39 60	1 -	1100	66 -			26 40	
25								1300	0.30	390	97 50	1 -	1300	325 -			227 50	
27								1300	0.30	390	105 30	1 -	1300	351 -			245 70	
28								1300	0.30	390	109 20	1 -	1300	364 -			254 80	
15								1300	0.60	780	117 -	1 -	1300	195 -			78 -	
05								800	0.60	480	24 -	1 -	800	40 -			16 -	
		119						1000	0.20	200	238 -	1 -	1000	1190 -			952 -	
		222						800	0.10	80	177 60	1 -	800	1776 -			1598 40	
228		341					12				1312 80			5329 -			4016 20	

Larum den 3 december 1936

Stagnus Wiell.

Öfverlämnade godkännanden:

Franz Jönsson Johan Andersson.

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas					
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n	Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n	
				Första I.	
	⅓	2 ²	Larum	P.W. Paulsson stbh.	
	¼	1 ²	Karrabäck	Ola Johansson	
	¼	1 ³	Skallavult	S. Hellström	
					Summa
				Första II.	
	¼	1 ³	Skallavult	S. Hellström	
	⅓	2 ²	Larum	P.W. Paulsson stbh.	
					Summa

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
sök.	267		26						10241	40	3483	-	2458	60	44.42
sök.	164								461	90	2023	-	1561	10	28.20
	146		150						725	20	2241	-	1515	80	27.38
	577		176						2211	50	7747	-	5535	50	100.-
	96		146						496	70	2012	-	1515	30	27.70
sök.	228		341				12		1312	80	5329	-	4016	20	72.60
	324		487				12		1809	50	7341	-	5531	50	100.-
Larum den 3 december 1936 Nygrens Wiell. Örtädlarens godkännande: Frans Jönsson Johan Andersson.															

Kostnadsberäkning över "utdelningsföretaget
Larum I och II år 1936," i Fiedlerstads
och Vättraby socknar ur Blekinge
län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Dagsverkspris: 4.50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Företag I.</u>						
0+10-1+25	115	Grävning för nedläggning av rör le- sa med sten och grus, inberäk- nat skämselänges	m	115	0.80	92	-	
1+25-2+80	155	" " " "	m	155	2.-	310	-	
2+80-5+60	265	" " " "	.	265	0.80	212	-	
5+60-7+85	225	" " " "	.	225	0.40	90	-	
		Sprängning av berg för " "	"	12	10.-	120	-	
0+10-4+60	450	375 cm (15") cementrör av Pannumman	.	450	4.75	2137	50	
		Trakt. fr. Eddelöv, 52 ton, 30 km. formlid	156	1.75	273	-		
4+60-6	125	8" tegelrör (Fujens 1/3 m långa)	st.	385	470/1000	180	95	
6-7+85	185	6" " " "	"	570	275/1000	156	75	
		Trakt. fr. Vättraby bygga, 9 ton, 6 km. formlid	5.4	2.-	10	80		
0-4+60	460	Rörens läggning samt detsamma igen- fyllning med uppgjort mur	m	450	0.50	225	-	
4+60-7+85	310	" " " "	"	310	0.20	62	-	
0+10 3+16, 4+60, 6, 7+85		Kringgärning vid rörgörning				20	-	
		Grummar	st.	4	60.-	240	-	4130 -
		För oförutredda arbeten samt för ledning och tillägg under ut- förandet tilläggas omkring 10%						420 -
		<u>Summa</u>						4550 -

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Första II.</u>						
0+12-9+40	228	Grävning för nedläggning av rör, sten och guss, inbärskad stämpelglas m.	228	2.50	570	-		
		10" tegelrör (fr. Viby, 296 mm) st.	790	$\frac{700}{1000}$	553	-		
		Frakt och transport fr. Viby, 10 ton			80	-		
		Rörans läggning och dikes igenfyll- ning med uppgjerd massa m	228	0.30	68	40		
		Kringmurning vid rörans in- och utlopp st.	2	15.-	30	-		
9+40-11+60	220	Grävning av öppet dike, djupend m ³	780	0.60	468	-	176	940
		För oförutredda arbeten samt för bedrings och tillaggn. under arbetets utförande om- krings 10 %						18060
		<u>Summa</u>					1950	-
		Larum den 3 december 1936						
		Magnus Wiell.						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Grämnings tabell</u> över "Utdikningsföretaget Larum I och II år 1936", i Fridlerstads och Nättraby socknar an Blekinge län; uppr- rättad vid syreförättning enligt vattenla- gen år 1936.							
<u>Företag I.</u>							
	0+10	-	0.40	37.5 cm (15")			Rörledning böjor; kringmar-
	+20	10	1.05	centrals anslutning			vid rönngräningen.
	+50	30	1.45	Pannrummet			
	1.	50	2.18				
	+25	25	2.59				
	+60	35	3.03				Fier; höjdlängd = 7.56 m över
	2.	40	3.57				nallgränd; grändlängd:
	+50	50	3.70				8. karlar.
	3.	50	2.04				Brunn vid 3+16.
	+40	40	1.83				
	4.	60	2.11				
	+27	27	2.04				Nytt läge i sträckan 4+20-4+60.
	+60	33	1.95	8" tegelrör			Brunn vid 4+60.
	5.	25	1.88	"			
	6.	100	1.60	6" tegelrör			Brunn vid 6.
	7.	100	1.40	"			
	+85	85	1.40	"			Brunn vid 7+85.
<u>Företag II</u>							
	0+12	-	0.25	10" tegelrör			Rörledning böjor; kringmar-
	+22	10	3.18				ning vid rönngräningen.
	+40	18	3.50				

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	+82	42	2.74	10"	teglrör		
	8.	18	2.46		"	Fjerp. höjdläge: 6.86 m. plan.	
	9.	100	1.96		"	längd: 82 harkon.	
	+40	40	1.82	0.50	"	1:125 Öppnad dels bärja, kringom-	
	10.	60	1.57		"	ning vid rörsprängning.	
	11.	100	1.72		"		
	+60	60	1.49		"		
Rörren skola förs användandet godkännas av den i lärt tjänstgörande lantbruksingenjören. Cementrörren skola vara tillverkade vid fabrik, vars tillverkningar blint godkända av Cementlaboratoriet vid Ingenjörsvetenskapsakademien; keramiska skola vara tillverkade av Porslännsfabrik. Larun den 3 december 1936 Augustus Wiell.							

Avskrift.

K _____ 2★0192

Arkiv Nr 16176
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1939

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Larum I och II år 1936"

i Fridlevstads socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1939 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 12 skrivna sidor.

Gennem Kungl. Maj:ts nådiga brev den
30 juni 1909 fastställdes till efterrätt.
telse vid arbetets utöfning.

Stockholm den 27 juli 1909.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Forsman.

Översiktskarta.



Skala: 1:100000

6

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Lorum I och II," i Fridlevstads och Nättraby socknar av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 4 km.

läge.

sydväst om Fridlevstads sockens kyrka.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig

gen, handlagd av undertecknad och av-

utredning.

slutad den 3 december 1936 hava alla rättsliga frågor förande företaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar

samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 25 januari 1938

slagssökande.

hava samtliga delägare i företaget

utom en övernskommit att till utförande av det-
samma söka statsunderstöd i form av såväl stats-
bidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från
statens avdikningslånefond. Lånesökandenas delaktighet i företaget uppgår till 80 %.

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna ut-

ning över avdik-

göras av till omkring 58 % av odlad

ningsområdet.

jord. Övriga områden utgöras huvudsak-

ligen av ängs- eller betesmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av kärr-

torvjord på moränbotten samt lermylla på mjäla.

I den till synhandlingarna hörande
beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för
de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de
odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt

å övirga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena

förhållanden.

finnas närmare redogörelser införda

i det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till det samma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna be-

utförande.

stämmelser skall arbetet vara påbörjat

inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939.

Areal.

Arealen av de marker, som ge-

nom företaget komma att förbättras, upp-

går i sin helhet till 15,64 har.

Härav omfattar företag I: 7,53 "

" II: 8,11 "

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår,

att de i företaget ingående markerna i

sitt före företagets utförande befintli-

ga tillstånd blivit värderade till 4021.- kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 15088.- kr.

Båtnade genom företaget

skulle således komma att uppgå till

sammanlagt 11067.- "

Härav kommer på lånesökandenas andel

respektive /värde före/ 3559,10 "

/ " efter/ 13065.- "

och båtnad 9505,90 "

Fördelade på de särskilda företagen

bliva dessa värden

Företag I: värde före 2211,50 "

" efter 7747.- "

båtnad 5535,50 "

Företag II: värde före 1809,50 "

" efter 7341.- "

båtnad 5531,50 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kost-

naden för företagets utförande blivit

beräknad till 7140.- "

Övirga kostnader, såsom sy-		
nekostnader, betänkande m.m. utgöra	516,14	kr.
vadan samtliga med företagets genomfö-		
rande förenade utgifter uppgå till	7656,14	"
Härav belöper på:		
företag I:	5147.-	"
lånesökandenas andel 71,80 %	3695,55	"
företag II:	2509,14	"
lånesökandenas andel 100 %	2509,14	"

Relativ Vid jämförelse mellan den båt-
kostnad. nad, som beräknats uppkomma genom företa-
get och de med företagets utförande före-
nade kostnaderna befinnes, att relativa
kostnaden utgör 0,69.

Inom företag I utgör relativa kostnaden 0,93
" " II " " " 0,45

Anslags- och Enligt gällande bestämmelser
lånebelopp. skulle anslags- och lånebelopp-
pen till utdökningsföretaget kunna utgå med
till företag I: anslag 2440.- "

till företag I: lån	1940.- kr.
" " II: anslag	770.- "
" " lån	1730.- "
eller tillsammans för hela utdik-	
ningsföretaget	6880.- "

Förteckning över De lånesökandens namn samt uppgift å
lånesökandena. de fastigheter, för vilka lån sökes,
finnas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan. På grund av vad sålunda framhållits
får jag tillstyrka att största möjliga statsun-
derstöd i form av såväl bidrag från statens av-
dikningsanslag som lån från statens avdiknings-
lånefond måtte till företaget beviljas.

Bilagor. Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;
- 2:o/ kostnadsberäkning;
- 3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
- 4:o/ översiktskarta;
- 5:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande fö-
retaget och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-

samma /2 bl./

Vedeby, Torskors i januari 1939.

Magnus Wixell.

P A S T O R E T S F Ö R T E C K N I N G Över länesökandena i

"utdikningsföretaget Larum I och II år 1936," i Fridlevstads
socken av Blokinge län.

1/3 mtl.	n:r 2 ²	Larum	P. W. Paulssons stbh.
1/4 "	" 1 ³	Skallahult	S. Hellerström.

Vedeby, Torsfors i januari 1939.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Företag I:

Vattenavledningskostnader	4550.- kr.	
Extra för bergsprängning		
enl. räkn.	<u>250.- "</u>	4800.- kr.

Företag II:

Vattenavledningskostnader	1950.- kr.	
Extra för bergsprängning		
enl. räkn.	<u>390.- "</u>	2340.- "

Synkostnader för

företag I och II	421,04 kr.
------------------	------------

Betänkandet med bil. för

företag I och II	<u>95,10 "</u>	<u>516,14 "</u>
------------------	----------------	-----------------

Summa kronor	<u>7656,14</u>
--------------	----------------

Vedeby, Torsfors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7656 kronor 14 öre, varav i lantbrukarnas andel 6204 kronor 69 öre.

Försköln den 27 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Förmann.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Larum I och II år 1936," i Fridlevstads och Nättraby socknar av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1936 enligt vattenlagen handlagd syneför- rättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig an- sökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utfö- rande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vid- taga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för er- hållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna va- ra erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Larum och Karsabäck per Björkeryd den 25 januari 1939.

S. Hellerström. för P. W. Paulssons sterbhus

A. Yngve Paulsson.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

M. Abrahamsson Elin. Svensson.

11,

F u l l m a k t för Yngve Paulsson, att å våra vägnar söka
lån från statens avdikningslånefond till fastigheten Larum n:r
²
2:s andel i kostnaderna för "utdikningsföretaget Larum I och II
år 1936," i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Larum, Björkeryd den 25 januari 1939.

Kerstin Fred. Paulsson Greta Paulsson Nanna Paulsson

Martha Paulsson Arne Paulsson

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

K. W. Karlsson, Larum Björkeryd Mary Karlsson, Larum,
Björkeryd.

Föreståndare ansigtens likhet med originalen bezeugat:

Kayman Nicell.

A R V O D E S R Ä K N I N G.

Betänkande för sökande av statsunderstöd 5 sid.	15.- kr.	
Översiktskarta	4.- "	
Kostnadsberäkning	3.- "	
Fastighetsförteckning	<u>3.- "</u>	25.- kr.
Kopia av plankartan	20,73 kr.	
" " längdprofil m.m.	8,62 "	
Avskrifter av synehandlingarna 29 sid.		
" " betänkandet med bil. <u>9 "</u>		
38 sid.	20,90 "	
Översiktskarta till avskriften	<u>4.- "</u>	54,25 "
Upprättande av förenings-, ansöknings- m.fl. handlingar och skrivelser samt 3 ex. rubrikark och inbindning av 3 band handlingar		12.- "
Utlägg: lösen för lagakraftbevis		<u>3,85 "</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>95,10</u>

Klandertalan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning å
lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från nedan-
stående dag.

Vedeby, Torskors den 30 mars 1939.

Magnus Wixell.

1939 den 12 september

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Larum I och II år 1936" i
Fridlevstads och Nättraby socknar av Blekinge län.

Lån 3.680 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 30 juni 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by
och hemman

Mantal

Register-
nummer

Ägare

Fridlevstads
socken.

Larum

1/3

2
2
3

P.W.Paulssons sterbhus

Nättraby socken

Skallhult

1/4


1

S.Hellerström

Stockholm den 12 september 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdelningsföretaget
Larum I och II år 1936"

i Trullhundra och Nättraby socken och Birkunga län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1.4	6,00	8	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 19 ar	47	0.17	7	99		
		har	9.01	1.06	9	55		
		äng och odlingsmark medelareal 60 ar	11	0.26	2	86		
		har	6.63	0.42	2	78		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar	1	0.05		05		
		har	0.12	0.78		09		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0.4	11. -	4	40		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalket blad			4	-		
		övriga regalket blad					46	72
		Överföres					50	22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				50 22
		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	/	12,00	12 -	
b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV		9.01	0.50	4 51	
i öppen mark,	medelantal 10 punkter pr har	har	90	0.03	2 70	
	avvägda punkter	st.	6.63	1.-	6 63	
i annan mark,	medelantal 5 punkter pr har	"	35	0.06	2 10	
	avvägda punkter	"				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark		km.	2.2	2,00	4 40	
i annan mark		"	1.4	5,00	7 -	39 34
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	27 ar,	st.	59	0.05	2 95	
		har	15.76	0.10	1 58	4 53
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st.	59	0,04		2 36
	Markvärdering:					
a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	12 -	
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
för första kilometern av avlopps längd		km.			4 -	
för övriga kilometer		st.	116	1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	116	0,06	6 96	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	58	0,12	6 96	29 92
	Längdprofil, § 19 längdskala 1:					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.				
	2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.25	3.50	4 38	4 38
	Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,					
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		st.				
		"				
vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion		"	4	0.25	1 -	1 -
		"				
		"				
Antal profil- och sektionsritningar		"	1	3,00	3 -	3 -
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					
för vattenområdets areal		km. ²		0,02		
dagar	i fältet			12,00		12 -
	Dimensionsberäkning, § 24					
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.25	3,50	4 38	
tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		"	1.25	1,00	1 25	
" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²		"				
nämligen	m. ² sektion på	"				
" " "	" " "	"				
" " "	" " "	"				
" " "	" " "	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00		
2) " " över 20 "		"	1	10,00	10 -	15 63
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp					
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan		cm.	31	0,03	93 -	1 93
	Överføres					164 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				164 31
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,25	4,00	10 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade) (förändring här nämnd öfver en tredjedel därtill)			14 43	24 43
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1,25	0,01		1 25
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	5	0,20	1 —	4 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/2	12,00		6 —
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00		6 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				268 49
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer st.	59	0,07	4 13	
		har	15 76	0,14	2 21	
		Överföres			13 34	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 59	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 125	0,02	2 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	20 73
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	" 1,25	6,-	7 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00	3 -	
					11 50	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			2 88	8 62
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka	"	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	29	0,55	15 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Utkomst - utslut. till K.O.				55
		Summa kronor				51 85
		Övriga-förrättningskostnader:				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				74 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. ~ 7 dagar i J.O.				24 50
		Summa kronor				100 70
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				268 49
		Lösen för kopior och avskrifter				51 85
		Övriga förrättningskostnader				100 70
		Summa kronor				421 04

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra häradsrätt.

Larsson den 3 dec 1936

Ragnus Wexell
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Likheten med originalet betygar:

den

19

Ragnus Wexell

30/6 39

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena 1

"utdikningsföretaget Larum I och II år 1936," i Fridlevstads
socken av Blekinge län.

1/3 mtl.	n:r 2 ² ✓	Larum	P. W. Paulssons stbh.
1/4 "	" 1 ³ ✓	Skallahult	S. Hellerström.

Vedeby, Torsfors i januari 1939.

Raym. Nilsson

364
39
Godk. 12/9 1939

DIARIE Nr 16177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 AUG. 1939

B e v i s över verkställd avsy-
ning, av vattenavledningsföretag, en-
ligt rekvisition av vederbörande in-
tressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Larum I och II år 1936," i
Fridlevstads socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 30 juni 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3210.- kr.

Lån " " avdikningslånefond. 3680.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Yngve Paulsson, Larum

Björkeryd.

Efter företagna besiktningar verkställdes slutavsyning av före-
taget den 26 maj 1938 av förste assistenten Åke Norling.

Detsamma befanns härvid vara utfört i överensstämmelse med den
fastställda planen och tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 23 aug. 1939.

Maymun Nicu

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 29/8 1939

godkänd den 8/9 1939

364

39

K

2*0192

DIARIE Nr 16176

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 AUG. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1939

för

"utdikningsföretaget Larum I och II år 1936" i Fridlevstads och Nätt-
raby socknar av

BLEKINGE LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett lån av tretusensexhundraåttio (3.680)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusentvåhundratio
(3.210)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag

hava undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

man för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ~~oss.~~ ^{oss.} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav-uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Laum

den 3 de juni 1939

S. E. Hellerström

Yngve Pålsson

Förvärdaren

Herrmanägare

Hälsing, Nältraby

Laum Björkeryd

Ola Johansson

Herrmanägare

Karsbäck Björkeryd

Att

S. E. Hellerström Yngve Pålsson

Ola Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Andersson

Frid Jönsson

Adress

Hälsing, Nältraby

Adress

Hälsing, Nältraby

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni

1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 september 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida, underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.