


Förslag till "utdikningsföretaget
Torneryd - Långkärra," i Ron-
neby socken av Blekinge län; upprät-
tat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Raymond Nicander.
Statens lantbruksingenjör.



Nr 247 Blekinge 2 rit

Skala.
1:4000.
100 200 300 m.

Nr 247 Blekinge 2 rit


K 4.0194

Nr 247 Blekinge 2 rit

Förslag till "utdikningsföretaget Torneryd- Långkärre," i Ronneby socken av Blekinge län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Maximilian
Statens lantbruksingenjör.



Kopia.

Blod 1.

Förslag till "utdikningsföretaget Torne-
ryd-Långkärra," i Ronneby socken av
Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vatten-
lagen år 1937 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.


Likheten med originalet betyder:

Magnus Wixell.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till ett
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Skala
100 0 100 200 300 m
1:4000

Ar 183 Blekinge 2 rit
K 4*0194

M.Nr 003

K 4*0194 /
Ar 183 Blekinge 2 rit


Kopia.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 oktober 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likheten med originalet betygar:


Magnus Wixell.



Blad 2.

Förslag till "utdikningsföretaget Torne-
ryd-Långkärra," i Ronneby socken av
Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vatten-
lagen år 1937 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör



KIT.Nr 004

K 4*0194

Ar 183 Blekinge
2 rit



Akt nr:
A194

AU\$A194

Arkiv etc.

A

Avskrift.

K

4*0194 13878

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

, 2 AUG. 1940




Handlingar rörande "utdikningsföretaget

Torneryd-Långkärra" i Ronneby soc-

ken av Blekinge län; upprättade vid syneför-
rättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Magnus Wixell.



Innehålla 33 skrivna sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala: 1:100'000.

1.
Protokoll, fört vid sammanträ-

de rörande syneförrättning i Lång-
kärra, år 1937.

År 1937 den 23 augusti kl. 9 f.m. inställde sig underteck-
nad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Karl Persson
i Långkärra, för att på grund av vederbörligt förordnande /bil.
A./ handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörän-
de utdikning av vattenskadade marker, tillhörande byarna Tor-
neryd och Långkärra, i Ronneby socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels införd
i tidningen Ronneby-Posten lördagen den 7 innevarande augusti
/bil. B./ och dels uppläst i Ronneby sockens kyrka söndagen
den 8 augusti 1937 /bil. C./ ävensom genom särskilda under-
rättelser enligt bilagd förteckning /bil. D./ blivit kallade
till sammanträdet, och hade på grund härav följande personer
tillstädeskommit, nämligen:.

förrättningsökandena:

Karl Persson	för 1/6	mtl. n:r 1	²	Långkärra,	
	1/10	"	"	¹⁰	och
	3/40	"	"	¹²	samt

Svenssons sterbhus, för 1/6 mtl. n:r 1³ Torneryd.

§ 5.

Ett år 1924 uppgjort förslag till utdikning av det ifrå-
gavarande sankmarksområdet hade för förrättningsmannen varit
tillgängligt för förslagens uppgörande. Detta förslag skulle
i huvudsak följas och ändringar vidtagas endast beträffande
vissa av delägarna uttalade önskemål. Sålunda önskade samtli-
ga delägare att nedre sträckan skulle igenläggas med rör, enär
denna sträcka hade en jordmån med benägenhet att flyta igen.
Vidare skulle broar, förutom de i det äldre förslaget föreslag-
na, utföras dels å ägorna till hemmanet Torneryd n:r 1³ och
dels å hemmanet Torneryd n:r 2² :s ägor, invid rågången till
hemmanet n:r 1³.

§ 6.

Ägaren av lägenheten Sofiedal erbjöd sig att som bidrag
till kostnaderna för företaget erlagga ett belopp av 300 kro-
nor, mot villkor att diket genom hans lägenhet bleve igenlagt
med rör, å de sträckor, där diket ej vore försett med glasis-
murar eller med murade sidor. Överenskommelsen uppsattes skrift-
ligt och blev av synemännen vitsordad /bil. E./

§ 7.

Synemännen begåvo sig ut på fältet för besiktning av dikningslägenheten, jordvärdering o.dyl. Efter återkomsten fortsattes sammanträdet.

§ 8.

Sedan alla längder och beräkningar rörande företaget blivit uppgjorda och uträknade delgävos delägarna resultatet av desamma.

§ 9.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes / bil. F/

§ 10.

Synemännen uppdrogo åt Karl Persson, Långkärra, att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 11.

Synemännen utsågo jämväl Karl Persson att vara aktförvarare för företaget och skola de till förrättningen hörande handlingarna och ritningarna under besvärstiden hos honom vara tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

§ 12.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade för-

klarades förrättningen avslutad.

Långkärra den 23 aug. 1937.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Emil Svensson Ture Andersson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla, att behörig förrättningsman måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hamnanen Långkärra och Torneryd, i Ronneby socken.

Följande personer och fastigheter förmenas komma att beröras av företaget, nämligen:

Karl Persson Långkärra n:r 1

Johan Perssons sterbhus Långkärra n:r 2

John Johnsson Torneryd n:r 2

Johan Svenssons sterbhus " " 1

Seved Jönsson " " 1

Konrad Nelsson Risanäs gård och

Ola Persson Sandliden.

Långkärra och Torneryd den 11 juni 1934.

Karl Persson John Johnsson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 15 januari 1935.

Sven Hagströmer.

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B .

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande
de utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Tor-
neryd n:r 1², 1³, 2² och 2³ samt Långkärra n:r 1², 1¹⁰, 1¹² och

⁴
2, 1 Ronneby socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos
lantbrukaren Karl Persson i Långkärra måndagen den 23 aug. 1937
kl. 9 fm. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare
av ovannämnda hemman, ävensom envar annan, som förmenar sig
komma att av företaget beröras, kallade att härvid närvara.

Vedeby, Torskors den 5 aug. 1937.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rö-

-----, kallade att härvid närvara.

Vedeby, Torskors den 5 aug. 1937.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Ronneby sockens kyrka söndagen den 8 aug. 1937 betygar:

R. Lindstam

v. Pastor.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrätt-
ning rörande utdikning av vattenskadade marker, tillhörande byar-
na Torneryd och Långkärra i Ronneby socken av Blekinge län, hos
lantbrukaren Karl Persson i Långkärra måndagen den 23 aug. kl. 9 fm.
Avsändningsdag den 5 aug. 1937.

John Jonsson	Torneryd	Ronneby
Inga Svensson	"	"
Sigfrid Svensson	"	"
Magda Svensson	"	"
Nanna Svensson	"	"
Seved Jönsson	"	"
Karolina Persson	Långkärra	"
Per Olof Persson	"	"
Karl Persson	"	"
Konrad Nelsson	Risanäs	"
Ola Persson	Sandliden	"

Vedeby, Torskors den 5 aug. 1937.

Magnus Wixell.

Bil. E.

Undertecknad, ägare av från hemmanet n:r 1², 1³ och 2¹
 Risanäs avsöndrade lägenheten Sofiedal n:r 1¹, förbinder
 mig härmed, att med ett belopp av trehundra /300/ kr. delta-
 ga i kostnaderna för "utdikningsföretaget Torneryd - Långkär-
 ra," i Ronneby socken av Blekinge län, med villkor att di-
 kessträckan 3+75 + 4+50 av det till företaget hörande avlop-
 pet igenlägges med rör till de dimensioner, som vid syneför-
 rättning rörande utdikningsföretaget komma att bestämmas,
 och avstår jag under samma villkor från all ersättning för
 skador och intrång under arbetets utförande.

Långkärra den 23 augusti 1937.

Olof Persson

Förestående förbindelse vitsordas:

Magnus Wixell.

Emil Svensson

Ture Andersson.

Bil. F.U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Torneryd-Långkärra," i Ronneby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till byarna Torneryd och Långkärra i Ronneby socken hörande, i hög grad vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdet ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppet för detsamma utmynnar i den s.k. Svaneviken av Östersjön 3 km. väster om Ronnebyredd.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r.a r e a l o c h d y l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta

och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 12,15 hektar; hela arealen utgöres av åker.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppet vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar.

Avloppsdikets nederbördsområde uppgår till omkring 5 km.² av vilken areal omkring 50 hektar utgöres av den s.k. Härsp

torpssjön, belägen 900 meter ovanför utdikningsområdet.

På grund av den reglerande inverkan denna relativt stora bassäng har på avrinningen kommer denna aldrig att överstiga 60 lit. per km.² och kommer alltså att uppgå till högst 0,30 m.³/sek. Det framgår härav att avloppsdiket ej behövt dimensioneras med hänsyn till den framrinnande flodvattenmängden, utan hava dimensionerna bestämts uteslutande med hänsyn till sankmarksområdets torrlägningsbehov. Dikets bottenbredd har bestämts till 0,5 meter och sidolutningen till 1:1,5; jordmånerna utgöres av lera. Med dessa dimensioner kommer vattendjupet vid flöden, med det förefintliga fallet 0,3:1000, att bli va högst 0,70 m. Under vegetationstiden kommer vattendjupet att bli va 0,10 å 0,15 meter.

Den vid punkt 4+68 befintliga vägtrumman har en gångsöppning av 1.- meters bredd och 1,5 meters höjd.

På samtliga delägares begäran har för sträckorna ~~xxxx~~ 3+75 - 4+57 och 5+5 - 6+72 alternativt föreslagits rörledning. Härför erfordras rör med 90 cm:s inre diameter. Om rör användas skall ledningen vid in- och utloppet kringmuras på sätt uppgjord ritning utvisar. Det skall anföras, att jordmånen å nämnda sträckor har benägenhet för igenflytning.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kost-
nadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrätt-
ning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostna-
derna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett samman-
lagt belopp av 9670.- kronor för förslaget till rörledningen.

E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning skola er-
sättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad
jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa jordersätt-
ningar utgör 248 kr. 58 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §
vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den ge-
nom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de sär-
skilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna be-
löpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikning-
en, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt
arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör
markens värde före torrläggningen 11393,10 kr. och efter torrlägg-

ningen 21834.-kr., vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 10440,90 kr.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller föreligger skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen, taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad hans mark därigenom beredes, dock med iakttagande av bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag

till kostnaderna för dikningen, än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas angivna i en särskild, till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängd, i vilken delaktigheten finnes uträknad i procent.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget; med valfrihet beträffande rörledning å sträckorna 3+75 - 4+57 och 5+5 - 6+72;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike;

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän; att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom

införande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförande på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago, dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att om rörledning användas, cementrören skola före nedläggandet godkännas av länets lantbruksingenjör.

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtandet intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas, "utdikningsföretaget Torneryd - Långkärra."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var

och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna för-
rättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress
Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären,
som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas kla-
gandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvä-
ren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för änd-
ringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen
beträffande besvårs ingivande.

A v g i f t e r.

Förrättningsökandena hava att, jämlikt bestämmelserna i 11
kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, före arbetets påbörjande till ko-
nungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av
15 kr. 66 öre.

Långkärra den 23 aug. 1937.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Emil Svensson Ture Andersson.

Att, såvitt framgår av hästskedes förh
vederbörligt diarium, bevis och inom la-
ga tid anförts äres förstående synförstå-
ning; det vardes härmed till bevis und-
delat. Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols husli den 1 mars 1939.

Ex officio
Gösta Raraberg.

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretä-
get Torneryd-Långhärre," i Ran-
neby socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/6	2 ³	Torneryd		<u>Johan Jönsson</u> söh.
				1a	Äher, bris mullig på lerbld.
				2a	" " "
				3a	" " "
					Summa
	1/6	2 ²	Torneryd		<u>Johan Jönsson</u> söh.
				1	Äher, bris mullig på lerbld.
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
					Summa
	1/6	1 ³	Torneryd		<u>Johan Jönsson</u> söh.
				5	Äher, bris mullig på lerbld.
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
					Summa
	1/6	1 ²	Torneryd		<u>Sverre Jönsson</u>
				13	Äher, bris mullig på lerbld.
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
22								1800	0.60	1080	237	60	1.-	1800	396	-	158	40	
19								1800	0.50	900	171	-	1.-	1800	342	-	171	-	
13								1800	0.50	900	117	-	1.-	1800	234	-	117	-	
54											525	60			972	-	446	40	
38								1800	0.60	1080	410	40	1.-	1800	684	-	273	60	
24								1800	0.50	900	216	-	1.-	1800	432	-	216	-	
05								1800	0.50	900	45	-	1.-	1800	90	-	45	-	
15								1800	0.35	630	94	50	1.-	1800	270	-	175	50	
82											765	90			1476	-	710	10	
51								1800	0.45	810	413	10	1.-	1800	918	-	504	90	
17								1800	0.25	450	76	50	1.-	1800	306	-	229	50	
05								1800	0.25	450	22	50	1.-	1800	90	-	67	50	
08								1800	0.25	450	36	-	1.-	1800	144	-	108	-	
09								1800	0.25	450	40	50	1.-	1800	162	-	121	50	
98								1800	0.50	900	882	-	1.-	1800	1764	-	882	-	
38								1800	0.55	990	376	20	1.-	1800	684	-	307	80	
26								1800	0.55	990	257	40	1.-	1800	468	-	210	60	
252											2104	20			4536	-	2431	80	
16								1800	0.55	990	158	40	1.-	1800	288	-	129	60	
15								1800	0.55	990	148	50	1.-	1800	270	-	121	50	
19								1800	0.55	990	188	10	1.-	1800	342	-	153	90	
05								1800	0.25	450	22	50	1.-	1800	90	-	67	50	
04								1800	0.25	450	18	-	1.-	1800	72	-	54	-	
59											535	50			1062	-	526	50	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförd
				18	äker, derig. omfly. på lerbh.
				19	" " "
				20	" " "
				21	våg
				22	äker, derig. omfly. på lerbh.
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
					Summa
	5/48	24	Långhärre		Johan Perssons stoh.
				26	äker, derig. omfly. på lerbh.
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
					Summa
	1/6	12	Långhärre		Karl Persson söh.
				30	äker, derig. omfly. på lerbh.
				31	" " "
				32	syftj. omfly. på lerbh.
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har.	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
59											535	50			1062	-	526	50	
02								1800	0.30	540	1080	1.-	1800	36	-		25	20	
14								1800	0.25	450	63	-	1.-	1800	252	-	189	-	
21								1800	0.40	720	151	20	1.-	1800	378	-	226	80	
							05	-											
45								1800	0.55	990	445	50	1.-	1800	810	-	364	50	
17								1800	0.30	540	918	0	1.-	1800	306	-	214	20	
07								1800	0.30	540	378	0	1.-	1800	126	-	88	20	
29								1800	0.50	900	261	-	1.-	1800	522	-	261	-	
194							05				1596	60			3492	-	1895	40	
25								1800	0.80	1440	360	-	1.-	1800	450	-	90	-	
13								1800	0.80	1440	187	20	1.-	1800	234	-	46	80	
15								1800	0.80	1440	216	-	1.-	1800	270	-	54	-	
31								1800	0.80	1440	446	40	1.-	1800	558	-	111	60	
84											1209	60			1512	-	302	40	
24								1800	0.50	900	216	-	1.-	1800	432	-	216	-	
26								1800	0.50	900	234	-	1.-	1800	468	-	234	-	
85								1800	0.35	630	535	50	1.-	1800	1530	-	994	50	
03								1800	0.30	540	162	0	1.-	1800	54	-	37	80	
05								1800	0.30	540	27	-	1.-	1800	90	-	63	-	
20								1800	0.30	540	108	-	1.-	1800	360	-	252	-	
42								1800	0.35	630	75	60	1.-	1800	216	-	140	40	
30								1800	0.35	630	189	-	1.-	1800	540	-	351	-	
03								1800	0.25	450	13	50	0.95	1710	51	30	37	80	
03								1800	0.25	450	13	50	0.95	1710	51	30	37	80	
211											1428	30			3792	60	2364	30	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överförd
				40	Äher, gyfthjemslyj på lätthet
				41	" " "
				42	" lörig mullj på lörst.
				43	" " "
				44	" " "
				45	" " "
				46	våg
				52a	Äher, lörig mullj på lörst.
					Summa
	1/20	110	Långfärre		Karl Persson och
				36a	Äher, gyfthjemslyj på lätthet
				45a	" lörig mullj på lörst.
				47	imp.
				48	Äher, lörig mullj på lörst.
				49	" gyfthjemslyj på lätthet
				50	" " "
				51	" " "
				52	Äher, lörig mullj på lörst.
				53	våg
				54	Äher, gyfthjemslyj på lätthet
				55	" " "
				56	" lörig mullj på lörst.
				57a	" " "
				58	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofn	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofn			
										kr.	öre			kr.	öre				kr.
har	y	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.		kr.	öre	kr.	öre
2	11										142830					379260		236430	
	11								1800	0.25	450	4950	0.95	1710	18810		13860		
	21								1800	0.25	450	9450	0.95	1710	35910		26460		
	11								1800	0.50	900	99	1.	1800	198	-	99	-	
	17								1800	0.65	1170	19890	1.	1800	306	-	10710		
	42								1800	0.55	990	41580	1.	1800	756	-	34020		
	45								1800	0.65	1170	52650	1.	1800	810	-	28350		
							120	-											
	13								1800	0.70	1260	16380	1.	1800	234	-	7020		
3	71						120				297630					664380		366750	
	03								1800	0.35	630	1890	1.	1800	54	-	3510		
	18								1800	0.65	1170	21060	1.	1800	324	-	11340		
							20	-											
	15								1800	0.70	1260	189	1.	1800	270	-	81	-	
	01								1800	0.35	630	630	1.	1800	18	-	1170		
	02								1800	0.25	450	9	0.95	1710	3420		2520		
	09								1800	0.35	630	5670	1.	1800	162	-	10530		
	44								1800	0.70	1260	55440	1.	1800	792	-	23760		
							04	-											
	01								1800	0.35	630	630	1.	1800	18	-	1170		
	01								1800	0.35	630	630	1.	1800	18	-	1170		
	04								1800	0.65	1170	4680	1.	1800	72	-	2520		
	08								1800	0.80	1440	11520	1.	1800	144	-	2880		
	26								1800	0.70	1260	32760	1.	1800	468	-	14040		
1	32						24				154710					237420		82710	

Fastigheternas				Ägarens nummer i plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera i plankartan	mantal	nummer	namn		
	3/40	112	Långhärra		Karl Persson ^{nr}
				57	Äher, bris mullig på betad.
				58a	" " "
				59	" " "
				60	imp.
				61	"
					Summa

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n	
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/6	2 ³	Tornenagd	Johan Jönsson	
	1/6	2 ²	"	"	
	1/6	1 ³	"	Johan Svenssons stbh.	
	1/6	1 ²	"	Sverel Jönsson	
	5/48	2 ⁴	Långkärra	Johan Perssons stbh.	
	1/6	1 ²	"	Karl Persson	
	1/20	1 ¹⁰	"	"	
	3/40	1 ¹²	"	"	
					Summa

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
roh		54								52560	972 -		44640	4.28	
roh		82								76590	1476 -		71010	6.80	
		252								210420	4536 -		243180	23.29	
		194						05		159660	3492 -		189540	18.15	
		84								120960	1512 -		30240	2.90	
roh.		371						120		297630	664380		366750	35.13	
roh.		132						24		154710	237420		82710	7.92	
roh		46						27		66780	828 -		16020	1.53	
		1215						176		11'393 10	21'834 -		10'440 90	100. -	
Långkärra den 23 aug. 1937.															
Magnus Wikell.															
Biträdlunde godsmän:															
Emil Svensson Pehr Andersson.															

Kostnadsberäkning över "utdelningsföretaget Toumryd-Långkärra," i Roune- by socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Dagsverkspris: 6.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1-2+80	180	Upprensning och borttagande av vattenväxter m.	180	0.20	36	-		
2+80-3+71	91	Grävning av lera m.	400	1.-	400	-		
3+71-3+75	4	Underbyggnad enf. rikning (spränd- ning och stensättning) av gamla brän- ning och stensättning) av gamla brän-			50	-		
3+75-4+57	82	Grävning för nedläggning av rör m.	82	0.30	24	60		
		90 cm:s cementrör, inbes. frakt "	82	16.-	1312	-		
		Läggning och fyllning med upp- grävd massa "	82	2.-	164	-		
		Pringsmuringar vid in- och utlopp			100	-		
4+57-4+77	20	Rensning av dike "	20	0.15	3	-		
4+77-5+5	28	Underbyggnad av befärdlig sten- glasis, enf. rikning "	28	3.-	84	-		
5+5-6+72	167	Grävning för nedläggning av rör "	167	2.-	334	-		
		90 cm:s cementrör, inbes. frakt "	167	16.-	2672	-		
		Läggning och fyllning med uppgrävd massa "	167	2.-	334	-		
		Pringsmuringar vid in- och utlopp			100	-	5613	60
6+72-9	228	Grävning av lera m.	850	1.-	850	-		
9-14+36	536	" " dyg och lerungla "	800	0.60	480	-		
		" " lera "	350	1.-	350	-		
		Överför			1680	-	5613	60

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överför			1680	-	5613	60
9+15, 12+26		Träbroar enl. specialförslag st.	2	110.-	220	-	1900	-
14+36-17+88	352	Grävning av dy och lermylla m ³	700	0.60	420	-		
		" " lera	300	1.-	300	-		
15+31,5-17,7 17+84		Träbroar enl. specialförslag st.	3	110.-	330	-	1050	-
		Jordläsättningar enl. särskild jordläsättningslängd					248	58
		För oförutredda arbeten, samt för ledning och tillägg av arbetet under utförandet tillägges omkring 19%					857	82
		Summa					9670	-
		<u>Specialförslag för träbroar.</u>						
		bärbjälkar: 4 st. 0.15 x 0.20 0.43 m ³						
		underslag: 2" 0.15 x 0.15 0.15 "						
		bräbana 0.075 0.92 "						
		ändstygdel 2" 0.05 0.12 "						
		följare 2" 0.10 x 0.15 0.11 "	1.73	50.-	86	50		
		spik, tjära, arbete m. m.			23	50		
		Summa			110	-		
		Långhärta den 23 aug. 1937 Magnus Wicell						

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D över "utdikningsföretaget

Torneryd - Långkärra," i Ronneby socken av Blekinge län; upprättad

vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Fastigheternas			Ägarins namn.	Areal	i kronor	Ersättning		Summa ersättning		
mental	nummer	namn				kr.	öre	kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	102	Rivnäs	Konrad Nilsson.							
			å sk. 2+80-3+70	1.80	25 -		45 -		45 -	
1/6	13	Torneryd	Johan Svenssons stök.							
			av ågafis 5	0.10	8 10		81			
			" " 6	2.10	4 50		9 45			
			" " 7, 8, och 9	2.10	4 50		9 45			
			" " 10	0.10	9 -		90		20 61	
1/6	12	"	Sverre Jönsson.							
			av ågafis 16 & 17	0.70	4 50		3 15			
			" " 18	0.30	5 40		1 62			
			" " 19	1. -	4 50		4 50			
			" " 23	1.10	5 40		5 94			
			" " 24	1.10	5 40		5 94		21 15	
1/6	12	Långkärra	Karl Persson.							
			av ågafis 32	2.20	6 30		13 86			
			" " 33, 34 & 35	2.20	5 40		11 88			
			" " 38 & 41	1.60	4 50		7 20			
			" " 39 & 40	1.60	4 50		7 20		40 14	
1/20	110	Långkärra	Karl Persson.							
			av ågafis 36 a	0.60	6 30		3 78			
			" " 45 a	0.20	11 70		2 34			
			" " 48	0.40	12 60		5 04			
			Överföras				11 16		126 90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överfört					11 16	126 90	
			an ägafis 49	0.40	6 30		2 52			2,
			" " 50	0.90	4 50		4 05			8
			" " 51	0.70	6 30		4 41			
			" " 54	0.40	6 30		2 52			
			" " 55	0.30	6 30		1 89			
			" " 56	0.10	11 70		1 17			
			" " 57 a	0.70	14 40		10 08			
			" " 58	0.70	12 60		8 82		46 62	
3/40	1 ¹²	Långhärre	Karl Persson							
			an ägafis 57	2.50	14 40		36 -			
			" " 58 a	1.80	14 40		25 92			
			" " 59	0.70	16 20		11 34			
			å st. 6+50 - 6+72	0.60	3 -		1 80		75 06	
			Summa						248 58	
			Långhärre den 23 aug. 1937							
			Magnus Wikell							
			Biträde och godkänn:							
			Emil Svensson							
			Perc Andersson							

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdelningsföreståndet Tor-
moyd - Långhärre",
i Ramnaby socken och Berhungs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10.....						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje..... "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje..... "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje..... "		5,00				
		i annan mark, raklinje..... "		5,00				
		krokinje..... "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter.....						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje..... "		2,00				
		i annan mark, raklinje..... "		2,00				
		krokinje..... "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.....						
		åker, medelareal ar st.						
		 har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1: Kopiering av äldre karta för hänsyn.....					22	38
		 > 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje..... "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje..... "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad.....						
		övriga regalarck st.						
		blad.....						
		Överföres					27	88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27 88
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		12 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, ... st.				
		 har				
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	69	0,04		2 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	126	0,06	7 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	63	0,12	7 56	19 87
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.95	3,50	6 83	6 83
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	9	0,25		
		 "				2 25
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02	2 -	
		dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	1-	10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	38	0,03	1 14	2 14
		Överföres				92 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				92 73
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.8	4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade).....			5 98	13 18
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		Underlagsgrunder av gamla brunnar			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		9 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	15	0,01		75
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	31	0,25	7 75	9 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	8	0,20	1 60	6 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				180 91
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad			1 75	
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20. ar ägofigurer st.	69	0,07	4 83	
		 har	13.91	0,14	1 95	
		Överföres			15 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 70	
		3) insättning av höjdlägestal st.	75	0,02	1 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1 90	22 38
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54;				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1 95	6.-	11 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	9	0 25	2 25	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					19 95	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 99	14 96
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka	1/4	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Utdrag av utlind. till K. B.	1			55
		Summa kronor				59 04
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	13 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				38 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				180 91
		Lösen för kopior och avskrifter				59 04
		Övriga förrättningskostnader				38 70
		Summa kronor				278 65

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra häradsrätt.

Lunghus den 23 aug. 1927

Ragnus Wessell
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Kronor kvitteras:

Likheten med originalt betygar:

den

19

Ragnus Wessell



~~7180~~

DIARIE Nr 3109
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB. 1943

K 4*0194

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska öyras arkiv

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Torneryd-Långkärra" i Ron-
neby socken av Blekinge län; upprättade vid
syneförrättning enligt vattenlagen, år 1937 av:

Magnus Wixell,
Statens lantbruksingenjör



Innehålla 35 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll för en samm-
tande råande synföreläring
i Långkåna, år 1907.

År 1907 den 23 augusti kl. 9 f.m. instälde sig underseende, statens lantbrukssynsvär, hos lantbrukaren Karl Persson i Långkåna, för att på grund av vederbörigst förordnande (bil. A) best. lagga synföreläring enligt 7 kops. underlagan råande utövning av underordnade marker, tillhörande byarna Torreryd och Långkåna, i Rönneby socken av Blekinge län.

Delägarna i förslaget hade genom kungäskade dels inför i tidningen Rönneby-Posten tidigen den 7 innevande augusti (bil. B.) och dels uppläst i Rönneby sockens kyrkan söndagen den 8 augusti 1907 (bil. C) ävensom genom särskild underattnad enligt bilagt förteckning blivit kallade till sammankommet, och hade på grund härav följande genom tillstädeskommit, nämnligen:

föreläringssittarna:

Karl Persson	för	1/6 ut	nr 12	Långkåna,	
		1/10 "	" 10	"	alt
		3/40 "	" 12	"	samt
John Johansson	"	1/6 "	" 22	Torreryd	alt
		1/6 "	" 23	"	"

samt av öfriga delägarna:

Sven Jönsson	för	1/6 ut	nr 12	Torreryd,
Per Olof Persson	"	5/48 "	" 24	Långkåna i

egenskap av delägare i John Perssons ställe,
Knut Nilsson, Rönneby alt
Olof Persson Söfiedal

Såsom gämnade hade tillståndsberätt Emil Svensson
och Torne Andersson borta i Kalleberg.

§ 1.

Det för meddelades utförande förordnades
att huvudsaken ifrågakommande förväning upplästes.

§ 2.

För samt samsamman kunde ej, vare sig som
eller av delägarna i företaget uttränas.

§ 3.

Lagen kunde samt företaget förordnades, enligt
samsamman sålde ej.

§ 4.

Nu inställdes sig ändringen Inge Svensson, delägare
i John Svenssons ställe, för $\frac{1}{6}$ av $\text{nr } 1^{\text{a}}$ för-
namt.

§ 5.

Det i 1924 uppgjort förslag till utdelning av
det ifrågakommande aktiekapitalet hade för
föreningens medlemmar varit tillgängligt för för-
slags utgörande. Detta förslag skulle i
huvudsak följande utdelningar vidtagas endast
beträffande vissa av delägarna utdelade ande-
lar. Såsom de utdelade samtliga delägarna
att nedre sträckan skulle ingräddas med nr,
samt denna sträcka hade en jordman med
betydelse att följa igen. Vidare skulle
bortan, förutom de i det äldre förslaget för-
slagna, utföras dels i ägare till hemmet
Tornerus nr 1^a och dels i hemmet Tornerus
nr 2^a och ägare; invid ingången till hemmet nr
1^a.

§ 6.

Ägaren av länslådan Sofie och arbjöd sig

att som bidrag till kostnaderna för förtäget en-
ligt ett belopp av 300 kronor, med vilken ett
delt genom hans lägenhet blev igenbort med
när, i de sträckor, där detsamma ej var förtäget med
glacierna eller med murade sidor. Överens-
kommenheten uppgjordes skriftligt och blev av
synemännen utskrift (bil. E)

§7.

Synemännen begär sig ut på fältet för be-
aktning av dikningslägenheten, jordvärdering o. dy.
Efter återkomsten förtäges kommunrådet.

§8.

Sedan alla längder och betäckningar rörande förtä-
get blivit uppgjorda inträffade delgävas del-
ägarna resultatet av dessamma.

§9.

Det av synemännen angående förtäget avseende
utlåtandet upplästes (bil. F)

§10.

Synemännen uppmanar till Karl Persson, Långåsen,
att utfärda handlingar för val av styrelse för förtä-
get.

§11.

Synemännen uttalar till Karl Persson att
vissa åtgärder måste göras för förtäget så att de till
förtäningen hörande handlingarna och intygen
na under beaktande av dessamma vara tillräck-
liga för ena, den andra delen del av dessamma.

§12.

Sedan alla frågor rörande förtäget en var behand-
lades förtäningen avslutades.

Långåsen den 20 aug. 1907

Wagners vice.

Biträdande grann:

Emil Lennström

Stenbjörnsdottersson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

Jd:m B 2. .
1935.



R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

~~KN~~ Karlskrona å landskansliet den 15 januari 1935.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
H. G.

4,
Bil. A. 5.

L. D. B. 2. Ar 1935.
Landskansliet i Karlskrona

Ink. den 14 JAN. 1935

Kungens Befälningshande i Blekinge län.

Undertecknade för kungs förordnad anställe, så
behörig förvärdningssman måtte försäkra att
huvudbyggnadens byggnadsförvaltning enligt 7 kap. uttæn-
lagen sända utdräkning av vederbörande
makt, tillkomme kommunen Långkärr
och Torstens i Rönneby socken.

Följande personer af fastigheternas förmanas
komma att beräns av fristaget, nämligen:

- Karl Persson, Långkärr nr 1,
- Johan Perssons ställe, do nr 2,
- John Johansson, Torstens nr 2,
- Johan Svenssons ställe, do nr 1,
- Sven Jonsson do nr 1,
- Konrad Nelson, Rönneby förs och
- Ola Persson, Sandheden

Långkärr och Torstens den 11 jan. 1934.

Karl Persson John Johansson

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen rörande
utdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Törneryd
n: r 1², 1³, 2² och 2³ samt Långkärra n: r 1², 1¹⁰, 1¹² och 2⁴, 1
Ronneby socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbruka-
ren Karl Persson i Långkärra måndagen den 23 aug. 1937 kl. 9 fm.
och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovannämnda
hemman, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av före-
taget beröras, kallade att härvid närvara.

Vedeby, Torskors den 5 aug. 1937.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Ronneby sockens kyrka söndagen den 8 aug. 1937

betygar:

R. Lindström
v. pastor

Pri. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneför -
rättning rörande utdikning av vattenskadade marker, tillhöran-
de byarna Torneryd och Långkärra i Ronneby socken av Blekinge
län, hos lantbrukaren Karl Persson i Långkärra måndagen den 23
aug. kl. 9 fm.

Avsändningsdag den 5 aug. 1937.

John Jonsson	Torneryd	Ronneby
Inga Svensson	"	"
Sigfrid Svensson	"	"
Magda Svensson	"	"
Nanna Svensson	"	"
Seved Jönsson	"	"
Karolina Persson	Långkärra	"
Per Olof Persson	"	"
Karl Persson	"	"
Konrad Nelsson	Risanäs	"
Ola Persson	Sandliden	"

Vedeby, Torsfors den 5 aug. 1937.

Kaym. Nicell.

Underskriften, ägare av från hemman 5 nr 12,
 12 af 21 Risanäs ~~helt~~ ~~Sofiedel~~ ~~helt~~ avseende
 lägenheten Sofiedel nr 11, förbinder mig här-
 med, att med ett belopp af trehundra (300) kr.
 deltaga i kostnaderna för utdikningsföretaget
 "Torneryd - Långkärr" i Runby socken av
 Ålskings län, med villkor att dikeschäran
 3+75 - 4+50 av det till företaget hörande avlopp-
 set igenlägges med sin till de dimensioner, som
 vid anseendning rörande utdikningsföretaget
 komma att bestämmas, så att det i under sam-
 man villkor från all ersättning för skada af
 intrång under arbetets utövande.

Långkärr den 20 augusti 1907

Olof Persson

Föreliggande förbindelse utöfndes:

Wagners vice.

Emil Persson

Stenbjörnsen

P. F.

U T L Å T A N D E.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Torneryd-Långkärra," i Ronneby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till byarna Torneryd och Långkärra i Ronneby socken hörande, i hög grad vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdet ledande avloppsdike avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppet för detsamma utmynnar i den s.k. Svaneviken av Östersjön 3 km. väster om Ronnebyredd.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r,å r e a l o c h d y l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta

och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 12,15 hektar; hela arealen utgöres av åker.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgår. De dimensioner, till vilka avloppet vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar.

Avloppsådikets nederbördsområde uppgår till omkring 5 km.² av vilken areal omkring 50 hektar utgöres av den s.k. Härs-

torpssjön, belägen 900 meter ovanför utdikningsområdet.

På grund av den reglerande inverkan denna relativt stora bassäng har på avrinningen kommer denna aldrig att överstiga ² 60 lit. per km. och kommer alltså att uppgå till högst ³ 0,30 m./sek. Det framgår härav att avloppsdiket ej behövt dimensioneras med hänsyn till den framrinnande flodvattenmängden, utan hava dimensionerna bestämts uteslutande med hänsyn till sankmarksområdets torrlägningsbehov. Dikets bottenbredd har bestämts till 0,5 meter och sidolutningen till 1:1,5; jordmånen utgöres av lera. Med dessa dimensioner kommer vattendjupet vid flöden, med det förefintliga fallet 0,3:1000, att bli va högst 0,70 m. Under vegetationstiden kommer vattendjupet att bli va 0,10 å 0,15 meter.

Den vid punkt 4+68 befintliga vägtrumman har en genomgångsöppning av 1.- meters bredd och 1,5 meters höjd.

På samtliga delägares begäran har för sträckorna ~~3+75~~ 4+57 och 5+5 - 6+72 alternativt föreslagits rörledning. Härför erfordras rör med 90 cm:s inre diameter. Om rör användas skall ledningen vid in- och utloppet kringmuras på sätt uppgjord ritning utvisar. Det skall anföras, att jordmånen å nämnda sträckor har benägenhet för igenflytning.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kost-
nadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrätt-
ning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostna-
derna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett samman-
lagt belopp av 9670.- kronor för förslaget till rörledningen.

E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning skola er-
sättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad
jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa jordersätt-
ningar utgör 248 kronor 58 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §
vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den ge-
nom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de sär-
skilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna be-
löpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikning-
en, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt
arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör
markens värde före torrläggningen 11393,10 kr. och efter torrlägg-

ningen 21834.- kr., vadan ~~vadan~~ värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 10440,90 kr.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller föreligger skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen, taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad hans mark därigenom beredes, dock med iakttagande av bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag

till kostnaderna för dikningen, än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas angivna i en särskild, till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängd, i vilken delaktigheten finnes uträknad i procent.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övirgt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget; med valfrihet beträffande rörledning & sträckorna 3+75 - 4+57 och 5+5 - 6+72.

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike;

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5. § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;
att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom

införande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförande på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago, dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att, om rörledning användes, cementrören skola före nedläggandet godkännas av länets lantbruksingenjör;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtandet intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar, m.m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Torneryd-.

Långkärra."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var

och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen, få synemännen meddela, att besvär emot denna för-
rättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress
Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären,
som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas kla-
gandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvä-
ren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för änd-
ringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen
beträffande besvårs ingivande.

A v g i f t e r.

Långkärra den 23 aug. 1937.

Förrättningsökandena hava att, jämlikt bestämmelserna i 11
kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, före arbetets påbörjande till ko-
nungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av
15 kr. 66 öre.

Långkärra den 23 aug. 1937.

Kazimir Miesse

Biträdande godemän:

Emil Persson

Andersson

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföre-
 laget Tomeryd-Långhärre," i
 Ronneby socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/6	2 ³	Torneryd		<u>Johan Jässon</u> soh.
				1a	äker, lerig mullig på lerb.
				2a	" " " "
				3a	" " " "
					Summa
	1/6	2 ²	Torneryd		<u>Johan Jässon</u> soh.
				1	äker, lerig mullig på lerb.
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
					Summa
	1/6	1 ³	Torneryd		<u>Johan Jässon</u> stb.
				5	äker, lerig mullig på lerb.
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
					Summa
	1/6	1 ²	Torneryd		<u>Sören Jässon</u>
				13	äker, lerig mullig på lerb.
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	öre			kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.		kr.	öre	kr.	öre
22								1800	0.60	1080	237 60	1.-	1800	396 -			158 40	
19								1800	0.50	900	171 -	1.-	1800	342 -			1171 -	
13								1800	0.50	900	117 -	1.-	1800	234 -			117 -	
54											525 60			972 -			446 40	
38								1800	0.60	1080	410 40	1.-	1800	684 -			273 60	
24								1800	0.50	900	216 -	1.-	1800	432 -			216 -	
05								1800	0.50	900	45 -	1.-	1800	90 -			45 -	
15								1800	0.35	630	94 50	1.-	1800	270 -			175 50	
82											765 90			1476 -			710 10	
51								1800	0.45	810	413 10	1.-	1800	918 -			504 90	
17								1800	0.25	450	76 50	1.-	1800	306 -			229 50	
05								1800	0.25	450	22 50	1.-	1800	90 -			67 50	
08								1800	0.25	450	36 -	1.-	1800	144 -			108 -	
09								1800	0.25	450	40 50	1.-	1800	162 -			121 50	
98								1800	0.50	900	882 -	1.-	1800	1764 -			882 -	
38								1800	0.55	990	376 20	1.-	1800	684 -			307 80	
26								1800	0.55	990	257 40	1.-	1800	468 -			210 60	
252											2104 20			4536 -			2431 80	
16								1800	0.55	990	158 40	1.-	1800	288 -			129 60	
15								1800	0.55	990	148 50	1.-	1800	270 -			121 50	
19								1800	0.55	990	188 10	1.-	1800	342 -			153 90	
05								1800	0.25	450	22 50	1.-	1800	90 -			67 50	
04								1800	0.25	450	18 -	1.-	1800	72 -			54 -	
59											535 50			1062 -			526 50	

Fastigheternas				Agofiguernas nummer å plankartan	Agarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfors
				18	äker, terig mullig, på lerb.
				19	" " "
				20	" " "
				21	våg
				22	äker, terig mullig, på lerb.
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
					Summa
	5/48	24	Långhärna		Johan Perssons stb.
				26	äker, terig mullig, på lerb.
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
					Summa
	1/6	12	Långhärna		Karl Persson stb.
				30	äker, terig mullig, på lerb.
				31	" " "
				32	" gyttjemullig, på luttlera
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
					Överfors

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	59										535	50			1062	=	526	50
	02							1800	0.30	540	110	80	1.-	1800	36	-	25	20
	14							1800	0.25	450	63	-	1.-	1800	252	-	189	-
	21							1800	0.40	720	151	20	1.-	1800	378	-	226	80
							05	—										
	45							1800	0.55	990	445	50	1.-	1800	810	-	364	50
	17							1800	0.30	540	91	80	1.-	1800	306	-	214	20
	07							1800	0.30	540	37	80	1.-	1800	126	-	88	20
	29							1800	0.50	900	261	-	1.-	1800	522	-	261	-
	194						05				1596	60			3492	-	1895	40
	25							1800	0.80	1440	360	-	1.-	1800	450	-	90	-
	13							1800	0.80	1440	187	20	1.-	1800	234	-	46	80
	15							1800	0.80	1440	216	-	1.-	1800	270	-	54	-
	31							1800	0.80	1440	446	40	1.-	1800	558	-	111	60
	84										1209	60			1512	-	302	40
	24							1800	0.50	900	216	-	1.-	1800	432	-	216	-
	26							1800	0.50	900	234	-	1.-	1800	468	-	234	-
	85							1800	0.35	630	535	50	1.-	1800	1530	-	994	50
	03							1800	0.30	540	162	0	1.-	1800	54	-	37	80
	05							1800	0.30	540	27	-	1.-	1800	90	-	63	-
	20							1800	0.30	540	108	-	1.-	1800	360	-	252	-
	12							1800	0.35	630	75	60	1.-	1800	216	-	140	40
	30							1800	0.35	630	189	-	1.-	1800	540	-	351	-
	03							1800	0.25	450	135	50	0.95	1710	51	30	37	80
	03							1800	0.25	450	135	50	0.95	1710	51	30	37	80
2	11										1428	30			3792	60	2364	30

Fastigheternas				Agofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				40	Äher, syfttjemullig på lätthet
				41	" " "
				42	" lörig mullig på lätthet
				43	" " "
				44	" " "
				45	" " "
				46	våg
				52a	Äher, lörig mullig på lätthet
					Summa
	1/20	1 ¹⁰	Långhärta		Karl Persson. söh.
				36a	Äher, syfttjemullig på lätthet
				45a	" lörig mullig på lätthet
				47	ing.
				48	Äher, lörig mullig på lätthet
				49	" syfttjemullig på lätthet
				50	" " "
				51	" " "
				52	" lörig mullig på lätthet
				53	våg
				54	Äher, syfttjemullig på lätthet
				55	" " "
				56	" lörig mullig på lätthet
				57a	" " "
				58	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
2	11										1428	30			3792	60	2364	30
	11							1800	0.25	450	49	50	0.95	1710	188	10	138	60
	21							1800	0.25	450	94	50	0.95	1710	359	10	264	60
	11							1800	0.50	900	99	-	1800	198	-		99	-
	17							1800	0.65	1170	198	90	1800	306	-		107	10
	42							1800	0.55	990	415	80	1800	756	-		340	20
	45							1800	0.65	1170	526	50	1800	810	-		283	50
							120	—										
	13							1800	0.70	1260	163	80	1800	234	-		70	20
3	71						120				297	630			664	380	366	750
	03							1800	0.35	630	18	90	1800	54	-		35	10
	18							1800	0.65	1170	210	60	1800	324	-		113	40
							20	—										
	15							1800	0.70	1260	189	-	1800	270	-		81	-
	01							1800	0.35	630	630	1800	18	-		11	70	
	02							1800	0.25	450	9	-	0.95	1710	34	20	25	20
	09							1800	0.35	630	56	70	1800	162	-		105	30
	44							1800	0.70	1260	554	40	1800	792	-		237	60
							04	—										
	01							1800	0.35	630	630	1800	18	-		11	70	
	01							1800	0.35	630	630	1800	18	-		11	70	
	04							1800	0.65	1170	46	80	1800	72	-		25	20
	08							1800	0.80	1440	115	20	1800	144	-		28	80
	26							1800	0.70	1260	327	60	1800	468	-		140	40
1	32						24				154	710			237	420	82	710

Fastigheterna s				Ägoföremåls nummer och plankarta	Ägarernas namn, samt ägarlag m. m.
littera & plankarta	mental	nummer	n a m n		
	3/40	112	Långkärra		Karl Persson 58h
				57	äker, betesmark, gräs
				58a	" " "
				59	" " "
				60	skog
				61	"
					Summa

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ägarna
littera & plankarta	mantal	nummer	namn	
	1/6	2 ³	Torneryd	Johan Persson
	1/6	2 ²	"	"
	1/6	1 ³	"	Johan Ericsson skbh.
	1/6	1 ²	"	Sven Jönsson
	5/48	2 ⁴	Långkärra	Johan Persson skbh.
	1/6	1 ²	"	Karl Persson
	1/20	1 ¹⁰	"	"
	3/40	1 ¹²	"	"
				Persson

Kostnadsberäkning över "utvärkningsfristaget Torne- ryt - Långkärra" i Rönneby socken av Ble- kinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Dagsverkspris: 6. - kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1-2+80	180	Upprensning af bortagade av- vattensröstar m.	180	0.20	36	-		
2+80-3+71	91	Grävning av lera m ³	400	1.-	400	-		
3+71-3+75	4	Underbyggnad enf. ritning (spänning af stensättning) av gamla lera			50	-		
3+75-4+57	82	Grävning för nedläggning av rör m.	82	0.30	24	60		
		90 cm:s cementrör, inbör. frakt	82	16.-	1312	-		
		Läggning af fjällning med uppgjort massa	82	2.-	164	-		
		Kringmurningen ind. in. af utlopp			100	-		
4+57-4+77	20	Rensning av dike	20	0.15	3	-		
4+77-5+5	28	Underbyggnad av befintlig sten- glaci, enf. ritning	28	3.-	84	-		
5+5-6+72	167	Grävning för nedläggning av rör	167	2.-	334	-		
	247	90 cm:s cementrör, inbör. frakt	167	16.-	2672	-		
		Läggning af fjällning med uppgjort massa	167	2.-	334	-		
		Kringmurningen ind. in. af utlopp			100	-	5613	60
6+72-9	228	Grävning av lera m ³	850	1.-	850	-		
9-14+26	526	" " dy af lerrör	800	0.60	480	-		
		" " lera	350	1.-	350	-		
		Överfön			1680	-	5613	60

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfint			1680 -		5613	60
9+15, 12+26		Träbän enf. specialfärbg 25.	2	110 -	220 -		1900 -	
14+26-17+88	352	Grävning av dy. af lemningsläs m ³	700	0.60	420 -			
		" " " " " " " "	300	1 -	300 -			
15+51, 17+84		Träbän enf. specialfärbg 25.	3	110 -	330 -		1050 -	
		Jordensättningsm enf. sandlilj					8563	60
		jordensättningslängt					248	58
		För oförklarade arbeten, samt för						
		ledning af tillägg av arbetet under						
		utfrämde tilläggs arbete 10%					857	82
		Summa					9670 -	
		<u>Specialfärbg för träbän.</u>						
		bästgäddan 4.25, 0.15 x 0.20 0.40 m ²						
		underlag 2., 0.15 x 0.15 0.15						
		brobän 0.075 0.92						
		ändskjort 2., 0.05 0.12						
		färgen 2., 0.10 x 0.15 0.11	1.70	50 -	86.50			
		spik, tjäna, arbete m.m.			23.50			
		Summa			110 -			
		Längskän den 20 aug. 1937.						
		Kazimierz Kieśl						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar	
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning		
								m.
<u>Grävningstabell över "utdikningsföretaget Torneryd-Långkärra", i Rönneby socken av Blekinge län; upprättad vid omfästning enligt vattenlagen år 1937.</u>								
	1.	-					Upprensning af bortagorda av vattenriktan.	
	2.	100						
		+80	80	1.-	0.50	3.5	1:1.5	Grävning arbetet börjar.
	3.	20	1.27	"	4.0	"		
		+50	50	2.07	"	6.7	"	
		+71	21	2.-	"	6.5	"	Gammal lör, som underbyggs.
		+75	4	"	90 cm. cm. rör			Rörledning börjar; kringmurning vid rörmurningen.
	4.	25	1.81		"			
		+57	57	2.25	"			Rörledning slutar; kringmurning af murningen. Stommen i slott- kanterna.
		+70	13		Upprensning			Sty. landningslör, till +77.
		+77	7		"			Stenglas i slottarna, som underbyggs af isbjör, till 5+5.
	5.	23	2.48		"			
		+5	5	2.45	90 cm. cm. rör			Rörledning börjar; kringmurning vid murningen.
		+63	58	2.10	"			
	6.	37	1.51		"			
		+50	50	1.92	"			
		+72	22	1.90	0.50	6.2	1:1.5	Rörledning slutar, kringmurning af inloppet.
	7.	28	1.82	"	6.-	"		
		+20	20	2.07	"	6.7	"	
	8.	80	1.55	"	5.2	"		

[illegible]

JORDER SÄTTNINGSLÄNGD över "utdikningsföretaget

Torneryd - Långkärra," i Ronneby socken av Blekinge län; upprättad

vid syneförrättning enligt vattenlagen, år 1937.

Fastigheternas				Areal. i a.	i kronor		Ersättning		Summa ersättning	
antal	nummer	namn	Ägarlägs namn.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	102	Rivans	Laurad Melrois	1.80	25	-	45	-	45	-
1/6	13	Torneryd	Johan Svenssons stb.	0.10	8	10	-	81		
			ar ägofis 5	2.10	4	50	9	45		
			" " 7, 8 & 9	2.10	4	50	9	45		
			" " 10	0.10	9	-	90		2061	
1/6	12	"	Sered. Jämsar	0.70	4	50	3	15		
			ar ägofis 16 & 17	0.30	5	40	1	62		
			" " 18	1.10	5	40	4	50		
			" " 19	1.10	5	40	5	94		
			" " 23	1.10	5	40	5	94	21	15
1/6	12	Långkärra	Larl Persson	2.20	6	30	13	86		
			ar ägofis 32	2.20	5	40	11	88		
			" " 33, 34 & 35	1.60	4	50	7	20		
			" " 38 & 41	1.60	4	50	7	20	40	14
1/20	110	Långkärra	Larl Persson	0.60	6	30	3	78		
			ar ägofis 36a	0.20	11	70	2	34		
			" " 45a	0.40	12	60	5	64		
			" " 48						11	16
			Överfors						126	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överför				11 16		12690	
			ar. ågafis 49	0.40	630	252				
			" " 50	0.90	450	405				
			" " 51	0.70	630	441				
			" " 54	0.40	630	252				
			" " 55	0.30	630	189				
			" " 56	0.10	1170	117				
			" " 57a	0.70	1440	1008				
			" " 58	0.70	1260	882			4662	
3/40	1/12	Långhärre	Karl Persson.							
			ar. ågafis 57	2.50	1440	36-				
			" " 58a	1.80	1440	2592				
			" " 59	0.70	1620	1134				
			a str. 6150 - 6172	0.60	3-	180			7506	
			Summa						24858	
			Långtunga den 23 aug: 1957.							
			Magnus Önell							
			Biträde given							
			Henrik Gustafson							

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D över "utdiknings-
företaget Torneryd-Långkärra," i Ronneby socken av Blekinge län;
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Fastigheternas			Agarnas namn.	Delaktighetstal.	Dikningskostnad.		Förrättningskostnad.	
antal.	nummer.	namn.			Kr.	öre	Kr.	öre
1/6	23	Torneryd	Johan Jansson sök.	4.28	413	88	11	93
1/6	22	"	" 11.05 sök.	6.80	657	56	18	95
1/6	13	"	Johan Srenssons stbh.	23.29	2252	14	64	90
1/6	12	"	Sverel Jansson	18.15	1755	11	50	57
5/48	24	Långkärra	Johan Perssons stbh.	2.90	280	43	8	08 1/2
1/6	12	"	Karl Persson sök.	35.13	3397	07	97	89
1/20	110	"	" 44.58 sök.	7.92	765	86	22	07
3/40	112	"	" sök.	1.53	147	95	4	26
Summa				100.-	9670	-	278	65

Långkärra den 20 aug. 1937
Lagman Nieuw.

Biträde givna i.
Emil Jansson

[Signature]

Avskrift.

K 4*0194
13878

DIARIE Nr:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Törneryd-Länkärre," i

i Ronneby socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1938 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 11 skrivna sidor.

Ausköp

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholmden 2 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bemyndas i tjänsten:

Josef Möller

Översiktskarta



Skala: 1:100 000.

1

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Torneryd-Lån^gkär^gra," i Ronneby socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 3 km.

läge.

sydväst om Ronneby stad.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade Översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig

gen, handlagd av undertecknad och a v-

utredning.

slutad den 23 aug. 1937 hava alla rätts-

liga frågor rörande företaget blivit behandlade.

Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa rit-

ningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-
slagssökande.

Genom förening av den 16 mars 1938 ha-
va alla delägare i företaget utom en
överenskommit att till utförande av detsamma sö-
ka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag u-
tan återbetalningsskyldighet som lån från statens
avdikningslånefond. Lånesökandenas delaktighet i
företaget uppgår till 97,1 %.

Allmän beskriv-
ning över avdik-
ningsområdet.

De i företaget ingående markerna ut-
göres uteslutande av odlad jord.

Jordmån.

Jordmänen utgöres i allmänhet av le-
rig mulljord på lerbotten samt gyttjemulljord
på lättlera.

I den till synehandlingarna hörande
beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de
särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres av vä-
ra vanliga kulturväxter.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena

förhållanden.

finnas närmare redogörelser införda i

det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hän-
visas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna be-

utförande.

stämmelser skall arbetet vara påbörjat

inom ett år efter det syneförrättningen vunnit
laga kraft och vara bragt till fullbördan före
den 31 dec. 1939.

Areal.

Arealen av de marker, som genom

företaget komma att förbättras, uppgår till 12,15 har
Lånesökandenas andel härav utgör 11,31 "

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår,

att de i företaget ingående markerna i
sitt före. företagets utförande befintli-

ga tillstånd blivit värderade till 11393,10 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 21834.- "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till 10440,90 "

Härav komma på lånesökandenas
andel respektive: /värde före/ 10183,50 kr.
/ " efter/ 20322.- "
och /båtnad/ 10138,50 "

Kostnad. Vid syneförrättning har kost-
naden för företagets utförande blivit
beräknad till 10833,60 "
Övriga kostnader, såsom syne-
kostnader, betänkande m.m. utgöra 386,94 "
vadan samtliga med företagets genomfö-
rande förenade utgifter uppgå till 11220,54 "
Lånesökandenas andel härav utgör 10895,14 "

Relativ Vid jämförelse mellan den
kostnad. båtnad, som beräknats uppkom-
ma genom företaget och de med företagets
utförande förenade kostnaderna befinnes,
att relativa kostnaden utgör 1,07.

Anslags- och Enligt gällande bestämmel-
lånebelopp. ser skulle anslags- och lå-
beloppen till företaget kunna uppgå till:
anslag: /avrundat/ 5220.- "

och lån: /avrundat

5070.- kr.

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift å

lånesökandena.

de fastigheter, för vilka lån sökes,

finnas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond måtte till företaget beviljas, och bör härvid särskilt framhållas, att samtliga delägare i företaget hava relativt obetydliga åkerarealer och att de områden, som ingå i företaget, utgöra fastigheternas bästa marker, både beträffande jordmån och brukningsmöjligheter.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;
- 2:o/ kostnadsberäkning;
- 3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
- 4:o/ översiktskarta;

6,
5:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande fö-

retaget och

6:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-

samma. /2 bl./

Vedeby, Torsfors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

P A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånöskandena i "ut-

dikningsföretaget Torneryd - Långkärra," i Ronneby socken av Ble-
kinge län.

1/6 mtl.	n:r 1	2	Torneryd	Seved Jönsson
1/6 "	" 1	3	"	Johan Svenssons stbh.
1/6 "	" 2	2	"	John Jonsson
1/6 "	" 2	3	"	"
1/6 "	" 1	2	Långkärra	Karl Persson
1/20 "	" 1	10	"	"
3/40 "	" 1	12	"	"

Vedeby, Torskors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Vattenavledningskostnader enligt entrepre-

nadkontrakt och verifikationer

10833,60 kr.

Synekostrader

278,65 kr.

Betänkandet med bil.

108,29 "386,94 "Summa kronor 11220,54

Vedeby, Torskors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 11220 kronor 54 öre,
 varav de lantägarnas andel 10895 kronor 14 öre.

Stockholm den 2 oktober 1939

På Kungl. lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Protokoll för vid samman-
träde med delägarna i diknings-
företaget Tornerups Lång Karren
den 23 aug 1939

Närvarande voro:
Karl Persson, John Johansson, Lenn
Jönsson, Per Persson, Tornerups
son, Nilda Persson och Emma Persson
§1

Det beslutades att tre styrelse-
män för företaget skulle utnå 3 personer
§2

Tre ledamöter i styrelsen
utnåes Karl Persson, John

Per
Johnsen och Per
son avant

Harl Permin

Justis John Johansson

Per Persson

Pered Jönsson

Inga Svensson

Abgda Persson

Kamie Svensson

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Torneryd - Långkärra," i Ronneby socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1937 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfällande anslags- och lånebelopp.

Långkärra per Ronneby den 16 mars 1938.

Karl Persson, Långkärra

John Johnsson, Torneryd

Seved Jönsson, Torneryd

Inga Svensson, Torneryd för

Johan Svenssons sterbhus enl. fullmakt.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

M. Johansson

Åke Norling.

F U L L M A K T

för vår moder, fru Inga Svensson, Torneryd, att å våra vägnar söka lån från statens avdikningslånefond för vår andel i kostnaderna för "utdikningsföretaget Torneryd-Långkärra," i Ronneby socken.

Torneryd per Ronneby den 16 mars 1938.

Sigfrid Svensson, Magda Svensson, Nanna Svensson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

John Hohnsson, Torneryd, Astrid Svensson, Torneryd.

Förstärkt avskrift lämnat med originalen betygna:

Kajm. Nicu

A R V O D E S R Ä K N I N G .

Betänkande för sökande av statsunderstöd 5 sid.	15.- kr.	
Översiktskarta	4.- "	
Kostnadsberäkning	3.- "	
Fastighetsförteckning	<u>3.- "</u>	25.- kr.

Kopia av plankartan	22,38 kr.	
" " längdprofil m.fl. ritningar	17,96 "	
Avskrift av synehandlingarna 33 sid.		
" " betänkande med bil. <u>9 "</u>		
42 sid.	23,10 kr.	
Översiktskarta till avskriften	<u>4.- "</u>	67,44 "
Upprättande av förenings-, ansöknings- m.fl. handlingar och skrivelser samt 3 ex. rubrikark och inbindning av 3 band handlingar		12.- "
Utlägg: lösen för lagakraftbevis		<u>3,85 "</u>
	Summa kronor	<u>108,29</u>

Klandertalan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning å
lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från nedan-
stående dag.

Vedeby, Torsfors den 1 april 1939.

Hayman Nicu

ARVODESRÄKNING

för laga synförrättning angående "utdräkningsfrihetens Turneryd-
Långkärra"

i Ronneby socken och Blekinge län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		 har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av äldre kartor för koncept					22	38
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet						
		övriga regalkart blad						
		Överföres					29	88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				29 88
		Avvägning: <i>fr. gult av ändring som fr. gult av ändring</i>				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,00		
		i annan mark	"	5,00		12 -
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal	ar,			
			st.			
			har			
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	69	0,04	2 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0,5	1,50	75
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	126	0,06	7 56
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	60	0,12	7 56
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				19 87
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,95	2,50	6 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	9	0,25	2 25
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				12 08
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dag		1/2	12,00	6 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,95	3,50	6 80
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1/95	1,00	1 95
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	fr	1 -	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				1
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	28	0,03	1 14
		Överföres				94 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				94 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/8	4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 98	13 18
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		~~Underslagsskärning av anslutningsrör i källare~~			3 —	9 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	75	0,01		75
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	31	0,25	7 75	9 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar fastigheter "	8	0,20	1 60	6 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan bladet			7 —	
		övriga regalkartor bladet	1		1 75	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	69 007		4 80	
		har 1391 014			1 95	
		Överföres			15 50	

6,78
1695

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 50	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 70	
		3) insättning av höjdlägestal	7.5	0,02	1 50	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,05	1 90	22 38
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.95	6. =	11 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	9	0.25	2 25	
		3) broar och trummor,			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	3,00	3 -	
					19 95	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 99	14 96
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka	1/2	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	30	0,55		18 15
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		1 karta i K.B.	1			55
		Summa kronor				59 04
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	13 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				38 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				180 91
		Lösen för kopior och avskrifter				59 04
		Övriga förrättningskostnader				38 70
		Summa kronor				278 65

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Osttra häradsrätt.
Långkärn den 20 aug 1907

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

2/10 39

P A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena i "ut-

dikningsföretaget Torneryd - Långkärra," i Ronneby socken av Ble-
kinge län.

o 1/6 mtl.	n:r 1 ²	Torneryd	Saved Jönsson
o 1/6 "	" 1 ³	"	Johan Svenssons atbh.
o 1/6 "	" 2 ²	"	Jonn Jönsson
o 1/6 "	" 2 ³	"	"
o 1/6 "	" 1 ²	Långkärra	Karl Persson
o 1/20 "	" 1 ¹⁰	"	"
o 3/40 "	" 1 ¹²	"	"

Vedeby, Torskörs 1 januari 1939.

Kayman Mäen

Sture Karl Persson

Per Persson

Johannes Jönsson

Soddc. 22/8 1940
388
29

Bevis över verkställd avsyning av dik-
ningsföretag, enligt rekvisition av vederbö-
rande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Torneryd - Långkärra," i Ronneby
socken av Blekinge län.

Planen utförd vid den 23 aug. 1937 avslutad syneförrättning enligt vat-
tenlagen; vilken förrättning sedermera vunnit laga
kraft.

Bidrag från statens avdikningsanslag: sökt.

Lån " " avdikningslånefond: "

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Karl Persson, Långkärra,

Ronneby.

Efter verkställda besiktningar av företaget slutavsynades detsamma
av undertecknad den 6 febr. 1939.

Företaget befanns härvid vara utfört i överensstämmelse med det la-
ga kraftvunna företaget, med de ändringar, att 90 cm:s cementrörledning-
en blivit utsträckt till omkring avvägningspunkten 7+70, d.v.s. omkring
100 meter längre upp än förslaget angiver, ävensom att dikesdjupet ökats
å hela den med rör igenlagda sträckan och har i samband härmed fördjup-
ning och bottenförstärkning medelst cementgjutning verkställts genom den
nya landsvägstrumman. De verkställda ändringarna måste anses som förbätt-
ringar av förslaget.

Företaget i sin helhet tillstyrkes till godkännande.

Vedeby, Torskors den 7 febr. 1939.

Kaymo Persson

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

1940 den 22 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Torneryd - Långkärra" i Ronneby
socken av Blekinge län.

Lån 5.060 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lant-
bruksstyrelsens beslut den 2 oktober 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samme upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Ronneby socken.</u>			
Torneryd	1/6	2 1	Seved Jönsson
"	1/6	3 1	Johan Svenssons sterbhäus
"	1/6	2 2	John Johnsson
"	1/6	3 2	Densamme
Långkärra	1/6	2 1	Karl Persson
"	1/20	10 1	Densamme
"	3/40	12 1	Densamme

Stockholm den 22 augusti 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



2h hand
2 mt
108
388
39

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 5/8 1940
godkänd den 16/8 1940

K 4*0194
13878

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 oktober 1939

för

"utdikningsföretaget Torneryd - Långkärra" i Ronneby socken av

BLEKINGE LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femtusentvåhundratjugo (5.220) kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels ett lån av femtusensextio (5.060)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond

ävensom fastställt en av dåvarande statens lantbruksingenjör M:Wixell

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

härvid undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss.} ~~oss.~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ning~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammias återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långkärra den 28 dec. 1939.

Karl Persson

7 p mlt Långkärra № 1

John Johnson 1/3 mlt. № 2 Torneryd
Per. Persson 5/8 mlt № 2 Långkärra.

Att ovannämnda styrelse

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alfred Svensson
Adress Torneryd Ronneby

Oluf Karlsson
Adress Långkärra Ronneby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Oluf Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.