

Kopia.

Blad 1.

Likheten med originalet betygar:


Haynes miche.

Förslag till "invallningsföretaget Torp-
Pagelsborg m.fl." i Bräkne-Hoby socken

av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen år 1938 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukshögskolans
Ritningsarkiv



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 juni 1929 fastställd till
effterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

MIN.Nr 001

AN.Nr 005

K

2★0195

No. 174 Blekinge 2nd

Kopia.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Blad 2.

Förslag till "invallningsföretaget Torp-
Pagelsborg m.fl." i Bräkne-Hoby socken
av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen år 1938 av:


Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.







Skala 1:1000.




Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1939 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 27 juli 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Foreman




Förslag till pumpstation



Förslag till rörutlopp




Förslag till brunn



RIT.Nr 002

K 2*0195 2
An 174 Bräkne 2 pth



Akt nr:
A195

AU\$A195


109/39

Arbets

DIARIE Nr 17454
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1939

Avskrift.

K A- 2*0195



Handlingar rörande "invallningsföretaget

Torp - Pagelsborg m.fl. i Bräkne-Ho-

by socken av Blekinge län; upprättade vid sy-
neförrättning enligt vattenlagen år 1938 av:

Magnus Wixell
Statens lantbruksingenjör



Innehåller 40 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden rörande syneförrättning i Torp m.fl. år 1938.

År 1938 den 10 maj kl. 9 f.m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, å Järnaviks gård, för att på grund av vederbörligt förordnande /bil. A./ handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen, avseende utdikning medelst invallning av vattenskadade marker, tillhörande hemman inom byarna Torp, Pagelsborg, Björstorp och Flakeryd i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels **införd** i tidningen Karlshamns Allehanda måndagen den 25 april 1938 /bil. B./ och dels uppläst i Bräkne-Hoby sockens kyrka söndagen den 1 maj 1938 /bil. C./ ävensom genom särskilda underrättelser enligt bilagd förteckning /bil. D./ blivit kallade till sammanträdet, och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökandena:

H ugo Jeppsson	för 1/16 mtl. n:r 1	³	Björstorp
	1/8	" "	³ 5 Torp
	1/6	" "	¹ 2 " och
	7/72	" av "	¹ 8 " . samt

Bengt Norberg	för 1/8 mtl. n:r	3 ²	Torp
	1/8 "	" 3 ³	"
	1/8 "	" 5 ²	"
	1/4 "	" 4 ¹	Pagelsborg och
	1/3 "	" 6 ¹	"

samt av övriga delägare:

Per Olsson	för 1/4 mtl. n:r	1 ²	Björstorp
Nore och Olle Neuendorff	" 1/4 "	" 2 ²	" och
	1/12 "	" 2 ³	"
Carl Pagels	" 3/16 "	" 1 ²	Flakeryd

Såsom godemän hade tillstädeskommit Bror Nilsson, Tockarp
och Gösta Clemedtson, Kopprarp.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga i-
frågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av del-
ägarna i företaget utföras.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens å-
sikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och hade med ledning av dessa upprättat preliminärt förslag till detsamma. Detta förelades de närvarande och dryftades av dessa. - Förrättningsökandena yrkade härvid, dels att vall med pumpinrättning skulle anläggas på lämplig plats mot havet och dels att nödiga avloppsdiken skulle upptagas inom invallningsområdet för vattnets ledande till pumpinrättningen. Lägena för dessa avloppsdiken genomgingos på planen. - Beträffande platsen för vallen mot havet förelågo tvänne förslag, av vilka förrättningsmannen, med hänsyn till de närboendes trevnad och sanitära förhållanden, förordade att det yttre förslaget, d.v.s. vallens förläggande vid den s.k. spången måtte komma till utförande. Häremot protesterade ägaren av Flakeryds gård, Carl Pagels, under framhållande av, att i så fall den vid stranden av Flakeryds ägor belägna lastageplatsen bleve förstörd. - Pagels inlämnade en skrift, med anhållan om dess intagande i förrättningsprotokollet /bil. E./ Därjämte överlämnade Pagels, som måste avlägsna sig från sammanträdet, sin talan i saken åt sin vid sammanträdet närvarande son, Yngve Pagels, under meddelande

att han gillade allt vad hans sålunda befullmäktigade ombud i saken kunde komma att yrka eller föreslå.

§ 5.

Sedan Carl Pagels lämnat sammanträdet meddelade hans ombud, att han ej hade någonting att anföra mot vallens förläggande vid den s.k. Spången, under förutsättning, att de personer, som bodde å Flakeryds ägor, erhöile rättighet till båtplatser å Torps och Järnaviks ägor nedanför vallen. Härtill genmälde vederbörande jordägare, att de ej hade någonting emot att meddela dylikt tillstånd, utan fastmer att de voro villiga att meddela servitut för dylika rättigheter. Vederbörande parter överenskommo att upprätta erforderliga handlingar för ett sådant servitut skulle kunna meddelas.

§ 6.

Hugo Jeppsson, Järnavik, meddelade, att han försålt de delar av sin egendom, som berördes av det nu ifrågavarande företaget, d.v.s. de förut i detta protokoll antecknade hemmansdelarna, till sin son Gösta Jeppsson.

§ 7.

Synemännen skulle nu begiva sig ut på fältet för att verk-

5,
ställa erforderliga värderingar och jorduppskattningar.

§ 8.

Efter återkomsten från fältet fortsattes sammanträdet. Det hade vid synegången visat sig, att området mellan den s.k. spången och vägen vid punkt 1485 å avloppsdiket var i hög grad sumpigt och illaluktande och då stranden efter denna sträcka var bebyggd ansågs det, att jämväl detta område borde torrläggas och att vallen mot sjön således borde förläggas vid spången.

§ 9.

För dagen voro ej flera frågor att behandla varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande att slutsammanträde rörande företaget komme att äga rum å samma ställe fredagen den 27 innevarande maj kl. 5 e.m., då delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Järnavik den 10 maj 1938.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

B. Nilsson Gustaf Clemedtson.

År 1938 den 27 maj kl. 5 e.m.

På i föregående § bestämd tid och plats inställde sig ånyo

förut angivna synemän för fortsatt behandling av det ifrågavarande invallningsföretaget och hade därvid jämväl följande personer tillstädeskommit, nämligen:

Hugo Jeppsson	Järnavik
Gösta Jeppsson	Torp
Bengt Norberg	Pagelsborg och
Per Olsson	Björstorp

§ 10.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget genomgicks i detalj för de närvarande.

§ 11.

Synemännens utlåtande angående invallningsföretaget upplästes /bil. F./

§ 12.

Hugo Jeppsson, Järnavik utsågs av synemännen att vara aktförvarare för företaget och skola de till företaget hörande handlingarna och ritningarna vara hos honom tillgängliga under besvärstiden för envar, som önskar taga del av desamma.

§ 13.

Hugo Jeppsson utsågs jämväl att utfärda kallelse för val av

styrelse för företaget och lämnades härvid upplysningar rörande sättet för kallelse utfärdande.

§ 14.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Järnviå den 27 maj 1938.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gustaf Clemedtson B. Nilsson.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla, att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen i och för utdikning av vattenskadade marker, genom invallning, tillhörande hemmanen Torp n:r 2, 5 o 8 samt Pagelsborg n:r 4 o 6. Endast dessa fastigheter torde beröras av

företaget.

Jernavik och Pagelsborg pr. Kullåkra den 12 okt. 1937.

Bengt Norberg

Hugo Jeppsson, Jernavik.

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrätt-
ning.

Karlskrona å landskansliet den 16 oktober 1937.

Sven Hagströmer.

Fritz Selm.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enl. 7 kap. vattenlagen rör-
rande invallning av vattenskadade marker, tillhörande fastigheter-
na Björstorp n:r 1², 1³, 2², 2³, Flakaryd n:r 1², Torp n:r 2¹, 3²,
3³, 5², 5³, 8¹ samt Pagelsborg 4¹ och 6¹ i Bräkne-Hoby socken av
Blekinge län kommer att äga rum å Jernaviks gård tisdagen den 10
maj innevarande år kl. 9 f.m. och varda härigenom ägare och nytt-
janderättshavare av ovannämnda fastigheter ävensom envar annan,
som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kal-

9,
lade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 23 april 1938.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enl. 7 kap. vattenlagen

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 23 april 1938.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Bräkne-Hoby sockens kyrka söndagen den 1 maj 1938

betygar:

P. J. Danell.

p.l.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrätt-
ning rörande invallning av vattenskadade marker, tillhörande Pa-
gelsborgs m.fl. byar i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, å Jär-

naviks gård tisdagen den 10 maj kl. 9 f.m.

Avsändningsdag den 23 april 1938.

Hugo Jeppsson	Järnavik	Kullåkra
Gustaf Jeppsson	Torp	"
Per Olsson	Björstorp	"
Nore Neuendorff	Skogdala	"
Olle Neuendorff	"	"
Carl Pagels	Flakaryd	"
Bengt Norberg	Pagelsborg	"

Vedeby, Torskors den 23 april 1938.

Magnus Wixell.

Bil. E.

Till Syneförrättningen, som afser invallning af vattenskadad
mark till Torp m.fl. hemman.

Enligt af lantbruksingeniören upprättad plan och profil af
stordiket för vattenaf tappning till invallning af vattenskadad
mark till Torp m.fl. hemman har fångdammen i stordiket lagts tvärs-
öfver hafsviken söder om min till viken gränsande mark. Denna
mark, som vid landtmäteriförrättning i byn tilldelats Flakaryd så-

11,
som lastageplats har äfven under gången tid begagnats som sådan
samt för endast få år sedan varit båthamn för lägenhetsinnehafvare
å hemmanet och är Flakaryd gårds enda strandrätt vid Östersjön.
Nu är viken visserligen uppgrundad och igenvuxen med säf och vass,
men kan lätt nog uppmuddras så att båtar kunna komma fram och få
hamn vid Flakaryd lastageplats än en gång och ägare till gården
tillgång till öppet vatten i Östersjön. För de sju stycken lägen-
hetsägare som bo utmed vägen till Jernavik å Flakaryd ägor finnes
icke någon annan plats att hafva tilläggsplats för båt än vid Fla-
karyd lastageplats. Visserligen har den nu befintliga träbron af-
stängt viken äfven för båttrafik i närvarande stund, men denna är
ju endast tillfällig och tillstånd att med bro öfverbygga viken
har aldrig lämnats af ägare till Flakaryd gård. Kommer nu en fång-
damm att läggas tvärs öfver viken, söder om denna Flakaryd lasta-
geplats så stänges möjligheten för Flakaryd gård, dess ägare och
lägenhetsinnehafvare att begagna dem tillhörande strandrätt.

För jordägare, som önska invallning och afdikning af ofvan-
för liggande mark finnes, ju lika goda om inte bättre möjligheter
att anlägga fångdammen till företaget 50 å 100 meter längre norr
ut, der ingen annans rätt blifver berörd än dem, som äro intresse-

rade i företaget.

Med stöd af hvad jag här ofvan har anfört, vill jag ingifva min protest emot att fångdammen i här berörda företag lägges så, att den afstänger viken och beröfvar Flakaryd gård sin uråldriga strandrätt. Denna min skrifvelse anhåller jag, blifver in extenso intagen i syneförrättningens protokoll.

Flakaryd, Kullåkra den 10 maj 1938.

Carl Pagels.

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "invallningsföretaget Torp-Pagelsborg m.fl.," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Företaget avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande fastigheter inom byarna Torp, Pagelsborg, Björstorp och Flakeryd och erfordras härför, att det vattenskadade området, vilket ligger på obetydlig höjd över Östersjöns vattenyta, invallas mot denna sjö, samt att en pumpstation anlägges, läget för denna bör vara längst inne i den s.k. Järnaviken. Dessutom erfordras, att avloppsdiken upptagas där så visat sig nödigt för de invallade markernas ändamålsenliga torrläggning. Avloppsdiken hava föreslagits att upptagas med ett huvuddike norrut från pumpstationen till gränsen mot hemmanet nr ¹ 4 Pagelsborg samt tvänne till detta huvuddike ledande sidodiken.

För utdikning av en del marker, som intagits i företaget, men som på grund av sitt höjdläge kunna torrläggas utan att behöva invallas, har ett av de föreslagna sidodikena utdragits

till ytterligare 150 meters längd.

Nederbördsområde.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ ovannämnda nederbördsområdena. Detsamma är beläget invid den s.k. Järnaviken av Östersjön, 13 km. öster om Karlshamn.

Förberedande undersökningar, areal

och dyli.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 31,82 hektar, varav 26,65 hektar åker och 5,17 hektar ängs- och odlingsmark. Den areal, som måste torrläggas genom invallning och pumpning utgör 24,68 hektar åker och 5,17 hektar ängs- och odlingsmark.

De föreslagna avloppsdikena hava betecknats med: huvudavloppet litt. A-B-C-D och sidodikena: litt. B-E och C-F-G. Härav utgör

15.
sträckan F-G avlopp för det område, som kan torrläggas utan pumpning. - I handlingarna rörande företaget har det egentliga invallningsföretaget betecknats med företag I och den högre belägna delen av företaget med företag II.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar.

Nederbördsområdet för det invallade området utgör 130 hektar. Flodavrinningen för ifrågavarande trakt kan vid enstaka tillfällen uppgå till 1.- sek.lit per hektar eller till omkring 130 sek.lit. för hela nederbördsområdet. - Under vegetationstiden är medelavrinningen omkring 0,1 sek.lit. per hektar eller omkring 13 sek.lit.

Östersjöns medelvattenstånd ligger på höjden +10.- meter /+0 enligt jämförelseplanet för Sveriges precisionsavvägning/
Högsta vattenståndet kan uppgå till omkring +11 meter. - Maximala lyfthöjden bliver $11.- - 8,50 = 2,50$ meter och normala lyfthöjden $= 10.- - 8,50 = 1,50$ meter. Pumpen bör följaktligen dimensioneras för en kapacitet av 130 sek.lit. vid 1,5 meters lyfthöjd, men skall kunna arbeta även vid en lyfthöjd av 2,5 meter.

Vid en verkningsgrad av 0,75 för pumpen och 0,67 för motorn bör denna hava en effekt av minst

$$\frac{130 \times 1,5}{75 \times 0,50} = 5,2 \text{ hkr.}$$

Pumpverket bör emellertid, med hänsyn till ovan angivna maximilyfthöjd, förses med en motor å minst 8.- hkr.

Som drivkraft för pumpen kommer att användas elektrisk energi. Då högspänningsledning finnes i närheten av invallningsområdet och närmaste transformator befinner sig å den invidliggande Järnaviks gård bliver den ytterligare ledning, som erfordras till pumpverket, omkring 200 meter lång.

Den energimängd, som per år åtgår för invallningsområdets torrläggning har uträknats med ledning av medelnederbörden och avdunstningen för de särskilda månaderna. Det har härvid visat sig, att en energimängd av i runt tal 2200 kwt. per år är erforderlig.

Vall erfordras endast över viken vid läget för pumpstationen. Denna får en längd av omkring 65 meter. Vallkrönet skall förläggas på höjden +11,90 meter och krönbredden har bestämts till 1.- meter. Vallen har föreslagits att helt och hållet utföras av lera.

Avloppsdikena inom invallningsområdet hava föreslagits att utföras såsom täckta ledningar, utom en sträcka av 185 meter ovanför pumpstationen, som föreslagits som öppen kanal, med en bottenbredd av 1.- meter och sidolutningen 1:1,5. -

Nederbördsområdena för de dikessträckor, som föreslagits att utföras som rörledningar, hava å. profilritningarna över dikena införts medelst blå siffror. Samtliga dessa nederbördsområden äro uppgångna å marken. - Med ledning av dessa och de för dikena föreslagna relativa fallen hava rördimensionerna beräknats enligt vanliga beräkningsgrunder /Hessle-Hallins formel./ Alla rörledningar hava dimensionerats för en maximinederbörd av 1 sek.lit./har. - De bestämda rördimensionerna äro insatta å respektive dikesprofiler.

Dikesdjupen hava bestämts med hänsyn dels till markernas framtida sättning och dels till dikningsbehov och fallförhållanden.

Jordmånen består nära nog överallt inom invallningsområdet av lerblandad detritusgyttja. Då denna jordart är i hög grad självdränerande torde någon nämnvärd täckdikning utöver de nu föreslagna täckta ledningarna ej vara erforderlig.

Brunnar äro föreslagna att utföras å de täckta ledningarna å härför i planen angivna platser. Dessa skola utföras enligt för desamma uppgjord ritning.

B r o a r.

Den vid avvägningspunkten 1+85 belägna utfartsvägen, genom vilken enligt förslaget en 45 cm:s /18"/ rörledning skall dragas, skall återställas i samma skick, som densamma nu har, sedan rörledningen blivit utförd. - I övrigt förekommer ej några broarbeten i samband med invallningsföretaget.

K o s t n a d e r.

De beräknade kostnaderna för företaget finnes specificerade i den till detta utlåtande fogade kostnadsberäkningen, i vilken jämväl de vid denna förrättning till utförande bestämda arbetena finnas närmare angivna.

I denna kostnadsberäkning hava var för sig upptagits de kostnader, som äro att hänföra till det egentliga invallningsföretaget, och vilka rubricerats såsom företag I, samt kostnaderna för utdikning av de högre belägna områdena, rubricerade såsom företag II.

Inom företag I uppgå byggnadskostnaderna, i vilka ingå pumpstationen med maskinell utrustning, ledningar, vall och diken, till ett belopp av 20'470.- kronor, för de arbeten som vid denna förrättning blivit bestämda till utförande.

Driftkostnaderna för pumpverket finnas även upptagna i denna

beräkning och häva desamma beräknats till ett årligt belopp av 246.- kronor, vilket belopp, kapitaliserat efter 5 %, motsvarar ett kapital av 4920.- kronor.

Inom företag II uppgå kostnaderna till ett belopp av 630.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör värdet av de marker, som beröras av de nu föreslagna åtgärderna: inom det egentliga invallningsföretaget /företag I/ före torrläggningen 19'859,40 kronor och efter torrläggningen 51'164.- kronor, vadan värdeökningen skulle uppgå till 31'304,60 kronor, samt inom det högre belägna området /företag II/ före torrläggningen 2679,30 kronor och efter torrläggningen 3546.- kronor, vadan värdeökningen här bliver 866,70 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter den 11 juni 1920 /n:r 280/ åligger det förrättningsökandena att, innan arbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 48 kr. 42 öre.

Tvångsdelaktighet i företaget.

De personer, som sökt företaget, innehava tillsammans 98,30 % av den genom det egentliga invallningsföretaget beräknade båtnaden och hava på grund av bestämmelserna i 7 kap. 51 § vattenlagen övriga delägare i invallningsföretaget således skyldighet att taga del i detsamma enligt i lag bestämda grunder.

Delaktighet i kostnaderna för företags utförande.

Som förut nämnts har företaget uppdelats i tvänne delar, benämnda företag I och företag II. Beräkningar, utförda enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § vattenlagen hava visat, att kostnaderna mellan dessa båda företag böra fördelas på följande sätt: företag II skall betala kostnaden för dikessträckan F-G och företag I alla övriga kostnader, ävensom kostnaderna för pumpning samt underhåll av pumpstationen. Relativa kostnaden bliver: för företag I = 0,811 och för företag II = 0,727.

I den till detta utlåtande fogade kostnadsfördelningslängden äro kostnaderna enligt ovan angivna grunder fördelade och påförda de särskilda fastigheterna och finnes därjämte delaktigheten i form av delaktighetstal, angivna i procent, för varje fastighet

angiven. Efter dessa delaktighetstal skola jämväl alla framtida kostnader, såsom pumpnings- och rensningskostnader m.m. gäldas.

I n v ä n d n i n g a r m o t f ö r e t a g e t .

2

Den av ägaren av hemmanet nr 1 Flakeryd framförda protesten mot förläggandet av vallen å den i företaget bestämda platsen hava synemännen ej kunnat taga hänsyn till. Utdikning av de vattenskadade markerna torde visserligen kunna företagas även om vallen förlägges invid utfartsvägen vid avvägningspunkten 1+85. Men området nedom denna punkt och ut till den punkt, där den egentliga viken tager sin början, är av sådan beskaffenhet, att åtgärder böra vidtagas för detsamma förbättring, såväl ur sanitär som estetisk synpunkt. För närvarande torde det kunna betecknas som en illaluktande dypöl. Förutom Järnaviks och Torpa gårdar äro sju stycken läghetsägare bosatta i omedelbar närhet av området. - Sedan vederbörande jordägare enl. § 5 av förrättningsprotokollet förklarat sig villiga att meddela servitut för båtplatser nedom det föreslagna valläget bortfaller skälet för den framförda protesten.

U n d e r s t ä l l n i n g .

Då ifrågavarande företag avser invallning mot havet skall sådan underställning, som omförmäles i 7 kap. 53 § vattenlagen, i förevarande fall ej äga rum.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget; dock må, utan att bestämmelserna rörande dämningshöjd, pumpverkets kapacitet och motoreffekt eftersättas, sådana förändringar, som kunna betingas av pumpens konstruktion eller andra dylika förhållanden, företagas;

att fördämningar, pumpverk och maskinella anordningar samt avloppsdiken skola noggrant underhållas och nödiga förnyelser företagas;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infördrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1941.

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet m.m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "invallningsföretaget Torp - Pa-
gelsborg m.fl."

Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,
79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena samt sedan förde-
las mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en
beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna för-
rättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress
Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären,
som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till be-
svären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för
ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vatten-
lagen beträffande besvär ingivande.

Järnavik den 27 maj 1938.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gustaf Clemedtson

B. Nilsson.

Att, såvitt framgår av härstades för noterbörlig dia-
rium, besvär icke nämnat lagat har utförts öfver förskannat sy-
nforrättning; det varades härmed till besvär meddelat. Stock-
holm, Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 mars 1939.

Et officio

Gösta Rarsting

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "invallningsfösta-
get Torp - Pajelsberg m. fl.", i Brähus-Holm
socken av Brähus län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföremårens nummer å plankartan	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	$\frac{1}{16}$	1^3	Björnstorp		<u>Gästa Jernsöran.</u>
				1	äker, beting smältj. på betad.
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
					Summa
	$\frac{1}{4}$	1^2	Björnstorp		<u>Per Olsson.</u>
				6	äker, beting smältj. på betad.
				7	" " "
				8	äng, syftjennullj. på lätthet.
				9	" " "
					Summa
	$\frac{1}{4} + \frac{1}{12}$	$2^2 + 2^3$	Björnstorp		<u>Nora & Olla Kunderhoff</u>
				10	äng, syftjennulljörd.
				11	" " på lätthet.
				12	äker, beting smältj. på betad.
					Summa
	$\frac{3}{16}$	1^2	Flakavärd		<u>Carl Pazels</u>
				13	äker, beting smältj. på betad.
				14	äng, syftjennullj. på lätthet.
				15	" " "
					Summa
	$\frac{1}{8}$	5^3	Torp		<u>Gästa Jernsöran.</u>
				16	äng, syftjennullj.
				17	" " på lätthet.
				18	äker, beting smältj. på betad.
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Aker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	14							1200	0.50	600	84 -	1 -	1200	168 -			84 -	
	09							1800	0.60	1080	97 20	1 -	1800	162 -			64 80	
	55							1800	0.40	720	396 -	1 -	1800	990 -			594 -	
	52							1800	0.60	1080	561 60	1 -	1800	936 -			374 40	
	25							1800	0.40	720	180 -	1 -	1800	450 -			270 -	
	1 55										1318 80			2706 -			1387 20	
	03							1200	0.50	600	18 -	1 -	1200	36 -			18 -	
	02							1200	0.50	600	12 -	1 -	1200	24 -			12 -	
			06					1200	0 -			1 -	1200	72 -			72 -	
			02					1000	0 -			1 -	1000	20 -			20 -	
	05		08								30 -			152 -			122 -	
			02					1000	0 -			1 -	1000	20 -			20 -	
			04					1200	0 -			1 -	1200	48 -			48 -	
	06							1200	0.50	600	36 -	1 -	1200	72 -			36 -	
	06		06								36 -			140 -			104 -	
	14							1200	0.50	600	84 -	1 -	1200	168 -			84 -	
			11					1200	0 -			1 -	1200	132 -			132 -	
			09					1000	0 -			1 -	1000	90 -			90 -	
	14		20								84 -			390 -			306 -	
			20					1000	0 -			1 -	1000	200 -			200 -	
			19					1200	0 -			1 -	1200	228 -			228 -	
	14							1200	0.50	600	84 -	1 -	1200	168 -			84 -	
	14		39								84 -			596 -			512 -	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				19	Äker, sandig umlåg på sandbbl.
				20	" lerig umlåg på lerbbl.
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	" , sandig umlåg på sandbbl.
				28	" " "
				29	" lerig umlåg på lerbbl.
				30	Äng, gyttjumlåg på luddla
				31	" " "
					Summa
	1/6	2'	Torp		Gösta Jönsson
				32	Äng, gyttjumlåg på luddla
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	Äker, lerig umlåg på lerbbl.
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
	14		39									84 -				596 -		512 -	
	20							1200	0.50	600	120 -	1. -	1200	240 -			120 -		
	12							1600	0.50	800	96 -	1. -	1600	192 -			96 -		
	36							-											
	22							1800	0.60	1080	23760	1. -	1800	396 -			15840		
	16							1800	0.60	1080	17280	1. -	1800	288 -			11520		
	26							1800	0.50	900	234 -	1. -	1800	468 -			234 -		
	42							1800	0.50	900	378 -	1. -	1800	756 -			378 -		
	110							1800	0.40	720	792 -	1. -	1800	1980 -			1188 -		
	15							1200	0.50	600	90 -	1. -	1200	180 -			90 -		
	06							1200	0.80	960	5760	1. -	1200	72 -			1440		
	12							1600	0.40	640	7680	1. -	1600	192 -			11520		
			07					1500	0.15	225	1575	1. -	1500	105 -			8925		
			17					1500	0.15	225	3825	1. -	1500	255 -			21675		
331			63								239280					5720 -	332720		
	106							1800	0.30	540	57240	1. -	1800	1908 -			133560		
	86							1600	0.15	240	20640	1. -	1600	1376 -			116960		
	108							1600	0.20	320	34560	1. -	1600	1728 -			138240		
	120							1800	0.30	540	648 -	1. -	1800	2160 -			1512 -		
40								1800	0.40	720	288 -	1. -	1800	720 -			432 -		
12								1800	0.50	900	108 -	1. -	1800	216 -			108 -		
07								1800	0.60	1080	7560	1. -	1800	126 -			5040		
38								1800	0.50	900	342 -	1. -	1800	684 -			342 -		
97			420								2586 -					8918 -	6332 -		

Fastigheternas				Ägofurens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/8	3 ³	Torp		<u>Bönst Norberg.</u>
				40	äker, krigsmullig, på lerbbl.
				41	" " "
				42	" " "
				43	" " "
				44	" " "
				45	" " "
				46	" sundig mullig, på sandbl.
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" krigsmullig, på lerbbl.
				51	" " "
					Summa
	1/8	3 ²	Torp		<u>Bönst Norberg.</u>
				52	äker, krigsmullig, på lerbbl.
				53	" " "
				54	" " "
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
					Summa
	1/6	8 ¹	Torp		<u>Gösta Jönsson.</u>
				58	äker, krigsmullig, på lerbbl.
				59	" " "
				60	" " "
				61	" " "
					Överföras

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	09							1800	0.50	900	81	- 1.-	1800	162	-		81	-
	171							1800	0.25	450	769	50 1.-	1800	3078	-		2308	50
	96							1800	0.20	360	345	60 1.-	1800	1728	-		1382	40
	1 -							1800	0.20	360	360	- 1.-	1800	1800	-		1440	-
	56							1800	0.30	540	302	40 1.-	1800	1008	-		705	60
	36							1800	0.40	720	259	20 1.-	1800	648	-		388	80
	30							1200	0.60	720	216	- 1.-	1200	360	-		144	-
	12							1200	0.50	600	72	- 1.-	1200	144	-		72	-
	04							1200	0.60	720	28	80 1.-	1200	48	-		19	20
	11							1200	0.60	720	79	20 1.-	1200	132	-		52	80
	84							1800	0.50	900	756	- 1.-	1800	1512	-		756	-
	28							1800	0.40	720	201	60 1.-	1800	504	-		302	40
	637										3471	50			11'24	-	7652	70
	66							1800	0.60	1080	712	80 1.-	1800	1188	-		475	20
	138							1800	0.50	900	1242	- 1.-	1800	2484	-		1242	-
	12							1800	0.60	1080	129	60 1.-	1800	216	-		86	40
	153							1800	0.40	720	1101	60 1.-	1800	2754	-		1652	40
	17							1800	0.30	540	91	80 1.-	1800	306	-		214	20
	40							1800	0.40	720	288	- 1.-	1800	720	-		432	-
	426										3565	80			7668		4102	20
	16							1800	0.50	900	144	- 1.-	1800	288	-		144	-
	16							1800	0.40	720	115	20 1.-	1800	288	-		172	80
	46							1800	0.30	540	248	40 1.-	1800	828	-		579	60
	34							1800	0.30	540	183	60 1.-	1800	612	-		428	40
	112										691	20			2016	-	1324	80

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				62	Äker, lönj mullj. på lerb.
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
					Summa
	1/4	4'	Pazelsborg		<u>Brukt Norberg.</u>
				68	Äker, lönj mullj. på lerb.
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				73a	" " "
					Summa
	1/8	5 ²	Torp		<u>Brukt Norberg.</u>
				74	Äker, lönj mullj. på lerb.
				74a	" " "
				75	" " "
					Summa
	1/3	6'	Pazelsborg		<u>Brukt Norberg.</u>
				76	Äker, lönj mullj. på lerb. Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.	öre		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
112											691.20			2016 -			1324.80	
77								1800	0.30	540	415.80	1.-	1800	1386 -			970.20	
68								1800	0.30	540	367.20	1.-	1800	1224 -			856.80	
53								1800	0.35	630	333.90	1.-	1800	954 -			620.10	
22								1800	0.35	630	138.60	1.-	1800	396 -			257.40	
73								1800	0.40	720	525.60	1.-	1800	1314 -			788.40	
78								1800	0.40	720	561.60	1.-	1800	1404 -			842.40	
483											3033.90			8694 -			5660.10	
33								1800	0.70	1260	415.80	1.-	1800	594 -			178.20	
40								1800	0.50	900	360 -	1.-	1800	720 -			360 -	
19								1800	0.70	1260	239.40	1.-	1800	342 -			102.60	
59								1800	0.60	1080	637.20	1.-	1800	1062 -			424.80	
63								1800	0.50	900	567 -	1.-	1800	1134 -			567 -	
57								1800	0.60	1080	615.60	1.-	1800	1026 -			410.40	
53								1800	0.75	1350	715.50	1.-	1800	954 -			238.50	
324											3550.50			5832 -			2281.50	
122								1800	0.75	1350	1647 -	1.-	1800	2196 -			549 -	
20								1800	0.60	1080	216 -	1.-	1800	360 -			144 -	
23								1800	0.70	1260	289.80	1.-	1800	414 -			124.20	
165											2152.80			2970 -			817.20	
22								1800	0.80	1440	316.80	1.-	1800	396 -			79.20	
Järnärket den 27 maj 1937																		
Skogsinspektör																		
Biträdande godkännat:																		
Gustaf Andersson. B. Kristian.																		

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n	
				<u>Abdelning I.</u>
	1/16	1 ³	Björstorp	Gösta Jönsson
	1/4	1 ²	"	Per Olsson
	1/4 + 1/12	2 ² & 2 ³	"	Jonas & Olle Kunnendorff
	3/16	1 ²	Fluhangel	Carl Pazels
	1/8	5 ³	Torp	Gösta Jönsson
	1/6	2 ¹	"	"
	1/8	3 ³	"	Brigt Norberg
	1/8	3 ²	"	"
	7/72	an 8 ¹	"	Gösta Jönsson
	1/6	4 ¹	Pazelsborg	Brigt Norberg
	1/8	5 ²	Torp	"
				Summa
				<u>Abdelning II.</u>
	1/4	4 ¹	Pazelsborg	Brigt Norberg
	1/8	5 ²	Torp	"
	1/3	6 ¹	Pazelsborg	"
				Summa

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
södh.	1	55							1318	80	2706	-	1387	20	41.43
		05		08					30	-	152	-	122	-	0.39
		06		06					36	-	140	-	104	-	0.33
		14		20					84	-	390	-	306	-	0.98
södh.	3	31		63					2392	80	5720	-	3327	20	10.63
södh.		97		420					2586	-	8918	-	6332	-	20.23
södh.		637							3471	30	11'12.4	-	7652	70	24.45
södh.		426							3565	80	7668	-	4102	20	13.10
södh.		483							3033	90	8694	-	5660	10	18.08
södh.		271							2835	-	4878	-	2043	-	6.53
södh.		48							505	80	774	-	268	20	0.85
	24	68		517					19'859	40	51'164	-	31'304	60	100.-
		53							715	50	954	-	238	50	27.52
	1	22							1647	-	2196	-	549	-	63.34
		22							316	80	396	-	79	20	9.14
	1	97							2679	30	3546	-	866	70	100.-
Järnårets den 27 maj 1938 Magnus Wæll. Biträdande godsmän: Gustaf Olssonström B. Nilsson.															

Kostnadsberäkning över "inwallningsföretaget Torp- Pazelsborg m. fl." i Bräcke-Hälsjö socken av vattenslätt

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938.

Dagsverkspris: 6.50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Företag I.</u>						
		<u>Byggnads-kostnader</u>						
		<u>Principstationer</u>						
		Schaktning av djupord, soffiga och sand m ³	30	2.-	60	-		
		Sprängning med 2" och 3" gjut, fyll- ning och rövning			300	-		
		Läns hållning			100	-		
		Balkningsplatta av betong (300 kg pummar- cement per m ³) m ³	1.5	40.-	60	-		
		Brunningsrör, minst 1.10 m. inre diam. pumpcement, inber. frakt st.	6	40.-	240	-		
		Tilläggsrör av järn m.	5	40.-	200			
		Läggning av brunningsrör och ledningar			75	-		
		Skivning gjutning, som utgör grund för husbyggnad m ³	3	30.-	90	-		
		Cement för anlägg., inber. frakt m.	3	6.50	19	50		
		Sn- och utlaggsrör:						
		Betonggjutning (300 kg pumpcement per m ³) och armering m ³	8	50.-	400	-		
		Schaktning, sprängning, asfaltutläggning			460	-		
		Läns hållning			100	-		
		<u>Överför</u>			2104	50		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Överfört</u>			2104	50		
		Risgränd och LP-balkar			110	-	2214	50
		Pump med motor och elektrisk in- stämning (inkl. arbete)			2500	-		
		Transporthäls och arbetslänar med motor			100	-	2600	-
		Hägggrävning ledning					200	-
		Sluss för pump och motor, av trä eller häggroset trä					600	-
		För oförutsedda arbeten m. m. tillägg anbring 15%					835	50
		<u>Summa</u>					6450	-
		<u>Vallen mot Östersjön</u>						
		Bricklagande av gräsgräns under vallen samt schaktning av ler med högst 25% sand och upplaggrävning med 1:-m.s. bränntid, sidolagning 1:2 mot havet och 1:1.5 mot infallning anordnad	m ³	1100	3.-	3300	-	
		Plåtförstärkning mot havet med ordnad sten				100	-	
		Extra schaktning för plattform med pumpstation	m ³	50	3.-	150	-	3550
		För oförutsedda arbeten, tillägg och ledning tillägg anbring 10%					350	-
		<u>Summa</u>					3900	-
		<u>Arbetsplan A-B-C-D.</u>						
0-1+85	185	Grävning av dyggränd och grifftja	m ³	1850	0.60	1110	-	1110
1+85-8+10	625	Grävning för utläggning av rör, botten- förstärkning med last riks, rörens ligg- ning samt detsamma utfyllning	m	625	1.75	1093.75		
		<u>Överfört</u>				1093.75	1110	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överför			1093	75	1110	-
		45 cm:s (18") gångrummbän, inb. frakt m.	625	6.50	4062	50		
4,5+5,6, 6+7,8, 8+10		Brunnar	4	80.-	320	-		
8+10 - 9	90	Grävning för rörläggning, bottenförstärkning, läggning och igenuppläggning m.	90	0.80	72	-		
		22.5 cm:s (9") gångrummbän, inb. frakt "	90	2.50	225	-		
9-10	100	Grävning för rörläggning, rörens läggning och detsamma följning "	100	0.35	35	-		
		7" tegelbän, inb. frakt st.	300	0.45	135	-		
10		Brunnar			60	-		
1+85		Vägnarbens gränsbrytning, vägnarbens i- ordningställande samt brunnarrens rörelsen			150	-	6153	25
		För oförutsedda arbeten, tillägg och beting tilläggas omkring 10%					736	25
		Summa					8000	-
<u>Stoddel B-E</u>								
0(6+48)-16+30	130	Grävning för rörläggning, rörens läggning och detsamma följning m.	130	0.40	52	-		
		8" tegelbän st.	400	0.55	220	-		
16+30		Brunnar			60	-	332	-
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggas					38	-
		Summa					370	-
<u>Stoddel C-F</u>								
0-11+20	120	Grävning för rörläggning, bottenförstärkning rörens läggning och detsamma följning m.	120	1.10	132	-		
		30 cm:s (12") gångrummbän, inb. frakt "	120	3.50	420	-		
11+20		Brunnar			60	-		
11+20 - 13+90	270	Grävning för rörläggning, rörens läggning						
		Överför			612	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Överfart</u>			612	-		
		och detslts fyllesning m.	270	0.90	243	-		
		30 cm. d (12") cementbör, inbör. frakt	270	2.50	675	-		
13+90		<u>Summa</u>			60	-	1590	-
		För oförutredda arbeten etc. tilläggas					160	-
		<u>Summa</u>					1750	-
		<u>Driftkostnader</u>						
		Grundavgift för elakt. energi per år			20	-		
		2200 kw. å 0.08			176	-		
		Skötsel 50 timmar å 1.-			50	-		
		<u>Summa</u>			246	-		
		<u>Sammandrag för Förtag I.</u>						
		Præstationer m.m.			6450	-		
		Vatten med Östersjönn			3900	-		
		Avloppsdikhet A-B-C-D			8000	-		
		Lidledikhet B-E			370	-		
		" C-F			1750	-	20470	-
		Driftkostnader, 246.- kr. kapitaliserade yfkr 5%					4920	-
		<u>Summa</u>					26390	-
		<u>Förtag II</u>						
		<u>Dikessträckan F-G.</u>						
13+90-15+40	150	Grävning för rörläggning, rörens läggning						
		och detslts fyllesning m.	150	0.90	135	-		
		30 cm. d (12") cementbör, inbör. frakt	150	2.50	375	-		
15+40		<u>Summa</u>			60	-	570	-
		För oförutredda arbeten etc. tilläggas					60	-
		<u>Summa</u>					630	-
		Järnarkh den 27 maj 1938						
		Magnus Wikell.						


109/39

Arklint

Avskrift.

K _____ 2*0195

DIARIE N:r 17454
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1939



Betänkande rörande "invallningsföretaget Torp-Pagelsborg m.fl." i

Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1938 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 11 skrivna sidor.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1939 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 juli 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Jorner

Översiktskarta.



Skala: 1:100000.

1.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "invallningsföretaget Torp-Pagelsborg m.fl.," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 4 km.

läge.

sydväst Bräkne-Hoby sockens kyrka.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig

gen, handlagd av undertecknad och av-

utredning.

slutad den 27 maj 1938 hava alla rätts-

liga frågor rörande företaget blivit behandlade.

Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar

samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 21 jan. 1939

slagssökande.

hava de båda huvuddelägarna i företaget överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan återbetalningsskyldighet som lån från statens avdikningslånefond. Lånesökandenas delaktighet i företaget uppgår till 98,35 %.

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna ut-

ning över avdik-

göras av till omkring 84 % av odlad

ningsområdet.

jord. Övriga områden utgöras huvudsakligen av ängs- eller betesmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av sandig och lerig mulljord på lerbotten samt gyttjemulljord på lättlera.

I den till synehandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de

odlade områdena av våra vanliga kulturväxter
samt å övriga marker huvudsakligen av s.k.
sura grässlåg.

Hydrografiska
förhållanden.

För de hydrografiska förhållandena
finnas närmare redogörelser införda
i det i synhandlingarna intagna utlåtandet och
hänvisas beträffande dessa förhållanden till det-
samma.

Tid för arbetets
utförande.

Enligt vid syneförrättningen givna
bestämmelser skall arbetet vara på-
börjat så snart syneförrättningen vunnit laga
kraft och vara bragt till fullbordan före den
31 dec. 1941.

Areal.

Arealen av de marker, som ge-
nom företaget komma att förbättras, upp-
går i sin helhet till 31,82 har
Härav omfattar företag I: 29,85 "
" II: 1,97 "

Båtnad.

Av synhandlingarna framgår,
att de i företaget ingående markerna i

sitt före företagets utförande befintliga tillstånd blivit värderade till 22538,70 kr.
och att samma marker efter företagets utförande uppskattats till 54710.- "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till sammanlagt 32171,30 "

Härav kommer på lånesökandenas andel

respektive värde före 22388,70 "

" efter 54028.- "

och båtnad 31639,30 "

fördelade på de särskilda företagen

bliva dessa värden

företag I: värde före 19859,40 "

" efter 51164.- "

båtnad 31304,60 "

företag II: värde före 2679,30 "

" efter 3546.- "

båtnad 5866,70 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kost-

naden för företagets utförande blivit

beräknad till 21100.- kr.

Övriga kostnader, såsom sy-

nekostnader, betänkande m.m. utgöra 779,98 "

vadan samtliga med företagets genomfö-

rande förenade utgifter uppgå till 21879,98 "

härav belöper på

företag I: 21226,69 "

lånesökandenas andel 98,30 % 20865,84 "

företag II: 653,29 "

lånesökandenas andel 100 % 653,29 "

Relativ.

Vid jämförelse mellan den båt-

kostnad.

nad, som beräknats uppkomma ge-

nom företaget och de med företagets utfö-

rande förenade kostnaderna befinnes, att

relativa kostnaden utgör 0,84.

Inom företag I utgör relativa kostnaden 0,85

" " II " " " 0,75

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser

lånebelopp.

skulle anslags- och lånebe-

loppen till utbildningsföretaget kunna

utgå med

till företag I: anslag 9490.- kr.

lần 11530.- "

" " II: anslag 260.- "

lần 390.- "

eller tillsammans för hela utbild-

ningsföretaget 21670.- "

Förteckning över

De lånesökandens namn samt uppgift

lånesökandena.

å de fastigheter, för vilka lån sö-

kes, finnas upptagna i särskild, bifogad för-

teckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga statsun-

derstöd i form av såväl bidrag från statens av-

dikningsanslag som lån från statens avdiknings-

lånefond måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ ovan angivna förteckning över lånesökandena;

2:o/ kostnadsberäkning;

- 3 3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
 4:o/ översiktskarta;
 5:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande fö-
 retaget och
 6:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-
 samma /2 bl./

Vedeby, Torskors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena i "in-
vallningsföretaget Torp-Pagelsborg m.fl.," i Bräkne-Hoby socken av
Blekinge län.

1/16 mtl.	n:r	1 ³	Björstorp	Gösta Jeppsson
1/6 "	"	2 ¹	Torp	"
1/8 "	"	3 ²	"	Bengt Norberg
1/8 "	"	3 ²	"	"
1/8 "	"	5 ²	"	"
1/8 "	"	5 ³	"	Gösta Jeppsson
7/72 "	av	8 ¹	"	"
1/4 "	"	4 ¹	Pagelsborg	Bengt Norberg
1/3 "	"	6 ¹	"	"

Vedeby, Torsfors i januari 1939.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.Företag I:

Pumpstation och vall mot havet	10350.- kr.	
Avloppsdiken	10120.- "	20470
Driftkostnader, kap. efter 5 %	4920.- "	25390.- kr.

Företag II:

Vattenavledningskostnader		630.- "
Synekostnader Företag I och II	636,48 kr.	
Betänkandet m.m. " " " "	143,50 "	779,98 "
	<u>Summa kronor</u>	<u>26799,98</u>

Vedeby, Torsfors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till:

Auläggingskostnad 21.879 kronor 98 öre
kapitaliserad driftkostnad 4.920 "

Summa 26.799 kronor 98 öre,

varav läntagarnas andel i auläggingskost-
naden utgör 21.519 kronor 13 öre.

Stockholm den 27 juli 1939.

På Kungl. Landhushushållningens vägnar
Hjalmar Forsman

Rätt arkiverad betygs
L. Lohdberg

Undertecknade, delägare i "invallningsföretaget Torp-Pagelsborg m.fl.," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1938 enligt vattenlagen handlagd syneför rättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Järnavik och Pagelsborg pr. Kullåkra den 21 jan . 1939.

Gösta Jeppsson

Bengt Norberg.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Gunnar Lönnqvist

Gunhild Johansson.

Färdigställt arkivföretag bekräftat med originala bevis:

Magnus Wixell

A R V O D E S R Ä K N I N G .

Betänkande för sökande av statsunderstöd 5 sid.	15.- kr.	
Översiktskarta	4.- "	
Kostnadsberäkning	3.- "	
Fastighetsförteckning	<u>3.- "</u>	25.- kr.

Kopia av plankartan		28,61 kr.	
" " längdprofil m.m.		13,09 "	
" " pumpstation m.m.		30.- "	
Avskrifter av synehandlingarna	40 sid.		
" " betänkande med bil.	<u>9 "</u>		
	49 sid.	26,95 "	
Översiktskarta till avskriften		<u>4.- "</u>	102,65 kr.
Upprättande av förenings-, ansöknings- m.fl. handlingar och skrivelser samt 3 ex. rubrikark och inbindning av 3 band handlingar.			12.- "
Utlägg: lösen för lagakraftbevis		<u>3,85 "</u>	
		<u>Summa kronor</u>	<u>143,50</u>

Klandertalan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning å
lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från nedan-
stående dag.

Vedeby, Torskors den 24 ~~mar~~ 1929.

Magnus Wixell.

Ansöknings

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdelningsföretaget
 Torp - Pagelsberg m. fl."
 i Brähus - Hålsjö socken och Blekinge län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4.5	3,00	13	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd - 10—15-meter-						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 4.2 ar	64	0.24	15	36		
		" har 26.65	0.78		20	79		
		äng och odlingsmark medelareal 3.7 ar	14	0.18	2	52		
		" har 5.17	0.58		3	-		
		annan mark och impediment, medelareal						
		" har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad		st.			59	17
		Överföres					64	67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				64.67
		Avvägning.				
		a) ^{avvägning till väggen} avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal / punkter pr har har	26.65	0.50	13.33	
		avvägda punkter st.	230	0.03	6.90	
		i annan mark, medelantal / punkter pr har har	5.17	1. -	5.17	
		avvägda punkter st.	36	0.06	2.16	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	4.5	2,00	9 -	
		i annan mark "		5,00		84.56
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal / ar, ... st.	78	0.05	3.90	
		 har	31.82	0.10	3.18	7.08
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	78	0,04		3.12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.7	1,50	1.05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	1.54	0,06	9.24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	7.7	0,12	9.24	23.53
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		— a) uppritning enligt tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.7	3.50	5.95	5.95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0.25	1 -	
		 "				
		 "				1 -
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	1.3	0,02		
		dagar ^{avsett för vattenområde} dag	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		 "				
		 "				
		 "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ^{2 st} "		6,00	12 -	
		2) " " över 20 " ^{2 st} "		10,00	20 -	32 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	4.3	0,03	1.29	2.29
		 Överföres				241.20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				241 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.7	4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade).....			26 02	32 82
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	1	0,25	25	
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	5	12,00	60 —	66 25
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	266	0,01		2 66
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar (föriseh karten),		0,20	2 80	9 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	12	3,00		36 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. drifkraften, m. m. dagar	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning		12,00	6 —	
		slamficka		12,00		
						12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				441 23
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		bladet				
		övriga regalarck				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	78	0,07	5 46	
		har	31 82	0,14	4 45	
		Överföres			16 91	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 91	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 48	
		3) insättning av höjdlägestal st.	266	0,02	5 32	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	43	0,05	2 15	28 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall			3 -	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	17	6 -	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalar o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					17 45	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 36	13 09
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, med debitering dagar	2	12,00	24 -	
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00	6 -	
						30 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				55
						94 25
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	16 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				66 80
						17 50
		Summa kronor				100 30
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				441 93
		Lösen för kopior och avskrifter				94 25
		Övriga förrättningskostnader				100 30
		Summa kronor				636 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra häradsrätt.

Järnareh den 27 maj 1938

Ragnus Wessell
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

Likheten med originalet betyggar:

den

Ragnus Wessell

Godk. 1/8 1941 364

39

DIARIE Nr 13183
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL 1941

R a p p o r t

över verkställd avsyning av "Invallningsföretaget Torp-Pagelsborg m.fl." i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län.

Planen fastställd den 30 juni 1939.

Kontrakt antaget den 16 oktober 1939.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Statsbidrag : 9.690:- kr.

Statslån : 11.980:- "

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Gösta Jeppsson, Järnavik,

Kullåkra

Vid av undertecknad den 21 denna månad verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Kostnaderna framgå av närslutna sammanställning.

Karlskrona den 24 juli 1941.

Viktor Linder

S A M M A N D R A G

av utgifterna för Invallningsföretaget Torp, Pagelsborg m.fl.
den 21 Juli 1941. Företag I.

Utredningskostnader

Ersättning till lantbruksingör	695:68	
" " godemän	66:80	
Biträde åt lantbruksingör	<u>22:90</u>	785:38

Materialkostnader

Rör och div. material	4.622:44	
Pumpmaskineri:		
Pump och elektrisk motor	2.452:--	
Handpump m.m.	74:85	
Elektr. material vid inmont.	571:97	
Förstärkn.-kostn. för el. ledn.	<u>250:--</u>	7.971:26
	3.348:82	

Arbetskostnader

Entreprenör av vall & pumpstation	8.425:15	
" " kulvertledning	2.537:60	
Inmontering av pumpmotor	194:60	
" " handpump m.m.	17:--	
Upprensning av uppsamlingskanal	<u>800:--</u>	11.974:35
Körsler utförda av delägarna i företaget		1.065:14

Diverse omkostnader

Kartkopior	10:70	
Kungl. Maj:ts Befallningshavande enl. 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen	48:42	
Annonskostnader	21:--	
Kungörelse	4:15	
Hyra av pump för länshållning	214:50	
Frakter	4:60	
Telefon	10:10	
Ränta å tillfälligt upplånat kapital	<u>till den 31/12 1940</u> 734:79	
Vederhäftighetsintyg m.m.	5:--	
Riksförsäkringsavgifter	88:20	
Justeringar och reparationer under pågående arbete	<u>181:55</u>	1.323:01

Driftskostnader under pågående byggnation t.d. 23/4 41 710:92

Summa K r o n o r 23.830:06

Företag II.

Grävningskostnad	117:--
Rörkostnad	269:95
Körsler	<u>42:--</u>
	<u>Summa K r o n o r</u> <u>428:95</u>

Jernavik den 21 Juli 1941

Å Invallningsföretaget Torp, Pagelsborg m.fl. vägnar:

Förestående sammandrag granskat och befunnet i överensstämmelse
med företagets räkenskaper med tillhörande verifikationer, betygar:

30/6 39

Avskrift.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena i "invallningsföretaget Torp-Pagelsborg m.fl.," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

1/16 mtl.	n:r 1 ³ •	Björstorp	Gösta Jeppsson
1/6 "	" 2 ¹ •	Torp	"
1/8 "	" 3 ² •	"	Bengt Norberg
1/8 "	" 3 ³ •	"	"
1/8 "	" 5 ² •	"	"
1/8 "	" 5 ³ •	"	Gösta Jeppsson
7/72 " av	" 8 ¹ •	"	"
1/4 "	" 4 ¹ •	Pagelsborg	Bengt Norberg
1/3 "	" 6 ¹ •	"	"

Vedeby, Torskors i januari 1939.

Magnus Wixell.

10/6. 39.
f.

1939 den 16 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Invallningsföretaget Torp - Pagelsborg m.fl." i
Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Lån 11.920 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 30 juni 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Bräkne-Hoby</u> <u>socken.</u>			
Björstorp	1/16	3 1	Gösta Jeppsson
Torp	1/6	1 2	Desamma
"	1/6	2 3	Bengt Norberg
"	1/6	3 3	Desamma
"	1/6	2 5	Desamma
"	1/6	5 5	Gösta Jeppsson
"	7/72	1 6	Desamma
Pagels ^{borg} storp	1/4	1 4	Bengt Norberg
"	1/3	1 6	Desamma

Stockholm den 16 oktober 1939.

På Kungl. Lantbrukstyrorelsens vägnar

Albert Smith

364
39

B e v i s över verkställd be-
siktning av invallningsföretag, enligt
rekvisition av vederbörande intressen-
ter.

Företagets namn: "invallningsföretaget Torp - Pagelsborg m.fl.," i
Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 30 juni 1939.

Bidrag från statens avdikninganslag 9690.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 111'980.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Gösta Jeppsson, Järnavik

Kullåkra.

Arbetet har under utförandet stått under uppsikt av undertecknad och
besiktigades senast den 20 sist. mars. Därvid befanns hela den med
företag I betecknade delen av arbetet vara utförd i överensstämmel-
se med den fastställda planen, med undantag av att en del slam sam-
lats i den öppna dikessträckan invid pumpstationen samt att vallen
satt sig å en sträcka av omkring 25 meter. De arbeten, som erfordras
för iordningställande av diket och vallen kunna uppskattas till högst
200.- kronor.

Kostnaden för vid sista besiktningen verkställda arbeten skulle
alltså vara:

företag I 20'470.- kr.

avgår 200.- "

Återstår 20'270.- kr.

Vedeby, Torskörs den 23 aug. 1939.

Statens lantbruksingenjör.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR



Stpl. 1.- kr.

20'270
780
21'050 / 21'880 96%

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 16/9 1939
godkänd den 5/10 1939

364
39

K 2*0195

ÄRRE Nr 17454
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1939

2
2
2

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1939

för

"invallningsföretaget Torp - Pagelsborg m.fl." i Bräkne-Hoby socken av

BLEKINGE LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av elvatusenniohundraåttio (11.980)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niotusensexhundranittio (9.690)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell

vid synförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag

hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse

~~man~~ för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss.} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torp 9, Pagelsborg den 16 aug. 1939.

För Lantbruksskiftet Torp-Pagelsborg u. fl.

Brant, Borby ~~Anta Jepsen~~
Agnas, Gajelsborg 40 60 Agnas, Torp 2, 5 80 8'
Torp 32, 33, 52, 10, 16-14 Björkorp 13

Att

Bengt Arberg och Anta Jepsen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Liri Bergljung

Anna Wikström

Adress Pagelsborg, Kullåkra

Adress Pagelsborg Kullåkra.

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 oktober 1939.

A. Kjerfve



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.