

Förslag till "utdikningsföretaget Vierydsån
genom Hakarp och Stubbemåla," i Bräkne-
Hoby och Ronneby socknar av Blekinge län; upprät-
tat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:


Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 maj 1939 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1939

På Kungl. Lantbruksskolens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksskolens
Ritningsarkiv.



Kopia

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Allmänna
Arkiv

Förslag till "utdikningsföretaget Vierydson
genom Hakarp och Stubbemåla", i Bräcke-
Hoby och Rönneby socknar av Blekinge län, upprätt-
at vid synföreläsning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.





Stofens lantbrukningsgenö

Bräcke
S.I. = 1:1.5

7.25	Bottneläge	603
1.47	Dikesdjup	1.47
12.50		

Bräcke S.I. = 1:1.5
Bottneläge = 8.5 meter
Sidelutning = 1:1.5

1.50	Bottneläge	8.48
1.35	Dikesdjup	1.35
21		
1.41	Bottneläge	7.13
1.33	Dikesdjup	1.33
19		
1.39	Bottneläge	7.0
1.37	Dikesdjup	1.37
17		
1.34	Bottneläge	7.52
1.37	Dikesdjup	1.37
16		
1.34	Bottneläge	7.41
1.37	Dikesdjup	1.37
15		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
14		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
13		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
10		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
9		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
8		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
7		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
6		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
5		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
4		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
3		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
2		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
1		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37
0		
1.34	Bottneläge	7.42
1.37	Dikesdjup	1.37



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
5 maj 1939 fastställt till efterrätt-
else vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 maj 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blod 2

MIN. N. 002
2
K 3-0196
Nr 179
Blekinge 3 m. 179

Kopia.




Förslag till "utdikningsföretaget Vierydsån
genom Hakarp och Stubbemåla", i Bräkne-
Hoby och Ronneby socknar av Blekinge län; uppra-
tat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.
Staters lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
5 maj 1939 fastställt till efterrättel-
se vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Blad 3.



Sektionskala.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1:100

MIM.Nr 003

K 3-0196 3

Nr 179 Blekinge 3:10



Akt nr:
A196

AU\$A196

diariet

A

Avskrift.

K 3*0196



DIARIE Nr 14973
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1939

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Vierysån genom Hakarp och Stub-
bermåla," i Bräkne-Hoby och Ronneby
socknar av Blekinge län; upprättade vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1936 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Innehålla 33 skrivna sidor.
Härtill höra 3 blad ritningar.

1.
Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den rörande syneförrättning i Hakarp-
Stubbemåla år 1936.

År 1936 den 13 augusti kl. 9 f.m. inställde sig undertecknad,
statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Sven Joh. Jönsson, i
Stubbemåla, för att, på grund av vederbörligt förordnande /bil. A./
handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdik-
ning av vattenskadade marker, tillhörande byarna Hakarp, Stubbe-
måla och Hjälmseyd, vilken utdikning skulle åstadkommas genom
uppgrävning av den s.k. Vierydsån.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ordning
blivit kallade att inställa sig vid sammanträdet och hade på grund
härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökanden:

Otto Olssons sterbhusdelägare, änkefru Amanda Olsson, fru Anna

Ågårdh, fru Adelia Brunberg och hovrättsnotarien O. Olsson ge-
nom agronomen P. W. Ågårdh enl. fullmakt /bil. B./ ävensom ge-
nom förmyndaren för hovrättsnotarien O. Olsson, lantbrukaren

Ernst Johansson, för 7/32 mtl. n:r 1³ Hakarp

5/16 mtl. n:r 2² Hakarp

3/8 " " 3¹ " och

1/4 " " 4² "

samt av övriga delägare:

Sven Joh. Jönsson för 5/16 mtl. av n:r 1¹ Stubbemåla,

Andreas Hansson " 1/16 " av " 1¹ "

Gottfrid Hansson för tillsammans 5/36 mtl. av n:r 1 Hjälmseryd

Martin Nilsson för 1/4 mtl. n:r 4³ Hakarp och

Harry Holmberg " 7/32 " " 1⁴ " och

5/16 " " 2³ "

Såsom godemän hade tillstädeskommit Gottfrid Håkansson, På-
torp och Carl Svensson, Hjälmseryd.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga
ifrågavarande förrättning upplästes

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dem själva eller
av delägarna i företaget, utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens å-
sikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och med ledning av dessa uppgjort preliminärt förslag till detsamma. Detta förelades nu de församlade och dryftades av dessa.

§ 5.

Å hemmanet Hjälmserys ägor förefinnes ett vattenverk, vilket äges av Gottfrid Hansson. Det upplystes, att dammen för detta vattenverk under senare år blivit påbyggd, och att denna påbyggnad uppgår till 0,40 meter eller från höjden 5,60 till höjden 6.- m. över det vid avvägningen använda jämförelseplanet. Dessa höjder hava blivit avvägda vid förundersökningarna. Vattenverksägaren medgav, att påbyggnaden skett utan föregående prövning, och hade ingenting att anföra mot att vattendragets bottenlinje upptogs med hänsyn till den äldre uppdämningshöjden, 5,60 meter över jämförelseplanet.

§ 6.

Ägaren av hemmanet 5/16 mtl. av n:r 1¹ Stubbemåla, Sven Joh. Jönsson, framställde det yrkandet, att företaget skulle utföras på sådant sätt, att hans marker erhöles möjlighet att brukas som

åker och förenade han sig med sökanden till företaget. Särskild
skrivelse uppsattes härom och blev yrkandet av synemännen vitsor-
dat. /bil. C./

§ 7.

Ägarna av hemmanen 5/16 mtl. av n:r 1¹ Stubbemåla, och 1/4¹
mtl. n:r 4² Hakarp, cd. v. s. r. de båda sökandena till företaget, rö-
verenskommo, att den skarpa kröken, som ägo gränsen gör mellan des-
sa hemman, vid åns upprävning skulle uträtas, och upptagas i un-
gefär det läge, som ån för närvarande intager. Någon bro vid över-
skarningen påyrkades ej.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter
sammanträdet skulle på fältet verkställa nödiga jordvärderingar
och andra uppskattningar.-

§ 9.

För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför sam-
manträdet avslutades med tillkännagivande, att förrättningen komme
att fortsätta och om möjligt avslutas torsdagen den 20 innevaran-
de augusti kl. 4 e.m., då hade delägare och godemän att härvid till-
städeskomma på samma plats som dagens sammanträde, utan annan kallel-

5.
se än detta tillkännagivande.

Stubbemåla den 13 augusti 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gottfr. Håkansson Carl Svensson.

År 1936 den 20 augusti kl. 4.e.m.

På i föregående § bestämmd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

agronom P. W. Ågårdh som ombud för Otto Olssons sterbhus enl. förut avlämnad fullmakt.

Sven Joh. Jönsson, Stubbemåla

Andreas Hansson "

Gottfrid Hansson. Hjälmsekyd.

§ 10.

Det nu fullständigt upprättade förslaget genomgicks för de närvarande och angavs härvid såväl den för varje särskild fastighet beräknade båtnaden som delaktigheten i kostnaden för företags

genomförande.

§ 11.

Det angående företaget av synemännen avgivna utlåtandet upplästes /bil. D./

§ 12.

Synemännen uppdrogo åt agronom P. W. Ågårdh att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 13.

Till aktförvarare utsågo synemännen agronom P. W. Ågårdh, och skola synehandlingarna med därtill hörande ritningar under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som åstundar att taga del av desamma.

§ 14.

Förrättningsmannen genomgick §§ 63-65 i 7 kap. av vattenlagen samt i nämnda §§ åberopade lagrum och lämnade i övrigt uppgifter rörande handhavandet av de angelägenheter, som i samband med företaget kunde ifrågakomma.

§ 15.

Sedan alla frågor rörande det ifrågasatta företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Stubbemåla den 20 augusti 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gottfr. Håkansson

Carl Svensson.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla, att vederbörlig
förrättningsman måtte förordnas att handlägga syneförrättning
enligt 7 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadade
marker, tillhörande Hakarps by i Bräkne-Hoby socken samt Stubbemå-
la by i Ronneby socken av Blekinge län.

Följande personer och fastigheter förmenas komma att beröras
av företaget, nämligen:

Otto Olsson Hakarp n:r 1, 2, 3 och 4

Martin Nilsson " " 4

Sven Joh. Jönsson Stubbemåla n:r 1

Andreas Hansson " " "

Hakarp per Br. Hoby den 11 aug. 1934.

Otto Olsson.

R e s o l u t i o n.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 15 augusti 1934.

På länsstyrelsens vägnar

Josef Fröberg..

J. G. Rundquist.

Bil. B.

Avskrift.

F U L L M A K T.

Undertecknade, bodelägare efter avlidne kyrkovärden Otto Olsson i Hakarp, befullmäktiga härmed agronomen P. W. Ågårdh i Bräkne-Hoby att under tiden boet är i oskifte, handhava förvaltningen av sterbhusets fasta och lösa egendom, att verkställa alla in- och utbetalningar i sterbhustets namn och för dess räkning, att anställa och avskeda personal samt att, vid alla tillfällen då sterbhusets rätt kan ifrågakomma, densamma iakttaga och bevaka ävensom inför domstol kära och svara å sterbhusets vägnar.

Hållande vi för gilt vad ombudet sálunda å våra vägnar lagligen gör och låter.

Hakarp den 8 februari 1936.

Amanda Olson

P. W. Ågårdh.

Anna Ågårdh.

Adelia Brunberg

Tor Brunberg

Ernst Johansson
förmyndare.

Härvid på en gång närvarande vittnen.

C. R. Svensson
Hoby

Gösta Sandell.
Hakarp.

Vidimeras..

C. R. Svensson

T. Wolgast.

Bil. C.

Undertecknad, delägare i det företag, som avser utdikning av vattenskadad mark inom byarna Hakarp, Stubbemåla och Hjälmseyd genom uppgrävning av Vierydsån, förenar mig härmed med sökanden till utdikningsföretaget och yrkar, att utdikningen utföres på sådant sätt, att mina i företaget ingående marker erhålla möjlighet att bliva möjaktigt torrlagda för brukning av åker.

Stubbemåla den 13 aug. 1936.

Sven Joh. Jönsson.

Förestående yrkande vitsordas:

Magnus Wixell.

Gottfr. Håkansson Carl Svensson.

Bil. D.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla," i Bräkne-Hoby och Ronneby socknar av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till Hakarps by i Bräkne-Hoby socken och hemmanet Stubbemåla i Ronneby socken hörande, i hög grad vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att den genom sankmarksområdet ledande Vierydsån avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter den framrinnande vattenmängden lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Vierydsån finnes intagen bland de i Kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena under n:r 83.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a -
real och d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåt-

tande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträk-
nings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som genom företaget skulle vinna förbättring uppgår till 16,05 hektar, varav 3,02 hektar utgöres av åker och 13,03 hektar av ängs- eller betesmarker.

All den i företaget ingående marken utgöres av svåmlera med ytlagret bemängt med förmultningsämnen, och är densamma av synnerligen god beskaffenhet. Vid Hakarpssidan finnes, förutom sankmarkerna, ytterligare 20 å 25 hektar mark av liknande beskaffenhet, fastän med sådant höjdläge, att densamma ej röner inverkan av det ifrågasatta företaget.

Över den till uppgrävning föreslagna sträckan av Vierydsån har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken åns fallförhållanden, jordmånen efter sträckningen samt nuvarande dimen-

sioner framgå. De dimensioner, till vilka ån vid denna syneför-
rättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å
denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar.

Vierydsåns nederbördsområde uppgår vid nu ifrågavarande
plats till 163² km. Sjöarealen inom området utgör omkring 8 %
av detsamma och av sjöarna är den förhållandevis vidsträckt
Nässjön belägen omedelbart ovanför utdikningsföretaget. - Av-
rinningen per km.² uppgår vid normala flöden till omkring 30 sek.
lit. och kan vid exceptionella flöden stiga till 40 sek.lit.
Flodvattenmängden bliver alltså i vanliga fall = 4,9 m.³/sek.
och kan vid synnerligen stark vårflod uppgå till 6,5 m.³/sek. -
De ekonomiskt lämpligaste förhållandena beträffande fall och
dimensioner hava visat sig vara följande:

- relativa fallet /I./ = 0,5:1000;
- bottenbredden /bb./ = 3,5 meter;
- sidolutningen /s.l./ = 1:1,5.

Vid dessa dimensioner och med denna bottenlutning skulle
vattendjupet /t./ bliva; vid vanliga flöden = 1,25 m. och vid

exceptionella flöden = 1,46 m. Vattnets hastighet skulle då bli-
va respektive 0,72 och 0,78 m./sek. - Åns djup har blivit bestämd
med hänsyn till dels flodvattendjupet och dels markernas torrlägg-
ningsbehov, d.v.s. åns botten har givits ett sådant läge, att mar-
kerna skola kunna täckdikas till 1,2 meters djup. - Åns sommarvat-
tenstånd kommer i allmänhet att hålla sig omkring 0,2 meter över
botten.

Å nedre sträckan av ån, där jordmånen utgöres av övervägande
sten, har med hänsyn härtill sidolutningen bestämts till 1:1 och
bottenbredden ökats till 4.- meter. Åns avbördningsförmåga bliver
med dessa dimensioner densamma som för ovanförliggande sträcka.

V a t t e n v e r k e t v i d H j ä l m s e r y d .

Ågaren av ett vid Vierydsån inom hemmanet Hjälmseryd belä-
get vattenverk har under senare år påbyggt dammen för vattenver-
ket med 0,40 meter, eller från höjden 5,60 m. till höjden 6.- me-
ter över det vid avvägningen använda jämförelseplanet. Denna höj-
ning har skett utan föregående prövning. Vattenverksägaren har
medgivit, att bottenlinjen för vattendraget bestämdes med hänsyn
till den äldre uppdämningshöjden, 5,60 meter, och få synmännen
på grund härav bestämma, att den väster om vattenverkets intaga-

luckor belägna delen av dammen skall på vattenverksägarens be-

kostnad sänkas till nyssnämnda höjd, eller 5,60 meter.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kost-
nadsberäkningen äro de grävningsarbeten, som vid denna syneför-
rättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade.

Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett
sammanlagt belopp av 13600.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

Verkställda överslagsberäkningar hava visat, att ersättning-
en för den jord, som kommer att åtgå för åns utvidgning, skulle
komma att bliva ungefär proportionerlig mot respektive fastighe-
ters delaktighet i företaget. Synemännen hava därför bestämt,
att jordersättningar ej skola utgå, vare sig för mark, som åtgår
för åns utvidgning eller för jordupplag.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vat-
tenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom
företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda
ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande an-
delarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen även-

som båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt areal-
uträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör mar-
kens värde före torrläggningen 6296,10 kronor och efter torrlägg-
ningen 25115.- kronor, vadan värdeökningen genom företaget skul-
le komma att uppgå till 18818,90 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den ge-
nom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid
hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lut-
ningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlig-
het, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka.
De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlä-
gesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande
jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den
höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den fö-
reslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena
och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för fö- retagets utförande.

Kostnaderna för företaget skola jämlikt bestämmelserna i 7

kap. 23 § vattenlagen fördelas mellan delägarna i mån av värdet å vars och ens båtnad, sådan denna återfinnes i den förut angivna värderingslängden.

En särskild kostnadsfördelningslängd har därjämte blivit uppgjord enligt här anförda grunder.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrinningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena att, innan arbetet påbörjas, till länsstyrelsen i Blekinge län inbetala ett belopp av 38 kr. 23 öre.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur vattendraget skall, där jordägaren

ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om

vattendraget och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas

samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande vattendrag.

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförande på annat sätt;

att sänkningen av dammen vid vattenverket i Hjälmseyd skall verkställas omedelbart efter det denna förrättning tagit åt sig laga kraft och vara utförd senast två månader därefter.

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago, dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall för all framtid underhållas i förslagsenligt skick och skola underhållskostnaderna gäldas enligt samma grunder, som nu blivit bestämda för avloppens utförande;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtande intagna oestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla."

Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

30,79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärshänvisning.

Stubbemåla den 20 augusti 1936.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gottfr. Håkansson.

Carl Svensson

Att såvitt framgår av härstädes fört rätts-
börligt diarium, besvär och annan lagad tid an-
mälts om förstående synförrättning, det vorder
härmed till bevis meddelat. Stockholm i Sö-
derbygdens vattendomstols kansli den 27 oktober 1936.

Et officio.

Olof A. Önnar

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
Vingedsån genom Håkarp och Skub-
benåla," i Bräkne-Hoby och Ron-
neby socknar av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	7/32	13	Slakarps		Otto Olsson skoh. söh.
				1	ämg, lönghäls på smålärar
				2	" " "
				3	" " "
					Summa
	3/8	31	Slakarps		Otto Olsson skoh. söh.
				4	ämg, lönghäls på smålärar
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl. (1)		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ägofigur	
										kr.	kr.	kr.	öre		kr.	kr.			öre	kr.
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
			07					1000	0.40	700	28	- 1.-	1000	70	-		42	-		
			16					1600	0.50	800	128	- 1.-	1600	256	-		128	-		
			42					1600	0.20	320	134	40	1.-	1600	672	-	537	60		
			65								290	40			998	-	707	60		
			04					1600	0.50	800	32	- 1.-	1600	64	-		32	-		
			38					1600	0.20	320	121	60	1.-	1600	608	-	486	40		
			73					1600	0.15	240	175	20	1.-	1600	1168	-	992	80		
			02					1600	0.30	480	96	0	1.-	1600	32	-	22	40		
			21					1600	0.60	960	201	60	1.-	1600	336	-	134	40		
			08					1600	0.90	1440	115	20	1.-	1600	128	-	128	0		
			05					1600	0.90	1440	72	- 1.-	1600	80	-		8	-		
			22					1600	0.30	480	105	60	1.-	1600	352	-	246	40		
			29					1600	0.30	480	139	20	1.-	1600	464	-	324	80		
			11					1600	0.90	1440	158	40	1.-	1600	176	-	176	0		
			15					1600	0.90	1440	216	- 1.-	1600	240	-		24	-		
			26					1600	0.70	1120	291	20	1.-	1600	416	-	124	80		
			13					1600	0.40	640	83	20	1.-	1600	208	-	124	80		
			12					1600	0.50	800	96	- 1.-	1600	192	-		96	-		
			44					1600	0.25	400	176	- 1.-	1600	704	-		528	-		
			24					1600	0.15	240	57	60	1.-	1600	384	-	326	40		
			33					1600	0.25	400	132	- 1.-	1600	528	-		396	-		
			07					1600	0.50	800	56	- 1.-	1600	112	-		56	-		
			10					1600	0.50	800	80	- 1.-	1600	160	-		80	-		
			58					1600	0.15	240	139	20	1.-	1600	928	-	788	80		
			455								2457	60			7280	-	4822	40		

Fastigheternas				Ägofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	5/16	2 ²	Slakarps		<u>Otto Olsson</u> skoh. söh.
				24	ämg. bebyggda på trämlera
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
					Summa
	1/4	4 ²	Slakarps		<u>Otto Olsson</u> skoh. söh.
				29	ämg. bebyggda på trämlera
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
					Summa
	ansl.	f. 4 ²	Slakarps		<u>Per Johan Jönsson</u> skoh.
				60	ämg. bebyggda på trämlera
	1/4	4 ³	Slakarps		<u>Martin Nilsson</u>
				35	ämg. bebyggda på trämlera
				36	" " "
				37	" " "
					Summa
	7/32	17	Slakarps		<u>Harry Holmberg</u>
				38	ämg.
				39	" " "
					Summa
	5/16	2 ³	Slakarps		<u>Harry Holmberg</u>
				40	ämg.
					Summa

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/4	12	Hjälmarvåg		<u>Gottfrid Larsson</u>
				41	äker
				42	"
				43	äng
				44	"
				45	äker
				46	.
				47	äng
				48	"
					Summa
	1/16	anl'	Skubbemåla		<u>Andreas Larsson</u>
				49	äng, lönnvågla på smålär
				50	" " "
				51	" " "
				52	äker " "
				53	" " "
					Summa
	5/16	anl'	Skubbemåla		<u>Sven Johan Jönsson</u> vät
				54	äng, lönnvågla på smålär
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	" " "
				59	" " "
				61	äker " "
				62	" " "
				63	" " "
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	03																	
	31																	
			02															
			03															
	05																	
	04																	
			13															
			02															
	43		20															
			16					800	0.10	80	1280	1.-	800	128	-	115	20	
			62					1600	0.10	160	9920	1.-	1600	992	-	892	80	
			12					1500	0.10	150	18	1.-	1500	180	-	162	-	
	03							1500	0.50	750	2250	1.-	1500	45	-	2250		
	08							1600	0.50	800	64	1.-	1600	128	-	64	-	
	11		90								21650			1473	-	125650		
			25					1600	0.10	160	40	1.-	1600	400	-	360	-	
			17					1600	0.15	240	4080	1.-	1600	272	-	231	20	
			58					1600	0.15	240	13920	1.-	1600	928	-	788	80	
			27					1600	0.15	240	6480	1.-	1600	432	-	367	20	
			27					1600	0.15	240	6480	1.-	1600	432	-	367	20	
			03					1600	0.25	400	12	1.-	1600	48	-	36	-	
	33							1600	0.25	400	132	1.-	1600	528	-	396	-	
	28							1600	0.15	240	6720	1.-	1600	448	-	380	80	
	12							1600	0.30	480	5760	1.-	1600	192	-	134	40	
	73		157								61840			3680	-	306160		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer i plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera i plankartan	mental	nummer	n a m n		
					Överfäst
				64	Äker, beväxte och skog
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				74	Äng " "
				75	" " "
				76	Skog " "
				77	Äker " "
				78	" " "
				79	" " "
				80	" " "
				81	" " "
				82	" " "
				83	" " "
				84	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar									har	ar	kr.		
73		157									61840			3680 -		306160		
14								1600	0.20	320	4480	1.-	1600	224 -		17920		
27								1600	0.25	400	108 -	1.-	1600	432 -		324 -		
14								1600	0.30	480	6720	1.-	1600	224 -		15680		
09								1600	0.20	320	2880	1.-	1600	144 -		11520		
18								1600	0.35	560	10080	1.-	1600	288 -		18720		
23								1600	0.50	800	184 -	1.-	1600	368 -		184 -		
09								1600	0.25	400	36 -	1.-	1600	144 -		108 -		
10								1600	0.20	320	32 -	1.-	1600	160 -		128 -		
12								1600	0.20	320	3840	1.-	1600	192 -		15360		
78								1600	0.50	800	624 -	1.-	1600	1248 -		624 -		
		03						1600	0.10	160	480	1.-	1600	48 -		4320		
		07						1600	0.10	160	1120	1.-	1600	112 -		10080		
		20						1400	0.15	210	42 -	1.-	1400	280 -		238 -		
04								1600	0.40	640	2560	1.-	1600	64 -		3840		
		58						1600	0.15	240	13920	1.-	1600	928 -		78880		
		07						1600	0.20	320	2240	1.-	1600	112 -		8960		
		27						1600	0.15	240	6480	1.-	1600	432 -		36720		
		47						1600	0.20	320	15040	1.-	1600	752 -		60160		
		39						1600	0.20	320	12480	1.-	1600	624 -		49920		
		17						1600	0.30	480	8160	1.-	1600	272 -		19040		
		10						1600	0.15	800	80 -	1.-	1600	160 -		80 -		
291		392									262920			10888 -		825880		
Stubbensläden den 20 augusti 1936																		
Magnus Wickell																		
Örtenslundens godsmän:																		
Gårdsf. Håkan W. Carl Svensson																		

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ä-g-a-r-n-a-s n-a-m-n
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n	
	7/32	1 ³	Sluharp	Otto Olsson Stoh.
	3/8	3 ¹	"	"
	5/16	2 ²	"	"
	1/4	4 ²	"	"
			"	
	1/4	4 ³	"	Martin Nilsson
	7/32	1 ⁴	"	Harry Hultberg
	5/16	2 ³	"	"
	1/4	1 ²	Hjälmsrygd	Gottfrid Larsson
	1/16	an 1 ¹	Stubbenmäla	Andreas Larsson
	5/16	an 1 ¹	"	Eren Johan Jansson
				Summa

uträknings- och värderingslängd.

[illegible]

Kostnadsberäkning över "utdelningsföretaget Vieringsån genom Lecharp och Stub- blumåla" i Brämare-Halv och Ran- nery socknar av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936.

Dagsverkspris: 5.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
0-3+60	360	Uggrävning i kvarnslummen hel 5 meters bredd i botten m.	360	0.50	180	-		
3+60-5+80	220	Grävning av sten och grus, nylt m. sprängning m. ²	700	3.-	2100	-		
		" " lera med nylt sten m. ³	230	1.50	345	-		
5+80-12+50	580	" " sten och grus, nylt sprängning "	160	3.-	480	-		
		" " lera "	2350	1.-	2350	-		
		" " "med nylt sten "	250	1.50	375	-		
		" " " sten "	350	2.-	700	-		
12+50-21+50	870	" " lera "	4250	1.-	4250	-		
		" " " med nylt sten "	370	1.50	555	-		
		" " " sten "	250	2.-	500	-	11'835	-
		För oförutsedda arbeten samt för lastning och tillagga under arbetets utförande, avseende dämmningsarbeten tillägga omkring 15%					1765	-
		Summa					13'600	-
		Stubblumåla den 20 augusti 1936						
		Magnus Wikell.						

[illegible]

Grävningstabell över "Utdränningsföretaget Vis- rydsån genom Hålsås och Skrubbe- måla" i Bräcke-Hälsjö och Rönne- by socknar av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1936

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	0.	-	0.80	5.-			Vid Hjälmungens hus.
	1.-	100	0.15	"			Rening till 5 m. i botten
	2.-	100	0.10	"			genom brandstugan
	3.	100	0.10	"			
	+60	60	0.27	7.-	7.6	1:1	
	+80	20	1.25	"	6.5	"	
	4.	20	1.71	"	6.8	"	
	+20	20	2.43	"	8.9	"	
	+40	20	2.74	"	9.5	"	Försp. = 8.81 m. över jäms-
	+60	20	1.87	"	7.7	"	förelämplighet
	5.	40	1.50	"	7.-	"	Planlängd: se planhantens
	+40	40	2.54	"	9.1	"	
	+50	10	2.08	"	8.2	"	
	+60	10	2.73	"	9.5	"	
	+80	20	1.37	{ 3.50	7.6	{ 1:1.5	
	6.	20	1.34	"	7.5	"	
	+14	14	1.40	"	7.7	"	Rätning av kröket; se
	+32	18	1.55	"	7.6	"	planhantens
	+70	38	1.27	"	7.3	"	
	7.	30	1.52	"	8.1	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	+40	40	1.57	3.50	8.2	1/1.5	
	+80	40	1.71	"	8.6	"	
	8	20	1.50	"	8.-	"	
	+50	50	1.57	"	8.2	"	Fierp. = 9.60 m.
	9	50	1.54	"	8.1	"	
	+50	50	1.58	"	8.2	"	Planlängd: se plankartan
	10	50	2.-	"	9.5	"	
	+70	70	1.45	"	7.9	"	Överskärning börjar
	11	30	1.77	"	7.9	"	
	12+50	60	1.47	"	7.9	"	
	13	50	1.87	"	9.1	"	
	+50	50	2.12	"	9.9	"	Överskärning slutar
	14	50	1.32	"	7.5	"	
	15	70	1.48	"	7.9	"	Fierp. = 7.97 m.
	+70	70	2.-	"	9.5	"	
	16	30	1.34	"	7.5	"	
	17	100	1.39	"	7.7	"	
	18	100	1.39	"	7.7	"	Rätning av höden mellan
	19	100	1.53	"	8.1	"	18 och 19 (se plankartan)
	20	100	1.71	"	7.7	"	Rätning (" ") Fierp. = 8.56 m.
	21	100	1.20	"	7.1	"	Rätning (" ")
	+50	50	1.35	"	7.6	"	Gärningen slutar.
Stukbrev från den 20 augusti 1936							
Hagman Wicell.							

Avskrift.

Arkiv

K 3*0196

DIARIE Nr 14973

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 AUG. 1939

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla," i Bräkne-Hoby och Ronneby socknar av Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd år 1938 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 9 skrivna sidor.

Skala-1:100'000



Gernu Knyl. Nijts nindje hwer den
5 maj 1909 fortitult tie ofterattelen
ut arbets nijnnes.

Stalholm den 16 maj 1909
På Knyl. Lantbrukstygrelsen nijnnes.

Albert Smith.

7.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla," i Bräkne-Hoby och Ronneby socknar av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 7 km.

läge.

väster om Ronneby stad.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenlagen

rättslig

handlagd av undertecknad och avslutad

utredning.

den 20 augusti 1936 hava alla rättsli-

ga frågor rörande företaget blivt behandlade.

Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar

samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 5 oktober 1936

slagssökande.

hava samtliga delägare i företaget ö-

verenskommit att till utförande av detsamma söka

statsunderstöd i form av såväl statsbidrag utan

återbetalningsskyldighet som lån från statens av-

dikningslånefond.

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna ut-

ning över avdik-

göras av till ^{omkring} 79 % av odlad

ningsområdet.

jord. Övriga områden utgöres huvudsak-

ligen av ängs- eller betesmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres åteslutande av sväm-

lera med ytlagret mer eller mindre bemängt med

förmultningsämnen.

I den till synehandlingarna hörande

beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de

särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de od-

lade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å

övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena

förhållanden.

finnas närmare redogörelser införda i

det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hän-

visas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna be-

utförande.

stämmelser skall arbetet vara påbörjat

inom ett år efter det syneförrättningen vunnit

laga kraft och vara bragt till fullbordan före

den 31 dec. 1939.

Areal.

Arealen av de marker, som genom

företaget komma att förbättras, uppgår till 16,05 har.

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår

att de i företaget ingående markerna i

sitt före företagets utförande befintli-

ga tillstånd blivit värderade till

6296,10 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till

25115.- "

Båtnaden genom företaget skul-

le således komma att uppgå till

18818,90 "

Kostnad.

Vid arbetets utförande har

kostnaden för företagets utförande uppgått

till

14064,77 "

Övriga kostnader, såsom sy-
nekostnader, betänkande m.m. utgöra 756,94 kr.
vadan samtliga med företagets genomfö-
rande förenade utgifter uppgå till 14821,71 "

Relativ Vid jämförelse mellan den båt-
kostnad. nad, som beräknats uppkomma ge-
nom företaget och de med företagets utföran-
de förenade kostnaderna befinnes, att re-
lativa kostnaden utgör 0,79.

Anslags- och Enligt gällande bestämmelser
lånebelopp. skulle anslags- och lånebelop-
pen till företaget kunna uppgå till:

anslag /avrundat/ 6320.- "

och lån till återstående del av kostna-

den eller/avrundat/ 8500.- "

Förteckning över De lånesökandes namn samt uppgift å
lånesökandena. de fastigheter, för vilka lån sökes,
finnas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan. På grund av vad sålunda framhållits
får jag tillstyrka att största möjliga statsun-

derstöd i form av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ ovan angivna förteckning^k över lånesökandena;
- 2:o/ kostnadsberäkning;
- 3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
- 4:o/ översiktskarta;
- 5:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande företaget och
- 6:o/ plankarta och andra ritningar rörande det samma /3 bl./

Vedeby, Torskors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

P A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G Över lånesökandena i "utdik-
ningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla," i Bräkne-Hoby
och Ronneby socknar av Blekinge län.

Otto Olssons stbh.	7/32 mtl.	n:r 1 ³	Hakarp
"	5/16 "	" 2 ²	"
"	3/8 "	" 3 ¹	"
"	1/4 "	" 4 ²	"
Sven Johan Jönsson	avst.	fr." 4 ²	"
Martin Nilsson	1/4 mtl.	" 4 ³	"
Andreas Hansson	1/16 "	av " 1 ¹	Stubbemåla
Sven Johan Jönsson	5/16 "	av " 1 ¹	"

Vedeby, Torskors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Till intreprenören enl. kontrakt	11500.-	kr.
Extra för bergsprängning, stämplingar i slänterna m.m.	1730.-	"
Bottning i diket medelst alvirke samt murning i båda slänterna /1 skickt/ rälsspik till stöd m.m., å 4 platser där flytlera förekommer	334,77	"
Arvode för tillsyn under arbetet åt agronom		
P. W. Ågård enl. räkning	500.-	"
	14064,77	kr.

Synekostnader 543,54 kr.

Annonser 66,59 "

Betänkande m.m. 146,81 "

756,94 "

Summa kronor 14821,71

Vedeby, Torskors i januari 1939.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens friställande har beräknat för fristaget beräknats till 14821 kronor 71 öre.

Torsvikholm den 16 maj 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla," i Bräkne-Hoby och Ronneby socknar av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1936 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Hakarp per Bräkne-Hoby den 5 oktober 1936.

För Otto Olssons stbh.

P. W. Ågårdh

Sven J. Jönsson.

Martin Nilsson

Andreas Hansson

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Wiktor Wilhelmsson

Karl Andersson.

F u l l m a k t för agronomen P. W. Ågårdh att å våra vägnar söka lån från statens avdikningslånefond för Otto Olssons sterbhus andel i kostnaderna för "utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla," i Bräkne-Hoby och Ronneby socknar.

Hakarp den 10 okt. 1937.

P. W. Ågårdh .
✓

Anna Ågårdh
✓

Tor Brunberg
✓

Adelia Brunberg
✓

Amanda Olson
✓

Ernst Johansson, som förmyndare
✓
för Ola Olson.

Bevittnas:

Gösta Sandell

Vega Karlsson.

Hakarp

Hakarp.

*Förestående avskriften tillert med originalen bekräftar:
Hagman Nicoll.*

Avskrift.

A R V O D E S R Ä K N I N G.

Betänkande för sökande av statsunderstöd 5 sid.	15.- kr.	
Kostnadsberäkning	31,53 "	
Fastighetsförteckning	<u>3.- "</u>	49,53 kr.

Kopia av plankartan	26,03 kr.	
" " profil med sektion- o broritningar	24,90 "	
Avskrifter av synehandlingarna 33 sid.		
" " betänkande med bil. <u>9 "</u>		
42 sid.	23,10 "	
Översiktskarta till avskriften	<u>8.- "</u>	82,03 "
Upprättande avfförenings-, ansöknings- m.fl. handlingar och skrivelser samt 3 ex. rubrikark och inbindning av 3 band handlingar.		12.- "
Utlägg: lösen för lagakraftbevis		<u>3,25 "</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>146,81</u>

Klandertalan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning
å lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från ne-
danstående dag.

Vedeby, Torskors den 30 jan. 1939.

Magnus Wixell.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utrikningsförlägg Värmdåns gem
Hakarp af Stubbsmåla", i Bråten Hög af Rinnaby
socken och Blekinge län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	1.2	3,00	3	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	4.5	6,00	25	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje	1.-	11,00	11	-		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 1.7 ar	20	0.17	3	40		
		har	3.45	1.06	3	66		
		äng och odlingsmark medelareal 21 ar	64	0.14	8	96		
		har	13.66	0.74	10	11		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje	0.15	11.-	1	65		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad			1		73	18
		Överföres					78	68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 68
		Avvägning.				
	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	2	12,00	24 -	
	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	345	0,50	1 70	
	avvägda punkter	st.	24	0,02	1 02	
	i annan mark, medelantal punkter pr har	"	1366	1,-	13 66	
	avvägda punkter	"	95	0,06	5 70	
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	km.	1,2	2,00	2 40	
	i annan mark	"	4,2	5,00	21 50	70 01
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar,	st.	84	0,05	4 20	
		har	17,1	0,10	1 71	5 91
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	84	0,04		3 36
	Markvärdering:					
	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00		
	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
	för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
	för övriga kilometer	st.	1	1,50	1 50	
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		144	0,06	8 64	
	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		72	0,12	8 64	22 78
	Längdprofil, § 19 längdskala 1:					
	a) uppritning enligt tariff VI, 1) endast märkyta	km.				
	2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,2	3,50		7 70
	Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
		"				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	24	0,50	12 -	
		"			2 -	
		"				14 -
	Antal profil- och sektionsritningar	"	2	3,00		6 -
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
	för vattenområdets areal	km. ²	160	0,02	3 20	
	dagar			12,00		5 20
	Dimensionsberäkning, § 24					
	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2,2	3,50	7 70	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2,2	1,00	2 20	
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"				
	nämligen 8,2 m. ² sektion på	"	2,2	4,15	9 10	
	" " " "	"				
	" " " "	"				
	" " " "	"				
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00		
	2) " " över 20 " "	"		10,00		19 00
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	52	0,03	1 56	2 56
	Överføres					255 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				225 29
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.2	4,00	8 80	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen 8.2 m ² sektion på..... "			9 10	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			13 60	31 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till brö- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	129.	0,01		129
		Översiktskarta, § 41 5 + 1 + 2				8 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	8	0,20	1 60	6 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				344 11
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar	1	1,75	1 75	
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	84	0,07	5 88	
		har	17.11	0,14	2 40	
		Överföres			17 00	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 00	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 07	
		3) insättning av höjdlägestal st.	129	0,02	2 58	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	52	0,05	2 60	26 00
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2.2	6.-	10 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	
					20 20	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			8 20	24 90
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				8 -
		<i>Ut. dy. av ritl. till kinsten</i>				55
		Summa kronor				77 60
		Övriga förrättningskostnader:				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				60 -
		Summa kronor				121 80
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				344 11
		Lösen för kopior och avskrifter				77 60
		Övriga förrättningskostnader				121 80
		Summa kronor				540 54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Stadshuset den 20 aug. 1906

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbenåle i Bräkne-Hoby och Ronneby socknar av Blekinge län.

Lån 9.800 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 5 maj 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Bräkne-Hoby socken.</u>			
Hakarp	7/32	3 1	Otto Olssons storbhus
"	6/16	2 2	Detsamma
"	3/8	1 3	Detsamma
"	1/4	2 4	Detsamma
"	avst.	2 4	Sven Johan Jönsson
"	1/4	3 4	Martin Nilsson
<u>Ronneby socken.</u>		1	
<u>Stubbenåle</u>	1/16	av 1	Andreas Hansson
"	5/16	1 av 1	Sven Johan Jönsson

Stockholm den 12 september 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

57539

FASTIGHETS FÖRTECKNING över lånesökandena i "utdik-
ningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla," i Bräkne-Hoby
och Ronneby socknar av Blekinge län.

Otto Olssons stbh.	7/32 mtl.	n:r 1 ³	Hakarp
"	5/16 "	" 2 ²	"
"	3/8 "	" 3 ¹	"
"	1/4 "	" 4 ²	"
Sven Johan Jönsson	avst.	fr." 4 ²	"
Martin Nilsson	1/4 mtl.	" 4 ³	"
Andreas Hansson	1/16 "	av " 1 ¹	Stubbemåla
Sven Johan Jönsson	5/16 "	av " 1 ¹	"

Vedeby, Torsfors 1 januari 1939.

Kaymo nisse

Styrebe: *egmont P. W. Agardh*

Tom J. Jönsson

Godk. 12/9 1939

346/39

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE Nr 14974
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1939

B e v i s över verkställd avsyning
av vattenavledningsföretag, enligt rekvi-
sition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och
Stubbemåla," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 5 maj 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6320.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 8500.- "

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940.

Styrelsens ordförande: agronom P. W. Ågårdh, Bräkne-Hoby.

Efter en del tidigare företagna besiktningar verkställdes slut-
avsyning av förste assistenten Å. Norling den 24 november 1938.

Företaget befanns härvid vara i sin helhet utfört i överensstäm-
melse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkän-
nande.

Vedeby, Tonskors den 29 juli 1939.

Raymus Rick



Stpl. 1.- kr.

gr. Jock

1/10
2 h. h. h.
2 i. i. i.

346/39

Stat. förbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 7/8 1939.

godkänd den 8/9 1939.

K

3*0196

14973

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 AUG. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

5 maj 1939

för

"utdikningsföretaget Vierydsån genom Hakarp och Stubbemåla i Bräkne-Hoby och Ronneby socknar av

BLEKINGE LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av åttatusenfemhundra (8.500)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusentrehundratjugo

(6.320)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör M. Wixell*

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag

hava undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~

~~man~~ för företaget, *företagets samtliga intressenter* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag

och förbind ^{oss.} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Br. Hoby den 3/6 1939
Fru W. W. Sjårdh, Sv. J. Jönsson
Ågare till 1/16 mantal Flabbenmäla
Lantbruksskoleförening

Br. Hoby
Martin Nilsson Andreas Hansson
Ågare av Flakarps Å 4 Ågare till 1/16 mantal Flabbenmäla
N:o 14

Att P. W. Sjårdh, Sv. J. Jönsson och Andreas Hansson
Martin Nilsson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carla Sandell
Adress Flakarps Br. Hoby.
barn Sandell.
Adress Flakarps Br. Hoby.

Med stöd av Kungl. brevet den 5 maj
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 september 1939.

St. Kyrman
Carl Linderberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

J.S.