

4610+8

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Kopia.

Blad 1.

Förslag till "invallningsföretaget Åryd-Mär-
serum-Guö," i Åryds socken av Blekinge län;



upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Utmärkt med originalet betygar:

Magnus Wixell.



Avskrift
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 augusti 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten:

Hjalmar Forsman

MIN. N:o 001

3-0197

Kr 181 Blekinge 3r


Kopia.

Förslag till "invallningsföretaget Åryd-
Märserum-Guö", i Åryds socken av
Blekinge län; upprättat vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen år 1937 av:


Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Likheter med originalet betygar:







Magnus Wixell.




Förslag till pumpstation.



Skala 1:100.


**B.****D.****M.****I.****K.****A. E.**

Förslag till dikesöga vid 21+80.



Skala 1:100.

Förslag till brunn.



RIIN.Nr 002

K 3*0197
Nr 181 Blekinge 3 rikt

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 augusti 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten:

Hjalmar Forsman

Kopia.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Blad 3.

Tillhör förslag till "invalningsföretaget Åryd-Märserum-Guö," i Åryds socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 augusti 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten:

Sten Möller

m.ö.h.
2.0
1.5
1.0
0.5
0.
-0.5
-1.0



P = den verkamma (glidande) massans vikt = $3.79 \text{ m}^3 \times 1.6 \text{ (spec.vikt)} = 6.06 \text{ ton}$.

a = " " " tyngdpunktsavstånd från vertikalplanet genom cylinderns axel = 2.8 m.

b = ytinnehållet av cylindersnittet = 8.5 m^2

r = snittcylinderns radie = 4.4 m.

K = erforderlig kohesion för den valda glidytan, ton/m²

Jämviktsvillkor: $P \times a = b \times K \times r$.

$\therefore K = 0.45 \text{ ton/m}^2$

RIIN.Nr 003

K 3*0197

181 Blekinge 3 ritn



Akt nr:
A197

AU\$A197


111/39

A

K 3*0197

24977

Avskrift.



DIARIET
FÖR LANTBRUKSINGENJÖREN
2 2 JULI 1939

Komb 111/1939

Handlingar rörande "invallningsföreta-
get Åryd-Märserum-Guö," i Å-

ryds socken av Blekinge län; upprättade vid
syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör



Innehålla 53 skrivna sidor.
Härtill hör 3 blad ritningar.

Auskift

Genom Rungl. Lantbruksskolens
beslut denna dag fastställs nu efter-
rättelse vid arbetets upförande.

Böckelholm den 5 augusti 1929
På Rungl. Lantbruksskolens vägnar:
Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten:
Hörselholm.

Avskrift.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning rörande invallningsföretag inom
Åryd m.fl. byar, år 1937.

År 1937 den 22 juni kl. 9 f.m. inställde sig undertecknad,
statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Anshelm Olsson i
Åryd för att, på grund av vederbörligt förordnande /bil. A./
handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande
invallning av vattenskadade marker, tillhörande byarna Åryd,
Guö, och Märserum samt hemmanet Hätteboda i Åryds socken av
Blekinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels införd
i tidningen Karlshamns Allehanda måndagen den 7 innevarande ju-
ni /bil. B./ och dels uppläst i Åryds sockens kyrka söndagen
den 13 innevarande juni /bil. C./, ävensom genom särskilda
underrättelser enligt bilagd förteckning /bil. D./ blivit kal-
lade till sammanträdet och hade på grund härav följande perso-
ner tillstädeskommit, nämligen:

Anshelm Olsson för 5/32 mtl. n:r 1¹⁶ Åryd
utjorden Turajorden

1/4 mtl. n:r 1³ Åryd och

lägenheten Nytäppet

Karl Joh. Svensson för 1/24 mtl. n:r 2³ Märserum och

lägenheten n:r 1¹ Ängadal

Viktor Andersson " 3/32 mtl. n:r 3⁴ Märserum

Nils Klemedtsson " 1/16 " " 3⁶ "

1/32 " " 1³ Hätteboda och

11/160 " " 1¹² "

genom Karl Johan Svensson enl. fullmakt /bil. E./

Såsom godemän hade tillstädeskommit Nils Henriksson, Hälla-
ryds och Herman Petersson, Kvallåkra.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga
ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av
delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens
åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och hade med ledning av dessa uppgjort preliminärt förslag till detsamma. Detta förelades de närvarande och angavs därvid även de ungefärliga kostnader, företaget skulle komma att draga.

§ 5.

Synemännen begåvo sig nu ut på fältet för att verkställa nödiga jordvärderingar och andra besiktningar. Efter återkomsten fortsatte sammanträdet. Sökandena yrkade härvid att företaget skulle utföras i enlighet med det framlagda förslaget samt att avloppsdiken skulle upptagas till sådant antal, att all den i företaget ingående marken erhöles möjlighet att täckdikas.

§ 6.

För dagen förekommo ej flera frågor att behandla varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde, varvid om möjligt förrättningen komme att avslutas, skulle hållas å samma plats tisdagen den 13 nästa juli kl. 9 fm., varvid delägare och godemän hade att tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Åryd den 22 juni 1937.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Nils Henriksson Herman Petersson.

År 1937 den 13 juli kl. 9 fm.

På i föregående § bestämmd tid och plats inställde sig ånyo synemännen för fortsatt behandling av det ifrågavarande utdikningsärendet och hade härvid jämväl följande delägare i företaget tillstädeskommit, nämligen:

Anshelm Olsson Åryd

John Olsson Guö

Karl Joh. Svensson Märserum

Viktor Andersson "

Nils Klemedtsson " och

Josef Håkansson " och

Ernst Olsson Guö

§ 7.

Då det vid synegången vid föregående sammanträde visat sig, att en del marker, tillhörande hemmanen Märserum n:r 3³ och 5⁵ i någon mån kunde röna inverkan genom den ifrågasatta invallningen hade ytterligare undersökningar blivit verkställda härutinnan och hade förslaget sedermera kompletterats, så att detsamma inne-

91
fattade upptagande av alla nödiga avloppsdiken för diknings-
samfällighetens ändamålsenliga avdikning. - På särskild för-
frågan, och sedan redogörelse rörande delaktighet m.m. lämnats
angående de från hemmanen Märserum n:r 3³ och 5⁵ ledande av-
loppsdikena, förklarade ägarna av dessa hemman, att de ej öns-
kade att dessa avlopp skulle ingå i företaget. Det mot hemma-
net Märserum n:r 3³ ledande avloppet skulle alltså upptagas
endast genom ägorna till hemmanet Märserum n:r 3⁴. - I övrigt
skulle endast det föreslagna avloppet i rågången mellan Guö
samt Åryd och Märserum upptagas.

§ 8.

Josef Håkansson, ägare av hemmanet Märserum n:r 5³, öns-
kade få till protokollet antecknat, att han protesterade mot
deltagande i det föreliggande förslaget, med undantag av upp-
rensning av de diken som förefinnas.

§ 9.

Då förrättningen ej, på grund av de omräkningar som ble-
ve följden av att vissa diken ej skulle upptagas, nu kunde av-
slutas, utsattes avslutningssammanträde att äga rum måndagen
den 19 juli kl. 9 fm. å samma plats som dagens sammanträde och

hade härvid godemän och delägare att tillstädeskomma utan särskilda kallelser.

Åryd den 13 juli 1937.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Nils Henriksson

Herman Petersson.

År 1937 den 19 juli kl. 9 fm.

För slutbehandling av det ifrågavarande invallningsföretaget hade denna dag ånyo inställt sig förut angivna synemän och hade därjämte samtliga delägare i företaget tillstädeskommit, nämligen:

Anshelm Olsson

Åryd

Ernst Olsson

Guö

John Olsson

"

Karl Johan Svensson

Märserum

Viktor Andersson

"

Josef Håkansson

"

och

Nils Klemedtsson

"

§ 10.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget genomgicks för de närvarande och angavs härvid såväl den för varje fastighet beräknade båtnaden genom invallningsföretaget som den för fastigheter-

na beräknade delaktigheten i detsamma. Ävenså angavs den ersättning för jordupplåtelse och intrång som av synemännen blivit beräknad och bestämd för de särskilda delägarna.

§ 11.

Det angående företaget av synemännen avgivna utlåtandet upplästes /bil. F./

§ 12.

Synemännen uppdrogo åt Anshelm Olsson, Åryd att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 13.

Anshelm Olsson utsågs jämväl till aktförvarare för företaget, och skola de till företaget hörande handlingarna och ritningarna under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

§ 14.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Åryd den 19 juli 1937.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Nils Henriksson

Herman Petersson.

Bil. A.

Till Länsstyrelsen, Karlskrona.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla, att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen, rörande invallning av vattenskadade marker, tillhörande hemman inom byarna Åryd, Märserum och Guö, i Åryds socken av Blekinge län.

Följande fastigheter och personer förmenas komma att beröras av företaget nämligen:

Åryd n:r 1	ägare	Anshelm Olsson	
Guö " 1	"	John Olsson	
" " 2	"	Ernst Olsson	
Märserum " 3	"	Nils Klemedtson	
" " 3	"	Karl Joh. Svensson	
" " 3	"	Viktor Andersson	och
" " 5	"	Josef Håkansson	

Åryd m.fl. per Märserum den 15 maj 1935.

Anshelm Olsson Nils Klemedtson John Olsson

Karl Joh. Svensson Viktor Andersson.

R E S O L U T I O N .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 6 juni 1935.

På länsstyrelsens vägnar

Gustaf Gyllenkrok J. G. Rundquist.

Bil. B.

K. U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning jämlikt vattenlagen rörande
de invallning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Å-
ryd n:r 1³ och 1¹⁶, Guö n:r 1² och 2², Märserum n:r 2³, 3⁴ och
3⁶, Hätteboda n:r 1³ och 1¹² samt lägenheten Ängadal n:r 1¹, i
Åryds socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbruka-
ren Anshelm Olsson i Åryd tisdagen den 22 juni kl. 9 fm. och var-
da härigenom ägare och nyttjanderättshavare till förestående
fastigheter, ävensom envar annan, som förmenar sig komma att
av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta samman-
träde närvara.

Vedeby, Torsfors den 4 juni 1937.

Magnus Wixell

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning jämlikt vattenlagen rörande

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors. den 4 juni 1937.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Åryds sockens kyrka söndagen den 13 juni 1937:

J. E. Nilsson

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrätt-

ning rörande invallning av mark, tillhörande Åryd, Guö, Märserum

och Hätteboda i Åryds socken av Blekinge-län, hos lantbrukaren

Anshelm Olsson i Åryd tisdagen den 22 juni kl. 9 fm.

Avsändningsdag: den 5 juni 1937.

Anshelm Olsson

Åryd

Märserum

Henrik Olsson d.ä. Guö Märserum

Karl Joh. Svensson Märserum "

Viktor Andersson " "

Nils Klemedtson " "

Vedeby, Torskors den 4 juni 1937.

Magnus Wixell.

Bil. E.

F U L L M A K T.

Hemmansegaren Karl Johan Svensson i Merserum befullmäktigas att å det lantmäterisammanträde som är utlyst att hållas hos Lantbr. Anselm Olsson i Åryd tisdagen den 22 dennes föra min talan och utöva mig tillkomman rösträtt hållande jag för giltigt vad ombudet härutinnan lagligen gör och låter.

Merserum den 22 juni 1937.

Nils Klemedtson

Egenhändiga namnteckningen bevettnas av:

Sigfrid Mattsson Yngve Oskarsson

Merserum Merserum.

Förundersökning vid Guö invallningsföretag.

På anmodan av lantbruksingenjören i Blekinge län Magnus Wixell gjorde jag den 30 mars en förundersökning vid det planerade invallningsföretaget vid Guö, Äryds s:n. Undersökningen avsåg närmast en bedömning av markstabilitetsförhållandena invid den blivande vallen.

Tvenne borrhål upptogs längs vallsträckan. I borrhål 1, på avståndet 1+30 m, borrades med skopborr till 5 m. och därefter med sondborr. I borrhål 2, på 1+10 m, borrades ^{med} skopborr till 3 m. djup.

Bortsett från den övre metern är jordarten en likartad, homogen, brunaktig gyttja till åtmånstone 5 m. djup. Denna gyttja övergår säkerligen längre ned i lera av samma såpiga konsistens som gyttjan. I borrhål 1 påträffades fast botten på 12,5 m. och utgjordes av en grusig sand, vilken fortsatte till 13,2 m. Denna underlagrades av en stenig jordart, troligen ytmorän, i vilken med sondborret kunde borraras till 13,8 m. djup under markytan.

I borrhål 2 insamlades jordprov från olika djup. Å dessa prov ha gjorts bestämningar av hygroskopicitet /Wh/, glödningsförlust /Gl/, med ledning av glödningsförlusten beräknad humushalt /H/, finlekstalet enligt Geotekniska kommissionens metod /f/, markreaktion /pH/, relativ hållfasthet å oomrört prov /h/₃ och fullständigt

omrört prov /h₁/ samt vattenhalt i procent av totalsubstans /V/.

Analysresultaten framgå av omstående tabell.

N:r	Jordart	Djup cm	W _h	G1	H	F	pH	h ₃	h ₁	V
A 176	Gyttja	35-40	21,9	38,8	36	421	5,1	230	72	72
177	Torvblandad gyttja	50-55	22,7	43,0	42	506	5,4	/104/	22	79
178	Gyttjig vasstorv	65-70	32,5	57,0	56		6,0			87
179	Gyttja	90-100	18,6	25,4	22	495	6,8		13	75
180	"	135-140	17,8	26,4	23	224	6,9		8	71
181	"	160	19,6	28,4	25	256	7,3		9	73
182	"	200	22,3	26,7	23	277	7,3		8	75
183	"	240	20,8	25,7	22	254	7,5		8	73
184	"	300	21,4	26,7	23	282	7,7		14	67

Mellan 0-45 cm under markytan utgöres jordarten av en tämligen ren gyttja, överst dock genomvävd av starrötter. Dessutom förekommer en och annan tunn sandlins, vilket tyder på att gyttjan på denna nivå är en svämlavlagring från ån. Från 45 cm blir gyttjan starkt uppblandad med torv, huvudsakligen vass men även en del pinnar av lövträd. Denna torvblandade gyttja övergår nedåt i gyttjeblandad vasstorv, vilken upphör 80 cm. under markytan och under-

lagras, som förut nämnts, av ren gyttja till mer än 5 m. djup.

Torrskorpans mäktighet är omkring 0,8 m, vilket bl.a. framgår av de utförda hållfasthetsbestämningarna. I den såpiga gyttjan under torrskorpan är den relativa hållfastheten å omrört prov C:a 8, vilket svarar mot en skärhållfasthet av c:a 1 ton/m². Såpgyttjans vattenhalt är c:a 73 %.

Vid uppbyggandet av vallen måste beaktas, att torrskorpan på grund av torvlagret och sprickorna i det övre gyttjelagret är mer eller mindre genomsläpplig för vatten. Dessa ledningsbanor för vatten måste därför avskäras. Detta sker lämpligen därigenom, att först upptages ett 3 å 5 dm brett dike längs den blivande vallens mittlinje och ned till undre delen av torrskorpan d.v.s. till och med torvlagret. I det uppbygges sedan den s.k. lerkärnan eller vallkärnan på vanligt sätt genom omsorgsfull puddling. Såsom material här till kan användas antingen gyttja eller lera, som ej är uttorkad utan plastisk, varigenom den kan noga packas och puddlas.

- Pålning eller spåntning synes vara överflödigt.

De markrörelser, som kunna uppkomma i samband med vallbyggnaden, äro dels marksammanpressning, dels en markförskjutning i form av skred. På grund av vallens tryck kommer den starkt vattenhaltiga

gyttjan under lerkärnan att delvis avvättnas och sålunda minska i volym. Den sättning, som härigenom inträder, kan uppskattas till c:a 3. å 4 dm. Men även i själva lerkärnan kommer sättning att ske huvudsakligen på grund av vattenavdunstning. Denna sättning är beroende på jordens vattenhalt vid inläggningen i vallen. Vid t.ex. användandet av gyttja från den blivande kanalen kommer sättningen att bli stor.

Vid vallbyggnader å lös botten inträffar det ofta att skred uppkommer, så att t.ex. jorden skjuter upp i en intilliggande kanal eller vattendrag samtidigt som vallen sjunker. I dylikt fall antager man, att markrörelsen sker efter en cirkulär cylindrisk glidyta och utför beräkningarna i enlighet härmed. Å bil. 1 har upprättats en tvärsektion genom den blivande vallen och bäcken. Därjämte har den sannolikt farligaste glidytan konstruerats. Enligt å bilagan utförd beräkning måste kohesionen eller skärhållfastheten i denna yta uppgå till minst $0,45 \text{ ton/m}^2$ för att skred ej skall inträffa. Då kohesionen i verkligheten är den dubbla, enligt vad förut nämnts, kunna bristningar och skred ej befaras. - En upprensning eller fördjupning av bäcken bör dock helst ej göras förrän ett eller annat år efter vallens uppförande.

På grund av att jordarten utgöres av starkt vattenhaltig gyttja kommer denna att efter invallningen starkt krympa på grund av uttorkning. Det uppkommer då grövre sprickor i mellersta och även i undre delen av den blivande torrskorpan. Dessa sprickor förorsaka att området blir självdränerande och ej i behov av täckdikning.

Sprickorna äro nämligen en mer än fullgod ersättning för dräneringsrören. Det bör dock påpekas, att frågan om områdets självdränering kan inom vissa partier bli tvivelaktig beroende på torvlagrets måktighet och beskaffenhet.

Efter invallningen gäller det att få området upptorkat så fort som möjligt. Det viktigaste härvid är förutom erforderliga kanaler och diken i mitten av området upptagandet av laggdiken, utdikandet av eventuellt uppträdande källor och källsåg samt ytlagrets uppläggande i tiltor. Laggdiken längs hela området äro sålunda nödvändiga för avskärandet av infiltrationsvatten från omgivande fastmarksjord. Då torrskorpebildningen inom området är helt eller i det närmaste avslutad, kunna dessa diken läggas igen förutsatt att inga starkare dagvattentillflöden äga rum. Om markytelagret efter plöjning får ligga i tiltor under en lång torrperiod /vår-höst/, sker en kraftig genomluftning och uttorkning av underliggande alv. Användandet av fräsmaskin i stället för plöjning är därför ej att rekommendera.

Upptagandet av kanaler och eventuella diken till erforderligt djup bör om möjligt ske successivt. Upptages först en grundare kanal, uttorka de övre gyttjelagren och risken för skred har då minskat, så att en fortsatt fördjupning av kanalen kan ske. Den upptagna jorden från kanalen bör ej kvarligga vid kanalkanten, enär dels belastningen ökas, dels uppkommer ej sprickbildning under jordvallen, varigenom vattnet i sprickorna inom området ej kommer ut i kanalen.

Gyttjan är av samma beskaffenhet som marken å Vesan på Listerhalvön. Den är sålunda en litorinagyttja med hög halt av mineralsubstans. Den har ej heller den starkt sura karaktär, som t.ex. de mellansvenska gyttjejordarna i allmänhet ha. Av tabellen framgår t.ex., att markreaktionen redan från 1,5 m. djup är alkalisk. Marken inom området får därför efter torrläggningen ett högt värde såsom åkerjord. Detta förringas ej heller därav att täckdikning torde vara överflödig.

Stockholm den 13 april 1937.

Gunnar Ekström.

Geolog

S. G. U.

Stockholm 50.

Bil. F.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "in-
vallningsföretaget Åryd-Märserum-Guö," i Åryds socken av Ble-
kinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Företaget avser torrläggning av vattenskadade marker, till-
hörande fastigheter inom byarna Åryd, Märserum, Hätteboda och
Guö och erfordras härför, att det vattenskadade området, vil-
ket ligger på obetydlig höjd över Östersjöns vattenyta, inval-
las mot såväl den invid området ledande s.k. Årydsån, som den
mot havet ledande Köpegårdsviken, samt att en pumpstation an-
lägges. Dessutom erfordras, att avloppsdiken upptagas där så
visat sig nödigt för de invallade markernas ändamålsenliga
torrläggning. Avloppsdiken hava föreslagits dels i rågången
mellan Åryd och Märserum å ena sidan och Guö å den andra, samt
vidare till hemmanet Märserum n:r 3³ och hemmanet n:r 5³. -
Av dessa hava dock endast rågångsdiket mot Guö och nedre delen
av diket mot hemmanet Märserum n:r 3³ vid denna syneförrätt-
ning föreslagits till utförande.

Nederbördsområde.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ ovannämnda nederbördsområdena. Detsamma är beläget mellan Guövikén och Köpegårdsviken, 1 mil öster om Karlshamn.

Förberedande undersökningar, areal och dyli.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 36,55 hektar, varav 19,72 hektar åker och 16,81 hektar av ängs- och odlingsmark. På grund av uteslutning av övre sträckan av det mot hemmanet Märserum n:r ³ 3 ledande diket kommer dock en åkerareal av 0,97 hektar, ej att röna någon förbättring.

De föreslagna eller för beräkningar intagna avloppsdikena

hava betecknats med: huvudavloppet i rågången mot Guö; litt.

A-B-I-C:diket mot Märserum n:r 3³ : litt. B-D-M, av vilken endast sträckan B-D skall ingå i företaget, samt diket mot Märserum n:r 5³ : litt. I-K och skall detta dike ej heller nu utföras.

Hydrografiska utredningar och

Dimensionsberäkningar.

Nederbördsområdet för det invallade området ugör 130 hektar. Flodavrinningen för ifrågavarande trakt kan vid enstaka tillfällen uppgå till 1.- sek.lit. per hektar eller till omkring 130 sek.lit. för hela nederbördsområdet. - Under vegetationstiden är medelavrinningen omkring 0,1 sek.lit. per hektar eller omkring 13 sek.lit. 190 af

Östersjöns medelvattenstånd ligger på höjden +10.- meter.

/=+0 enligt jämförelseplanet för Sveriges precisionsavvägning/

Högsta vattenståndet kan uppgå till omkring +11.- meter. *Maximala lyfthöjden bliver $11.- - 8,80 = 2,20$ meter och normala lyfthöjden $= 10.- - 8,80 = 1,20$ meter. Pumpen bör följaktligen dimensioneras för en kapacitet av 130 sek.lit. vid 1,2 meters lyfthöjd, med skall kunna arbeta även vid en lyfthöjd av 2,2 meter.

Vid en verkningsgrad av 0,75 för ^{motorn} pumpen och 0,67 för ^{pumpen} motorn bör denna hava en effekt av minst

$$\frac{130 \times 1,2}{75 \times 0,50} = 4,2 \text{ hkr.}$$

Pumpverket bör emellertid, med hänsyn till ovan angivna maxilyfthöjd, förses med en motor å minst 6.- hkr.

Som drivkraft för pumpen kommer att användas elektrisk energi. Då högspänningsledning finnes i närheten av invallningsområdet och närmaste transformator befinner sig i Åryds samhälle bliver den ytterligare ledning, som erfordras till pumpverket, omkring 1000 meter lång.

Den energimängd, som per år åtgår för invallningsområdets torrläggning har uträknats med ledning av medelnederbörden och avdunstningen för de särskilda månaderna. Det har härvid visat sig, att en energimängd av i runt tal 1800 kwh. per år är erforderlig.

Vallar erfordras dels utefter den s.k. Årydsån och vidare utefter ett norrifrån till denna å inkommande dike å en sträcka av tillsammans 365 meter och dels mot Köpegårdsviken av Östersjön, omkring 500 meter från havet. Denna senare vall får en längd av omkring 70 meter. Vallkrönen skola förläggas på höj-

den +11,90 meter och krönbredden har för båda vallarna bestämts till 0,5 meter. Dels med hänsyn till att vallarna med säkerhet komma att användas som gångstigar och dels på grund av de övre jordlagrens genomsläpplighet har föreslagits, att desamma skola förses med lerkärnor till omkring 0,8 meters djup under markytan.

Då tvekan angående markens bärighet vid valläget invid Årydsån förefanns har på förrättningsmannens förslag markundersökningar blivit verkställda av statsgeologen G. Ekström. Utlåtandet härom har av honom avgivits och framgår av detta att bärigheten är fullt tillräcklig. Utlåtandet bifogas förrättningsakten.

De föreslagna avloppsdikena inom invallningsområdet hava dimensionerats uteslutande med hänsyn till markernas torrlägningsbehov. - Någon nämnvärd dikning utöver de nu föreslagna och beräknade avloppen torde ej bliva erforderlig, enär jordmånen i allmänhet är av sådan beskaffenhet, att densamma genom sprickbildningar blir självdränerande.

K o s t n a d e r .

De beräknade kostnaderna för företaget finnes specificer-

rade i den till detta utlåtande fögade kostnadsberäkningen, i vilken jämväl de vid denna förrättning till utförande bestäm-
da arbetena finnas närmare angivna.

Enligt denna beräkning uppgå byggnadskostnaderna, i vilka ingå pumpstation med maskinella utrustning, vallar och diken, till ett belopp av 13840.- kronor, för de arbeten, som vid denna förrättning blivit bestämda till utförande.

Driftkostnaderna för pumpverket finnas även upptagna i denna beräkning och hava beräknats till ett årligt belopp av 208.- kronor, vilket belopp, kapitaliserat, efter 5 %, motsvarar ett kapital av 4160.- kronor.

Driftkostnaderna äro beräknade efter Sydsvenska Kraftaktiebolagets taxa för mindre motorer.

E r s ä t t n i n g a r .

I en särskild, detta utlåtandet bifogad jordersättningslängd finnas de ersättningar för jord till avloppsdikenas utvidgning och för mark för vallarna, som synemännen funnit skäligt böra utgå, specificerade, Dessa ersättningar uppgå till ett sammanlagt belopp av 1141,70 kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §

vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör värdet av de marker, som beröras av de nu föreslagna åtgärderna, före torrläggningen 15599,05 kr. och efter torrläggningen 53166,25 kr., vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 37567,20.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurererna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den

höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter den 11 juni 1920 /n:r 280/ åligger det förrättningsökandena att, innan arbetet påbörjas, till Konungens befallningshavande i Blekinge län, inbetala ett belopp av 56 kr. 35 öre.

T v å n g s d e l a k t i g h e t i f ö r e t a g e t.

De personer, som sökt företaget, innehava tillsammans 91,26 % av den genom företaget beräknade båtnaden och hava på grund av bestämmelserna i 7 kap. 51 § vattenlagen övriga delägare i invallningsföretaget således skyldighet att taga del i detsamma enligt i lag bestämda grunder.

D e l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r

f ö r e t a g e t s u t f ö r a n d e.

För utrönande av huruvida, på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, skäl förefinnes för uppdelning av den i företaget ingående

249

marken -dikningssamfälligheten- i särskilda avdelningar, och för jämkning i delaktigheten i kostnaderna för företaget, hava särskilda beräkningar blivit verkställda. Därvid har det visat sig, att torrläggningen av hela dikningssamfälligheten, d.v.s. alladen å plankartan upptagna marken, uppgår till en kostnad av 16660.- kr. vilket, då den beräknade båtnaden utgör 38218,40 kr. motsvarar en kostnad per båtnadskrona av 0,4359 kr.

För det begränsade område, som utgöres av ägofig. 1-54, 55, 56 och 57-72, utgör den beräknade båtnaden 31041,85 kr. och torrläggningskostnaden -pumpstation med vallar samt dikessträckorna A-B-I-C och B-D- 13840.- kr. Kostnaden per båtnadskrona blir då 0,4458.

Samtliga områden förutom ägofig. 73-76 hava beräknats erhålla en jordförbättring av 37567,20 kr. och torrläggningskostnaden för desamma -pumpstation och samtliga diken utom sträckan D-M- har beräknats till 15770.- kr., vilket motsvarar en kostnad av 0,4197 kr. per båtnadskrona.

Det framgår härav, att på grund av bestämmelserna i förenämnda lagrum -7:24- dessa områden böra utgöra en särskild avdelning samt ägofig. 73-76 en särskild avdelning. Kostnaden

21
12
2

per båtnadskrona för denna senare avdelning blir, då kostnaden för dikessträckan D-M beräknats till 890.- kr., 1,3667 kr.

Då yrkande om upptagande av dikessträckorna D-M och I-K ej framställts hava reduceringar i delaktigheten i kostnaderna blivit företagna med hänsyn härtill.

I den till detta utlåtande fogade kostnadsfördelningslängden äro kostnaderna enligt ovan angivna grunder fördelade och påförda de särskilda fastigheterna och finnes därjämte delaktigheten i form av delaktighetstal, angivna i procent, för varje fastighet angiven. Efter dessa delaktighetstal skola jämväl alla framtida kostnader, såsom pumpnings- och rensningskostnader m.m. gäldas.

Underretställning.

Då ifrågavarande företag avser invallning mot havet skall sådan underställning, som omförmäles i 7 kap. 53 § vattenlagen, i förevarande fall ej äga rum.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma.

att detsamma skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget; dock må, utan att bestämmel-

serna rörande dämmningshöjd, pumpverkets kapacitet och motoreffekt eftersättas, sådana förändringar, som kunna betingas av pumpens konstruktion eller andra dylika förhållanden, företagas; att fördämningar, pumpverk och maskinella anordningar samt avloppsdiken skola noggrant underhållas och nödiga förnyelser företagas;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överanskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordande före den 31 dec. 1940.

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet m.m. skola lända till efterrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "invalningsföretaget Åryd-Märserum-Guö."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,

79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena samt sedan fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna för-
rättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress
Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären,
som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till be-
svären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för
ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vatten-
lagen beträffande besvårs ingivande.

Åryd den 19 juli 1937.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Nils Henriksson Herman Petersson.

Att såvitt framgår av härstädes
fört vederbörligt diarium, besvär icke
nuvarande ännu till införts över förståen-
de synförretning; det varken här-
med till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstols
kansli den 1 mars 1939.

Ex officio
Gösta Ransberg

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "invallningsföreta-
get "Kryd-Märrum-Grö", i K-
ryds socken av Blekinge län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföremårens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	5/32	116	Ängel		<u>Austelius Olsson</u>
				1	
				2	åker, korn, mullig, på kott.
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
					Summa
	utjord		Ängel (Tuvajorden)		<u>Austelius Olsson.</u>
				7	åker, korn, mullig, på kott.
				8	äng, gräsmullig, på lätthet.
				9	" " "
					Summa
	1/4	13	Ängel		<u>Austelius Olsson.</u>
				10	äng, gräsmullig, på lätthet.
				11	åker, korn, mullig, på kott.
					Summa
	längd		Ängel (Nytäppel)		<u>Austelius Olsson.</u>
				12	åker, korn, mullig, på kott.
				13	äng, gräsmullig, på lätthet.
					Summa
	1/6	12	Grä		<u>Johan Olsson.</u>
				14	äng, gräsmullig, på lätthet.
				15	" " "
				16	" " "
				17	" korn, mullig, på kott.
				18	" gräsmullig, på lätthet.
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tömt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
															</			

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				19	ägar, syftjennullig. på lätthet
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" lörig nullig. på lätthet
				38	ägar, lörig nullig. på lätthet
				39	" syftjennullig. på lätthet
				40	" " "
				41	" " "
				42	" " "
				43	" " "
				44	" lörig nullig. på lätthet
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, åmt o. dyl.		Ang och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
		242									999 10			3842 30		2843 20		
		14						1400	0.15	210	2940	0.95	1330	18620		15680		
		14						1400	0.15	210	2940	0.90	1260	17640		147 -		
		16						1400	0.15	210	3360	0.90	1260	20160		168 -		
		15						1400	0.15	210	3150	0.90	1260	189 -		157 50		
		15						1400	0.15	210	3150	0.90	1260	189 -		157 50		
		15						1400	0.15	210	3150	0.90	1260	189 -		157 50		
		16						1400	0.15	210	3360	0.90	1260	20160		168 -		
		15						1400	0.15	210	3150	0.90	1260	189 -		157 50		
		15						1400	0.15	210	3150	0.90	1260	189 -		157 50		
		11						1400	0.15	210	2310	0.90	1260	13860		115 50		
		15						1400	0.15	210	3150	0.90	1260	189 -		157 50		
		20						1400	0.15	210	42 -	0.90	1260	252 -		210 -		
		14						1400	0.15	210	2940	0.90	1260	17640		147 -		
		12						1400	0.15	210	2520	0.90	1260	15120		126 -		
		10						1400	0.15	210	21 -	0.90	1260	126 -		105 -		
		03						1400	0.15	210	630	0.90	1260	3780		31 50		
		10						1400	0.10	140	14 -	0.90	1260	126 -		112 -		
		95						1600	0.10	160	152 -	0.90	1440	1368 -		1216 -		
		17						1600	0.20	320	5440	1 -	1600	272 -		217 60		
113								1600	0.60	960	108480	1 -	1600	1808 -		723 20		
30								1400	0.20	280	84 -	1 -	1400	420 -		336 -		
64								1400	0.20	280	17920	1 -	1400	896 -		716 80		
07								1400	0.20	280	1960	1 -	1400	98 -		78 40		
06								1400	0.25	350	21 -	1 -	1400	84 -		63 -		
27								1400	0.30	420	11340	1 -	1400	378 -		264 50		
51								1400	0.40	560	17360	1 -	1400	434 -		260 40		
278		584									3357 10			12508 10		9151 -		

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	5/16	2 ²	Givå		<u>Ernst Olsson.</u>
				45	ämg, bris mullig på bered.
				46	" " "
				47	åker " "
				48	ämg " "
				49	åker " "
				50	ämg " "
					Summa
	1/24	2 ³	Närsvun		<u>Karl Joh. Sörenson.</u>
				51	ämg, bris mullig på bered.
				52	åker " "
				53	" " "
				54	" " "
				54a	" " "
				55	" gyttjennullig på lättare
				55a	" bris mullig på bered.
					Summa
Lägnen 1'			Ängsdal (Närsvun ö Hättelöda)		<u>Karl Joh. Sörenson.</u>
				56	åker, gyttjennullig på lättare
				56a	" bris mullig på bered.
				57	" gyttjennullig på lättare
				58	ämg " "
				59	åker bris mullig på bered.
				60	ämg gyttjennullig på lättare
				61	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tält o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	
			40					1300	0.10	130	52 -	0.90	1170	468 -		416 -		
			27					1300	0.10	130	35 10	0.90	1170	315 90		280 80		
20								1400	0.40	560	112 -	1. -	1400	280 -		168 -		
			02					1400	0.10	140	280	0.90	1260	25 20		22 40		
09								1400	0.10	140	12 60	0.90	1260	113 40		100 80		
			11					1400	0.10	140	15 40	0.90	1260	138 60		123 20		
29			80								229 90			1341 10		1111 20		
			08					1400	0.10	140	11 20	0.90	1260	100 80		89 60		
47								1400	0.25	350	167 50	1. -	1400	658 -		493 50		
29								1400	0.15	210	60 90	1. -	1400	406 -		345 10		
50								1400	0.15	210	105 -	1. -	1400	700 -		595 -		
44								1600	0.70	1120	492 80	1. -	1600	704 -		211 20		
54								1400	0.25	350	189 -	1. -	1400	756 -		567 -		
37								1600	0.50	800	296 -	1. -	1600	592 -		296 -		
261			08								1319 40			3916 80		2597 40		
28								1400	0.25	350	98 -	1. -	1400	392 -		294 -		
10								1600	0.95	1520	152 -	1. -	1600	160 -		8 -		
34								1400	0.20	280	95 20	0.95	1330	452 20		357 -		
			11					1400	0.20	280	30 80	0.95	1330	146 30		115 50		
07								1400	0.20	280	19 60	0.95	1330	93 10		73 50		
			45					1400	0.15	210	94 50	0.95	1330	598 50		504 -		
			50					1400	0.10	140	70 -	0.95	1330	665 -		595 -		
79			106								560 10			2507 10		1947 -		

Fastigheternas				Agofigurnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	3/32	34	Mårserum		Viktor Andersson
				62	äker, bring mullig, på lerb.
				63	" " "
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
				67	" " "
				68	" " "
	1/16 1/32	36 13	Mårserum Hättelboda		Summa Nils Klemedtson
				69	äng, gyttjennullig, på lätthl.
				70	" bring mullig, på lerb.
	1/160	112	Hättelboda		Summa Nils Klemedtson
				71	äng, bring mullig, på lerb.
				72	" gyttjennullig, på lätthl.
	3/32	33	Mårserum		Summa Nils Klemedtson
				73	äker, bring mullig, på lerb.
				74	" " "
	utjord		Mårserum (Purajord)		Summa Nils Klemedtson
				75	äker, bring mullig, på lerb.
				76	" " "
					Summa

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	3/16	5 ³	Närsvun		Josef Håhansson.
				77	äker, bet, mullg. på bet.
				78	" " " "
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
					Summa

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n	
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	5/32	1 ¹⁶	Årjed	Kusthelm Olsson	
	utjord		" (Furajorden)	"	
	1/4	1 ³	"	"	
	längsboda		" (Nyttäppel)	"	
	1/6	1 ²	Grö	Johan Olsson	
	5/16	2 ²	"	Ernst Olsson	
	1/24	2 ³	Mårerum	Karl Joh. Svensson	
	längsboda		" (Ångedal)	"	
	3/32	3 ⁴	"	Viktor Andersson	
	1/16	3 ⁶	"	Nils Skumvicksson	
	1/32	1 ³	Stättboda	"	
	11/160	1 ¹²	Stättboda	"	
	3/32	3 ³	Mårerum	"	
	utjord		" (Furajorden)	"	
	3/16	5 ³	"	Josef Låhannan	
				Summa	

uträknings- och värderingslängd.

I know a

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
100	226								468 80	3616 -			3147 20		
100	06		133		Snömark	Snömark			435 20	2224 -			1788 80		
100	08		82		100 fjärrer	-			288 -	1440 -			1152 -		
100	08		89						310 40	1552 -			1241 60		
100	278		584						3357 10	12508 10			9151 -		
	29		80						229 90	1341 10			1111 20		
100	261		08						1319 40	3916 80			2597 40		
100	79		106						560 10	2507 10			1947 -		
100	195								640 80	3070 40			2429 60		
100			315						598 50	4530 75			3932 25		
100			284						917 -	3976 -			3059 -		
100	69								552 -	1104 -			552 -		
100	28								348 80	448 -			99 20		
	785								6473 85	12'484 -			6010 15		
100	1972		16 81						16'499 85	54'718 25			38'218 40		
kydd. den 19 juli 1937															
Magnus Wikell															
Biträdlände godsejaren:															
Nils Henriksson Herman Pettersson															

Kostnadsberäkning över "invallningsföretaget Kryd - Lärserum - Grä", i Kryds socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Dagsverkspris: 6 - kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
A		<u>Byggnadskostnader</u>						
		<u>Pumpstation</u>						
		Skrattning av torr öfverflö	m ³	25	2.-		50	-
		Spårning med 3" plank	m ²	25	5.-		125	-
		Bottenplatta av betong 300						
		kg cement/m ³	m ³	1.3	30.-		39	-
		Brunnringar, diam. 1-m.						
		med frakt	st	5	30.-		150	-
		Tillaggsrör av järn diam 0.4 m	4	40.-			160	-
		Pålar, 6" i topp, 5-7 m. längd	st	16	7.-		112	-
		Läggning av brunnringar och						
		bestringar					75	-
		Kringgjutning vid inlopp,						
		betong 300 kg/m ³	m ³	4.5	30.-		135	-
		Spårning med 3" plank	m ²	10	5.-		50	-
B		Påbrust	m ²	6	8.-		48	-
		Risgrind och UP-balkar					75	-
		Kringgjutning vid utlopp,						
		betong 300 kg cement/m ³	m ³	4.5	30.-		135	-
		Spårning med 3" plank	m ²	6	5.-		30	-
C		Påbrust	m ²	6	8.-		48	-
		Överför					1232	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmän, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört			1232	-		
		UP-balkar			30	-	1262	-
		Pump med tryckrör samt elektrisk instrumentering enl. anbud			2300	-		
		Montage av pump och motor			150	-		
		Högsprängning ledning			1400	-		
		Styrelsehus för pump o. mo- tor			400	-	4250	-
		För oförutredda fall, arbets tillägg m. m. tillägg c:a 10%					488	-
		Summa					6000	-
30-33+65	365	<u>Vallsträckan E-A-F.</u>						
		Schaktning på insidan av val- len minst 4 m. från dess fot, borttagande av gräsrörelen under blivande vallen samt upplaggning av massorna högst 1,5 m. i höjd	m ³	950	1.50	1425	-	
		Uppgrävning av lera, framtrans- port samt godskning av lera till vallarna	m ³	330	3.-	990	-	2415
		För oförutredda fall, arbets tillägg m. m. tilläggas c:a 10%					2415	-
		Jordensättning					960	-
		Summa					3600	-
40-40+70	70	<u>Vallsträckan G-H.</u>						
		Jordfyllning enl. ovan	m ³	170	1.50	255	-	
		Lerharna " "		60	3.-	180	-	435
		Överföres					435	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Överför</u>					435	
		För oförutredda fall, arbets- lets tillägg m.m. tillägges c.a.						
		10 %					3940	
		Jordersättningar					7560	
		<u>Summa</u>					550	-
0+80-14	1350	<u>Dihessträckan A-B-I-G.</u>						
		Schaktning av loar ö gyltja m ³	4300	0.45	1935	-		
		" " grus ö sten "	30	2.50	70	-		
		Berggrävning m ³	30	6.-	180	-	2185	-
		För oförutredda fall, arbets- lets tillägg m.m. tillägges c.a 10 %					21586	
		Jordersättningar					9914	
		<u>Summa</u>					2500	-
20 = 7+96								
20-23+24	324	<u>Dihessträckan B-D.</u>						
20-21+80	180	Schaktning av loar ö gyltja m ³	500	0.45	225	-		
21+80-23+24	144	12" cementrör incl. frakt "	144	3.25	468	-		
		Grävning för rören, läggning, för- stärkning av botten samt fyllning m ³	144	1.75	252	-		
23+20-24	4	Schaktning genom vägbana "	4	3.-	12	-		
21+80		Kringgrävning vid rörelse			25	-		
23+24		Intagsbrunn			50	-	1032	-
		För oförutredda fall, arbets- lets tillägg m.m. tillägges omkring 10 %					13104	
		Jordersättningar					696	
		<u>Summa</u>					1170	-
		<u>Driftkostnader</u>						
		Grundavgift			18	-		
		2000 hrt. à 0.08 kr. ~			160	-	178	-
		<u>Överför</u>					178	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överförsk					175	-
		Skötsel, 50 tim. pr. år å 0.60 kr.			30	-	30	-
		<u>Summa</u>					208	-
23+24-24+94	170	<u>Dikessträckan D-M.</u>						
		<u>Utföres ej.</u>						
23+24-24+94	170	12" cementrör incl. frakt m.	170	3.25	552	50		
23+24-78	24	Grävning för rören, läggning samt återfyllning	24	3.-	72	-		
23+48-24+94	146	" "	146	1.25	182	50	807	-
		För oförutredda full, arbets till- sag m. m. tilläggas c:a 10%					83	-
		<u>Summa</u>					890	-
50-51+75 50-52+60	260	<u>Dikessträckan I-K.</u>						
		<u>Utföres ej.</u>						
50-52+60	260	12" cementrör incl. frakt m.	260	3.25	845	-		
50-51+10	110	Grävning för rören, läggning, för- stärkning av botten samt återfyllning	110	1.50	165	-		
51+10-51+70	60	Sprängning för rören, läggning samt återfyllning	60	8.-	480	-		
51+70-52+60	90	Grävning för rören, läggning, för- stärkning av botten samt å- terfyllning	90	2.-	180	-		
50		Prögningsning vid rörslopp			25	-		
52+60		Intagningsbrunn			60	-	1755	-
		För oförutredda full, arbe- tets tillägg m. m. till- läggas c:a 10%					175	-
		<u>Summa</u>					1930	-

[illegible]

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D över "invallningsföretaget Åryd-Märserum-Guö," i Åryds socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Fastigheternas			Ägarnas namn	Areal	i kronor		Ersättning		Summa ersättning	
antal	nummer	namn			ar	Kn.	öre	Kn.	öre	Kn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5/32	1 ¹⁶	Åryd	<u>Vallsträckan E-A-F.</u> <u>Karlström Olsson.</u> är ägafis 2	14.0	16	-	224	-	224	-
1/4	1 ³	"	<u>Karlström Olsson.</u> är ägafis 10	32.0	16	-	512	-	512	-
1/6	1 ²	Guö	<u>Johan Olsson</u> är ägafis 14, 15	14.0	16	-	224	-	224	-
			<u>Summa</u>						960	-
5/16	2 ²	Guö	<u>Vallsträckan G-H.</u> <u>Ernst Olsson.</u> är ägafis 50	3.0	12	60	37	80	37	80
1/24	2 ³	Märserum	<u>Karl Joh. Örenson.</u> är ägafis 51	3.0	12	60	37	80	37	80
			<u>Summa</u>						75	60
1/16	1 ²	Guö	<u>Dihussträckan A-B-I-C.</u> <u>Johan Olsson.</u> är ägafis 14, 16	4.9	3	20	15	68		
			" " 39-41	3.2	2	80	8	96		
			" " 18-34	6.0	2	10	12	60		
			" " 35	0.6	1	40		84		
			" " 42	0.1	3	50		35		
			" " 43	1.2	4	20	5	04	43	47
			<u>Överför</u>						43	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Överfört						43	47
5/16	2 ²	Gnå	Ernst Olsson.							
			ar ägafis 45, 46	3.2	1 30		4 16			
			" " 47	0.3	5 60		1 68		5 84	
1/4	1 ³	Kryd	Kustelius Olsson.							
			ar ägafis 10	0.8	3 20		2 56			
Lägnh.		Mytäggnh.	Kustelius Olsson.							
			ar ägafis 13	3.0	3 20		9 60			
"		Turajorden	Kustelius Olsson.							
			ar ägafis 8 & 9	1.4	3 20		4 48		16 64	
1/160	1 ¹²	Hättaboda	Nils Klemdtson.							
			ar ägafis 72	2.8	2 80		7 84		12 17	
1/16	3 ⁶	Härrerum.	Nils Klemdtson.							
1/32	1 ³	Hättaboda	Nils Klemdtson.							
			ar ägafis 69	2.9	1 50		4 35		12 19	
Lägnh.	1 ¹	Kryadal	Karl Joh. Srensson.							
			ar ägafis 57 & 58	3.0	2 80		8 40			
			" " 60	1.5	2 10		3 15			
			" " 56	0.6	3 50		2 10			
1/24	2 ³	Härrerum.	Karl Joh. Srensson.							
			ar ägafis 53, 54	3.5	2 10		7 35		21 -	
			Summa						99 14	
1/16	3 ⁶	Härrerum.	Dihessträckan B-D.							
1/32	1 ³	Hättaboda	Nils Klemdtson.							
			ar ägafis 69	2.4	1 50		3 60		3 60	
Lägnh.		Kryadal	Karl Joh. Srensson.							
			ar ägafis 61	2.4	1 40		3 36		3 36	
			Summa						6 96	

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D över "in-
vallningsföretaget Åryd-Märserum-Guö," i Åryds socken av
Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vatten-
lagen år 1937.

$$\begin{array}{r} 8.38 \\ 3.07 \\ \underline{4.76} \\ 3.31 \end{array}$$

266065.4

111/39

beslutet.

Avskrift.

K 3*0197

24977

STANT AL
K LANTBRUKSSYSTEEM
22 DEC. 1939

Komb 11/1939

Betänkande rörande "invallningsföretaget
Åryd-Märserum-Guö," i Åryds socken av

Blekinge län; upprättat för sökande av statsunderstöd
år 1937 av:

Magnu Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 9 skrivna sidor.

Questknight

Genom Rungl. Lahtenborgs ochrens
bestod denna dag föreläsning om öfver-
rättelser vid arbetsrättshöförande.

Stockholm den 5 augusti 1929
P2 Kung. Landhushållnings rådet
Hjalmar Forsman

Resymnes: Gänse:
Schneehöhen.

Översiktskarta



Skala: 1:100,000

1.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "invallningsföretaget Åryd-Märserum-Guö," i Åryds socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 1 km.

läge.

sydost om Åryds sockens kyrka.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig

gen, handlagd av undertecknad och av-

utredning.

slutad den 19 juli 1937 hava alla rätts-

liga frågor rörande företaget blivit behandlade.

Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa rit-

ningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Låne- och an-

Genom förening av den 6 nov. 1938 ha-

slagssökande.

va samtliga delägare i företaget ö-

verenskommit att till utförande av detsamma sö-

ka statsunderstöd i form av såväl statsbidrag a-

tan återbetalningsskyldighet som lån från sta-

tens avdikningslånefond.

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna ut-

ning över avdik-

göras av till omkring 54 % av odlad

ningsområdet.

jord. Övriga områden utgöres av huvud-

sakligen ängs- eller betesmarker.

Jordmån.

Jordmänen utgöres i allmänhet av le-

rig mossjord på lerbotten samt av gyttjemulljord

på lättlera.

I den till synehandlingarna hörande

beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för

de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de od-

lade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å

övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena

förhållanden.

finnas närmare redogörelser införda i

det i synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna be-

utförande.

stämmelser skall arbetet vara påbörjat

inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1940.

Areal.

Arealen av de marker, som genom

företaget komma att förbättras, uppgår till 26,80 har.

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår,

att de i företaget ingående markerna i

sitt före företagets utförande befintli-

ga tillstånd blivit värderade till

8184,40 kr.

och att samma marker efter företagets ut-

förande uppskattats till

39226,25 kr.

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till

31041,85 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har

kostnaden för företagets utförande

blivit beräknad till

13840.- kr.

Övriga kostnader, såsom sy-

nekostnader, betänkande m.m. utgöra

1120,47 "

vadan samtliga med företagets genomfö-

rande förenade utgifter uppgå till

14960,47 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båt-

kostnad.

nad, som beräknats uppkomma ge-

nom företaget och de med företagets utfö-

rande förenade kostnaderna befinnes, att re-

lativa kostnaden utgör 0,61.

Anslags- och

Enligt gällande bestämmelser

lånebelopp.

skulle anslags- och lånebelopp-

pen till företaget kunna uppgå till:

anslag: /avrundat/

5430.- "

och lån eller /avrundat/

19530.- "

Förteckning över

De lånesökandes namn samt uppgift å

lånesökandena.

de fastigheter, för vilka lån sökes,

finnas upptagna i särskild, bifogad förteckning.

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga statsunderstöd i form av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond måtte till företaget beviljas.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

- 1:o/ ovan angifna förteckning över lånesökandena;
 - 2:o/ kostnadsberäkning;
 - 3:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
 - 4:o/ översiktskarta;
 - 5:o/ avskrifter av synhandlingarna rörande företaget och
 - 6:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-
- samma /3 bl./

Vedeby, Torsfors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G över lånesökandena i "in-
vallningsföretaget Åryd-Märserums-Guö," i Åryds socken av Blekinge
län.

1/4	mtl.	n:r 1 ³	Åryd	Anselm Olsson
5/32	"	" 1 ¹⁶	"	"
utjord	/Turajorden/		"	"
lägenh.	/Nytäppet/		"	"
1/6	mtl.	n:r 1 ²	Guö	John Olsson
5/16	"	" 2 ²	"	Ernst Ohlsson
1/24	"	" 2 ³	Märserum	Karl Joh. Svensson
3/32	"	" 3 ³	"	Nils Klemedtsson
utjord	/Turajorden/		"	"
3/32	mtl.	n:r 3 ⁴	"	Viktor Andersson
1/16	"	" 3 ⁶	"	Nils Klemedtsson
3/16	"	" 5 ³	"	Josef Håkansson
lägenheten	"	1 ¹	Ängadal	Karl Joh. Svensson
1/32	mtl.	" 1 ³	Hätteboda	Nils Klemedtsson
11/160	"	" 1 ¹²	"	"

Vedeby, Torskörs 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.Vattenavledningskostnader:

Pumpstation	6000.- kr.	
Vallsträckor	4170.- "	
Dikessträckor	<u>3670.- "</u>	13840.- kr.
Synkostnader	991,85 kr.	
Betänkande m.m.	<u>128,62</u>	<u>1120,47 "</u>
		<u>Summa kronor 14960,47</u>

Vedeby, Torskors i januari 1939.

Antskrift

Magnus Wixell.

Kapitaliserad driftkostnad 4.160:- "
Summa summorna 19.120:47 kr

Komplettering inbtagen av Tyngl. Lantbruksskyddsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till:

anläggningkostnad 14.960 kronor 47 öre
 kapitaliserad driftkostnad 4.160 " - "
Summa 19.120 kronor 47 öre

Möckelsten den 5 augusti 1939.

På Tyngl. Lantbruksskyddsens vägnar:
 Hjalmar Forsman

Beskrives i tjänsten:
 Möckelsten

Undertecknade, delägare i "invallningsföretaget Åryd-Märserum-Guö," i Åryds socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1937 enligt vattenlagen handlagd syneförrettning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdå-nig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvitte-ra och på respektive delägare enligt fastställda grunder förde-la utfallande anslags- och lånebelopp.

Åryd per Märserum den 6 nov. 1938.

Anselm Olsson Viktor Andersson Nils Klemedtson

John Olsson Karl Joh. Svensson Josef Håkansson

Ernst Ohlsson.

Egenhändiga underskrifterna bevittna;

Bengt Wiking

Ella Gustafsson.

*Förstärkt av bifogad kopia av originalen betygna:
Magnus Wixell.*

Fullmakt.

För Evald Persson att vid sammanträdet hos Lantbrukaren
Anselm Olsson Åryd rörand invallnings företaget Åryd - Guö -
Märserum att föra min talan och sätt bevaka samt undertekna
mitt namn på i fråga varande handlingar.

Märserum den 18 - 10 1939.

Ingrid Persson

Bevittnas

Hilte Persson

Karl Andersson

A R V O D E S R Ä K N I N G .

Betänkande för sökande av statsunderstöd 5 sid.	15.- kr.	
Översiktskarta	4.- "	
Kostnadsberäkning	3.- "	
Fastighetsförteckning	<u>3.- "</u>	25.- kr.

Kopia av plankartan	32,50 kr.	
" " längdprofil m.m.	15,52 "	
Avskrift av synehandlingarna 56 sid.		
" " betänkandet med bil. <u>9 "</u> 65 sid.	35,75 "	
Översiktskarta till avskriften	<u>4.- "</u>	87,77 "
Upprättande av förenings-, ansöknings- m.fl. handlingar och skrivelser samt 3 ex. rubrikark och inbindning av 3 band handlingar.		12.- "
Utlägg: lösen för lagakraftbevis		<u>3,85 "</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>128,62</u>

Klandertalan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning å
lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från nedan-
stående dag.

Vedeby, Torsfors den 24 mars 1939.

Magnus Wixell.

Protokoll fört vid sammanträdet
med delägarna i invallnings
företaget Åryd - Märserum -
Guö den 18/10 1939

1 §

Närvarande vore Nils Klemedtson, Karl Johansson, Viktor Andersson, Anselm Olsson, John Olsson och Evald Persson genom fullmakt för fröken Ingrid Persson.

2 §

Till styrelse omvaldes Nils Klemedtsson, Ernst Olsson, Anselm Olsson nyvaldes Viktor Andersson och Ingrid Persson.

ref.
3 §

Att uttkvittera statsbidraget samt lånet utsågs Anselm Olsson.

4 §

Att justera protokoll uttsågs Viktor Andersson och fröken Ingrid Persson.

Anselm Olsson

justeras

Viktor Andersson

Ingrid Persson

578 39

P A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G Över lånesökandena i "in-
vallningsföretaget Äryd-Märserums-Guö," i Äryds socken av Blekinge
län.

1/4	mtl.	n:r 1 ³	Äryd	Anselm Olsson ✓
5/32	"	" 1 ¹⁶	"	" ✓
utjord	/Turajorden/	"	"	" ✓
lägenh.	/Hytäppet/	"	"	" ✓
1/6	mtl.	n:r 1 ²	Guö	John Olsson ✓
5/16	"	" 2 ²	"	Ernst Ohlsson ✓
1/24	"	" 2 ³	Märserum	Karl Joh. Svensson ✓
3/32	"	" 3 ³	"	Nils Klemedtsson ✓
utjord	/Turajorden/	"	"	" ✓
3/32	mtl.	n:r 3 ⁴	"	Viktor Andersson ✓
1/16	"	" 3 ⁶	"	Nils Klemedtsson ✓
3/16	"	" 5 ³	"	Josef Håkansson ✓
lägenheten	"	" 1 ¹	Ängadal	Karl Joh. Svensson ✓
1/32	mtl.	" 1 ³	Hätteboda	Nils Klemedtsson ✓
11/160	"	" 1 ¹²	"	" ✓

Vedeby, Torsköra 1 januari 1939.

Kajm. Mæll

Godk. 2/3/1940
398

DIARIE Nr

24978

K LANTBRUKSSTYRELSEN

22 DEC. 1939

B e v i s över verkställd avsyning
av invallningsföretag, enligt rekvi-
sition av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "invallningsföretaget Åryd - Märserum - Guö," i

Åryds socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 5 augusti 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5280.- kr.

Lån " " avdikningslånefond 9680.- "

Tid för arbetets fullbordande: den 1 sept. 1941.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Anshelm Olsson, Åryd, Märserum.

Efter kontroll under hela arbetstiden slutavsynades företaget
den 10 febr. 1939 av undertecknad. Detsamma befanns härvid vara ut-
fört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och till-
styrkes till godkännande.

Vedeby, Torsfors den 31 aug. 1939.

Maynard

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Invallningsföretaget Åryd - Märsorum - Gås" i Åryds socken av Blekinge län.

Lån 9.680 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 5 augusti 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterna upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Åryds socken.</u>			
Åryd	1/6	3 1	Anders Olsson
"	5/32	16 1	Densamme
" (Turajorden)	utjord		Densamme
" (Nytäppet)	lägenhet		Densamme
Gås	1/6	3 1	John Olsson
"	8/16	2 2	Ernst Ohlsson
Märsorum	1/24	3 2	Karl Joh. Svensson
"	3/32	3 3	Nils Klemedtsson
" (Turajorden)	utjord		Densamme
"	3/32	4 3	Viktor Andersson
"	1/16)	6 3	
Hättoboda	1/32)	3 1	Nils Klemedtsson
Märsorum	3/16	3 6	Josef Håkansson
Ångedal	lägenhet	1 1	Karl Joh. Svensson
Hättoboda	11/160	12 1	Nils Klemedtsson

Stockholm den 2 februari 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

328
39
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. St. riksdagen
den 28/12 1939
godkänd den 18/1 1940

K 3*0197
24977
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2.2.DLC. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 augusti 1939 för
"invallningsföretaget Åryd - Märserum - Guö" i Åryds socken av
BLEKINGE LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femtusentvåhundraåttio (5.280) kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels ett lån av niotusensexhundraåttio (9.680)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell
vid synförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ ^{underskrift} ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~men~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss ~~oss~~ ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tryck den 18 oktober 1939.
Anselm Olsson *Viktor Andersson*
Nils Klemedtson *Ingrid Persson*
John Olsson

Att *Anselm Olsson, Viktor Andersson, Nils Klemedtson, Ingrid Persson*
och *John Olsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Leander Bengtson *Erik Ed. Abrahamson*
Adress *Guom & Kärnen* Adress *Wästerås*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1940.

Carl Gustafsson

A. Kullman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.