

Ar 220 Blekinge Lrt

Blad 1.

Påtorp.


2¹.

3¹.



Förslag till "utdikningsföretaget Angelskog-
Anglemåla-Påtorp," i Ronneby socken av
Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1939 av:

Statens lantbruksingenjör.




RITN.Nr001

K 2-0204

Ar 220 Blekinge Lrt

Förslag till "utdikningsföretaget Angelskog - Anglemåla -
Påtorp," i Ronneby och Edestads socknar av Blekinge län; upprät-
tat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939 av:

Statens lantbruksingenjör:



Blad 2.

RITN.Nr 002
K 2*0204 2
Nr 220 Blekinge 2 mt



Akt nr:
A204

AU\$A204



~~7181~~

DIARIE NR 23572

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

A 23 NOV 1939

K 2*0204

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Angelskog-Anglemåla-Påtorp,"

Ronneby och Edestads socknar av Blekinge län;
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

N 082



Innehålla 60 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

1.

Protokoll för uttalanden
träden rörande synskriftning i
Angelsky, år 1939.

År 1939 den 23 februari kl. 12 med.
instituerade sig undertecknad, statens landbrukingen-
jör, i Angelsky församling, för att, på grund av veder-
börigt förordnande (bil. A.) handlägga synskrift-
ning enligt 7 kap. utredningen rörande utredning
av utredningsverk, tillhörande kommunen
Angelsky, Anglemåla och Pålarp, i Rumsby
socken och Blekinge län.

Delägarna i församlet hade genom kongressen,
dels inför i tidningen Rumsby-Posten tidigen
den 7 inner. februari (bil. B.) och dels uppläst i
Rumsby sockens kyrka söndagen den 5 inner.
februari (bil. C.) överens genom särskild under-
rättelse enligt bilagd förklaring (bil. D) blivit
berättade till sammanträdet att hade på grund
härav följande personer tillträdskunnat, näm-
ligen:

förstärkingsmän:

avsnitt Paul Sjödahl för $\frac{1}{4}$ nr. 17 Angelsky
avst. " 15 " "
 $\frac{23}{42}$ nr. 13 Anglemåla

och av öfriga delägarna:

Thure Magnusson för $\frac{5}{32}$ nr. 17 Pålarp
 $\frac{5}{32}$ " 18 " "
 $\frac{3}{8}$ " 21 " "
 $\frac{3}{8}$ " 21 " "

Karl Björklund för Rumsby Vatten- och Elektr.-
citatsverk enf. fullmakt (bil. E.)
Såsom godkännt hade tillträdskunnat

25

11

anledning.

§6.

Thure Magnusson, Pålarp, förklarade sig gär-
genom att se och med sedvan till förtäget så upp-
rättade honom särskild skriftlig handling, vilken
av synnerheten blev ritad. (bil F)

§7.

Stadsingenjören Björklund antog en protokolls-
utdrag i den del, som berörde hans uppdrag.

§8.

Sedan alla frågor, som för dagen kunde behandlas,
var mer genomgångna, avslutades sammanträdet
med tillkännagivande, att slutsammanträdet skulle
föreläggas kallas att äga rum i samma plats
medan den 29 inständade mars kl. 12 mitt,
de delägare af godarna hade att tillståndsberätt
utom annat kallas an detta tillkännagivande.

Angelagd den 23 febr. 1939

Magnus Wick.

Gulnäs
Olaf N.
tackat
genom
Gösta Fr.

Biträddes godarna

Erika Fransson

7 a 8 km. 2 god.

M. Wickström

9 km. 3 god.

År 1939 den 29 mars kl. 12 mitt.

På i frågande 3 beständ till af plats sam-
manträdde angår först angående synnerheten för
slutbehandling av det ifrågakommande utsläppsför-
taget så hade dringarna följande paragrafer till-
ståndsberätt, nämligen:

synnerheten Paul Sjövall

Thure Magnusson

stadsingenjören Karl Björklund.

§9.

Det som förestod sig uppgiften avslutningsföreläggas

förklarades de nämnda i gemenskap i detalj för
dessa. Härvid angavs särskildt den för varje särskild
föreläsnings berättelse genom föreläsnings, ännu
de för föreläsnings berättelse berättelsen för för-
tagets genomförande.

§ 10.

Det av styrelsen angående föreläsnings angående ut-
lämnat uppläsnings. (teil g.)

§ 11.

Dr. deltagarna i föreläsnings års endast två erfarna
ej särskild styrelsen för deltagarna. - Till alltså
varum utgåva styrelsen angående Paul Sjö-
dahl, Angelsby, i skola alla två föreläsningar
kunde kändliga och riktiga under berättelserna
varum hos den tillgängliga för annan, som ättnar
att. Tegen del av deltagarna.

§ 12.

Sedan alla frågor rörande föreläsnings om var be-
handlade förklarades föreläsningen avslutad.

Angelsby den 29 mars 1929

Maxim Kivell

Berättande givarna:

Olof Nilsson

Ernst Fransson

5,
KUNGL. MAJETS BEFALLNINGSHAVANDE

I
BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

Jd:m B. 10.
1937.


Bil. A77.
57

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

✓ Karlskrona å landskansliet den 27 januari 1937.

På länsstyrelsens vägnar:



7 D. B 10 år 1937.
Landskänslief i Karlskrona
Ink. den 21 JAN 1937

Till
Länstygelsen,
Karlskrona.

Underlåtenhet att sällan komma, att behöva
personer måtte förordas att handlägga syn-
förklaring enligt 7 kap. vårdnadsen rörande
utövning av vårdnadsrättade personer, till-
hörande byarna af kommunen Angeltorp,
Angeltorp, Fornås af Patrup, i
Rönneby af Edsby församling af Blekinge
län.

Följande fastställes af jämbördiga personer
komma att beröras av förslaget, nämligen:
agnon P. Sjödal, ägar af Angeltorp af
Angeltorp,
Kyrkbygd " Fornås,
Henrik Magnusson " Patrup af
Väster Sjöknä " Angeltorp af

Angeltorp, Rönneby den 1 maj 1936
Paul Sjödal

B. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enl. 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av vattenskadad mark tillhörande Angelskog n:r 1¹ och 1⁵, Anglemåla n:r 1³ samt Påtorp n:r 1⁷, 1⁸, 1¹ och 3¹ i Ronneby socken av Blekinge län kommer att äga rum å Angelskogs gård torsdagen den 23 febr. 1939 kl. 12 midd. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastigheter, ävensom envar annan, som förmenar sig komma av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 3 febr. 1939.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Ronneby sockens kyrka söndagen den 5 febr. 1939 betygar:

Berns Jansson
v. kyrkoordf.

Anhålles att ovanstående kungörelse efter uppläsningen måtte till mig återsändas.

Magnus Wixell.

Bil. D.F Ö R T E C K N I N G .

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrätt-
ning enligt 7 kap. vattenlagen, hos lantbrukaren Paul Sjödahl på
Angelskog torsdagen den 23 febr. 1939 kl. 12 midd.

Avsändningsdag den 3 febr. 1939.

Paul Sjödahl	Angelskog	Ronneby
Henrik Magnusson	Påtorp	"
Ronneby stads drätselkammare		"

Vedeby, Torskors den 3 febr. 1939.

Kajmo Nissen



RONNEBY

STADSINGENJÖREN

TEL. 167.

10.
Bil. E.

Fullmakt

för stadsingenjören Karl Björklund, Ronneby, att vid syne-
förrättning jämlikt gällande vattenlag rörande utdikning
av vattenskadad mark tillhörande Angelskog m. fl. fastig-
heter föra vår talan och bevaka vår rätt.

Ronneby den 22 febr. 1939.

Ronneby Vatten- och Elektricitetsverk.

W. Giesecke

ordförande

W. Giesecke

Bevittnas

Torsten Franklin *Henning Ahlström*

Bil F.

Underteckad, delägare i det fristyr, som avser
fridning af utvidgning av Anglemåns järn ägar
titel bygger på det Anglemåns af Angelsky
i Rensky sedan av Blaskinge län, fristyrning
härvid gör gemensamt och med stödet till
iförordnad fristyr.

Angelsky den 20 feb. 1909.

H. H. H. H.

Förordnad fristyr intender
Magnus Nilsson

Ersta Fransson O. H. Nilsson

Bil. G.U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Angelskog-Anglemåla-Påtorp," i Ronneby och Edestads socknar Häv Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Angelskog och Anglemåla samt byn Påtorp hörande, vattenskadade marker. Härav höra Angelskog och Påtorp till Ronneby socken, under det Anglemåla hör till Edestads socken. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att den genom sankmarksområdet ledande Angleån avsevärt fördjupas och i övrigt giv-
ves efter djupet lämpade dimensioner, ävensom att särskilda avlopp beredas för trenne områden, vilka ej äro belägna intill nämnda å.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Huvudavloppet för detsamma utmynnar i Östersjön omedelbart öster om Ronnebyån.

Förberedande undersökningar, areal och dyli.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som anses röna förbättring av det ifrågåvarande företaget, uppgår till 30,41 hektar, varav 17,83 hektar utgöras av åker och 12,58 hektar av ängs- eller odlingsmark.

Över den till uppgrävning föreslagna sträckan av Angleån ävensom över de tre särskilda biavloppen hava efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jorundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmån efter sträckningarna samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppen vid denna syneförrättning blivit

bestämda att upptagas, finnas även angivna å denna profilritning.

Avloppen hava å ritningarna samt å hithörande handlingar blivit betecknade, Angleån med litt. A-B-C-D-E och biavloppen med litt. B-F, C-G och D-H.

Hydrografiska utredningar och dimensionberäkningar.

För utrönande av de för avloppet erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande..

Nederbördsområdet för Angleån uppgår till omkring 50 km.²

Flodavrinningen bör med hänsyn till traktens nederbördsförhållanden och nederbördsområdets topografiska beskaffenhet beräknas till omkring 60 sek.lit. per km.² motsvarande en flodvattenmängd för hela nederbördsområdet av 3.- m.³/sek.

Å nedre sträckan av Angleån är fallet mycket obetydligt och är ån här i hög grad beroende av Östersjöns vattenyta.

Det skall anmärkas, att jämförelseplanet för avvägningarna är förlagt 10 meter under 0-planet för Sveriges precisionsavvägning.

Vid åns utlopp i Östersjön förekommer ingen växtlighet eller annat hinder för vattnets utflöde. Östersjön har här ett djup av i allmänhet över 1 meter. Å de nedersta 500 meterna leder ån genom en ravin, varefter marken bliver mera flack.

Det har befunnits lämpligt att vid utflödet giva ån ett djup av 1.- meter under Östersjöns medelvattenyta, samt en sidolutning av 1:1,5 efter hela åns sträcka. Relativa fallet har sedan för en sträcka av 800 meter bestämts till 0,4:1000. Ån bör då givas en bottenbredd av 3.- meter för att kunna avleda den här framrinnande flodvattenmängden. Vattendjupet bliver då omkring 1,2 meter och vattenhastigheten omkring 0,5 meter i sekunden.

Markytan efter ån, höjer sig därefter något mera och relativa fallet kan på grund härav ökas till 0,6:1000 å en sträcka av 900 meter, eller till avvägningspunkten 17. Vattenhastigheten bliver då omkring 0,75 m. i sek. och flodvattenmängden kan här framföras om ån gives en bottenbredd av 2.- meter. Största vattendjupet bliver omkring 1,1 meter.

n:r 17

Ovanför avvägningspunkten inträder ganska starkt fall och har åns bottenlinje här utlagts med ett relativt fall, växlande mellan 2,5:1000 och 5:1000. Ån behöver här ej givas större bottenbredd

än 1 meter. Största vattendjupet vid flöden bliver då omkring 1.- meter och medelhastigheten omkring 1,2 m. i sek., vilket vid åns botten och slänter torde komma att motsvara en hastighet av omkring 0,7 m. i sek.

Vid bestämmandet av åns bottenlinje har hänsyn tagits till Ronneby stads vattenledning, vilken vid avvägningspunkten 20+50 korsar Angleån. Denna ledning utgöres av ett gjutjärnsrör med 25 cm:s inre diameter. Överkanten å detta rör ligger, där detsamma korsar Angleån, på höjden 10,80 meter över jämförelseplanet. Åns botten har här förlagts å höjden 11.- meter över jämförelseplanet, varför ett 20cm. tjockt jordlager här kommer att täcka vattenledningsröret. Fara för bottenfrysning förefinnes ej här, enär nederbördsområdet är relativt stort och vattenhastigheten ej torde komma att understiga 0,20 å 0,25 sek.meter. Vattenståndet i ån torde, där ån ej är direkt beroende av Östersjöns vattenyta, under sommartid komma att bliva omkring 0,3 meter.

För de tre biavloppen hava nederbördsområdena blivit uppgångna å marken och uppgå desamma till för diket B-F till 20 hektar å övre sträckan och 35 å 40 hektar å nedre sträckan.

för diket C-G till 8 hektar och

" " D-H till 30 "

Relativa fallen hava kunnat utläggas med:

för diket B-F med 1:1000

" " C-G " 5:1000 och

" " D-H " 2:1000.

Dessa dikessträckor hava föreslagits att igenläggas med rör och erfordras, enligt vanliga beräkningsgrunder /Hessle-Hallins formel/ för desamma rör av följande dimensioner.

för övre delen av diket B-F: 30 cm:s /12"/

" nedre " " " 37,5 " /15"/

" diket C-G: 15 " /6"/

" " D-H: 30 " /12"/

Å de täckta ledningarna hava föreslagits dikesbrunnar där sådana befunnits vara erforderliga, nämligen å diket B-F: 2 st. samt å vardera av diken C-G och D-H 1 st. Lägena för dessa brunnar äro utmärkta å ritningarna.

Broar.

Över Angleån leder tvänne broar, nämligen en mindre bro invid åns utlopp i Östersjön och en utfartsvägsbro vid avvägningspunkten

1+60. Den förra har en spännvidd av 3,6 meter och den senare en spännvidd av 5.- meter. Båda broarna befinna sig i dåligt skick.

Då broarna ej komma att direkt beröras av den ifrågasatta uppgrävningen av ån har ombyggnad av desamma ej ansetts böra ingå i förslaget. Vid eventuell ombyggnad av desamma skall dock iakttagas, att broarnas botten ej förläggas å högre nivå än den nu föreslagna bottenlinjen för ån, samt att desamma ej utföras med mindre spännvidd än 4.- meter, och vattenöppningen gives en höjd av minst 1,5 meter.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 20 700.- kronor, varav 18000 kronor kommer på Angleån och 2700.- kronor på de tre bidikena.

E r s ä t t n i n g a r .

Synemännen hava bestämt, att några ersättningar för jord till åns utvidgning ej skola utgå, enär gjorda överslagsberäkningar hava visat, att dylika ersättningar, om de skulle utgå, komme att

förhålla sig till varandra ungefär som delaktighetstalen för delaktigheten i kostnaderna för företaget.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpan- de andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde för torrläggningen 10'455,10 kronor och efter torrläggningen 38'732,80 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 28'277,70 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdiknings- möjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angiv- na höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild grad-

tabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikning^{en}. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användning av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /n:r 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena att, innan arbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 42 kronor 42 öre.

D e l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r f ö r e t a g e t s u t f ö r a n d e .

Som förut nämnts förekomma trenna biavlopp och har med anledning härav den till dikningssamfälligheten hörande marken uppdelats i fyra avdelningar, vilka äro beroende av de olika dikena, detta för utrönande av huruvida, som i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för utdikning

av något område skulle bliva mindre, därest annat område icke ingått i samfälligheten, samt i så fall för jämkning i delaktigheten med hänsyn härtill.

De olika avdelningarna hava benämnts avdelning I-IV och utgöras av följande områden.

avdelning I av ägofig. 1-5, 13-21, 26-74 och 113-143;

" II " " 75-112;

" III " " 22-25; och

" IV " " 6-12;

För avdelning I utgör Anglån eller str. A-B-C-D-E avlopp;

" " II " diket B-F samt " A-B "

" " III " " C-G " " A-B-C "

" " IV " " D-H " " A-B-C-D "

Båtnadsvärdena för de olika avdelningarna och kostnaderna för desammas torrläggning utgöra:

	<u>båtnad.</u>	<u>kostnad.</u>	<u>relativ kostnad.</u>
för avdelning. I	17272,95 kr.	18000.- kr.	1,04
" " II	7449,75 "	9570.- "	1,29
" " III	1077.- "	15600.- "	14,5
" " IV	2478.- "	17230.- "	7.-
" hela företaget	28277,70 "	20700.- "	0,73

Det framgår av denna sammanställning, att någon jämkning i delaktigheten enligt ovan åberopade lagrum ej bör äga rum, utan bör varje delägare i företaget, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i kostnaderna i mån av värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap.

62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur avlopp, skall där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om avloppet och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande avlopp; dock skola vid alla rätningar och överskärningar den gamla strömfåran igenfyllas med den uppgrävda massan inom ett område av 50 meter å ömse sidor om den nya strömfåran.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra,
jämligt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i
brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skil-
jemän;

att de föreslagna rörledningarna skola utföras av fullgoda rör,
vilka, innan de nedläggas, skola besiktigas och godkännas av ve-
derbörande lantbruksingenjör.

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till
utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom in-
fordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utföran-
det på annat sätt;

✓ att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta visar sig
behövt och behövligheten av dylik åtgärd styrkes genom två ojä-
viga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst
vart tredje år;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga
kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1942;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utfö-
rande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efter-
rättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Angälskog -

Anglemåla - Påtorp."

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r a n g å e n d e

b i a v l o p p e n .

Då de med litt. B-F, C-G och D-H betecknade biavloppen äro så belägna, att upptagande av dessa ej tarvas för dikningssamfälligheten i övrigt, få synemännen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 63 § vattenlagen föreskriva, att dessa avlopp skola upptagas först då någon delägare i respektive avdelningar påkallar det. De i detta utlåtande uteslagna bestämmelserna angående delaktighet m.m. skola ej ändras genom uteslutande av något av dessa biavlopp.

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som

skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besväraren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Angelskog den 29 mars 1939.

Kaymo Nicou

Biträdande godemän:

Olof Nilsson

Erika Friansson

Angelsberg

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsfö-
 laget Angelsberg - Angelnåla - Påarp,"
 i Rönneby och Edestads socknar
 av Blekinge län.

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägoföregärnas nummer ö plankartan	Ägarernas namn, samt ägoförslag m. m.
littera ö plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	23/42	13	Ängföregärna		Ägr. Paul Ljödahl. öd.
				1	äker, mygla öä leröb.
				2	" " "
				3	äng " "
				4	" " öä sandöb. leröb.
				5	" " "
				6	äker lerömygla öä leröb.
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" mygla öä mygöb.
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	äng, sandöb. mygla öä mygöb.
				18	" " "
				19	" " "
				20	äker lerömygla öä leröb.
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	11							1500	0.40	600	66	-	1.-	1500	165	-	99	-
	12							1500	0.30	450	54	-	1.-	1500	180	-	126	-
			03					1000	0.25	250	75	0	1.-	1000	30	-	22	50
			16					1200	0.25	300	48	-	1.-	1200	192	-	144	-
			30					1200	0.25	300	90	-	1.-	1200	360	-	270	-
	39							1500	0.30	450	175	50	1.-	1500	585	-	409	50
	26							1500	0.30	450	117	-	1.-	1500	390	-	273	-
	23							1500	0.30	450	103	50	1.-	1500	345	-	241	50
	22							1500	0.30	450	99	-	1.-	1500	330	-	231	-
	76							1500	0.10	150	114	-	0.80	1200	912	-	798	-
	41							1500	0.30	450	184	50	1.-	1500	615	-	430	50
	09							1500	0.30	450	40	50	1.-	1500	135	-	94	50
	06							1500	0.30	450	27	-	1.-	1500	90	-	63	-
	12							1500	0.30	450	54	-	1.-	1500	180	-	126	-
	07							1500	0.20	300	21	-	0.90	1350	94	50	73	50
	08							1500	0.20	300	24	-	0.90	1350	108	-	84	-
			09					1400	0.15	210	18	90	0.90	1260	113	40	94	50
			25					1400	0.15	210	52	50	0.90	1260	315	-	262	50
			27					1400	0.15	210	56	70	0.90	1260	364	50	307	80
	21							1500	0.20	300	63	-	0.90	1350	283	50	220	50
	22							1500	0.50	750	165	-	1.-	1500	330	-	165	-
	40							1500	0.30	450	180	-	1.-	1500	600	-	420	-
	29							1500	0.50	750	217	50	1.-	1500	435	-	217	50
	33							1500	0.40	600	198	-	1.-	1500	495	-	297	-
	19							1500	0.50	750	142	50	1.-	1500	285	-	142	50
	17							1500	0.25	375	63	75	1.-	1500	255	-	191	25
473		110									2383	35			8187	90	5804	55

F a s t i g h e t e r n a s				Agofigurernas nummer å plankartan	Agarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				27	cauz, sandbl. mylla på myllbl.
				28	" " "
				29	" lermylla på lerbl.
				30	" " "
				31	" sandbl. mylla på myllbl.
				32	" lermylla på lerbl.
				33	" myllbl. leru på lerbl.
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
				42	" " "
				43	" " "
				44	" lermylla på lerbl.
				45	" " "
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur			
										kr.	kr.			öre	kr.	kr.			öre
4	73		1	10							2383	35			8187	90	5804	55	
				15				1400	0.10	140	21	-	0.80	1120	168	-	147	-	
				37				1400	0.10	140	51	80	0.80	1120	414	40	362	60	
				13				1400	0.30	420	54	60	1.-	1400	182	-	127	40	
				15				1400	0.40	560	84	-	1.-	1400	210	-	126	-	
				09				1400	0.10	140	12	60	0.80	1120	100	80	88	20	
				16				1000	0.40	400	64	-	1.-	1000	160	-	96	-	
				47				1400	0.10	140	65	80	0.80	1120	526	40	460	60	
				12				1400	0.-				0.70	980	117	60	117	60	
				15				1400	0.-				0.70	980	147	-	147	-	
				12				1400	0.-				0.70	980	117	60	117	60	
				13				1400	0.-				0.70	980	127	40	127	40	
				20				1400	0.-				0.70	980	196	-	196	-	
				17				1400	0.-				0.70	980	166	60	166	60	
				16				1400	0.-				0.70	980	156	80	156	80	
				06				1400	0.-				0.70	980	58	80	58	80	
				08				1400	0.-				0.70	980	78	40	78	40	
				51				1400	0.-				0.60	840	428	40	428	40	
				10				1400	0.40	560	56	-	1.-	1400	140	-	84	-	
				08				1400	0.40	560	44	80	1.-	1400	112	-	67	20	
				06				1400	0.40	560	33	60	1.-	1400	84	-	50	40	
				08				1400	0.40	560	44	80	1.-	1400	112	-	67	20	
				11				1400	0.35	490	53	90	1.-	1400	154	-	100	10	
				08				1400	0.35	490	39	20	1.-	1400	112	-	72	80	
				08				1400	0.35	490	39	20	1.-	1400	112	-	72	80	
				05				1400	0.30	420	21	-	1.-	1400	70	-	49	-	
				05				1400	0.30	420	21	-	1.-	1400	70	-	49	-	
4	73		5	01							3090	65			12510	10	9419	45	

F a s t i g h e t e r n a s				Agofignernas nummer å plankartan	Agarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				53	äny, lönungla gå lerb.
	1/4	1	Angelshög		Summa
				54	äny, mullbl. lera gå lerb.
				55	" " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	äker, lönungla gå lerb.
				59	" " "
				160	" " "
					Summa
	ans	15	Angelshög		Ägo. Paul Ljödahl söh.
				61	äker, lönungla gå lerb.
				62	äny, mullbl. lera gå lerb.
					Summa
	5/32	17	Påtorp		Thora Magnusson.
				63	äny, mullbl. lera gå lerb.
				64	" " "
				65	" " "
				66	äker, mullbl. lera gå sandbl. lera
				67	" " "
				68	" " "
				69	" lönungla gå lerb.
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
			5 01									3090 65			12'510 10		9419 45	
			13					1400	0.30	420		54 60 1.-	1400		182 -		127 40	
4 73			5 14									3145 25			12'692 10		9546 85	
			72					1400	0.05	70		50 40 0.50	700		507 -		453 60	
			35					1400	0.05	70		24 50 0.40	560		196 -		171 50	
			04					800	0.05	40		1 60 0.40	320		12.80		11 20	
			05					1200	0.05	60		3 - 0.40	480		24 -		21 -	
28								1500	0.40	600		168 - 1.-	1500		420 -		252 -	
20								1500	0.40	600		120 - 1.-	1500		300 -		180 -	
05								1500	0.40	600		30 - 1.-	1500		75 -		45 -	
53			1 16									397 50			1531 80		1134 30	
	02							1500	0.40	600		12 - 1.-	1500		30 -		118 -	
			02					1200	0.05	60		1 20 0.40	480		9 60		8 40	
	02		02									13 20			39 60		26 40	
			04					1400	0.20	280		11 20 0.50	700		28 -		16 80	
			47					1400	0.05	70		32 90 0.40	560		263 20		230 30	
			12					1400	0.05	70		8 40 0.40	560		67 20		58 80	
26								1500	0.40	600		156 - 1.-	1500		390 -		234 -	
20								1500	0.40	600		120 - 1.-	1500		300 -		180 -	
20								1500	0.40	600		120 - 1.-	1500		300 -		180 -	
14								1200	0.40	480		67 20 1.-	1200		168 -		100 80	
20								1400	0.30	420		84 - 1.-	1400		280 -		196 -	
24								1500	0.20	300		72 - 0.90	1350		324 -		252 -	
23								1500	0.30	450		103 50 1.-	1500		345 -		241 50	
1 47			63									775 20			2465 40		1690 20	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				73	äker, berungella grä lerb.
				74	äker, mulltbl. lera grä lerb.
				75	äker, berungella grä lerb.
				76	" " "
				77	" " "
				78	" " "
					Summa
	5/32	18	Påtorp		Thure Razmusson
				79	äker, berungella grä lerb.
				80	" " "
				81	" " "
				82	" " "
				83	" " "
				84	" " "
				85	" " "
				86	" " "
				87	" " "
				88	" " "
				89	" " "
				90	" " "
				91	" " "
				92	" " "
				93	" " "
				94	" " "
				95	" " "
				96	" " "
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
										kr.	ör.		kr.	ör.	kr.	ör.		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	ör.		kr.	ör.	kr.	ör.		
147			63															
	10							1500	0.30	450	45 -	1.-	1500	150 -		105 -		
			107					1400	0.-			0.60	840	898.80		898.80		
	12							1500	0.50	750	90 =	1.-	1500	180 -		90 -		
	11							1500	0.40	600	66 -	1.-	1500	165 -		99 -		
	03							1500	0.40	600	18 -	1.-	1500	45 -		27 -		
	04							1500	0.50	750	30 -	1.-	1500	60 -		30 -		
187			170								1024 20			3964 20		2940 -		
	10							1500	0.50	750	75 -	1.-	1500	150 -		75 -		
	04							1500	0.50	700	30 -	1.-	1500	60 -		30 -		
	04							1500	0.50	750	30 -	1.-	1500	60 -		30 -		
	20							1500	0.30	450	90 -	1.-	1500	300 -		210 -		
	09							1500	0.30	450	40 50	1.-	1500	135 -		94 50		
	12							1500	0.40	600	72 -	1.-	1500	180 -		108 -		
	25							1500	0.50	750	187 50	1.-	1500	375 -		187 50		
	10							1500	0.30	450	45 -	1.-	1500	150 -		105 -		
	30							1500	0.30	450	135 -	1.-	1500	450 -		315 -		
	27							1500	0.25	375	101 25	1.-	1500	405 -		303 75		
	30							1500	0.25	375	112 50	1.-	1500	450 -		337 50		
	35							1500	0.30	450	157 50	1.-	1500	525 -		367 50		
	38							1500	0.30	450	171 -	1.-	1500	570 -		399 -		
	94							1500	0.30	450	423 -	1.-	1500	1410 -		987 -		
	33							1500	0.50	750	247 50	1.-	1500	495 -		247 50		
	16							1500	0.50	750	120 -	1.-	1500	240 -		120 -		
	78							1500	0.30	450	351 -	1.-	1500	1170 -		819 -		
	02							1500	0.50	750	15 -	1.-	1500	30 -		15 -		
477											2403 75			7155 -		4751 25		

Fastigheternas				Agofigurernas nummer å plankartan	Agarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				97	åker, lermylla på lerb.
				98	" " "
				99	" " "
				100	" " "
				101	" " "
				102	" " "
				103	" " "
				104	" " "
				105	" " "
				106	" " "
				107	" " "
				108	" " "
				109	" " "
				110	" " "
				111	" " "
				112	" " "
					Summa
	3/8	21	Påtorp		Thure Ragnsson.
				113	äng, mullbl. lera på lerb.
				114	" " "
				115	" " "
				116	" " "
				117	åker, lermylla på lerb.
				118	" " "
				119	" " "
				120	äng mullbl. lera på lerb.
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
4 77											2403 76			7155 -			4751 25	
05								1500	0.50	750	37 50	1.-	1500	75 -			37 50	
05								1500	0.60	900	27 -	1.-	1500	45 -			18 -	
09								1500	0.70	1050	94 50	1.-	1500	135 -			40 50	
12								1500	0.50	750	90 -	1.-	1500	180 -			90 -	
16								1500	0.30	450	72 -	1.-	1500	240 -			168 -	
28								1500	0.30	450	126 -	1.-	1500	420 -			294 -	
30								1500	0.30	450	135 -	1.-	1500	450 -			315 -	
16								1500	0.50	750	120 -	1.-	1500	240 -			120 -	
07								1500	0.40	600	42 -	1.-	1500	105 -			63 -	
06								1500	0.50	750	45 -	1.-	1500	90 -			45 -	
05								1500	0.50	750	37 50	1.-	1500	75 -			37 50	
09								1500	0.30	450	40 50	1.-	1500	135 -			94 50	
10								1500	0.30	450	45 -	1.-	1500	150 -			105 -	
09								1500	0.30	450	40 50	1.-	1500	135 -			94 50	
80								1500	0.30	450	360 -	1.-	1500	1200 -			840 -	
10								1500	0.40	600	60 -	1.-	1500	150 -			90 -	
7 32											377 625			10 980 -			7203 75	
			1 25					1400	0.-				0.60	840	1050 -		1050 -	
			1 25					1400	0.-				0.70	980	1225 -		1225 -	
			10					1000	0.-				0.50	500	50 -		50 -	
			22					1000	0.-				0.50	500	110 -		110 -	
22								1500	0.30	450	99 -	1.-	1500	330 -			231 -	
33								1500	0.30	450	148 50	1.-	1500	495 -			346 50	
35								1500	0.30	450	157 50	1.-	1500	525 -			367 50	
			04					1000	0.10	100	4 -	0.80	800	32 -			28 -	
90	286										409 -			3817 -			3408 -	

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				121	äng, mullbl. lera på lerst.
				122	äker, lermuggla på lerst.
				123	" " "
				124	" " "
				125	" " "
				126	" " "
				127	" " "
				128	" " "
				129	" " "
				130	äng, sandbl. muggla på mjält.
				131	" " "
				132	" " "
				133	äker, lermuggla på lerst. sand
				134	" " "
				135	" " "
				136	" " "
				137	äng, sandbl. muggla på mjält.
				138	" " "
					Småvå
	3/8	31	Påtorp		Thore Rasmussen.
				139	äng, sandbl. muggla på mjält.
				140	äker, muggla på lerst.
				141	äng " på sandbl. lerst.
				142	" " "
				143	äker, lermuggla på lerst.
					Småvå

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning kr.	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. öyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ågofigur kr. öre		
90		2	86								409 -			3817 -	3408 -	
			79					1400	0.10	140	110 60	0.80	1120	884 80	774 20	
16								1500	0.30	450	72 -	1 -	1500	240 -	168 -	
25								1500	0.50	750	187 50	1 -	1500	375 -	187 50	
07								1500	0.50	750	52 50	1 -	1500	105 -	52 50	
16								1500	0.50	750	75 -	1 -	1500	1150 -	75 -	
03								1500	0.40	600	18 -	1 -	1500	45 -	27 -	
27								1500	0.20	450	121 50	1 -	1500	405 -	283 50	
31								1500	0.30	450	139 50	1 -	1500	1465 -	325 50	
15								1500	0.30	450	67 50	1 -	1500	225 -	157 50	
			10					1400	0.10	140	14 -	0.80	1120	112 -	98 -	
			03					1400	0.10	140	4 20	0.80	1120	33 60	29 40	
			12					1400	0.10	140	16 80	0.80	1120	134 40	117 60	
30								1500	0.40	600	180 -	1 -	1500	450 -	270 -	
17								1500	0.40	600	102 -	1 -	1500	255 -	153 -	
21								1500	0.20	300	63 -	0.90	1350	283 50	220 50	
11								1500	0.40	600	66 -	1 -	1500	165 -	99 -	
			07					1400	0.10	140	9 80	0.80	1120	78 40	68 60	
			05					1400	0.10	140	7 -	0.80	1120	56 -	49 -	
303		4	02								1715 90			8279 70	6563 80	
			02					1400	0.10	140	2 80	0.80	1120	22 40	19 60	
05								1500	0.40	600	30 -	1 -	1500	75 -	45 -	
			16					1400	0.25	350	56 -	1 -	1400	224 -	168 -	
			36					1400	0.25	350	126 -	1 -	1400	504 -	378 -	
28								1500	0.40	600	168 -	1 -	1500	420 -	252 -	
33			54								382 80			1245 40	862 60	

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

[illegible]

Kostnadsberäkning över "Utdelningsfristens Anger- skog - Angermåla - Påtorp", i Rönneby af Ederstads socken i Blekinge län,

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 19.....

Dagsverkspris: 6 - kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Anger-än, ströken A-B-C-D-E.</u>						
0-5+25	535	Grävning af och skattning av dygd dybländat lera med vassrötter samt renning av strömfåren, för grävning af friskammer m ²	1350	150			2025	-
5+25-10+80	545	Grävning af och skattning av lera med vassrötter	2300	150	3450	-		
		J. J. av lera med sten	600	250	1500	-	4950	-
							4590	-
10+80-16	520	J. J. lera med rötter	2950	150			4425	-
16-23+56	756	J. J. J. J.	3000	150	4500	-		
		J. J. J. med sten	150	3-	450	-	4950	-
		För oförutsebara arbeten samt för led- ning af tillägg under arbetets utförande tillägg med 10%					1650	-
		Summa					18000	-
		<u>Lidviken B-F.</u>						
0-26+88	388	Grävning för nedläggning av m ²	388	0.40	155	20		
		37.5 cm ± (15") cementrör	200	3.25	650	-		
		30 " (12")	188	2.50	470	-		
		Rörans nedläggning samt dets igen- fyllning med upphälsat mör	388	0.40	155	20		
		Överfyll			1430	40		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfint			1430	40		
		Transport av sten	70	2.50	175	-		
0		Kringning int rörmårgårar			25	-		
25, 26-88		Bakskåp	2	40	80	-	1710	40
		För oförutsett arbete etc. tilläggs					189	60
		Summa					1900	-
		<u>Lidvirket C-G.</u>						
0-28	200	Grävning för nedläggning av rör	200	0.30	60	-		
		6" tegelrör	600	~~265~~ 100	159	-		
		Rörans nedläggning af dets följning	200	0.15	30	-		
		Transport av sten			10	-		
0		Täckskåpsrör av skplanka			6	-		
28		Täckskåp			40	-	305	-
		För oförutsett arbete etc. tilläggs					35	-
		Summa					340	-
		<u>Lidvirket D-H.</u>						
0-29	100	Grävning för nedläggning av rör	100	0.40	40	-		
		30 cm (12") Cementrör	100	2.50	250	-		
		Rörans nedläggning af dets följning	100	0.20	20	-		
		Transport av sten	15	2.50	37	50		
0		Kringning int rörmårgårar			25	-		
29		Bakskåp			40	-	412	50
		För oförutsett arbete etc. tilläggs					47	50
		Summa					460	-
		Angeslutför den 29 mars 1929.						
		Rayner Wick.						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt m.	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Grävningstabell över "utdikningsfristaget Angelskay - Anglemala - Pätorp", i Rönneby af Edslands socken, i Blekinge län; uppm. med symfotometer enligt vetenskapen år 1909.</u>							
Angelsån							
A-B-C-D-E	0.	-	1.12	3.-	6.4	1:1.5	Vid Östergården. Mindre br.
	+50	50	1.18	"	6.5	"	invid stummen länken varit.
	1.	50	1.21	"	6.6	"	
	+50	50	1.10	"	6.3	"	Utgångspunkten vid 1+60 län.
	2.	50	1.16	"	6.5	"	en varit.
	+50	50	1.25	"	7.1	"	
	3.	50	1.55	"	7.7	"	
	+50	50	1.40	"	7.2	"	
	4.	50	1.24	"	6.7	"	
	+50	50	1.27	"	7.1	"	Berg: en ärlintan i
	5.	50	1.28	"	6.9	"	en ströket en omkring 30
	+50	50	1.28	"	6.9	"	meter
	6.	50	1.21	"	6.9	"	Fisk. (i nyssna risten) = 11.05
	+50	50	1.25	"	7.1	"	meter om jämförsläppland.
	7.	50	1.22	"	7.-	"	
	+50	50	1.40	"	7.2	"	
	8.	50	1.28	5" 2.-	7.2	"	Bottenlutningen, som här varit
	+50	50	1.40	"	6.2	"	04:1000, ölen här till 06:1000.
	9.	50	1.44	"	6.3	"	
	+50	50	1.44	"	6.3	"	

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvigningspunkt	Avstånd från föregående avvigningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	10.	50	1.41	2.-	6.2	1:1.5	
	+50	50	1.42	"	6.2	"	
	+80	30	1.42	"	"	"	Bilat B-F inrömmar
	11.	20	1.42	"	"	"	Örskänning i strömlin 11+20
	12.	100	1.24	"	6.-	"	-13.- Vis alla st.
	13.	100	1.24	"	6.-	"	ningar af örskänningar
	14.	100	1.28	"	6.1	"	isoppläs den gamla
	15.	100	1.42	"	6.2	"	strömföraren intill ett
	16.	100	1.42	"	6.2	"	avstånd av 50 meter i
	17.	100	1.50	{1.-	6.5	"	varlöss sidan av den nya
	18.	100	1.60	"	5.8	"	inrömmar.
	19.	100	1.58	"	5.8	"	
	+20	20	1.58	"	5.8	"	Bilat C-G inrömmar.
	20.	80	1.40	"	5.2	"	
	+50	50	1.28	"	5.1	"	Rennaby stads vattenledning (ett 10" gjutjärnsrör) korsar här inrömmar. - Frisillighet iakt- tages i st gränsvärket.
	21.	50	1.22	"	5.-	"	
	+50	50	1.50	"	5.5	"	
	22.	50	1.40	"	5.2	"	
	+50	50	1.48	"	5.5	"	
	23.	50	1.22	"	5.-	"	
	+56	56	1.25	"	4.8	"	Gränsgården slutar.
Fjärrvärmlin finnas anslutna i såväl plankanten som profil- ritningen, med utskott höjrlägen. - Strömföraren räknas enligt det i plankanten angivna nya läget för den rennaby.							

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D över utdiknings-
företaget Angelskog - Anglemåla - Påtorp," i Ronneby^{och E. L. L. L.} socken, av Ble-
kinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år
1939:

Fastigheternas			Ägarernas namn.	Delaktighetsdel.	Dikningskostnad.		Förciftningskostnad.	
antal.	nummer.	namn.		%	kr.	öre	kr.	öre
23/42	13	Angelnsåla	Ägr. Paul Gjööckahl	33.8	6996	60	254	11
1/4	1'	Angelshög	" 7845.50	4.-	828	-	30	07
ars.	15	"	284.93 " 37.9%	0.1	20	70	-	75
5/32	17	Påtorp	Thure Magnusson	10.4	2152	80	78	19
5/32	18	"	" 12854.70	25.5	5278	50	191	71
3/8	2'	"	" 62.1%	23.2	4802	40	174	42
3/8	3'	"	466.88	3. =	621	-	22	56
Summa				100.-	20700	-	754	81

Angelshög den 29 mars 1909.
Magnusson.

Biträde gämnar
Hof. Nilsson Ersta Larsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdikningsföretaget
"Angelshög - Angelmåla - Pålarp," i
Rönneby socken och Blekinge län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	5,9	3,00	17	70		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	1,2	6,00	7	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00	1	-		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje	2,8	5,00	14	-		
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 20 ar	87	0,17	14	79		
		har	17,83	1,06	18	90		
		äng och odlingsmark, medelareal 15 ²³ ar	56	0,14	7	84		
		har	8,62	0,74	6	38		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} ~~10-15~~ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje	1,-	22,-	22	-		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad	1	1,-	1	-	113	81
		Överföres					117	31

+2,93
9,21

116 74

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1187 31
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	17,83	0,50	8 92
		avvägda punkter	st.	190	0,03	5 70
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har	8,62	1,-	8 62
		avvägda punkter	st.	75	0,06	4 50
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	5,9	2,00	11 80
		i annan mark	"	1,2	5,00	6 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	st.	147	0,05	7 35
		har	har	26,45	0,10	2 65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	147	0,04	5 88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för öviga kilometer	st.	2	1,50	3 -
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	294	0,06	17 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	147	0,12	17 64
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				54 28
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3,1	3,50	10 85
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	14	0,25	3 50
		+ $5,5 \times 0,18 = 0,99$ + $2,5 \times 0,12 = 0,30$ + $4,5 \times 0,08 = 0,36$	"			1 46
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	50	0,02	1 -
		dagar (2. fullt)	"	1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,1	3,50	10 85
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	3,1	1,00	3 10
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 5,8 m ² sektion på 0,8 km	"	0,8	2,90	2 32
		4 " " " 0,9 "	"	0,9	2,-	1 80
		2,5 " " " 0,7 "	"	0,7	1,25	88
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. 1 st.	"		6,00	6 -
		2) " " över 20 " 2 st.	"		10,00	20 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	76	0,03	2 28
		Överföres				363 05

+ 0,96

+ 0,99

2

5 st. 6.5. 18

2. 4. 12

4. 2. 8

5.00

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				363 05
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3.1	4,00	12 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			5 -	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			20 70	38 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	265	0,01		2 65
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar <i>härutöver</i> "	7	0,20	1 40	5 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	14	3,00		42 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>av hvarsektion</i> dagar	1/2	12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning "		12,00	6 -	
		slamficka "		12,00		
						12 -
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkart			7 -	
		bladet				
		övriga regalkart	1	1,75	1 75	
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	147	0,07	10 29	
		har 26450.14			3 70	
		Överföres			22 74	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 50	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 265	0,02	5 30	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	76	0,05	3 80	37 09
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	3,1 6.-	18 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 96	
		3) broar och trummor,	"			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	
					26 56	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			6 64	19 92
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00	8 -	
						8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		<i>Avskrift av utlåt. till K. D.</i>				55
		Summa kronor				95 41
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	14 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				59 90
		Kostnader för hanthlangning, materialier o. d. 62 + 10				72 -
		Summa kronor				146 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				510 30
		Lösen för kopior och avskrifter				95 41
		Övriga förrättningskostnader				146 10
		Summa kronor				751 81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östlin häradsrätt.

W¹⁰ 510.30
95.41
14.20
619.91

Angesling den 29 mar 1929

hazms nica
Stadens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Gått Fm. 277.40 = 816 = 2400 8.10
1/2 = 1/2 16.10 den 19

Gått K.L. 62 + 12 = 74 = 3.60
8.10 11.60
8.10 59.90

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Angelskog-Ang-
lemåla-Påtorp," i Ronneby och Edestads socknar av Blekinge län, till
vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör
Magnus Wixell vid under-år-1939-enligt vattenlagen-handlagd-syneför-
rättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig
ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels
lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utfö-
rande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vid-
taga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för er-
hållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna va-
ra erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare
enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Angelskog per Ronneby den 20 maj - 1939

Paul Löödahl

[Signature]

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

[Signature]

[Signature]

Underskrift av statens lantbruksingenjör M. Wixell, Torsås