

Kopia.

Blad 1.

Förslag till "utdikningsföretaget Ämneboda-Bökemåla år 1934" i Asarums socken av Blekinge län; upp-
rättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1934 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygas

Magnus Wixell

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.


Ämneboda.

Bökemåla

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 mars 1939
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 april 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.



RIT.Nr 001

K 2*0207

Nr 178 Blekinge 2 rik

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 mars 1939 fastställd till
 efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 april 1939.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Kopia.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Ritningsavd.

Blad 2.

Förslag till "utdikningsföretaget Ämneboda-Bökemåla
år 1934," i Asarums socken av Blekinge län; upprättat


Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

vid synförrättning enligt vattenlagen år 1934 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.



RIIN.Nr002

K 2*0207 2

Ar 178 Blekinge 2 pth



Akt nr:
A207

AU\$A207

Avskrift.

DIARIE Nr 13930
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL 1939 A

K _____ 2*0207



Handlingar rörande "Utdikningsföretaget Ämneboda-Bökemåla år 1934"

i Asarums socken av Blekinge län; upprättade vid synförrättning enligt vattenlagen år 1934 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Innehåller 28 skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde rörande syneförrättning enligt vattenlagen, i Ämneboda, år 1934.

År 1934, den 7 mars kl. 1,30 e.m., inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Ernst Mattsson, Ämneboda, för att på grund av vederbörligt förordnande /Bil. A./ handlägga syneförrättning rörande utdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen n:r 1¹⁰ och 1¹³ Ämneboda samt 1³ Bökemåla, i Asarums socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ordning blivit kallade att inställa sig vid sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökanden:

Ernst Mattsson för 1/28 mtl. n:r 1¹⁰ Ämneboda,

samt övriga delägare:

Fridafors fabriks akt.bol. för 153/896 " " 1¹³ "

genom skogsförvaltaren E. Östling enl. fullmakt /bil. B./

Karl R. Nilsson för 1/32 mtl. av n:r 1³ Bökemåla

Håkan Svensson " 1/16 " av " 1³ "

Såsom godemän hade tillstädeskommit Henry Mattsson, Gungvalaryd och Bernt Bengtsson, Gungvala.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga i-frågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utronas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och hade med ledning av dessa upprättat förslag till detsamma, vilket nu förelades de närvarande för yttrande. Härvid yrkade förrättnings sökanden, att företaget skulle utföras på sådant sätt, att hans av det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket beroende marker erhöles möjlighet att torrläggas till nöjaktigt djup. - Ombudet för Fridafors fabriks akt.hol. och Karl R. Nilsson framställde det yrkandet, att företaget skulle utsträckas, så att

det komme att innefatta jämväl den sträckan av avloppsdiket , som är belägen i rågången mellan byarna Ämneboda och Bökemåla. Detta yrkande uppsattes skriftligt och blev av synemännen vitsordat /bil.

C./

§ 5.

Synemännen hade tidigare verkställt värdering och annan uppskattning av de i företaget ingående markerna och blev den på grund av dessa markvärderingar uppgjorda värderingslängden föredragen och angavs härvid det för varje särskild fastighet beräknade båt-nadsvärdet. Även övriga längder och handlingar, såsom jordersättnings- och kostnadsfördelningslängder blevo genomgångna.

§ 6.

Det av synemännen angående företaget afgivna utlåtandet upplästes /bil. D./

§ 7.

Synemännen uppdrogo åt Ernst Mattson, Ämneboda, att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 8.

Ernst Mattson utsågs jämväl till aktförvarare för företaget och skall förrättningsakten under besvärstiden vara hos honom till-

gänglig för envar, som önskar taga del av densamma.

§ 2.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Emneboda den 7 mars 1934.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Henry Mattson B. Bengtsson.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Emneboda och Bökemåla, i Asarums socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att beröras av företaget, nämligen

Emneboda nr 1, 5/28 mtl., ägare Ernst Mattson,

Emneboda n:r 1, 101/896 mtl. ägare Fridafors akt.bol.

Bökemåla n:r 1, 1/32 " " Ingvar Karlsson,,

" " 1/16 " " Håkan Svensson och

" " 41/128 " " Herman Petersson.

Emneboda per Svängsta den 15 maj 1929.

Ernst Mattsson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona å länskansliet den 30 maj 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok

J. G. Rundquist.

Bil. B.

F u l l m a k t

för Skogsförvaltare Herr Elis Östling, Fridafors att vid diknings-
sammanträde hos Ernst Mattsson, Emneboda onsdagen den 7 ds. vår
talan föra, och godkänna vi ombudets lagliga åtgärder.

Fridafors den 5 mars 1934.

Fridafors Fabriks Aktiebolag

P. Molin.

Bevittnas:

Eric Person. Gunnar Isberg.

Bil. C.

Undertecknade, delägare i utdikningsföretag inom Ämneboda och Bökemåla byar i Asarums socken av Elekinge län, göra härmed det yrkandet, att det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket upptages i gränsen mellan ägorna till Ämneboda och Bökemåla byar, fram till den punkt, som å förslagsritningen betecknats med 9+31.

Ämneboda den 7 mars 1934.

E. Östling

K. R. Nilsson.

enl. fullmakt

Förestående yrkande vitsordas:

Magnus Wixell.

Henry Mattsson

B. Bengtsson.

Bil. D.

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen rörande "utdikningsföretaget Ämneboda-Bökemåla år 1934," i Asarums socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Företaget avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen n:r 1¹⁰ och 1¹³ Ämneboda samt n:r 1³ Bökemåla och erfordras härför, att ett genom dessa marker ledande avloppsdike upptages till större dimensioner, än detta för närvarande innehar. I samband härmed skulle vattenståndet i en mindre göl, Hemgölen, komma att sänkas.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Det ifrågavarande området ingår i Mörrumsåns nederbördsområde, som i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes intaget under n:r 86.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a r e a l

o c h d y l .

De till torrläggning ifrågasatta markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda, och finnes plankarta med insatta höjdsiffror över desamma bifogad detta utlåtande. Arealen av markerna, uppgår

till 8,61 hektar, därav 5,63 hektar åker samt 2,98 hektar ängs- och mossmarker. I den detta utlåtande bifogade beskrivningen-samt arealuträknings- och värderingslängden finnas områdena närmare beskrivna.

Över det till uppgrävning föreslagna avloppsdiket har efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken fallförhållanden och edyl. framgår.

Hydrografiska utredningar . m. m.

Nederbördsområdet för det ifrågavarande avloppsdiket uppgår till omkring 110 hektar. Den å trakten vanliga flodavrinningen utgör 0,6 å 0,7 sek.lit. per hektar, vadan avloppsdiket har att vid flöden avbörda sin vattensmängd av i runt tal $0,7 \frac{3}{m./sek.}$. - Diket har föreslagits att upptagas med en bottenbredd av 0,5 meter. Jordmånen ovanför den omnämnda gölen utgöres huvudsakligen av dyjord och har här sidolutningen för diket föreslagits till 1:1,25; å sträckan nedom gölen är jordmånen av så fast och stenbunden beskaffenhet att även här en sidolutning av 1:1,25 kunnat föreslås. - Markytans lutning efter dikessträckningen är sådan, att ett relativt fall av 0,5:1000 kan erhållas, utom å sträckan mellan avvägningsspälarna 6 och 7, där diket kan givas en starka-

9.
re bottenlutning.

B r o a r.

För samfärdseln erfordras att en ägobro utföres å ägorna till hemmanet nr 1¹⁰ Änneboda. För denna är särskilt förslag upprättat. I övrigt erfordras inga brobyggnader i samband med det ifrågavarande företaget.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de nu föreslagna arbetena närmare specificerade. Enligt denna beräkning uppgå kostnaderna för dessa arbeten till ett belopp av 3450.-kronor.

E r s ä t t n i n g a r.

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning skola ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa ersättningar utgör 47 kronor 72 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synomännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskil-

da ägofigurernas som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna avdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 2557,25 kronor och efter torrläggningen 6940,25 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 4383.- kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att vid markvärderingen hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Delaktighet i kostnaderna för företaget.

Kostnaderna för företaget skola jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen fördelas å delägarna i mån av värdet å vars och ens båtnad sådan denna återfinnes i den förut angivna värde-

ringslängden. En särskild kostnadsfördelningslängd har därjämte blivit uppgjord enligt här anförda grunder.

Beträffande delaktighet i kostnaderna hänvisas därjämte till bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r.

Synemännen få i övrigt rörande företaget bestämma:

att detsamma skall utföras i enlighet med det nu upprättade förslaget;

att avloppsdiket skall för all framtid underhållas till sina nu bestämda dimensioner och skall för underhållskostnadernas fördelning gälla samma grunder, som blivit bestämda för avloppsdikets upptagande;

att jord, som uppkastas av dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1.- meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter den denna förättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan innan den 31 dec. 1937;

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Ämneboda-Böke-

måla år 1934."

Förrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen förskjutas av förrättnings sökanden och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

Besvärshänvisning.

Synemännen få meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Ämneboda den 5 mars 1934.

Magnus Wixell..

Biträdande godemän:

Henry Mattsson B. Bengtsson.

Att såvitt frångår av härstädes fört vederbärligt diarium, besvär i saken må ha lagts till anförts över förestående synförrättning, det varken härmed till beris meddelat Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 nov. 1934.

Ex officio:

Eren Nordlund.

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdelningsföretaget
Ämmaboda - Bökenåla år 1934" i Åre-
rums socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	5/28	110	Ämmelboda		Ernst Mattsson söh
				1	äng, muldjord på moräntb.
				2	moor, härtorjord " lerbl. sandbl.
				3	äng, muldjord " moräntb.
				4	av-öknings
				5	moor härtorjord på lerbl. sandbl.
				6	äng, muldjord " moräntb.
				7	äker " " "
				8	" härtorjord " sandbl. lerbl.
				9	" " " "
				10	äng, muldjord " moräntb.
				11	" " " "
				12	äker, härtorjord på sandbl. lerbl.
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	moor " " "
				16	äker " " "
					Summa
	53/896	113	Ämmelboda		Fridafors fabriks akt. bol. söh
				17	äker, härtorjord på sandbl. lerbl.
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	moor " " "
				21	äker " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
					Överföras

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur						
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
			15					300	0.20	60	9	0.90	270	40	50		31	50	
			55					700	0.10	70	38	50	0.80	560	30	8	26	50	
			12					300	0.30	90	10	80	1	300	36		25	20	
								252											
			32					600	0.10	60	19	20	0.80	480	15	3	13	40	
			07					300	0.30	90	6	30	1	300	21		14	70	
27								800	0.40	320	86	40	1	800	21	6	12	90	
26								1200	0.10	120	31	20	0.80	960	24	9	21	80	
17								1200	0.40	480	81	60	1	1200	20	4	12	40	
			06					300	0.50	150	9	50	1	300	18		9		
			03					300	0.50	150	4	50	1	300	9		4	50	
28								1200	0.40	480	13	40	1	1200	33	6	20	60	
40								1200	0.40	480	19	2	1	1200	48	0	28	8	
07								1000	0.30	300	21	1	1	1000	70		4	9	
			09					500	0			0.50	250	22	50		22	50	
31								1100	0.65	715	22	1	65	1	1100	34	1	11	35
176		139					252				866	56			250	520	163	65	
21								1200	0.30	360	75	60	1	1200	25	2	17	60	
08								1200	0.30	360	28	80	1	1200	96		6	70	
07								1200	0.40	480	33	60	1	1200	84		5	40	
			04					1000	0.10	100	4	0.70	700	28		2	4		
09								1200	0.20	240	21	60	0.90	1080	9	7	7	60	
10								1200	0.20	240	24	0.90	1080	10	8		8		
17								1200	0.20	240	40	80	0.90	1080	18	3	14	80	
14								1200	0.40	480	67	20	0.80	600	8	4	16	80	
86		04									246	60			932	80	63	20	

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfart
				25	åker, mulljord på moränbl.
				26	" härtorjord - lerbl. sandbl.
				27	" " " sandbl. lerbl.
				28	" " " "
	1/32 av 1 ³		Johanna		Summa
	1/32 av 1 ³		Bohemala		Karl Nilsson och
				29	morse, härtorjord på lerbl. sandbl.
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	åker " " sandbl. lerbl.
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	morse " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	åker " " "
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" mulljord - lerbl. sandbl.
					Överfart

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
86		04									295 60			932 80			637 20	
21								900	0.60	540	113 40	1.-	900	189 -			75 60	
13								1000	0.55	550	71 50	1.-	1000	130 -			58 50	
11								1100	0.50	550	60 50	1.-	1100	121 -			60 50	
12								1200	0.45	540	64 80	1.-	1200	144 -			72 20	
143		04									605 80			1516 80			911 -	
		16						1000	0.10	100	16 -	0.70	700	112 -			96 -	
		06						1000	0.25	250	16 -	0.90	900	54 -			39 -	
		13						500	0.-	-	-	0.50	250	32 50			32 50	
02								1200	0.40	480	9 60	1.-	1200	24 -			14 40	
15								1200	0.25	300	45 -	0.90	1080	162 -			117 -	
06								1200	0.35	420	25 20	1.-	1200	72 -			46 80	
03								1100	0.10	110	3 30	0.70	770	23 10			19 80	
04								1100	0.10	110	4 40	0.70	770	30 80			26 40	
02								1100	0.10	110	2 20	0.70	770	15 40			13 20	
38								1200	0.35	420	109 60	1.-	1200	456 -			296 40	
		05						1000	0.10	100	5 1	0.70	700	35 -			30 -	
		07						1000	0.20	200	14 -	0.80	800	56 -			42 -	
		07						1000	0.10	100	7	0.70	700	49 -			42 -	
		04						1000	0.10	100	4 -	0.70	700	28 -			24 -	
		03						1000	0.10	100	3 -	0.70	700	21 -			18 -	
09								1100	0.60	660	59 40	1.-	1100	99 -			39 60	
28								1200	0.60	720	201 60	1.-	1200	336 -			134 40	
20								1200	0.40	480	96 -	0.90	1080	216 -			120 -	
16								1100	0.40	440	70 40	0.90	990	158 40			88 -	
21								800	0.50	400	84 -	1.-	800	168 -			84 -	
164		61									824 70			2148 20			1323 50	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal			
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen							
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre				
roh	1	76	1	39				2	52	865	55	2506	20	1639	65	37.40		
roh	1	43		04						605	80	1516	80	911	-	20.80		
roh.	2	38	1	55			1	76	1085	90	2918	25	1832	35		41.80		
		06																
	5	63	2	98			4	28	2	557	25	6	940	25	4	383	-	100.-
Ämnade den 7 mars 1934																		
Lagus nisse																		
Bistående godsmän:																		
Henry Hallström B. Bengtson																		

Kostnadsberäkning över "utdelningsföretaget Kinnaboda - Bohuslän år 1934", i Ararums socken av Bäckings län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934/.

Dagsverkspris: 4.50 kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Nedom Hemsjölen</u>						
0+20-2+15	195	Grävning och schaktning av sten och grus, delvis sprängning. m ³	530	3.-	1590	-		
		Sprängning och schaktning av berg "	10	10.-	100	-	1690	-
		<u>Ovanför Hemsjölen</u>						
00-5+6	326	Grävning och schaktning av sten och grus m ³	130	2.25	292.50			
		" " " av diggare "	340	0.60	204	-		
0+55		Ägola m. specialfärd			90	-	631	50
5+6-9+31	425	Grävning och schaktning av sten och grus m ³	130	2.25	292.50			
		" " " av diggare "	640	0.60	384	-		
		Sprängning och schaktning av berg "	10	10.-	100	-	776	50
		Jordensättningar enligt särskild jordensättningslängd						47.72
		För aförutredda arbeten samt för ledning och tillägg under arbets utförande tilläggas omkring 10% av arbetskostnaderna					304	28
		Summa					3450	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Specialfärdag för cykling med 0.55.						
		bräddpeltar, 4 st. $0.15 \times 0.15 \times 3.2 = 0.29 \text{ m}^3$						
		underslag, 2" $0.15 \times 0.15 \times 3.6 = 0.16 \text{ "}$						
		broarna, $0.075 \times 3.2 \times 3.6 = 0.86 \text{ "}$						
		följare, 2" $0.10 \times 0.10 \times 3.2 = 0.07 \text{ "}$						
		hantelhyllor 2" $0.05 \times 0.4 \times 3.6 = 0.14 \text{ "}$	1.52	50.-	76	-		
		björn, spik, arbete m. m.			14	-		
		Summa			90	-		
		Arkeboda den 7 mars 1934						
		Kazimir Nicell.						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Grävningstabell över "utdelningsföretaget Inneshöda - Böhemåla år 1934" i tra- rums rachen av Bödelinge län; upp- rättad vid synföreläggning enligt vatten- lagen år 1934.</u>							
<u>Nedam Flemingälven</u>							
	0+20	—	—	—	—	—	Tieps höjdläge = 5.28 m.
	+40	20	1.-	0.80	—	1:0.1	Bergskänning
	+48	8	1.69	"	—	"	"
	+60	12	1.87	0.50	5.2	1:1.25	" jordskänning löjor
	1	40	1.91	"	5.3	"	
	+50	50	2.60	"	7.-	"	
	+80	30	1.80	"	5.-	"	
	2.	20	1.-	"	3.-	"	
	+15	15	—	"	—	"	
<u>Överför Flemingälven</u>							
	00.	—	—	0.50	—	1:1.25	
	0.	20	0.90	"	2.8	"	
	+50	50	1.05	"	3.1	"	Höjda vid 0+55. Tieps. med
	3.	50	1.46	"	4.2	"	höjdläge = 6.30
	4.	100	1.40	"	4.-	"	Trösk vid 4+52
	5.	100	1.35	"	3.9	"	
	+6	6	1.35	"	3.9	"	Bergskänning
	6	94	1.14	"	3.4	"	
	+50	80	1.24	"	3.6	"	
	7.	20	1.19	"	3.5	"	

Avloppskanaleus benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från fö- gående avvägnings- punkt	Avloppskanaleus				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	+110	40	1.19	0.50	3.5	1:1.25	
	8	60	1.16	"	3.4	"	
	+50	50	1.26	"	3.7	"	
	9	50	1.40	"	4.-	"	
	+31	31	1.44	"	4.1	"	Kräk på rännan. Gräv- ningen slutar.
Inneboda den 7 mars 1934							
Chagnus Nicell.							

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D J för "utdikningsföretaget

Ämneboda-Bökemåla år 1934," i Asarums socken av Blekinge län, upp-

rättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas			Ägarnas namn.	Areal.	i kronor		Ersättning		Summa ersättning.	
antal	nummer	namn.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41/128	14	Bökemåla	Hanna Petersson							
		-	ä. st. 1-1+20	1-	1-		1-		1-	
5/28	110	Ämneboda	Ernst Mattson							
			ä. st. 0+40-1, 1+20-2	3.5	1-		3 50			
			av ägafig 5	0.2	- 60		- 12			
			" " 7	0.8	3 20		2 56			
			" " 8	0.4	1 20		- 48			
			" " 9	0.6	4 80		2 88			
			" " 12	0.9	4 80		4 32			
			" " 13	0.6	4 80		2 88			
			" " 14	0.8	3 -		2 40			
			" " 16	0.5	7 15		3 58		22 72	
53/1896	113	Ämneboda	Fridafors fabriksh. all. l.							
			av ägafig 17-18	0.8	3 60		2 88			
			" " 20	0.2	1 -		- 20			
			" " 21-22	0.3	2 40		- 72			
			" " 23	0.2	2 48		- 48			
			" " 24	0.3	4 80		1 44			
			" " 25	0.7	5 40		3 78			
			" " 26	0.3	5 50		1 65			
			" " 27	0.2	5 50		1 10			
			" " 28	0.2	5 40		1 08		13 33	
1/32	av 13	Bökemåla	Tharl Nilsson							
			av ägafig 29	0.8	1 -		- 80			
			" " 30	0.1	2 50		- 25			
			Överföras				1 05		37 05	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Imperfekt					1 05	37 05	
			av ågofig 31	0.1	0 -					
			" " 38	0.3	4 20		1 26			
			" " 44	0.4	6 60		2 64			
			användande	0.1	10 -		1 -			
			av ågofig 45	0.4	7 20		2 88			
			" " 46	0.2	4 80		- 96			
			" " 47	0.2	4 40		- 88			
			" " 53	0.6	-		-		10 67	
			<u>Summa</u>						47 72	

Annaboda den 7 mars 1934

Magnus Nicell

Biträdande godemän

Henry Matheson B. Bengtsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD över "utdikningsföretaget Ämneboda-Bökemåla år 1934," i Asarums socken av Blekinge län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Fastigheternas									
mark	nummer	namn	Ägarernas namn		Delaktighetstal	Vattenavledningskostnad		Förrättningskostnad	
					%	kr	öre	kr	öre
5/28	1 ¹⁰	Ämneboda	Ernst Mattsson räk		37.4	1290	30	102	43
53/896	1 ¹³	"	Trilapors fabriks akt. bol. räk		20.8	717	60	56	97
1/32	nr 1 ³	Bökemåla	Tharl. Nilsson räk		41.8	1442	10	114	49
Summa					100.-	3450	-	273	89
Ämneboda den 7 mars 1934									
Magnus Nicell									
Biträdande godmän:									
Henny Mattsson B. Bengtsson									
Förstämde andligens liant us/ originalen betygna:									
Magnus Nicell									

Avskrift.

DIARIE Nr 13930
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL 1939

K. 2*0207

Betänkande rörande "utdikningsföretaget Ämneboda - Bökemåla år 1934,"

i Asarums socken av Blekinge län; upprättat
för sökande av statsunderstöd år 1937 av:

Magnus Wixell
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 mars 1939 fast-
ställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 april 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Alberth Smith. ..

Översiktskarta.



Skala: 1:100000.

BETÄNKANDE

avgivet för sökande av statsunderstöd till utdikningsföretaget Ämneboda - Bökemåla år 1934, i Asarums socken av Blekinge län.

Företagets läge. Företaget är beläget omkring 3 km. nord-nordost om Svängsta järnvägsstation å Karlshamn - Vislanda - Bolmens järnväg.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående rättslig Genom syneförrättning enligt vatten-
utredning. lagen, handlagd av undertecknad och avslutad den 7 mars 1934 hava alla rättsliga frågor rörande företaget blivit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande.

Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Anslagssökande.

Enligt nu till förrättningsmannen ingångnet meddelande hava delägarna i företaget överenskommit att till utförande av detsamma söka statsunderstöd i form av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet.

Allmän beskrivning över avdikningsområdet.

De i företaget ingående markerna utgö-
ras av till omkring $2/3$ av odlad jord.
Övriga områden utgöras huvudsakligen
av ängs- eller betesmarker eller till odling lämp-
liga mossmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av kärr-
torvjord på botten av sandblandad lera eller ler-
blandad sand.

I den till synehandlingarna hörande be-
skrivningen finnas jordmånsförhållandena för de sär-
skilda ägofigurerna angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de od-
lade områdena av våra vanliga kulturväxter samt å
övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg
och buskar.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena fin-

förhållanden.

nas närmare redogörelser införda i det

1 synehandlingarna intagna utlåtandet och hänvisas

beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets

Enligt vid syneförrättningen givna be-

utförande.

stämmelser skall arbetet vara påbörjat

inom ett år efter det syneförrättningen vunnit la-

ga kraft och vara bragt till fullbordan före den

31 dec. 1937.

Areal.

Arealen av de marker, som genom

företaget komma att förbättras, uppgår till 8,55 hektar.

Båtnad.

Av synehandlingarna framgår,

att de i företaget ingående markerna i

sitt före företagets utförande befintliga

tillstånd blivit värderade till

2557,25 kr.

och att samma marker efter företagets ut-

förande uppskattats till

6940,25 "

Båtnaden genom företaget skulle

således komma att uppgå till

4383.- "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kost-

naden för företagets utförande blivit be-

räknad till

3450.- "

Övriga kostnader, såsom synekost-
nader, betänkande m.m. utgöra 367,64 kr.
vadan samtliga med företagets genomförande
förenade utgifter uppgå till 3817,64 "

Relativ Vid jämförelse mellan den båtnad,
kostnad. som beräknats uppkomma genom fö-
retaget och de med företagets utförande fö-
renade kostnaderna befinnes, att relativa kost-
naden utgör 9,87.

Anslagsbe- Enligt gällande bestämmelser skul-
löpp. le anslagsbeloppet till företa-
get kunna uppgå till: 1730.- "

Tillstyrkan. På grund av vad sålunda framhållits
får jag tillstyrka att största möjliga statsbi-
drag måtte till företaget beviljas.

Bilagor. Till detta betänkande äro fogade:
1:o/ kostnadsberäkning;
2:o/ förening rörande sökande av statsunderstöd;
3:o/ översiktskarta;

5
4:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande före-

taget och

5:o/ plankarta och andra ritningar rörande detsam-

ma /2 bl./

Vedeby, Torskors 1 okt. 1937.

Magnus Wixell.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Dikningskostnader /enl. synehandl./

3200.-^x
3450.- kr.

Synekostnader

273,89 kr.

Betänkande m.m.

93,75 " 367,64 "Summa kronor3567,64
3717,64

Vedeby, Torsfors 1 okt. 1937.

Magnus Wixell.

^x Riktningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förtecknade råhuskåper angående förtaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtaget beräknats till 3567,- kr 64 öre. Stockholm den 14 april 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Förstämde anslutningen till och ingivelsen betyg:

Magnus Wixell.

11/1939
Blekinge

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjöravdelningen

d. 9 JAN. 1952

Dnr

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JAN 1952
DIARIE Nr 55
SÄK Nr

bild:

Vet. a kont.
5.2.1952
17.3.52
12.4.52

Protokoll fört vid sammanträde med
intressenterna för Dikningsföretaget

• Ämneboda - Bökenmäla av år 1934 den 2. januari 1952.

• Närvarande: Herrar Tinge Mattsson Ernst Mattsson
Ämneboda tvångs- Alfred Andersson Bögård Årason
Ivar Bengtsson Lervigd Årason samt för Fridafors H.B.
Portmästare & Lövenadler och skogsaktie B. Ålénstam.

• Till justeringsmän valdes herrar Ivar Bengtsson
och Alfred Andersson.

• Till ordförande för företaget och att hanleda
handlingarna valdes herr Tinge Mattsson.

• Vid sammanträdet beslöts att avloppsdike
sommaren 1952 skulle ränsas på sådant sätt att
dike av myndigheterna godkännes. Tinge Mattsson
åtog sig att utföra arbetet till en kostnad som senare
skulle godkännas av intressenterna. Fördelningen av
kostnaderna skulle ske enl. samma procenttal mellan
intressenterna som debiterades vid antagningen.

Justeras
Alfred Andersson. Ivar Bengtsson.

Ämneboda 2.2 jan. 1952.
D. Lövenadler.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdikningsföretaget Åsars-
boda-Båhemåla år 1934" i Åsars socken
av Blekinge län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930
~~31 december 1920~~

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	8	0,50			4	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff 1, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0.5	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "	1.-	11,00	11	-		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, ^{i ägarbete} medelareal 16 ar st.	47	0.17	7	99		
		 har	7.31	1.06	7	55		
		äng och odlingsmark, medelareal 19 ar st.	7	0.14		98		
		 har	1.30	0.74		96		
		annan mark och impediment, medelareal 214 ar st.	2	0.41		82		
		 har	4.28	0.14		60		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ¹⁵ ₁₀₋₁₅ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0.25	11.-				
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st.		1,00				
							43	70
		Överföres					47	70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				77 70
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12	563	0,50	2 82	
		avvägda punkter	64	0,03	1 92	
		i annan mark, medelantal 12	298	1,-	2 98	
		avvägda punkter	39	0,06	2 34	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	22	2,00	4 40	
		i annan mark	05	5,00	2 50	28 96
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23	56	0,05	2 80	
		 har 1289	1289	0,10	1 29	4 09
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	56	0,04		2 24
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	108	0,06	6 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	54	0,12	6 48	16 96
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	1,-	3,50	3 50	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	6 50
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	5	0,25	1 25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		,, ...				
		,, ...				1 25
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		 km.²				2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) ,, ,, över ,, ...		10,00		4 50
		Överföres				114 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				114 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	75	1 75
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			3 45	7 45
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet st.			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.			3 —	
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	103	0,01		1 03
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	29	0,25	7 25	8 75
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14		12,00		4 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Summa kronor				179 18
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal ar ägofigurer st.	56	0,07	3 92	
		har	1289	0,14	1 80	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 43	
		Överföres			14 15	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 15	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	103	0,02	2 06	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	19 21
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52.				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 25	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00	3 -	
		tvärsektions- och brorritningar „		5,00		13 25
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	27	0,55		14 85
		Summa kronor				47 31
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		~~Lösen~~ Annonskostnader ang. sammanträden				11 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				22 40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				12 -
		Summa kronor				47 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				179 18
		Lösen för kopior och avskrift				47 31
		Övriga förrättningskostnader				47 40
		Summa kronor				273 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra häradsrätt.

Stumbocka den 7 mars 1934.

Gunnar Wexell
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

A R V O D E S R Ä K N I N G .

Betänkande för sökande av statsunderstöd sid. 5	15.-	
Översiktskarta	4.-	
Kostnadsberäkning	3.-	
Fastighetsförteckning	<u>3.-</u>	25.- kr.

Kopia av plankartan	19,21	
" " längdprofil med sektioner och brorite- ningar	9,94	
Avskrifter av synehandlingarna sid. 28		
" " betänkande m.m. " 9 37	20,35	
Översiktskarta till avskriften	<u>4.-</u>	53,50 "
Upprättande av förenings-, ansöknings- m.fl. handlingar och skrivelser samt 3 ex. rubrik- ark och inbindning av tre band handlingar		<u>12.- "</u>
	Summa kronor	90,50
Lösen för laga kraftbevis /utlägg av Ernst Mattsson/	<u>3,25</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>93,75</u>

Klandertålan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning å lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från nedanstående dag.

Vedeby, Torskors den 7 okt. 1937.

Magnus Wixell.

Duplett.

B e v i s över verkställd avsy-
ning av utdikningsföretag, enligt rek-
visition av vederbörande intressenter.

Företaget namn: "utdikningsföretaget Ämneboda - Bökemåla år 1934,"

i Asarums socken av Blekinge län.


Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen, som av-
slutades den 7 mars 1934 och sedermera tagit åt sig laga
kraft.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Ernst Mattsson, Ämnebo-
da per Svängsta.

Avsyningen verkställdes den 12 oktober 1934 av förste assi-
stenten Åke Norling.

Företaget befanns härvid vara utfört i noggrann överensstäm-
melse med det laga kraftvunna företaget.

Vedeby, Torskors den 16 nov. 1934.



Statens lantbruksingenjör.

Stpl. 1.- kr.
/å originalet./

1
39
Nytt avsyn. bevis enligt B. d. l.

B e v i s över verkställd avsyn-
ning av utdikningsföretag, enligt rek-
visitation av vederbörande intressenter.

Företaget namn: "utdikningsföretaget Ämneboda - Bökemåla år 1934,"

i Asarums socken av Blekinge län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen, som av-
slutades den 7 mars 1934 och sedermera tagit åt sig laga
kraft.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Ernst Mattsson, Ämnebo-
da per Svängsta.

Avsynningen verkställdes den 12 oktober 1934 av förste assi-
stenten Åke Norling.

Företaget befanns härvid vara utfört i noggrann överensstäm-
melse med det laga kraftvunna förslaget.

Vedeby Torskors den 16 nov. 1934.

Raynns Nicell

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

Godkänt den 1 sept. 1939

15687

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I BLEKINGE LÄN

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 AUG. 1939

1/39

B e v i s över verkställd avsyning av
vattenavledningsföretag, enligt rekvisition
av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Ämneboda - Bökemåla år 1934,"
i Asårums socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 31 mars 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1620.- kr.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939.

Styrelsens ordförande: lantbrukaren Ernst Mattsson, Ämneboda,

Svängsta.

Sedan företaget för ett flertal år sedan blivit avsynat och förordat till godkännande har detsamma nu, på begäran av styrelsens ordförande, blivit ytterligare undersökt den 5 aug. 1939 av förste assistenten Åke Norling, och därvid befunnits väl underhållet och i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och får jag därför förorda, att detsamma måtte bliva godkänt av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vedeby, Forskors den 6 aug. 1939.

Kayman

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

DIARIE Nr 13930
K- LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL 1939

K 2*0207

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

31 mars 1939

för

"utdikningsföretaget Ämneboda - Bökemåla år 1934" i Asarums socken av

BLEKINGE LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusensexhundra tjugo (1.620)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Wixell

vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse

man för företaget, *företagets samliga intressenter*, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom vi jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~

och förbinda oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsbidraget blivit använt eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsbidragets användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ämmeloda den 24/4 1939

Arnst Mattsson

E. Östling

med fullmakt bifogad försämringshandling

Karl Nilsson

Att

Arnst Mattsson E. Östling

och Karl Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Wikström

Owe Wihlstrand

Adress

Böhemåla Svångsta

Adress

Böhemåla, Svångsta.

Med stöd av Kungl. brevet den 31 mars

1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,

å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta

kontrakt.

Stockholm den 25 juli 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar