

Förslag till "utdikningsföretaget
Hjälmseryd år 1939" i Ron-


neby socken av Blekinge län; upprättat
vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939 av:

Magnus Nicell
Statens lantbruksingenjör

Stubbemåla.

Hjälmseryd.

Guttamåla.



Skala.
100. 200. 300 meter.
1:4000.

Alt. = 40.6 m
avsn. 1.26/100 = 40.6 m
I = 1.8/1000

K
4-0212





RITN.Nr 001

K 4-0212


No 224 Blekinge Län

Förslag till **"utdikningsföretaget Hjälmseryd år 1939,"** i Ronneby socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vatterlagen år 1939 av:

Sten Wiesel.
Statens lantbruksingenjör.



~ Hoken.
= 1 1/2 m.
= 40 f. m.
= 5:1000
= 12" = 52 m. l.



KNN.Nr 002
K 4-0212
2
Nr 224 Blekinge
2 ritn

Kopia.

Blad 1.

Förslag till "utdikningsföretaget Hjälmseryd år 1939" i Ronneby socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939 av:


Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Stubbemåla.

Hjälmseryd.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Skala.
1:4000.

RIIN.Nr 003

K 4*0212

Nr 209 Blekinge 2 rit

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1941. 28. 8

Kopia.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kungliga Tekniska Högskolan

Blad 2.

Förslag till "utdikningsföretaget Hjälmseryd år 1939," i Ronneby socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939 av:


Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:


Magnus Wixell.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.




Förslag till ägobroar vid 3+85 ö 5+33.



Förslag till rörutlopp.



Förslag till brunn.



RITN.Nr 004

K 4*0212 2

Nr 209 Blekinge
2 rit



Akt nr:
A212

AU\$A212



~~7185~~

DIARIE Nr 23576
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1942

K ^A 4-0212

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "utdikningsföretaget

Hjälmseryd år 1939," i Ronneby soc-

ken av Blekinge län; upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1939 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

19/1 85



Innehålla 37 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

1,

Protokoll, för en samman-
traden rörande synföreläggning i
Hjälmsenget, år 1939.

År 1939 den 23 februari kl. 2 a. m.
instittades sig underståndens, statens lantbrukssyn-
gare, hos lantbrukaren Carl Svensson i Hjälms-
enget, för att på gäst av vederbörande förordnade
(bil. A.) lundlägga synföreläggning rörande utvär-
ring av vittenskapsmark, tillhörande hemmanen
Hjälmsenget och Guttanåls, i Runnely socken
av Blekinge län.

Delägarna: förordnades hade genom kungörelse,
dels införd i kändingen Runnely-Protokoll tidningen
den 7 nov. februari (bil. B.) och dels uppläst i
Runnely sockens kyrka söndagen den 5 nov.
februari (bil. C.) ävensom genom särskild under-
rättelse enligt bilagd föreläsning (bil. D) blivit
kallade till sammanträdet, och hade på gäst
härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:
föreläggare:

Carl Svensson för 1/2 ut. av nr 13 Hjälmsenget
och av övriga delägarna.

Gustaf Nilsson för 5/6 ut. av nr 12 J.

Oskar Persson, delägarna i Peter Persson ställe
för 1/8 ut. av nr 14 Hjälmsenget

Evald Friberg " 1/64 " nr 18 Guttanåls och

Anders Nilsson " 1 Ställe.

Såsom godmän hade tillstädeskommit Olof
Nilsson, Rolsjö och Gösta Fransson, Bringe.

§ 1.

Det för underståndet utgjordes förordnades att und-
lägga ifrågakommande föreläggning upplästes.

§2.

Jär emot symannens kunde ej vare sig av dessan
eller av delägarna i fristaget utsträcks.

§3.

Laga under emot fristaget förefinnas enligt sym-
mannens åsikt. ej

§4.

Fristatningsmannen hade i föring låtit verkställa
fundersökningar för fristaget och med ledning av
dessan uppgjort preliminära förslag till det samma.
Dessa upptogs dels täckt ledning från den i
fristaget ingående Abborregölen till tillräckligt
fjäll och dels täckt ledning genom strömen
närmast fallet, där avloppet går genom en backe
och dels öppet dike från denna backe från till
Abborregölen. Förslagen genomgicks i detalj för de
församlande och beviljades av dessa. De nämnda
uttalade sig i allmänhet för täckt ledning i hela
dikessträckan och förklarade uttalande, att detta förslag
skulle utföras.

§5.

De gårdägare, vars ägor äro belägna omkring Abbor-
regölen, tillfrågades, hurvida de önskade, att fristaget
skulle utsträckas till dess ägor, men förklarade,
att de ej önskade detta.

§6.

Anders Larsson, Stubbavila, uttalande berättelse för
den skede, som vid arbetets utförande kunde förordas
i hans invid utloppet belägna skog, samt att stäm-
men eventuellt blevo upphävd i hans mark, skulle
undantäckas.

§7.

För dessa förhållanden ej flera frågor att behandla, varför

sammaträdet avslutades med Tackmångsmässa, ett slutammaträde kommit att äga rum på samma plats nedan den 29 inständes klock 10.30 f.m. Dr. Delays utgick hade ett tillståndskommissionen annan kallelse än detta Tackmångsmässa.

Hjälmsjö den 20 febr. 1939.
Lagman Nicell

Biträdda godkända:

Erika Fransson Prof. Nilsson

Ar. 1939 den 29 mars klock 10.30 f.m.

På i föregående § bestämt till att på plats sammantredde ingår följande angivna sysselsättningar för ställe-
handlingar och det ifrågakommande utskriftsförslaget att
hade följande följande personer tillståndskommissionen.
med, nämnda:

Gösta Nilsson

Carl Nilsson

Oskar Nilsson

Erik Friberg.

§ 8.

Det nu förestående angivna förslaget till utskriftsförslaget förklarades de nämnda att godkännas i detalj för dessa. Huruvida angivna såväl
den för varje såväl som förslaget berörande bit.
under godkännat som förslaget angivna ändras
i bestämda för bestämda godkännande. Detta
gives såväl beträffande både de båda förslagen.

§ 9.

Det nu angivna angivna förslaget angivna
utskriftsförslaget (bil.)

§ 10.

Syndikaten uppdrags åt Carl Srensen, Kjøbenhavn, at udførte kallelsen for val af styrelse heri.
fæstet.

§ 11.

Tre altsåvorne udsig jænkel Carl Srensen, at skole
de tre fæstet hende hendligene af rithingene
under bevæstiden som her kun Fælgende for
sven, som anden tag del af de samme.

§ 12.

Sedn alle frige rinde fæstet nu som be-
høvede fæstetens syrefæstningen avslutet.

Kjøbenhavn den 29 marts 1929.

Magnus Nielsen

Bitrædende godkender

Magnus Nielsen

Erik Friis

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

Jd:m B 1.

1935.



R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavaramde förrättning.

NN. Karlskrona å landskansliet den 15 januari 1935.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bil. A. 64.

D. 19. 1. år 1935.
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 14 JAN. 1935

Till
Kungens Befallningshände i Blekinge län.

Underlåtenhet för nämnd värdnad att hålla,
att där till beviljning person värdnad förordnas att
konstatera omreformering enligt 7 kap. värdn.
lagen rörande utövning av värdnadshandlingar,
belägen anhängig den s.k. Abborregölen af
rörande till Hjälmseryd by i Rönneby
socken.

Följande personer af förtighet för manas
hänkomna att bevisas av förtighet, nämligen:
Peter Persson Stenblom, nr 1 Hjälmseryd,
Carl Svensson " " "
Gustaf Eriksson " " "
Evald Friberg, nr 1 Gutbarnala as
Anders Larsson, nr 1 Stubbarnala.
Hjälmseryd, Rönneby den 11 jan. 1934.

Carl Svensson.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enl. 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna Hjälmseryd n:r 1², 1³ och 1⁴ samt Guttamåla n:r 1⁸, i Ronneby socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbrukaren Carl Svensson, Hjälmseryd, torsdagen den 23 febr. 1939 kl. 2 em. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastigheter, även som envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torsfors den 3 febr. 1939.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Ronneby sockens kyrka söndagen den 5 febr. 1939 betygar:

Peter Larsson
v. kyrkostyrelse

Anhålles att ovanstående kungörelse efter uppläsningen måtte till mig återsändas.

Magnus Wixell.

Bil. D.F Ö R T E C K N I N G

över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen , hos lantbrukaren Carl Svensson i

Hjämseryd torsdagen den 23 febr. 1939 kl. 2 em.

Avsändningsdag den 3 febr. 1939.

Andreas Hansson	Stubbemåla	Ronneby
Gottfrid Hansson	Hjälmeseryd	"
Carl Svensson	"	"
Oskar Persson	"	"
John Persson	"	"
Evald Friberg	Guttamåla	"

Vedeby, Torsfors den 3 febr. 1939.

Kajm. Nicu.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Hjälmseryd år 1939," i Ronneby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser utdikning av en del till hemmanen Hjälmseryd och Guttamåla, hörande vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdet ledande avloppsdike upptages till större djup än detsamma för närvarande innehar, samt att vattenytan i en mindre, inom sankmarksområdet belägen göl, benämnd Abborregölen, sänkes.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår i Vierydsåns nederbördsområde, vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes intaget under n:r 83.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r,a r e a l o c h d y l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och

avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som genom utdikningen skulle komma att förbättras, uppgår till 6,30 hektar, varav 5,52 hektar utgöres av åker och 0,78 hektar av oodlad jord.

Över det till uppgrävning och fördjupning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, för de alternativa förslag, som vid denna syneförrättning blivit föreslagna för avloppet, finnas även angivna å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar m.m.

Avloppsdikets nederbördsområde uppgår till endast omkring 40 hektar, och bliver på grund härav flodvattenmängden obetydlig.

Då avloppet å nedre sträckan leder genom en hög backe har det samma föreslagits att här under alla förhållanden utföras som täckt ledning. I övrigthäva alternativa förslag uppgjorts, dels för täckt ledning efter hela dikets längd och dels för öppet diket ovanför nyssnämnda backe. På grund av delägarnas särskilt uttalade önskan har täckt ledning efter hela sträckan upptagits som huvudförslag, och i handlingarna benämnts alternativ 1, under det förslaget med delvis öppet dike benämnts alternativ 2.

För rörledningen enligt alternativ 1 kan ett relativt fall av 1,8:1000 erhållas och kan med detta fall en 30 cm:s /12"/ ledning framföra en vattenmängd av 40 liter i sekunden, eller den vattenmängd, som avloppet vid exceptionella flöden kan få att avbörda.

Enligt alternativ 2 kan rörledningen erhålla ett relativt fall av 3:1000 under det den öppna dikessträckan skulle upptagas med ett relativt fall av 0,5:1000. Även enligt detta alternativ skulle rörledningen erhålla en inre diameter av 30 cm:s /12"/, under det den öppna dikessträckan skulle upptagas med en bottenbredd av 0,5 meter och sidolutningen 1:1.

För båda alternativen äro kringmurningar vid rörledningens

in- och utlopp föreslagna och i alternativ 1 ingå därjämte dikesbrunnar vid avvägningpunkterna 1+83 och 4+98. - För alternativ 2 har föreslagits ägobroar å ägorna till hemmanet Hjälmseryd nr 2 och 3.
1 och 1.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för markernas utdikning äro erforderliga, såväl enligt alternativ 1 som alternativ 2, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade för alternativ 1 till ett belopp av 3600.- kronor och för alternativ 2 till ett belopp av 2400.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §. vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurennas, som de på de särskilda fastigheterna belöpan- de andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före utdikningen 2216,20 kronor, och efter

16.
utdikningen 6807,80 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 4591,60 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt uppgjord gradtabell.

För de marker, som ej kunna direkt avdikas till det nu föreslagna avloppet, hava reduceringar företagits med hänsyn till de egna dikningskostnaderna.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företags uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller föreligger skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad hans mark därigenom beredes, dock med iakttagande av bestämmelsen i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för utdikningen, än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Kostnaden för rörledningen genom den vid avvägningspunkten l+16 befintliga byvägen skall betalas av de dikande.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas angivna i en särskild, till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängd, i vilken delaktigheten finnes uträknad i procent såväl beträffande alternativ 1 som alternativ 2.

E r s ä t t n i n g a r . .

Om alternativ 2 kommer till utförande skall ersättningar för jordupplåtelse till den öppna dikessträckans utvidgning utgå enligt

en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa ersättningar utgör 28 kr. 76 öre.

Beträffande Andreas H anssons i Stubbemåla i § 6 av förrättningsprotokollet intagna yrkande om ersättning för skada under arbetets utförande, kunna synemännen ej för närvarande fatta något beslut härom, enär det nu ej kan avgöras, huruvida någon skada kan komma att uppstå. Under alla omständigheter torde eventuell skada komma att bli mycket obetydlig. Skulle mot förmodan skada uppstå bör densamma regleras efter arbetets utförande och skall då härför anlitas en tremannanämnd, varav vardera parten utser en medlem och dessa båda den tredje.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10. kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget, med valfrihet för delägarna, att utföra det av de båda upprättade alternativa förslagen, som de finna lämpligast;

att den föreslagna ledningen skall utföras av fullgoda cementrör eller saltglacerade lerrör, ej sämre än kvalitet III;

att innan rören nedläggas desamma skola av vederbörande lantbruks-
ingenjör besiktigas och godkännas;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till
utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom
infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om ut-
förande på annat sätt;

att de föreslagna dikesbrunnarna skola rensas minst tvänne gånger
årligen och avloppsdiket vid rörmynningen alltid hållas fritt
från gräs och föroreningar;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna för-
rättning tagit åt sig laga kraft och vara bragt till fullbordan
före den 31 dec. 1941;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utföran-
de, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse
för företaget, samt

att företaget skall benämnas: "utdikningsföretaget Hjälmseryd år
1939."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,
79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas

mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g

Besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälenn därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärers ingivande.

Hjälmsryd den 29 mars 1939.

Kajm. Nicson

Biträdande godemän:

Olof Nicson

Erich Fransson

Hjälmseryd

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
 Hjälmseryd år 1939," i Rönneby socken

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

Fastigheternas				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	2	as 12	Hjälmsjö		Gottfrid Hansson.
				1	Äker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	Äng
				12	"
	1/4	13	Hjälmsjö		Summa Carl Svensson Äker
				13	Äker
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	Äng
					Överfors

A — r — e — a — l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre	
	11							800	0.60	480	5280	1.-	800	88	-		35	20	
	26							1200	0.30	360	9360	1.-	1200	312	=		218	40	
	09							1000	0.50	500	45	-	1.-	1000	90	-		45	-
	09							1000	0.50	500	45	=	1.-	1000	90	-		45	-
	82							1200	0.30	360	29520	1.-	1200	984	=		688	80	
	22							1200	0.40	480	10560	1.-	1200	264	=		158	40	
	22							1100	0.30	330	7260	1.-	1100	242	=		169	40	
	13							1200	0.30	360	4680	1.-	1200	156	-		109	20	
	07							1000	0.30	300	21	-	1.-	1000	70	-		49	-
	03							1000	0.30	300	9	-	1.-	1000	30	-		21	-
			07					600	0.40	240	1680	1.-	600	42	-		25	20	
			33					1000	0.30	300	99	-	1.-	1000	330	=		231	-
2	04		40								90240			2698	-		1795	60	
	40							1200	0.30	360	144	-	1.-	1200	480	-		336	=
	26							1200	0.30	360	9360	1.-	1200	312	-		218	40	
	10							1200	0.30	360	36	-	1.-	1200	120	-		84	=
	11							1200	0.30	360	3960	1.-	1200	132	=		92	40	
	06							1200	0.30	360	2160	1.-	1200	72	=		50	40	
	23							1000	0.40	400	92	-	1.-	1000	230	=		138	-
	11							1200	0.30	360	3960	1.-	1200	132	=		92	40	
	14							1200	0.30	360	5040	1.-	1200	168	-		117	60	
	17							1200	0.30	360	6120	1.-	1200	204	=		142	80	
	07							900	0.40	360	2520	1.-	900	63	=		37	80	
	41							1000	0.30	300	123	-	1.-	1000	410	-		287	=
			16																
2	06		16								72620			2323	-		1596	80	

Fastigheternas				Ägöfurens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Östra Östergötland</i>
				25	<i>Äng</i>
				26	<i>"</i>
				27	<i>"</i>
				28	<i>"</i>
				29	<i>"</i>
					<i>Summa</i>
	<i>1/6</i>	<i>nr 14</i>	<i>Hjältebovågsl.</i>		<i>Oskar östergötland Persson,</i>
				30	<i>ökar</i>
				31	<i>"</i>
				32	<i>"</i>
				33	<i>"</i>
				34	<i>"</i>
				35	<i>"</i>
				36	<i>"</i>
					<i>Summa</i>
	<i>1/64</i>	<i>18</i>	<i>Gottskärnåla</i>		<i>Evellett Fröberg,</i>
				37	<i>ökar</i>
					<i>Summa</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
2 06			16								726	20			2323	=	1596	80
			04					—										
			04					—										
			06					500	0.60	300	18 =	1. =	500	30 =			12 =	
			32					500	0.60	300	96 =	1. =	500	160 =			64 =	
			09															
2 06			71								840	20			2513	=	1672	80
	06							1200	0.20	240	1440	0.90	1080	64	80		50	40
	14							1200	0.20	240	3360	0.90	1080	151	20		117	60
	04							1200	0.30	360	1440	1. =	1200	48 =			33	60
	14							1200	0.30	360	5040	1. =	1200	168 =			117	60
	12							1200	0.20	240	2880	0.90	1080	129	60		100	80
	09							1200	0.20	240	2160	0.90	1080	97	20		75	60
	54							1200	0.30	360	19440	1. =	1200	648 =			453	60
	1 13										357	60			1306	80	949	20
	29							1000	0.40	400	116 =	1. =	1000	290 =			174 =	
Hjälmarvst den 29 mars 1929.																		
Lazus mäss																		
Beträddas gatan.																		
Olf Nilsson																		
Greta Francson																		

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

[illegible]

Kostnadsberäkning över "utdrickningsfretaget Hjälmseryd år 1939", i Rönneby socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

Dagsverkspris: 6.- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Alternativ 1^o (täck ledning)</u>						
0+8-0+20	15	Uppgrävning av dike med en rännare m. m.	15	1.-	15	-		
0+20-1+80	160	Grävning för nedläggning av rör Efter för grävning genom väglämnar af väg- lämnars inordningstäckande	160	3.-	480	-		
						50	-	
1+80-6	417	Grävning för nedläggning av rör Grundförstärkning med ett slarv	417	1.-	417	-		
			320	0.25	80	-		
0+20-6	577	30 cm (12") cementrör (inburet, typ 8)	577	3.-	1731	-		
		Rörans läggning af dike i utfyllning med uppgjort mör	577	0.50	288	50		
		Rörans af rötning	2	75.-	150	-		
		Kringgrävningen int ledningens in- af utlopp af rötning	2	30.-	60	-		
		Upprensning int Abborrsgölen			10	-	3281	50
		För oföruttrade arbeten samt för bet- ning af tillägg under arbetets ut- från de tilläggs omkring 10%					318	50
		Summa					3600	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Alternativ 2^o (tänk på öppen ledning)</u>						
0+20-1+80	160	Upprättning främre ränningsrör m.	8	0.50	4 -			
		Grävning för nedläggning av rör "	160	2.50	400 -			
		Eter för grävning genom väghus och väglämnis iordningställande			50 -			
		30 cm (12") cementrör (inbärsk fullt) m.	160	3 -	480 -			
		Rörens nedläggning och detsamma utfyllning med uppskaldat murbruk m.	160	0.75	120 -			
		Kringmurar vid invändningen st.	2	30.-	60 -	1114 -		
1+80-6+10	427	Grävning av dy med enst. sten m ²	750	0.80	600 -			
		" " lera "	50	1.50	75 -			
		" " sten av gips (med öppningar) "	50	3 -	150 -			
3+85, 5+20		Lagbotten enf. specialfrälse st.	2	100.-	200 -	1025 -		
		Jordenättingar enf. särskild jordenättingslång					28 76	
		För oöfverdrags arbete etc tilläggs					232 24	
		Summa					2400 -	
Hjälmsås den 29 mars 1929. Rayner Nicell.								

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Grävningstabell över "utdikningsförelagt Hjälmsens i 1939", i Rensala socken av Blekinge län; upprättad ut i utförande enligt tekniska anslutningen i 1939.</u>							
<u>Alternativ 1^o (Färdig ledning)</u>							
	0.	-	1.20	0.50	4.1	1:1.5	Uppgrävning
	+23	20	1.74	"	5.7	"	Kringmurning i ledningen - muren.
	+53	30	1.62	30 cm (= 12")			
			2.98	Cementbotten			
	+72	19	3.00		"		
	+80	8	1.90		"		
	+92	12	1.94		"		
	1.	8	3.20		"		
	+20	20	3.66		"		
	+40	20	3.07		"		
	+70	30	2.04		"		
	+80	10	2.02		"		Botten (se ritning)
	2.	17	1.98		"		
	3.	100	1.89		"		
	+36	36	1.90		"		
	+60	24	1.81		"		
	4.	40	1.82		"		
	+75	75	1.82		"		
	5.	25	1.68		"		Botten - Fick (ta plankan)
	+30	30	1.48		"		= 6.70 m.
	+74	41	1.40		"		
	6.	26	0.80		"		Rörledning slutar. Kringmurning
	+12	12	-		"		Med Abborregölen, uppmur- ning i gölen.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt m.	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Alternativ 2° (kastat och öppen ledning.)							
	0+12	-	1.20	0.50	4.1	1:1.5	
	+20	11	1.40	"	4.8	"	Rörledning börjar; kring-
	+50	30	2.64	30 cm (= 12")			montering här rören ingår.
	+72	19	2.66		"		
	+80	8	1.50		"		
	+92	12	1.50		"		
	1.	8	2.80		"		
	+20	20	3.24		"		
	+40	20	2.92		"		
	+70	30	1.56		"		
	+82	12	1.52	0.50	5.1	1:1.	Rörledning slutar; öppet eller
	2.	17	1.46	"	4.9	"	börjar
	3.	100	1.50	"	5.-	"	
	4.	100	1.56	"	5.2	"	
	5.	100	1.55	"	5.2	"	Fixp (se planbilden) = 670 m.
	+74	74	1.27	"	4.6	"	
	6.	26	0.80	"	2.9	"	
	+8	8	-	"	-	"	Vis Abbeningsplan.
Kjellman den 29 mars 1929. Larsen m.m.							

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D över "utdiknings-
företaget Hjälmseryd år 1939," i Ronneby socken av Blekinge län;
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

Fastigheternas			Ägarnas namn	Delaktighetstal	Dikningskostnader		Förrättningskostnader	
antal	nummer	namn			%	kr	öre	kr
<u>Alternativ 1^o (fäktad ledning)</u>								
5/36	av 1 ²	Hjälmseryd	Gottfrid Hansson	39.11	1407	96	145	67
1/4	1 ³	"	Carl Svensson	36.43	1311	48	135	69
1/6	av 1 ⁴	"	Oskar & John Persson	20.67	744	12	76	99
1/64	1 ⁸	Guttauåla	Evald Friberg	3.79	136	44	14	12
Summa				100.-	3600	-	372	97
<u>Alternativ 2^o (fäktad öppna diken)</u>								
5/36	av 1 ²	Hjälmseryd	Gottfrid Hansson	39.11	938	64		
1/4	1 ³	"	Carl Svensson	36.43	874	32		
1/6	av 1 ⁴	"	Oskar & John Persson	20.67	496	08		
1/64	1 ⁸	Guttauåla	Evald Friberg	3.79	90	96		
Summa				100.-	2400	-		
Hjälmseryd den 29 mars 1939.								
Lagman vice.								
Bilräddare nämnd:								
H. J. Nilsson					Gosta Jansson			

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdelningsföretaget Hjälmar-
smygel år 1939" i Rönneby socken av Ble-
kinge län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den ^{27 juni 1930} ~~31 december 1928~~

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	10	0,50			5	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	2,3	3,00	6	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	0,3	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "	0,45	11,00	4	95		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 18 ar st.	29	0,17	4	93		
		 har	5,52	1,06	5	85		
		äng och odlingsmark, medelareal 14 ar st.	8	0,14	1	12		
		 har	1,11	0,74		82		
		annan mark och impediment, medelareal 67 ar st.	1	0,20		20		
		 har	0,67	0,30		20		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ¹⁰ ~~10~~ ₁₀ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "	0,2	11.-	2	20		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st.		1,00				
							32	97
		Överföres					37	97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 97
		Avvägning:				5
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	5.52	0.50	2 76	
		avvägda punkter	53	0.02	1 59	
		i annan mark, medelantal 5 punkter pr har	1.11	1.-	1 11	
		avvägda punkter	5	0.06	30	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.3	2.00	4 60	
		i annan mark	0.3	5.00	1 50	23 86
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.9 ar, ...	3.8	0.05	1 90	
		 har	7.30	0.10	73	2 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	37	0.03		1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	1/2		6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1.50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	66	0.08	3 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	33	0.12	3 96	17 92
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3.00		
		2) befintligt belopp ell. vall	0.6	3.50	2 10	
		b) antal ritningar		3.00	3 -	5 10
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0.15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	2	0.25	50	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		,, ,, ,, ,, ,, ,, ...				50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0.02		
		för	1/2		6 -	6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3.50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1.00	1 -	
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0.50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på				
		,, ,, ,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6.00		
		2) ,, ,, över ,, ...		10.00	10 -	14 50
		Överföres				109 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 98
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	15	0,03	45	4 75
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.6	4,00	2 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			6 —	8 40
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.			3 —	
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	58	0,01		58
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	11	0,23	2 75	4 25
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	9	3,00		27 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Överlåtelse				4 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14		12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Rörelsen av länets lantmäterikontor				12 —
		Summa kronor				214 66
		Lösen för:				6 2 2
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 19 ar ågofigurer st.	38	0,07	2 66	
		har 7.30 0.14			1 02	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			92	
		Överföres			11 60	

0.68
0.92

K 4*0212

Avskrift.

4107

DIARIE Nr

K. LANTERUKSSTYRELSEN

6 MRS. 1941.




Handlingar rörande "utdikningsföretaget

Hjälmseryd år 1939," i Ronneby soc-

ken av Blekinge län; upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1939 av:

Magnus Wixell

statens lantbruksingenjör



Innehålla 30 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden

rörande syneförrättning i Hjälmteryd,

år 1939.

År 1939 den 23 februari kl. 2 em. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Carl Svensson i Hjälmteryd, för att, på grund av vederbörligt förordnande /bil. A./ handlägga syneförrättning rörande utdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Hjälmteryd och Guttamåla, i Ronneby socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade genom kungörelse, dels införd i tidningen Ronneby-Posten tisdagen den 7 innev. februari /bil. B./ och dels uppläst i Ronneby sockens kyrka söndagen den 5 innev. februari /bil. C./ ävensom genom särskilda underrättelser enligt bilagd förteckning /bil. D./ blivit kallade tillsammanträdet, och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen: förrättningssökanden:

Carl Svensson för 1/4 mtl. n:r 1³ Hjälmteryd

och av övriga delägare:

Gottfrid Hansson för 5/36 " av " 1² "

Oskar Persson, delägare i Peter Perssons sterbhus

för 1/8 mtl. av n:r 1⁴ Hjalmseryd 2

Evald Friberg " 1/64 " " 1⁸ Guttamåla och

Andreas Hansson " " 1 Stubbemåla.

Såsom godemän hade tillstädeskommit Olof Nilsson, Rolstorp och
Gösta Fransson, Binga.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga i-
frågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av del-
ägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens å-
sikt. ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förundersök-
ningar för företaget och med ledning av dessa uppgjort preliminära
förslag till detsamma. Dessa upptogo dels täckt ledning från den
i företaget ingående Abborrgölen tills tillräckligt fall erhållits

och dels täckt ledning genom sträckan närmast fallet, där avloppet går genom en backe och dels öppet dike från denna backe fram till Abborregölen. Förslagen genomgingos i detalj för de församlade och dryftades av dessa. De närvarande uttalade sig i allmänhet för täckt ledning å hela dikessträckan och sökanden yrkade, att detta förslag skulle utföras.

§ 5.

De jordägare, vars ägor äro belägna ovanför Abborregölen, tillfrågades, huruvida de önskade, att företaget skulle utsträckas till deras ägor, men förklarade, att de ej önskade detta.

§ 6.

Andreas Hansson, Stubbemåla, yrkade ersättning för den skada, som vid arbetets utförande kunde förorsakas å hans invid utloppet belägna skog, samt att stenar, som eventuellt bleve upplagda å hans mark, skulle undanskaffas.

§ 7.

För dagen förekommo ej flera frågor att behandla, varför sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att slutsammanträde komme att äga rum på samma plats onsdagen den 29 instundande mars kl. 10.30 f.m. då delägare och godemän hade att tillstädes-

komma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Hjälmseryd den 23 febr. 1939.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Gösta Fransson

Olof Nilsson.

År 1939 den 29 mars kl. 10.30 fm.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän för slutbehandling av det ifrågavarande utdikningsföretaget och hade därjämte följande personer tillstädeskommit, nämligen:

Gottfrid Hansson

Carl Svensson

Oskar Persson och

Evald Friberg.

§ 8.

Det nu fullständigt uppgjorda förslaget till utdikningsföretaget förelades de närvarande och genomgicks i detalj för dessa. Härvid angavs såväl den för varje särskild fastighet beräknade båtnaden genom företaget som fastigheternas andelar i kostna-

5.
derna för detsammias genomförande. Detta gjordes beträffande bå-
da de dikande förslagen.

§ 9.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upp-
lästes /bil. E./

§ 10.

Synemännen uppdrogo åt Carl Svensson, Hjälmseryd, att utfär-
da kallelse för val av styrelse till företaget.

§ 11.

Till aktförvarare utsågs jämväl Carl Svensson och skola de
till företaget hörande handlingarna och ritningarna under besvärstiden
vara hos honom tillgängliga för envar, som önskar taga del
av desamma.

§ 12.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade för-
klarades syneförrättningen avslutad.

Hjälmseryd den 29 mars 1939.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Nilsson

Gösta Fransson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att därtill behö-
rig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt
7 kap. vattenlagen rörande utdikning av vattenskadad mark, belä-
gen omkring den s.k. Abborregölen och hörande till Hjälmseyds by
i Ronneby socken.

Följande personer och fastigheter förmenas komma att beröras
av företaget, nämligen:

Peter Perssons sterbhus	n:r 1	Hjälmseyd
Carl Svensson	"	"
Gottfrid Hansson	"	"
Evald Friberg	n:r 1	Guttamåla och
Andreas Hansson	n:r 1	Stubbemåla.

Hjälmseyd, Ronneby den 11 jan. 1934.

Carl Svensson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrätt-

7,
ning.

Karlskrona & landskansliet den 15 januari 1935.

Sven Hagströmer.

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna Hjalmseryd n:r 1², 1³ och 1⁴ samt Guttamåla n:r 1⁸, i Ronneby socken av Blekinge län, kommer att äga rum hos lantbrukaren Carl Svensson Hjalmseryd, torsdagen den 23 febr. 1939 kl. 2 em. och varda härigenom ägare och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastigheter ävensom envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 3 febr. 1939.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. 7 kap. vattenlagen rörande

-----, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 3 febr. 1939.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Ronneby sockens kyrka söndagen den 5 febr. 1939 betygar:

Bernt Larsson

v. kyrkoadj.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrätt-
ning enligt 7 kap. vattenlagen, hos lantbrukaren Carl Svensson i

Hjälmseryd torsdagen den 23 febr. 1939 kl. 2 em.

Avsändningsdag den 3 febr. 1939.

Andreas Hansson	Stubbemåla	Ronneby
Gottfrid Hansson	Hjälmseryd	"
Carl Svensson	"	"
Oskar Persson	"	"
John Persson	"	"
Evald Friberg	Guttamåla	"

Vedeby, Torskors den 3 febr. 1939.

Magnus Wixell.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Hjälmseryd år 1939," i Ronneby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser utdikning av en del till hemmanet Hjälmseryd och Guttamåla, hörande vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett genom sankmarksområdet ledande avloppsdike upptages till större djup än detsamma för närvarande innehar, samt att vattenytan i en mindre, inom sankmarksområdet belägen göl, benämnd Abborregölen, sänkes.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår i Vierydsåns nederbördsområde, vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes intaget under n:r 83.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r ,

a r e a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och

avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppet ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som genom utdikningen skulle komma att förbättras, uppgår till 6,⁶³₃₀ hektar, varav 5,52 hektar utgöres av åker och 0,¹¹₇₈ hektar av oodlad jord.

Över det till uppgrävning och fördjupning föreslagna avloppet har efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profil blivit uppgjord, av vilken avloppets fallförhållanden, jordmån efter sträckningen samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, för de alternativa förslag, som vid denna syneförrättning blivit föreslagna för avloppet, finnas även angivna å denna profilritning.

Hydrografiska utredningar och dimensionsberäkningar m. m.

Avloppsdikets nederbördsområde uppgår till endast omkring 40 hektar, och bliver på grund härav flodvattenmängden obetydlig.

11.

Då avloppet å nedre sträckan leder genom en hög backe har det-
samma föreslagits att här under alla förhållanden utföras som
täckt ledning. I övrigt hava alternativa förslag uppgjorts, dels
för täckt ledning efter hela dikets längd och dels för öppet di-
ke ovanför nyssnämnda backe. På grund av delägarnas särskilt ut-
talade önskan har täckt ledning efter hela sträckan upptagits som
huvudförslag, och i handlingarna benämnts alternativ 1, under det
förslaget med delvis öppet dike nämnts alternativ 2.

För rörledningen enligt alternativ 1 kan ett relativt fall
av 1,8:1000 erhållas och kan med detta fall en 30 cm:s /12"/ led-
ning framföra en vattenmängd av 40 liter i sekunden, eller den
vattenmängd, som avloppet vid exceptionella flöden kan få att av-
börda.

Enligt alternativ 2 kan rörledningen erhålla ett relativt
fall av 3:1000 under det den öppna dikessträckan skulle upptagas
med ett relativt fall av 0,5:1000. Även enligt detta alternativ
skulle rörledningen erhålla en inre diameter av 30 cm:s /12"/, un-
der det den öppna dikessträckan skulle upptagas med en botten-
bredd av 0,5 meter och sidolutningen 1:1.

För båda alternativen äro kringmurningar vid rörledningens

in- och utlopp föreslagna och i alternativ 1 ingå därjämte dikesbrunnar vid avvägningspunkterna 1+83 och 4+98. - För alternativ 2 har föreslagits ägobroar å ägorna till hemmanet Hjälmseryd nr 1² och 1³.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som för markernas utdikning äro erforderliga, såväl enligt alternativ 1 som alternativ 2, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade för alternativ 1 till ett belopp av 3600.- kronor och för alternativ 2 till ett belopp 2400.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §. vattanlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpan-
de andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före utdikningen 2216,20 kronor, och efter

utdikningen 6807,80 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 4591,60 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böta anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt uppgjord gradtabell.

För de marker, som ej kunna direkt avdikas till det nu föreslagna avloppet, hava reduceringar företagits med hänsyn till de egna dikningskostnaderna.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller föreligger skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 23 § vattenlagen taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad hans mark därigenom beredes, dock med iakttagande av bestämmelsen i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för utdikningen, än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Kostnaden för rörledningen genom den vid avvägningspunkten 1+16 befintliga byvägen skall betalas av de dikande.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas angivna i en särskild, till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängd, i vilken delaktigheten finnes uträknad i procent såväl beträffande alternativ 1 som alternativ 2.

E r s ä t t n i n g a r .

Om alternativ 2 kommer till utförande skall ersättningar för jordupplåtelse till den öppna dikessträckans utvidgning utgå enligt

en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa ersättningar utgör 28 kr. 76 öre.

Beträffande Andreas Hanssons i Stubbemåla i § 6 av förrättningsprotokollet intagna yrkande om ersättning för skada under arbetets utförande, kunna synemännen ej för närvarande fatta något beslut härom, enär det nu ej kan avgöras, huruvida någon skada kan komma att uppstå. Under alla omständigheter torde eventuell skada komma att bli mycket obetydlig. Skulle mot förmodan skada uppstå bör densamma regleras efter arbetets utförande och skall då härför anlitas en tremannanämnd, varav värdera parten utser en medlem och dessa båda den tredje.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r.

Beträffande företaget få synemännen i övirgt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget, med valfrihet för delägarna, att utföra det av de båda upprättade alternativa förslagen, som de finna lämpligast;

att den föreslagna ledningen skall utföras av fullgoda cementrör eller saltglacerade lerrör, ej sämre än kvalitet III;

att innan rören nedläggas desamma skola av vederbörande lantbruks-
ingenjör besiktigas och godkännas;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till
utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom
infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om ut-
förande på annat sätt;

att de föreslagna dikesbrunnarna skola rensas minst tvänne gånger
årligen och avloppsdiket vid rörmynningen alltid hållas fritt från
gräs och föröroeningar;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna för-
rättning tagit åt sig laga kraft och vara bragt till fullbordan
före den 31 dec. 1941;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utföran-
de, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse
för företaget, samt

att företaget skall benämnas: "utdikningsföretaget Hjälmseryd år
1939."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,
79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas

mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärss ingivande.

Hjälmseryd den 29 mars 1939.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Olof Nilsson Gösta Fransson.

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsförsta-
get Hjälmsryd år 1939," i Ransby
socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	5/36	av 12	Hjälmsrygd		Gottfrid Hansson
				1	äker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
					Lundin
	1/4	13	Hjälmsrygd		Carl Svensson
				13	äker
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	äng
					Överförs

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	öre			kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
	11							800	0.60	480	52	80	1.-	800	88	-	35	20
	26							1200	0.30	360	93	60	1.-	1200	312	-	218	40
	09							1000	0.50	500	45	-	1.-	1000	90	-	45	-
	09							1000	0.50	500	45	-	1.-	1000	90	-	45	-
	82							1200	0.30	360	29	520	1.-	1200	984	-	688	80
	22							1200	0.40	480	105	60	1.-	1200	264	-	158	40
	22							1100	0.30	330	72	60	1.-	1100	242	-	169	40
	13							1200	0.30	360	46	80	1.-	1200	156	-	109	20
	07							1000	0.30	300	21	-	1.-	1000	70	-	49	-
	03							1000	0.30	300	9	-	1.-	1000	30	-	21	-
			07					600	0.40	240	16	80	1.-	600	42	-	25	20
			33					1000	0.30	300	99	-	1.-	1000	330	-	231	-
2 04			40								902	40			2698	-	1795	60
	40							1200	0.30	360	144	-	1.-	1200	480	-	336	-
	26							1200	0.30	360	93	60	1.-	1200	312	-	218	40
	10							1200	0.30	360	36	-	1.-	1200	120	-	84	-
	11							1200	0.30	360	39	60	1.-	1200	132	-	92	40
	06							1200	0.30	360	21	60	1.-	1200	72	-	50	40
	23							1000	0.40	400	92	-	1.-	1000	230	-	138	-
	11							1200	0.30	360	39	60	1.-	1200	132	-	92	40
	14							1200	0.30	360	50	40	1.-	1200	168	-	117	60
	17							1200	0.30	360	61	20	1.-	1200	204	-	142	80
	07							900	0.40	360	25	20	1.-	900	63	-	37	80
	41							1000	0.30	300	123	-	1.-	1000	410	-	287	-
			16															
2 06			16								726	20			2323	-	1596	80

F a s t i g h e t e r n a s				Ägarens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				25	ägar
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
	1/6	an 14	Hjälmsryd		Summa Oskar i Johan Persson
				30	ägar
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
	1/64	18	Gustavslu		Summa Ewald Friberg
				37	ägar Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Åker, tomt o. dyl. kr. ar.		Äng- och odlingsmark har ar.		Annan mark och landvinning har ar.		Impediment har ar.	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar kr.	Jordvärde per ägofigur kr. öre					
206		16									72620		2323	-	159680			
		04																
		04																
		06						500	0.60	300	18	-	1.-	500	30	-	12.-	
		32						500	0.60	300	96	-	1.-	500	160	-	64.-	
		09																
206		71									84020			2513	-	167280		
06								1200	0.20	240	1440	0.90	1080	6480		5040		
14								1200	0.20	240	3360	0.90	1080	15120		11760		
04								1200	0.30	360	1440	1.-	1200	48	-	3360		
14								1200	0.30	360	5040	1.-	1200	168	-	11760		
12								1200	0.20	240	2880	0.90	1080	12960		10080		
09								1200	0.20	240	2160	0.90	1080	9720		7560		
54								1200	0.30	360	19440	1.-	1200	648	-	45360		
113											35760			130680		94920		
29								1000	0.40	400	116	-	1.-	1000	290	-	174-	
Hjäluseröyd den 29 mars 1939 Lagnus Wierll. Biträdande godkännare: Oluf Silsser. Gösta Fransson.																		

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

Kostnadsberäkning över "utdelningsföretaget Hjälmsryd år 1939," i Ramnaby socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

Dagsverkspris: 6.- kronor.

Lägo	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Alternativ 1^o (fäkt ledning)</u>						
0+8-0+23	15	Uppgrävning av dike medans rör- anläggningen	15	1.-	15	-		
0+23-1+83	160	Grävning för nedläggning av rör Extra för grävning genom vägbassäng och vägbassängs rörlingsställande	160	3.-	480	-		
1+83-6	417	Grävning för nedläggning av rör Grundförstärkning medelst slavor	417	1.-	417	-		
0+23-6	577	30 cm. (12") cementrör (interiöra typ.) Rörans lagring och dikeets igentfyll- ning med uppgjord massa	577	3.-	1731	-		
		Bassängs bef. ritning	2	75.-	150	-		
		Kringmurarnas vid ledningens in- och utlopp bef. ritning	2	30.-	60	-		
		Uppmätning vid Abborzölen			10	-	3281	50
		För oförutredda arbeten samt för led- ning och tillämpningar under arbets utför- ande tilläggas omkring 10%					318	50
		<u>Summa</u>					3600	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Alternativ 2 ^o (färdt och öppen ledning)					0	
		Upprensning framför rörmongeringar -	8	0.50	4	-		
0+23-1+83	160	Grävning för nedläggning av rör "	160	2.50	400	-		
		Etta för grävning genom vägläman och väglämans inordningstillsatser			50	-		
		30 cm. s. (12") cementrör (inbäddat färdt) m	160	3.-	480	-		
		Rörns nedläggning och detsamma utfyll- ning med upprättad massa m.	160	0.75	120	-		
		Strömningsslingor vid in- och utloppar st.	2	30.-	60	-	11	14
1+83-6+10	427	Grävning av dy med kust stenar m ³	750	0.80	600	-		
		" " lera	50	1.50	75	-		
		" " sten och grus (enligt grävning)	50	3.-	150	-		
3+85, 5+23		Ägarens eul. specialfordrag st.	2	100.-	200	-	102	5
		Jordensättningar eul. särskild jord- ersättningslängd						28 76
		För oförändrade arbeten etc. tillägg						232 24
		Summa						2400 -
		Hjälpmedel den 29 mars 1939						
		Magnus Wicell.						

[illegible]

Grävningstabell över "utdräkningsförslaget
Hjälmsenget år 1939," i Ramnaby
socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
Alternativ 1 ^o (fäkt ledning)							
	0.	-	1.20	0.50	4.1	1:1.5	Uppgrävning
	+23	23	1.74 1.62	" 30 cm (= 1.2")	5.7 "	"	Grävning med rörmy- ningar
	+53	30	2.48	cementer		"	
	+72	19	3.03		"	"	
	+80	8	1.90		"	"	
	+92	12	1.94		"	"	
	1.	8	3.20		"	"	
	+20	20	3.66		"	"	
	+40	20	3.27		"	"	
	+70	30	2.04		"	"	
	+83	13	2.02		"	"	Brunn (se ritning)
	2.	17	1.98		"	"	
	3.	100	1.89		"	"	
	+36	36	1.93		"	"	
	+60	24	1.81		"	"	
	4.	40	1.82		"	"	
	+75	75	1.82		"	"	
	5.	25	1.68		"	"	Brunn - Fjerr. (se planh. sken)
	+33	33	1.48		"	"	= 6.70 m.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
	5+74	41	1.40	30 cm i s (12°)			
	6	26	0.80	cementerör			Rörledningen slutar. Hringmontering
	+12	12	-	"			Vid Abborrsgölen, upprepar i gölen
Alternativ 2° (lückel och öppna ledning)							
	0+12	-	1.20	0.50	4.1	1:1.5	
	+23	11	1.43 1.31	"	4.8	"	Rörledning börjar; hringmontering
	+53	30	2.64	cementerör			ning vid rörmongeringar
	+72	19	2.66	"			
	+80	8	1.50	"			
	+92	12	1.53	"			
	1	8	2.80	"			
	+20	20	3.24	"			
	+40	20	2.92	"			
	+70	30	1.56	"			
	+83	13	1.52	0.50	5.1	1:1	Rörledningen slutar; öppnad
	2.	17	1.46	"	4.9	"	dihs börjar
	3.	100	1.50	"	5.-	"	
	4.	100	1.56	"	5.2	"	
	5	100	1.55	"	5.2	"	Fickp. = (se planh. arten) = 6.70 m.
	+74	74	1.37	"	4.6	"	
	6.	26	0.80	"	2.9	"	
	+8.	8	-	"	-	"	Vid Abborrsgölen
Hälsningsord den 29 mars 1939							
Magnus W. Sell.							

4-6242

K. LA. 13 UNCORRECTED

21 JUL 1966

till

Ronneby socken, Blekinge län.

A 212

Auskift

Genom Rungl. Lantbruksskolas
beslut denna dag fastställdes
efteråttagelse vid arbetets uppgående.

Stockholm den 15 maj 1940
På Rungl. Lantbruksskolas vägnar
Hjalmar Forsman

Antagares i tjänsten:
Hjalmar Forsman

Betänkande

till

UTDIKNINGSFÖRETAGET HJÄLMSERYD ÅR 1939.

Ronneby socken, Blekinge län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
 utförande av "utdikningsföretaget
 Hjälmseryd år 1939" i Ronneby socken
 av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget 6 å 7 km sydväst om Ronneby och anges å
 översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av förre lant-
 bruksingenjören Magnus Wixell handlagd, den 29 mars 1939 avslutad syn
 enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har ej anförts /Bil. 4/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
 eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
 förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
 avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
 företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner.

För avloppets nederbördsområde, beräknade vattenmängder, lut-
 ning m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tek-
 niska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översikts-
 kartan har nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Motstående intressen.

Några motstående intressen synas icke komma att av företaget
 beröras.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 31 december 1941.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdik-

ningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla intressenter,

sökes lån från statens avdikningslånefond av en delägare, representerande

39,11 % av företaget. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild del-

ägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-

nad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-

taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker

är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gäl-

lande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd

kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1.820 kronor från statens av-

dikningsanslag och 350 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Vid detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Räkningar /2 st./.

3/ Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

Karlskrona i mars 1941.

Thore Möller

Kostnads sammandrag

22000-011

Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

3.600:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

372:47 kr

" " betänkandet m.m.

32:05 "

404:52 "

Summa4.004:52 kr

Karlskrona 1 mars 1941.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande och kostnaden för företaget beräknats till 4.004 kronor 52 öre, varav 2 låntagarens andel 1566 kronor 17 öre.

Söckholm den 15 maj 1941

På Angl. Lantbruksskolens vägnar
Ojalma Forsman

Bil. 1.F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i "utdikningsföretaget Hjälmseryd år 1939"

i Ronneby socken av Blekinge län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndig-

het uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga

i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hjälmseryd, Ronneby, den 3 februari 1941.

Gottfrid Hansson

Gottfrid Hanssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Maurits Jönsson

Birger Henriksson

Askeboda, Ronneby

Vieryd, Ronneby

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	<u>Hela företaget</u>					
	5.52	1.11	6.63	4002.52	4591.60	0.87
	<u>Länsökansternas andel.</u>					
	2.04	0.40	2.44	1566.17	1795.60	
	Karlskrona i mars 1941					
	Thore Mäller					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdelningsföretaget Hjälms-
 rangel år 1939" i Rannaby socken av Ble-
 kinge län;
 socken och län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje	23	3,00	6	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	03	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	045	11,00	4	95		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 18 ar st.	29	0,17	4	93		
		har	552	1,06	5	85		
		äng och odlingsmark medelareal 14 ar st.	8	0,14	1	12		
		har	111	0,74	8	2		
		annan mark och impediment, medelareal 67 ar st.	1	0,20	2	0		
		har	067	0,30	2	0		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m.						
		> 15						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	02	11,-	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad						
		övriga regalar						
		blad st.					32	97
		Överföres					37	97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 97
		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	 dagar	1	12,00	12 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal	10 punkter pr har	552	0,50	2 76	
	avvägda punkter	 st.	53	0,03	1 59	
	i annan mark, medelantal	5 punkter pr har	1 11	1 -	1 11	
	avvägda punkter	 "	5	0,06	30	
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	 km.	23	2,00	4 60	
	i annan mark	 "	0 3	5,00	1 50	23 86
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	19 ar, ... st.	38	0,05	1 90	
		 har	7 30	0,10	73	2 63
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	 st.	37	0,04		1 50
	Markvärdering:					
a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	 dagar	1/2	12,00	6 -	
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
	för första kilometern av avlopps längd	 km.			4 -	
	för övriga kilometer	 st.		1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	66	0,06	3 96	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	33	0,12	3 96	17 92
	Längdprofil, § 19 längdskala 1:					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	 km.				
	2) befintligt avlopp ell. vall	 "	0 6		2 10	2 10
	Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	 st.				
	 "					
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	 "	2	0,25	50	
	 "					
	 "					50
	Antal profil- och sektionsritningar	 "		3,00	3 -	3 -
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
	för vattenområdets areal	 km. ²		0,02		
	dagar för markundersökning		1/2	12,00		6 -
	Dimensionsberäkning, § 24					
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	 km.	1	3,50	3 50	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	 "	1	1,00	1 -	
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	 "				
	nämligen	m. ² sektion på				
	 " " "	"				
	 " " "	"				
	 " " "	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	 "		6,00		
	2) " " över 20 "	"		10,00	10 -	14 50
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	 cm.	15	0,03	1 45	14 45
	Överföres					14 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				111 43
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0,6 4,00	2 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 —	8 40
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	58	0,01		58
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	11 0,25	2 75	4 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	6 —
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9 3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slanficka	"	12,00		
		Rörelseplan och brunnar med kostnadsberäkningar				12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				214 66
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarlark			7 —	
		blad				
		övriga regalarlark	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000; medelareal 19 ar ägofigurer	st.	38 0,07	2 66	
		har	730 0,14	1 02		
		Överföres			10 68	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 68	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			92	
		3) insättning av höjdlägestal	58	0,02	1 16	
		kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	75	18 26
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54;				
		1) enligt tariff VIII, endast märkta				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.6	6.00	3 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00	3 -	6 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slutficka		12,00		8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				52 01
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upphistring av ritningar			2 -	14 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				66 90
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				24 -
		Summa kronor				105 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				214 66
		Lösen för kopior och avskrifter				52 01
		Övriga förrättningskostnader				105 80
		Summa kronor				372 47

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Orsta häradsrätt.

Hjalmar Engel den 29 mars 1939

Augustus Wikell
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl Lennström

Gustaf Håkansson

Kronor kvitteras;

Barkar i hästen:
Sten Oller

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "utbildningsföretaget Hjulnaryd år 1939" i Ronneby socken av Blekinge län.

Översiktskarta 1 2 ex å 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadsberäkningar 3 sid å 3:- kr	9:- "
Upprättande av ansökningshandlingar	3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån	3:70 "
Avskrift av betänkandet m.m. 7 sid å 0:55 kr	3:85 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50 "
Inhäftning av handlingar	2:- "

Summa 32:05 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Medelsta husrätt inom tre månader härnäst.

Karlskrona den 5 mars 1941.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

308

71

16049

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11.SEP. 1941

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

665!

Då Kungl. Lantbruksstyrelsen, enligt uppgift, icke kunnat antaga kontrakt angående utförande av "Utdikningsföretaget Hjälmseryd år 1939" emedan vid syneförrättningen upprättade koncepthandlingar icke lära vara redovisade, får jag härmed vördsamt som lån insända bestyrkt avskrift av syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Karlökrona den 10 september 1941.

U. Löf

Godk. 15/9 1941 308
71

DIARIE Nr 12976
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL 1941

R a p p o r t

över verkställd avsyning av "Utdikningsföretaget Hjälmseyd år 1939" i Ronneby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 15 maj 1941.

Statsbidrag : 1.820:- kr.

Statslån : 850:- "

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Styrelsens ordförande : Nämndemannen Carl Svensson, Hjälmseyd, Ronneby

Vid av undertecknad under gårdagen verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Enligt företedda räkenskaper uppgingo kostnaderna för företaget till:

Inköp av rör inkl. frakt	1.547:99 kr
Virke till stämplingar, järngaller, cement m.m.	125:- "
Arbetslöner	1.647:- "
Räntor /approx./	250:- "
Förrättningskostnader	404:52 "
Kontroller och avsyning	21:- "
Porto, telefon och diverse	34:81 "

Summa 4.030:32 kr

Karlskrona den 19 juli 1941.

U. S. S.

f.

1941 den 15 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Utdikningsföretaget Hjälmarseryd år 1939 i Ronneby socken av Blekinge län.

Lån 850 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående densamma upptagen fastighet.

Socken, by
och herman

Kantel

Regioler-
nummer

Ägare

Ronneby socken.

Hjälmarseryd

1/18

av 1²

Gottfrid Hansson, lagf. 16
januari 1899, § 3

Stockholm den 15 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Sundholm

1575 4/
Utdikningsföretaget Hjälmteryd år 1939.

Blekinge län.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Rönneby socken.

Hjälmteryd 1/18 mtl av 1 ² v äg. Gottfrid Hansson, lagf. 16 januari 1899, § 3.

Karlskrona den 5 mars 1941.

Mare Möller

Utdrag av Protokoll fört vid sammanträde
i maj den 14^{de} 1939. angående "1939 års räkningsskott
i Hjämseryd"

§ 2

Härvid skedd val till styrelse härvid valdes
enhälligt Carl Svensson i Götafrid Hansson, den förel till
ordförande och den senare till sekreterare.

Carl Svensson valdes även till kassör

Hjämseryd den 14 Juni 1941
Götafrid Hansson

Justras

John Persson.

Ewald Friberg

1941 den 30. aug.

12977/41

Till

Statens lantbruksingenjör Thore Möller,

Karlskrona.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har inkommit kontraktshandlingar o.dyl. rörande utdikningsföretaget Hjämseryd år 1930 i Rönneby socken av Blekinge län.

Då emellertid synsakten angående detta företag ännu icke synes vara redovisad av förre lantbruksingenjören Magnus Wixell får jag härigenom anhålla om Eder benägna medverkan till att densamma snarast möjligt måtte insändas till Lantbruksstyrelsen.

Avskrift av denna skrivelse har tillställts Wixell.

Stockholm den 30 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

 ~~Albert Smith~~

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 29/7 1941
godkänd den 7/8 1941

308
71

140

4-6212

DIARIE Nr 12977
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1941

ej redovis-
när ej med

Obs!

Originalaktens alla infordringar till Järn-
kontrakt. *kontrakt till Järn-
kontrakt*

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941 till
utdikningsföretaget Hjälmseryd år 1939 i Ronneby socken av
BLEKINGE LÄN

H. Lund

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels statsbidrag med ettusenåttahundratjugo (1.820)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med åttahundrafemtio (850)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör M. Wixell vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för
~~treendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att förslägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda plan, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hjälseryd den 17/6 1941.

Carl Svensson

Hjälseryd No 1

Att lantbrukaren Carl Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lantb. Sigfrid Hansson

Ida Hansson

Adress Guttamåla Ronneby

Adress Guttamåla Ronneby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.