


Förslag till "utdikningsföretaget Larum
år 1939," i Fridlevstads socken av Blekinge

län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år
1939 av:

Haymus Nissen.

Statens lantbruksingenjör.



Skala.

100. 0. 100. 200. 300 meter.

1:4000.

RITN.Nr 001

K C*0213

Nr 217 Blekinge 3rit

K C*0213

Förslag till "utdikningsföretaget Larum
år 1939," i Fridlevstads socken av Blekinge

län; upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år


1939 av: *Max Mäe*
Statens lantbruksingenjör.

Huvuddiket.







Alternativ I.

Sidodiket.

Förslag till rörutlopp.



Förslag till brunn.



ARN.Nr 002

K 0-0213 2

Nr 217 Blekinge 3 pte

Förslag till "utdikningsföretaget Larum
år 1939;" i Fridlevstads socken av Blekinge

län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år

1939 av:




Maymun Nicell

Stadens lantbruksingenjör

Alternativ II

Huvuddiket

Sidodiket



RII.Nr 003

K 6-0213 3

Nr 217 Blekinge 3 riter

DIARIE Nr 4108
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1941

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Kopia.

Blad 1.

Förslag till "utdikningsföretaget Larum
år 1939," i Friclevstads socken av Blekinge

län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år
1939 av:


Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.



Längdskala.



RITN. Nr 004

K
6*0213

K 6*0213

Nr 199 Blekinge 3 rith

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Blad 2.

Kopia.

Förslag till "utdikningsförelaget Larum
år 1939," i Fridlevstads socken av Blekinge

län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år

1939 av:


Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv

Förslag till rörutlopp.





Alternativ I.


Huvuddiket.



Sidodiket.



Förslag till brunn.



KIIN.Nr005

K 6-0213 2
Nr 199 Blekinge 3 riter

Kopia.

Blad 3.

Förslag till "Utdikningsförelaget Larum
år 1939" i Fridlevstads socken av Blekinge

län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år

1939 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.




Likheten med originalet betygar:

Magnus Wixell.

Alternativ II.

Huvuddiket

Siclodiket



PP1 1941
PP1 1941
med spindel
3 rit

RITN.Nr 006

K 6*0213

Nr 199 Blekinge 3 rit



Akt nr:
A213

AU\$A213

~~7188~~

23569

ARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 NOV 1942

A

K 6-0213

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Larum år 1939", i Fridlevstads socken av
Blekinge län; upprättade vid synförrättning
enligt vattenlagen år 1939 av:

Magnus Wixell,
Statens lantbruksingenjör.

9
3 35

Innehålla 31 skrivna sidor.

Härtill höra 3 blad ritningar.

Protokoll, för en samm-
träda runda synsamling
enligt vörslagen, i Larnum
år 1909.

År 1909 den 24 juli kl. 9 f.m. inställes
sig vid ett och ståtens lantbruksskole, hos
lantbrukaren Alfret Persson i Larnum, för att
på grund av vörslaget förordna (bil. A.) huf-
tiga synsamling enligt 7 kap. vörslagen,
rörande utökning av vörslaget mark till
hundra hennerna nr 12, 20 och 24 Larnum,
i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Delägarna i förslaget hade i den för stämning
stadgade ordning blivit kallade till samm-
trädet och hade på grund härnäst följande ver-
samer tillståndsbarnit, nämligen:

förslagsordnaren:

Alfret Persson för $\frac{1}{4}$ mte nr 12 Larnum,
samt av ägna delägarna:

Franz Aug. Petersson för $\frac{1}{3}$ mte nr 20 " af

U. Persson " $\frac{1}{3}$ " 22 "

För Fridlevstads socken förtägningsstyrelse, som
är sammansatt av medlemmarna nr 24 Larnum, an-
mälde sig förslagsordnaren, som var vice
ordförande i förtägningsstyrelsen, som anordnades.

Såsom godkännt hade tillståndsbarnit
Franz Jönsson, Fridlevstad af Johan Anders-
son, Lärarp.

§ 1.

Det för underkastat utförande förordnades
att hufvudsakligen iförordnade förslagsord-
naren.

§ 2.

För enot synerianen kunde ej vara sig av
dessa alla av delägarna i företaget, uttän.

§ 3.

Dezign kunde enot företaget förefinns, enligt
synerianens ändert af.

§ 4.

Förutseende nämnen kunde i förnying lätit verk.
ställen förändringarna för företaget af kunde
enot ledning av dessa uppgjort preliminär för-
slag till deltagarna. Detta förslaget de en-
vande af genomgick i detalj. Detta förslag
upptog förklaring i vederståelse förklaring, där en
större baksida måste genomgå, som öppet
dike i väggen mellan hemmanen där-
vid 1² af 2² i en sträcka av 250 meter samt
från detta öppna dike tvänne förklaringen
av 210 af 200 meters längd. Sökanden yllande
nu, att istället för detta förslag dike skulle
efter hela sträcken upptagas som förklaring
af att deltagarna skulle följa den nämnda
dikesträckningen. - Synerianen af delägarna
begjör sig att på fullt för att taga de olika
sträckningarna i uttänning skänkskända. -

Efter hemmansten dröptades förslaget vidare af
förelags dämil, att det av sökanden förslaget
yllandet skulle upptagas som enot skänkskända.
förslag af att valfrihet skulle erhållas betyg-
fande uttänning av de båda förslagen. Det
skulle antecknas, att gränser av de i för-
taget ingående markerna förut blitit verk-
ställd.

§ 5

De ytterligare räkningar med anslutning uppläst
i följande & refererades. Kunde förtägen av
avslutas denna dag af anslutades därför samma
kvällen med tillhörande, att slutresultatet
kunde att äga rum i samma plats ordningen
den 2 under angivna kl. 9 f.m. af hvar deltag-
are af godkänn att de tillhörande räkningar
annars kallas in detta tillhörande.

Lund den 24 juli 1939.

Maynors orsak

Beaktande givna:

Elsassforsen Johan Andersson

År 1939 den 2 augusti kl. 9 f.m.

På i följande & bestämt till af plats som.
muntligt ängs fört angivna synerian af
hvar deltagande följande parerna tillhö-
renhet, nämligen:

Alfred Persson, Lund af.

Fr. A. Petersen

§6.

Handlingarna af räkningar under utövning för-
taget var en förskämdigt utarbetade af
föredrag denna för de föreslagna. Håll
angavs samt bestämden för förtaget, som
den för varje särskild fastighet beräknade
beständen genom det samma, ännu fastig-
heternas underlag i bestämden, såväl i per-
sönlighet som i procentuell.

§7.

Det nu synerian angående förtaget angivna
utlåtandet uppläst. (bil. B.)

§8.

Synemånen oppdrager at Alfres Persen, Lamm,
at utføre kallelsen for vel og styrkelse for
fjæstet.

§9.

Til allefremme utalys jernvæl Alfres Pers.
sen, Lamm, at skole de til fjæstet hunde
hendinger at i ^{under bemærkning} i ~~istening~~ ^{hunde} hunde
tilgjænglige for enhver, som istanden at Lamm
del av desamme.

§10.

Sedn alle fjæstet hunde fjæstet nu voss
beholdende fjæstet fjæstet avholdet.

Lamm den 2 august 1909.

Lammens velle

Bitimenes grunn

Fransjensen

Johan Andersen

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

Jd:m B 7.

1935.



R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

in Karlskrona å landskansliet den 9 mars 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Magnus Wixell *Thunberg*

Bil. 3 81 5

ny D. 137 år 1935.
Landskansliet i Karlskrona
Inskriften 8 MRS, 1935

Kommunens Befallningshavande i Blekinge län.

Undertecknad för härmed vårdadt ankalle, att i stället
behörig person måtte förtäras att handlägga synre-
förordning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utök-
ning av vattenrättad mark, tillhörande kommunen
nr 1 och 2 Lärum, i Fridlevstads socken av
Blekinge län.

Följande förtigheter av personers förmanas komma
att beröras av förslaget, nämligen:

Lärum nr 1,	synre G. Stål,	E1
" "	J. A. Persson	ES sök.
" "	Aug. Jönsson	E6
" nr 2	F. A. Petersson	
" "	Fridlevstads kommun, och	
" "	P. V. Pålsson	E10

Lärum per Brixhagens den 2 mars 1934.
H. Persson.

Antagen 6/3 1935

Hel. Kungshuset 36.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Larum år 1939," i Fridlevstads socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Larum n:r 1 och 2 i Fridlevstads socken, hörande, vattenskadade marker. - För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett från sankmarksområdet ledande avloppsdike, vilket inom området fördelar sig i tvänne grenar, avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppet för detsamma leder till Emmahultsjön och vidare till Östersjön vid Skillinge.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a r e -
a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och

avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som anses röna förbättring av det ifrågavarande företaget, uppgår till 14,29 hektar, varav 5,39 hektar utgöras av åker och 8,90 hektar av betes- eller odlingsmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppen hava efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmån efter sträckningarna samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppen vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dessa profilritningar.

På grund av delägarnas uttalade önsknings hava tvänne olika förslag, benämnda alternativ I och alternativ II, blivit uppgjorda.

Av dessa omfattar alternativ I en 45 cm:s rörledning för den gemensamma avloppssträckan, därefter öppet dike i rågången mellan

hemmanen nr 1² och 2³ å en längd av 280 meter, samt därefter rörledningar såväl för fortsättningen av det öppna diket som för den längre västerut belägna dikesgrenen.

Alternativ II innefattar rörledningar för samtliga dikessträckor och har därjämte nuvarande dikeslägen bibehållits för samtliga sträckor.

Hydrografiska utredningar och dimensionberäkningar.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för den gemensamma dikessträckan uppgår till 120 hektar. Den här föreslagna rörledningen kan givas ett relativt fall av 2:1000. - Vid exceptionella flöden kan avrinningen i denna trakt uppgå till 0,9 å 1.- sek.lit. per hektar och bör således för denna sträcka av avloppet beräknas till omkring 120 sek.lit. - Enligt vanliga beräkningsgrunder erfordras för avledande av denna vattenmängd ett rör med 45 cm:s /18"/ diameter. -

Den enligt alternativ I föreslagna öppna dikessträckan ovanför den gemensamma avloppssträckan har föreslagits att upptagas

med en bottenbredd av 0,5 meter och sidolutningen 1:1.

Nederbördsområdena för de båda dikesgrenarna uppgå till, för den östra omkring 40 hektar och för den västra omkring 25 hektar.

Dessa kunna upptagas med relativa fall av resp. 1:1000 och 3:1000.

De erforderliga rördimensionerna bliva för dessa grenar, för den

östra 37,5 cm $\approx 1\frac{1}{2}$ " /, förutom å den översta sträckan, där fallet är så stort, att 22,5 cm ≈ 9 " / rör kunna användas och för den västra 22,5 cm ≈ 9 " /.

Samlingsbrunnar hava föreslagits där sådana äro erforderliga för markernas ändamålsenliga täckdikning. Kringmurningar vid rörledningarnas in- och utlopp samt galler, där sådana bliva erforderliga, ingå även i förslaget. Lägena för dessa finnas angivna å ritningarna och i den upprättade kostnadsberäkningen.

K o s t n a d e r .

Kostnaderna för de olika alternativen äro angivna i den upprättade och till utlåtandet fogade kostnadsberäkningen, i vilken alla de föreslagna arbetena äro närmare specificerade. Enligt denna beräkning skulle kostnaderna uppgå till, för alternativ I:

5425-

kronor och för alternativ II:

6600 kronor

Ersättningar.

Om alternativ I skulle komma till utförande skall ersättning för jordupplåtelse till den i detta alternativ ingående öppna dikessträckan utgå i enlighet med en särskild jordersättningslängd, vilken även finnes bifogad detta utlåtande. Sammanlagda ersättningsbeloppet utgör 25 kr. 56 öre. -

De träd, som vid upptagandet av detta öppna avlopp komma att fällas, skola tillfalla respektive jordägare.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 4297,50 kronor och efter torrläggningen 10282,20 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 5984,70 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den ge-

nom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i

form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtandet hörande kostnadsfördelningslängden.

Särskilda bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap.

62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget; dock med valfrihet för delägarna att utföra detsamma i enlighet med ett av de alternativa förslagen;

att om alternativ I kommer till utförande jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike;

att den föreslagna ledningarna skola utföras av fullgoda cementrör och att desamma, innan de nedläggas, skola besiktigas och godkännas av vederbörande lantbruksingenjör;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom införande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförande på annat sätt;

att de föreslagna dikesbrunnarna skola rensas minst tvänne gånger
årligen och de öppna avloppen vid rörmynningarna alltid hållas fria
från gräs och föroreningar;

att företaget må påbörjas omedelbart efter det denna förrättning
vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec.
1942;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande,
delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för
företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Larum år 1939."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30 ,
79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas avsökanden och fördelas mel-
lan delägarna i företaget i enligt med den för var och en beräk-
nade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrätt-
ning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm,
inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola in-
givas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla

påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - i övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsvärs ingivande.

Larum den 2 augusti 1939.

Kaymussen

Biträdande godemän:

Frans Jonsson Johan Andersson

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretaget
Larum å 1939", i Fridlevstads socken
av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

Fastigheternas				Ägöfigureras nummer & plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/4	12	Larum		<u>Alfred Persson</u> <i>sk</i>
				1	<i>älsk</i>
				2	"
				3	" <i>stening</i>
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	" <i>stening</i>
				12	"
				13	"
				14	<i>stening</i>
				15	"
				16	"
				17	"
				18	<i>älsk</i>
				19	<i>stening</i>
				20	" <i>stening</i>
				21	"
				22	<i>älsk</i>
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
					<i>Överfins</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre		
	30							1200	0.35	428	126	-	1	1200	360	-	234	750
	23							1200	0.35	428	96	60	1	1200	276	-	179	40
	06							700	0.6	428	25	20	1	700	42	-	16	80
	06							700	0.7	490	29	40	1	700	42	-	12	60
	26							800	0.6	480	124	80	1	800	208	-	83	20
	45							1200	0.35	428	189	-	1	1200	540	-	351	-
	39							1200	0.3	360	140	40	1	1200	468	-	327	60
	25							1200	0.3	360	90	-	1	1200	300	-	210	-
	37							1200	0.3	360	133	20	1	1200	444	-	310	80
	44							1200	0.3	360	158	40	1	1200	528	-	369	60
	03							600	0.6	360	10	80	1	600	18	-	7	20
	03							600	0.6	360	10	80	1	600	18	-	7	20
	03							600	0.7	420	12	60	1	600	18	-	5	40
			05					600	0.4	240	12	-	1	600	30	-	18	-
			76					600	0.5	300	228	-	1	600	456	-	228	-
			45					500	0.4	200	90	-	1	500	225	-	135	-
			36					600	0.4	240	72	-	1	600	180	-	108	-
	16							1000	0.3	300	30	-	1	1000	100	-	70	-
			185					600	0.4	240	444	-	1	600	1110	-	666	-
			20					400	0.6	240	48	-	1	400	80	-	32	-
			53					600	0.6	360	190	80	1	600	318	-	127	20
	15							1000	0.5	500	75	-	1	1000	150	-	75	-
	18							1000	0.6	600	60	-	1	1000	100	-	40	-
	13							1000	0.6	600	78	-	1	1000	130	-	52	-
	08							800	0.7	560	44	80	1	800	64	-	19	20
	40							800	0.7	560	224	-	1	800	320	-	96	-
386		414									2743	80			6525	-	3781	20

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					<i>Överför</i>
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	äng
				31	åker
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
					<i>Summa</i>
	aos.	24	Larum		<u>Fattigvårdstyp. Fidelestad solen</u>
	1/3	25	Larum	37	äng <u>Frans Aug. Petersen</u>
				38	äng
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
					<i>Summa</i>

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr-läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ågofigur	
										kr.		kr.	öre		kr.	kr.			öre	kr.
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
386	4	14								-2743	80			6525	-		3781	20		
33								1000	0.5	500	165	-	1	1000	330	-	165	-		
20								1000	0.4	400	80	-	1	1000	200	-	120	-		
37								1000	0.3	300	111	-	1	1000	370	-	259	-		
		08						500	0.5	250	25	-	1	500	40	-	20	-		
13								1000	0.3	300	39	-	1	1000	130	-	91	-		
15								1000	0.5	500	75	-	1	1000	150	-	75	-		
07								1000	0.4	400	28	-	1	1000	70	-	42	-		
13								1000	0.3	300	39	-	1	1000	130	-	91	-		
07								800	0.3	240	1680	1	800	56	-		3920			
08								800	0.7	560	4480	1	800	64	-		1920			
539	4	22								3362	40			8065	-		4702	60		
		14						600	0.6	360	5040	1	600	84	-		3360			
		47						600	0.35	210	9870	1	600	282	-		18330			
		190						600	0.35	210	399	-	1	600	1140	-	741	-		
		97						200	0.3	60	5820	1	200	194	-		13580			
		16						600	0.5	300	48	-	1	600	96	-	48	-		
		13						300	0.5	150	1950	1	300	39	-		1950			
		39						600	0.45	270	10530	0.7	420	16380			5850			
		52						600	0.5	300	156	-	0.7	420	21840		6240			
		454								88470				213320			124850			
Lamplan 2 augusti 1909. Lagman Niclas Biträde gubben Leander Jönsson Johan Rönnerman																				

Sammandrag av förestående areal-

[illegible]

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
Åk.	539		422						3362	40	8065	-	4702	60	78.6
			14						50	40	84	-	3360		0.6
			454						884	70	2133	20	1248	50	20.8
Summa	539		890						4297	50	10282	20	5984	70	100.-
Lampligt 2 augusti 1929 Hans Nilsson Biljettens gämnare Lars Nilsson Johan Andersson															

Kostnadsberäkning över "utdrickningsföretaget Larum år 1939", i Fridlevstads socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

Dagsverkspris: 6 - kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Alternativ I.</u>						
		<u>Huvuddiket</u>						
0+20-0+50	30	Upprensning av gamla avloppet m.	30	0.50	15	-		
0+50-2+20	170	Grävning för nedläggning av rör	170	2.-	340	-		
		45 cm (= 18") cementrör	170	4.70	799	-		
		Rörens läggning och dike's igenfyllning med uppschaktad massen	170	0.50	85	-		
		Frakt för rören	110	2.-	220	-		
0+50-2+20		Kringmurning av rörnysningsgarn						
		jämte galler vid inloppet			80	-	1539	-
2+20-5	280	Grävning av dygjed m ²	900	0.60	540	-		
		grus och sten	150	2.-	300	-		
		Borttagande av växande träd			50	-	890	-
5-8	200	Grävning för nedläggning av rör m.	300	1.-	300	-		
		37.5 cm (= 15") cementrör	235	3.25	763	75		
		22.5 " (= 9")	65	1.80	117	-		
		Rörens läggning och dike's igenfyllning med uppschaktad massen	300	0.50	150	-		
		Frakt för rören	120	2.-	240	-		
6+17, 7+25, 8		Brunnar	3	60.-	180	-		
5		Kringmurning av rörnysningen			25	-	1775	75
		Överför					4204	75

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		^a Överför					4204	75
		Jorderställningen för öppna dikensträ-						
		kans upptagande, enligt särskild						
		jorderställningslängd					25	56
		För oförutsedda arbeten samt för						
		ledning av tillägg under arbetets						
		utförande tilläggas omkring 10%					419	69
		Summa					4650	-
		<u>Lidordiket.</u>						
0(+2+20) - 10+10	210	Grävning för nedläggning av rön, rön- rens läggning av diket i utfyllning med uppskalat mass	210	0.75	157	50		
		22.5 cm (= 9") cementbotten	210	1.80	378	-		
		Frakt för rören	50	2.-	100	-		
		Köriggrävning av röngrävningen samt						
		gäller till rön ändan				20	-	
10+10		Brunn				50	-	705 50
		För oförutsedda arbeten etc. Tilläggas						
		omkring 10%					69	50
		Summa					775	-
		<u>Lammändrag.</u>						
		Kuvuddiket					4650	-
		Lidordiket					775	-
		Summa					5425	-
		<u>Alternativ II.</u>						
		<u>Kuvuddiket.</u>						
0+20 - 0+50	30	Upprensning av gamla arlagget m.	30	0.50	15	-		
0+50 - 2+12	162	Grävning för nedläggning av rön	162	2.-	324	-		
		Överför				339	-	

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfäst			339	-		
		45 cm (= 18") cementbän	m	162	4.70	761	40	
		Rivens lagning af dikets igenfyllning med uppskaktad mass	"	162	0.50	81	-	
		Frakt för riv	tonn	110	2-	220	-	
0+50.		Kringmurning af rivmurningen samt galler				50	-	
2+12		Brunn			80	-	1531	40
2+12-7+35	523	Grävning för nedläggning af riv	m	523	1-	523	-	
		45 cm (= 18") cementbän	m	180	4.70	846	-	
		37.5" (= 15") "	"	343	3.25	1114	75	
		Rivens lagning af dikets igenfyllning med uppskaktad mass	"	523	0.50	261	50	
3+92		Brunn			60	-		
6+17, 7+35		"	25	2	50-	100	-	
		Frakt för riv	tonn	270	2-	540	-	3445 25
7+35-8	65	Grävning för nedläggning af riv	m	65	1-	65	-	
		22.5 cm (= 9") cementbän	"	65	1.80	117	-	
		Rivens lagning af dikets igenfyllning med uppskaktad mass	m	65	0.50	32	50	
8		Brunn			50	-		
		Frakt för riv	tonn	15	2-	30	-	294 50
		För oförutsett arbete etc. tillägg omkring 10%.						528 85
		Summa					5800	-
		Lidodiktet						
0 (= 2+12) - 10+10	218	Grävning för nedläggning af riv, rivens lagning af dikets igenfyllning med uppskaktad mass	m	212	0.75	163	50	
		Överfäst			163	50		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfäst			163	50		
		22,5 cm (= 9") cementtrö m.	218	180	392	40		
		Frakt för närmaste	60	2.-	120	-		
10+10		Brunn			50	-	725	90
		För oförutsedda arbeten etc. tilläggs- mätning 10%					74	10
		Summa					800	-
		<u>Lammandra</u>						
		Kvinnor					5800	-
		Fidder					800	-
							6600	-
		Lampan den 2 augusti 1909.						
		Lammnäver						

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar																																																																																																																																																								
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning																																																																																																																																																									
								m.	m — e — t — e — r																																																																																																																																																						
Grävningsstabell över "utskrivningsfältets Larum år 1939" i Fridlevstads socken av Blekinge län; uppmätt ut utförrelsen enligt utredningen år 1939.																																																																																																																																																															
Alternativ I. Kuvuddelen, <table><tr><td>0+20</td><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Upprensning av gamla diken</td></tr><tr><td>+50</td><td>30</td><td> 1.35 1.20 </td><td>0.50</td><td>3.9</td><td></td><td></td><td>Rörledning bräda, kringmur- ning — Exp = 5.70</td></tr><tr><td>+70</td><td>20</td><td>2.40</td><td>1 m</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td>30</td><td>2.85</td><td></td><td>"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+20</td><td>20</td><td>3.17</td><td></td><td>"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+60</td><td>40</td><td>3.12</td><td></td><td>"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>40</td><td>2.30</td><td></td><td>"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+20</td><td>20</td><td>1.79</td><td></td><td>"</td><td></td><td></td><td>Rörledning sluta; öppet</td></tr><tr><td>+20</td><td>—</td><td>1.79</td><td>0.50</td><td>4.1</td><td>1:1</td><td></td><td>dike bräda, galler i m.</td></tr><tr><td>3.</td><td>80</td><td>1.80</td><td>"</td><td>4.1</td><td>"</td><td></td><td>ledning</td></tr><tr><td>4.</td><td>100</td><td>1.70</td><td>"</td><td>3.9</td><td>"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>100</td><td>1.60</td><td>"</td><td>3.7</td><td>"</td><td></td><td>Öppet dike sluta, m.</td></tr><tr><td>"</td><td>—</td><td>1.45</td><td>37.5 cm</td><td></td><td></td><td></td><td>ledning bräda</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1 m</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td>100</td><td>1.20</td><td></td><td>"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+17</td><td>—</td><td></td><td></td><td>"</td><td></td><td></td><td>Brunn</td></tr><tr><td>7.</td><td>100</td><td>1.20</td><td></td><td>"</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>+25</td><td>25</td><td>1.20</td><td>22.5 cm</td><td></td><td></td><td></td><td>Brunn</td></tr><tr><td>8.</td><td>65</td><td>1.05</td><td>1 m</td><td></td><td></td><td></td><td>Brunn</td></tr></table>								0+20	—						Upprensning av gamla diken	+50	30	1.35 1.20	0.50	3.9			Rörledning bräda, kringmur- ning — Exp = 5.70	+70	20	2.40	1 m					1.	30	2.85		"				+20	20	3.17		"				+60	40	3.12		"				2.	40	2.30		"				+20	20	1.79		"			Rörledning sluta; öppet	+20	—	1.79	0.50	4.1	1:1		dike bräda, galler i m.	3.	80	1.80	"	4.1	"		ledning	4.	100	1.70	"	3.9	"			5.	100	1.60	"	3.7	"		Öppet dike sluta, m.	"	—	1.45	37.5 cm				ledning bräda				1 m					6.	100	1.20		"				+17	—			"			Brunn	7.	100	1.20		"				+25	25	1.20	22.5 cm				Brunn	8.	65	1.05	1 m				Brunn
0+20	—						Upprensning av gamla diken																																																																																																																																																								
+50	30	1.35 1.20	0.50	3.9			Rörledning bräda, kringmur- ning — Exp = 5.70																																																																																																																																																								
+70	20	2.40	1 m																																																																																																																																																												
1.	30	2.85		"																																																																																																																																																											
+20	20	3.17		"																																																																																																																																																											
+60	40	3.12		"																																																																																																																																																											
2.	40	2.30		"																																																																																																																																																											
+20	20	1.79		"			Rörledning sluta; öppet																																																																																																																																																								
+20	—	1.79	0.50	4.1	1:1		dike bräda, galler i m.																																																																																																																																																								
3.	80	1.80	"	4.1	"		ledning																																																																																																																																																								
4.	100	1.70	"	3.9	"																																																																																																																																																										
5.	100	1.60	"	3.7	"		Öppet dike sluta, m.																																																																																																																																																								
"	—	1.45	37.5 cm				ledning bräda																																																																																																																																																								
			1 m																																																																																																																																																												
6.	100	1.20		"																																																																																																																																																											
+17	—			"			Brunn																																																																																																																																																								
7.	100	1.20		"																																																																																																																																																											
+25	25	1.20	22.5 cm				Brunn																																																																																																																																																								
8.	65	1.05	1 m				Brunn																																																																																																																																																								

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
		m.	m - e - t - e - r				
Sjödikest.	0+20	—	1.60	22.5	em. cement	Vs Huvudikest.	
	9.	100	1.20	rut			
	10.	100	1.20		"		
	+10	10	1.27		"	Brunn.	
<u>Alternativ II</u>							
Huvudikest.	0+20	—				Upprensning av gamla diket.	
			1.20	3.8	3.8		
	+50	30	1.15	45	em. cement		
	+70	40	2.25	rut			
	1.	20	2.78		"		
	+20	20	3.12		"		
	+60	40	2.08		"		
	2.	40	2.25				
	+12	12	2.25			Brunn. Sörskikt täckta	
	3.	88	1.91				
	+92	92	1.57	37.5	em. cement	Brunn.	
	4.	8	1.57	rut			
	+20	20	1.60		"		
	5.	70	1.72		"		
	6.	100	1.21		"		
	+17	17	1.30		"	Brunn.	
	7.	83	1.20				
	+25	25	1.20	22.5	em. cement		
	8.	65	1.-	rut.		Brunn.	

[illegible]

Larum Alternativ I

Fastigheternas			Ägarnas namn	Areal	å kronor		Ersättning		Summa ersättning	
namn	antal	nummer		ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>JORDERSÄTTNINGSLÄNGD</u> över "utdikningsföretaget Larum år 1939," i Fridlevstads socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.										
Larum	1/4	12	<u>Alfred Persson</u>	5.6	2	40	1/3	44	13	44
			av syfj. 17019							
— " —	1/3	23	<u>Frans Aug. Petersen</u>	5.2	2	18	10	92		
			av syfj. 38539							
			41	0.4	3	—	1	28	12	12
			<u>Summa</u>						25	56

Larum den 2 augusti 1929,

Larum vice

Biljardens gäst.

Frans Jönsson

Johan Andersson

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D över "utdiknings-
företaget Larum år 1939," i Fridlevstads socken av Blekinge län;
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

Fastigheternas			Ägarnas namn.	Delaktighetstal.	Utdikningskostnad.		Förrättningskostnad.	
antal.	nummer	namn.			%	kr.	öre	kr.
<u>Alternativ I.</u>								
1/4	12	Larum	Alfred Petersen solk.	78.6	4264	05	331	74
avs.	24	"	Fattigvårdstyp. i Fridlevstads sock.	0.6	32	55	2	53
1/3	23	"	Frans Aug. Petersen	20.8	1128	40	87	79
			Summa	100.	5425	-	422	06
<u>Alternativ II.</u>								
1/4	12	Larum	Alfred Petersen solk.	78.6	5187	60		
avs.	24	"	Fattigvårdstyp. i Fridlevstads sock.	0.6	39	60		
1/3	23	"	Frans Aug. Petersen	20.8	1372	80		
			Summa	100.-	6600	-		
Larum den 2 augusti 1939.								
Larums mest.								
Biträdes gubben:								
Frans Jönsson								
Johan Andersson								

Avskrift.

K 6•0213

DIARIE Nr 4108
K. LANTERUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1941,



Handlingar rörande "utdikningsföreta-
get Larum år 1939" i Fridlevstads
socken av Blekinge län; upprättade vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1939 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör.



Tinehålla 31 skrivna sidor.
Härtill hör blad ritningar.

1,
Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden rörande syneförrättning enligt vattenlagen, i Larum år 1939.

År 1939 den 24 juli kl. 9 fm. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Alfred Persson i Larum, för att på grund av vederbörligt förordnande /Bil. A./ handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen, rörande utdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen n:r 1², 2³ och 2⁴ Larum, i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ordning blivit kallade till sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningsökanden:

Alfred Persson för 1/4 mtl. n:r 1² Larum,

samt av övriga sakägare:

Frans Aug. Petersson för 1/3 mtl. n:r 2³ " och

Y. Paulsson " 1/3 " " 2² "

För Fridlevstads sockens fattigvårdsstyrelse, som är ägare av avstyckningen n:r 2⁴ Larum, anmälde sig förrättningsökanden, som

var vice ordförande i fattigvårdsstyrelsen, som ombud.

Såsom godemän, hade tillstädeskommit Frans Jönsson, Hillerslätt och Johan Andersson, Liatorp.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga i-frågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej vare sig av dessa eller av delägarna i företaget, utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

Förrättningsmannen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och hade med ledning av dessa uppgjort preliminärt förslag till detsamma. Detta förelades de närvarande och genomgicks i detalj. Detta förslag upptog rörledning å nedersta dikessträckan, där en större backe måste genomgrävas, sen öppet dike i rågången mellan hemmanen Larum nr 1² och 2³ å en sträcka av 280 meter samt från detta öppna dike tvänne rörledningar av 210

3,
och 300 meters längd. Sökanden yrkade nu, att istället för detta förslag diket skulle efter hela sträckan upptagas som rörledning och att detsamma skulle följa den nuvarande dikessträckningen. - Synemännen och delägarna begåvo sig ut på fältet för att taga de olika sträckningarna i ytterligare skärskådande. - Efter hemkomsten dryftades förslaget vidare och föreslogs därvid, att det av sökanden framställda yrkandet skulle upptagas såsom särskilt förslag och att valfrihet skulle erhållas beträffande utförandet av de båda förslagen. Det skall antecknas, att gradering av de i företaget ingående markerna **förut** blivit verställda,

§ 5.

Då ytterligare utredningar med anledning av yrkandet i föregående § erfordrades kunde förrättningen ej avslutas denna dag och avslutades därför sammatrådet med tillkännagivande, att slutsammanträde komme att äga rum å samma plats onsdagen den 2 nästa augusti kl. 9 fm. och hade delägare och godemän att då tillstädeskomma utan annan kallelse än detta tillkännagivande.

Larum den 24 juli 1939.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Frans Jönsson

Johan Andersson.

År 1939 den 2 augusti kl. 9 fm.

På i föregående § bestämd tid och plats sammanträdde ånyo förut angivna synemän och hade därjämte följande personer tillstädeskommit nämligen:

Alfred Persson, . Larum och

Fr. A. Petersson "

§ 6.

Handlingar och ritningar rörande utdiktningföretaget voro nu fullständigt utarbetade och föredrogs dessa för de församlade. Härvid angavs såväl kostnaderna för företaget, som den för varje särskild fastighet beräknade båtnaden genom detsamma, ävensom fastigheternas andelar i kostnaderna, såväl i penningbelopp som i procenttal.

§ 7.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes. /Bil. B./

§ 8.

Synemännen uppdrogo åt Alfred Persson, Larum, att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 9.

Till aktförvarare utsågs jämväl Alfred Persson, Larum, och

5,

skola de till företaget hörande handlingarna och ritningarna under besvärstiden vara hos honom tillgängliga för envar, som åstundar att taga del av desamma.

§ 10.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade förklarades förrättningen avslutad.

Larum den 2 augusti 1939.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Frans Jönsson

Johan Andersson.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.-

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla, att därtill behö-
rig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt
7 kap. vattenlagen rörande utdikning av vattenskadad mark, till-
hörande hemmanen n:r 1 och 2 Larum, i Fridlevstads socken av Ble-

kinge län.

Följande fastigheter och personer förmenas komma att beröras
av företaget, nämligen:

Larum n:r 1	ägare	G. Stål
" "	"	J. A. Persson
" "	"	Aug. Jönsson
" n:r 2	"	F. A. Petersson
" "	"	Fridlevstads kommun och
" "	"	P. V. Pålsson

Larum per Björkeryd den 2 mars 1934.

Alfr. Persson.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrätt-
ning.

Karlskrona å landskansliet den 9 mars 1935.

På tjänstens vägnar:

Gustaf Gyllenkrok

J. G. Rundquist.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Larum år 1939," i Fridlevstads socken av Blekinge-län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l.

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till hemmanen Larum n:r 1 och 2 i Fridlevstads socken hörande, vattenskadade marker. - För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att ett från sankmarksområdet ledande avloppsdike, vilket inom området fördelar sig i tvänne grenar, avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e.

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppet för detsamma leder till Emmahultsjön och vidrare till Östersjön vid Skillinge.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r, a r e -
a l o c h d y l.

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och

avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som anses röna förbättring av det ifrågavarande företaget, uppgår till 14,29 hektar, varav 5,39 hektar utgöras av åker och 8,90 hektar av betes- eller odlingsmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppen hava efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmån efter sträckningarna samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppen vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dessa profilritningar.

På grund av delägarnas uttalade önskningar hava tvänne olika förslag, benämnda alternativ I och alternativ II, blivit uppgjorda.

Av dessa omfattar alternativ I en 45 cm:s rörledning för den gemensamma avloppssträckan, därefter öppet dike i rågången mellan

9,

hemmanen n:r. 1² och 2³ å en längd av 280 meter, samt därefter rörledningar såväl för fortsättningen av det öppna diket som för den längre västerut belägna dikesgrenen.

Alternativ II innefattar rörledningar för samtliga dikessträckor och har därjämte nuvarande dikeslägen bibehållits för samtliga sträckor.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för den gemensamma dikessträckan uppgår till 120 hektar. Den här föreslagna rörledningen kan givas ett relativt fall av 2:1000. - Vid exceptionella flöden kan avrinningen i denna trakt uppgå till 0,9 å 1.- sek.lit. per hektar och bör således för denna sträcka av avloppet beräknas till omkring 120 sek.lit. - Enligt vanliga beräkningsgrunder erfordras för avledande av denna vattenmängd ett rör med 45 cm:s /18"/ diameter. -

Den enligt alternativ I föreslagna öppna dikessträckan ovanför den gemensamma avloppssträckan har föreslagits att upptagas

med en bottenbredd av 0,5 meter och sidolutningen 1:1.

Nederbördsområdena för de båda dikesgrenarna uppgå till, för den östra omkring 40 hektar och för den västra omkring 25 hektar.

Dessa kunna upptagas med relativa fall av resp. 1:1000 och 3:1000.

Den erforderliga rördimensionerna bliva för dessa grenar, för den

östra 37,5 cm:s $\sqrt{=15''}$, förutom å den översta sträckan, där fallet

är så stort, att 22,5 cm. $\sqrt{=9''}$ rör kunna användas och för den väst-

ra 22,5 cm. $\sqrt{=9''}$.

Samlingsbrunnar hava föreslagits där sådana äro erforderliga för markernas ändamålsenliga täckdikning. Kringmurningar vid rörledningarnas in- och utlopp samt galler, där sådana bliva erforderliga, ingå även i förslaget. Lägena för dessa finnas angivna å ritningarna och i den upprättade kostnadsberäkningen.

K o s t n a d e r .

Kostnaderna för de olika alternativen äro angivna i den upprättade och till utlåtandet fogade kostnadsberäkningen, i vilken alla de föreslagna arbetena äro närmare specificerade. Enligt denna beräkning skulle kostnaderna uppgå till, för alternativ I:

5425.- kronor och för alternativ II: 6600.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

Om alternativ I skulle komma till utförande skall ersättning för jordupplåtelse till den i detta alternativ ingående öppna dikessträckan utgå i enlighet med en särskild jordersättningslängd, vilken även finnes bifogad detta utlåtande. Sammanlagda ersättningsbeloppet utgör 25 kr. 56 öre. -

De träd, som vid upptagandet av detta öppna avlopp komma att fällas, skola tillfalla respektive jordägare.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 4297,50 kronor och efter torrläggningen 10282,20 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 5984,70 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den ge-

nom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i

form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtet hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap.

62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade

nu föreliggande förslaget; dock med valfrihet för delägarna att ut-

föra det samma i enlighet med ett av de alternativa förslagen;

att om alternativ I kommer till utförande jord, som uppkastas ur

dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, för-

delas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kan-

ten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intillig-

gande dike;

att de föreslagna ledningarna skola utföras av fullgoda cementrör

och att desamma, innan de nedläggas, skola besiktigas och godkän-

nas av vederbörande lantbruksingenjör;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till ut-

förande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom inford-

rande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om utförande på

annat sätt;

att de föreslagna dikesbrunnarna skola rensas minst tvänne gånger
årligen och de öppna avloppen vid rörmynningarna alltid hållas fria
från gräs och föroreningar;

att företaget må påbörjas omedelbart efter det denna förrättning
vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec.
1942;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande,
delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för
företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Larum år 1939."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,
79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökanden och fördelas mel-
lan delägarna i företaget i enligt med den för var och en beräk-
nade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrätt-
ning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm,
inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola in-
givas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla

påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Larum den 2 augusti 1939.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Frans Jönsson Johan Andersson.

ackord

Beskrivning samt **arealuträknings- och värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsförka-
git Larium år 1939," i Fridlevstads
socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

F a s t i g h e t e r n a s				Ägofigureras nummer å plankartan	Ägaras namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/4	12	Larum		Alfred Persson ^L sak.
				1	äher
				2	"
				3	" sking
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	" sking
				12	"
				13	"
				14	äing
				15	"
				16	"
				17	"
				18	äher
				19	äing
				20	" sking
				21	"
				22	äher
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
					Överfons

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tont o. dyl. (1)		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
														kr.	kr.	kr.		
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	30							1200	0.35	420	126	1	1200	360			234	
	23							1200	0.35	420	9660	1	1200	276			179	40
	06							700	0.60	420	2520	1	700	42			16	80
	06							700	0.70	490	2940	1	700	42			12	60
	26							800	0.60	480	12480	1	800	208			83	20
	45							1200	0.35	420	189	1	1200	540			351	
	39							1200	0.30	360	14040	1	1200	468			327	60
	25							1200	0.30	360	90	1	1200	300			210	
	37							1200	0.30	360	13320	1	1200	444			310	80
	44							1200	0.30	360	15840	1	1200	528			369	60
	03							600	0.60	360	1080	1	600	18			7	20
	03							600	0.60	360	1080	1	600	18			7	20
	03							600	0.70	420	1260	1	600	18			5	40
				05				600	0.40	240	12	1	600	30			18	
				76				600	0.50	300	228	1	600	456			228	
				45				500	0.40	200	90	1	500	225			135	
				30				600	0.40	240	72	1	600	180			108	
	10							1000	0.30	300	30	1	1000	100			70	
				185				600	0.40	240	444	1	600	1110			666	
				20				400	0.60	240	48	1	400	80			32	
				53				600	0.60	360	19080	1	600	318			127	20
	15							1000	0.50	500	75	1	1000	150			75	
	10							1000	0.50	600	60	1	1000	100			40	
	13							1000	0.60	600	78	1	1000	130			52	
	08							800	0.70	560	4480	1	800	64			19	20
	40							800	0.70	560	224	1	800	320			96	
386		414									274380			6525			378120	

Fastigheternas				Ägoföreningens nummer & plankarta	Ägarernas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				27	Ähr
				28	"
				29	"
				30	ang
				31	Ähr
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
					Linnar
	ans.	2 ⁴	Linnar		Fattigvårdsstyrelsen i Fridhögskolans kommun.
	1/3	2 ³	Linnar	37	ang Linnar Frans ang. Pettersson.
				38	ang
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
					Linnar

Sammandrag av förestående areal-

F a s t i g h e t e r n a s			
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n
	1/4	12	Larum
	ans.	24	"
	1/3	23	"
			Alfred Persson
			Fattigvårdsstyrelsen i Fridlevstads kommun
			Frans Aug. Pettersson
			Larum

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
Sök.	539		422						336240	8065-			470260	78.6	L
			14						5040	84-			3360	0.6	
			454						88470	213320			124850	20.8	L
	539		890						429750	1028220			598470	100.-	
Lärman den 2 augusti 1939 Magnus Wexell. Biträddande godkända: Fru Jansson Johan Andersson															

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Överför</u>					4204	75
		Jordrätthetningar för ägarna ditastad kann upptagande, enligt särskild jordrätthetningsbörge					25	56
		För oförutredda arbeten samt för bedömning och tillägg under arbe- tets utförande tilläggas omkring 10%					419	69
		<u>Summa</u>					4650	-
		<u>Pidodikt</u>						
0+2+20) - 10+10	210	Grävning för nedläggning av rör, rör- rens läggning och dikts igenuppläggning med rygschaktad massa	210	0.75	157	50		
		22.5 cm. (9") cementrör	210	1.80	378	-		
		Frakt för rör	50	2.-	100	-		
		Kringmurning av rörgrävningen samt galler med örr ändlar			20	-		
10+10		Bömmar			50	-		
		För oförutredda arbeten etc. tilläggas omkring 10%					69	50
		<u>Summa</u>					775	-
		<u>Sammandrag</u>						
		<u>Fluvuddikt</u>					4650	-
		<u>Pidodikt</u>					775	-
		<u>Summa</u>					5425	-
		<u>Alternativ II.</u>						
		<u>Fluvuddikt</u>						
0+20-0+50	30	Upprensning av gamla anläggning	30	0.50	15	50		
0+50-2+12	162	Grävning för nedläggning av rör	162	2.-	324	-		
		<u>Överför</u>			339	-		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överför			339	-		
		45 cm:s (=18") cementrör m.	162	4.70	761	40		
		Rörns läggning och diket infyllning med uppschaktad massa "	162	0.50	81	-		
		Frakt för rör	110	2.-	220	-		
0+50		Strängmurning av rörmuringen runt guller			50	-		
2+12		Brunn			80	-	1531	40
2+12-7+35	523	Grävning för nedläggning av rör m.	523	1.-	523	-		
		45 cm:s (=18") cementrör "	180	4.70	846	-		
		37.5 " (=15") "	343	3.25	1114	75		
		Rörns läggning och diket infyllning med uppschaktad massa m	523	0.50	261	50		
3+92		Brunn			60	-		
6+17, 7+35		" st.	2	50.-	100	-		
		Frakt för rör	270	2.-	540	-	3445	25
7+35-8	65	Grävning för nedläggning av rör m.	65	1.-	65	-		
		22.5 cm:s (=9") cementrör "	65	1.80	117	-		
		Rörns läggning och diket infyllning med uppschaktad massa m	65	0.50	32	50		
8		Brunn			50	-		
		Frakt för rör	15	2.-	30	-	294	50
		För oförutredda arbeten etc. tillägg						
		avskrivning 10%					528	95
		Summa					5'800	-
		<u>Lidodikt</u>						
0(=2+12)-10+10	218	Grävning för nedläggning av rör, rörns läggning och diket infyllning med uppschaktad massa m	212	0.75	163	50		
		Överför			163	50		

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Örenförsk			163	50		
		22.5 cm:s (=9") cementarv	218	180	392	40		
		Frakt för röven	60	2.-	120	-		
10+10		Brunn			50	-	725	90
		För oförutredda arbeten etc till-						
		läggs omkring 10%					74	10
		Summa					800	-
		Sammandrag						
		Huvuddiket					5'800	-
		Sidodiket					800	-
		Summa					6'600	-
		Summa den 2 augusti 1939						
		Magnus Wikell						

Grävningstabell över "utdikningsföretag La- runn år 1939," i Fridlerstads socken av Blekings län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från föregående avvägningspunkt	Avloppskanalens				Anmärkningar	
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning		
								m.
<u>Alternativ I.</u>								
<u>Huvudledet</u>								
	0+20	-						Upprensning av gamla diket
	+50	30	{ 1.35 1.20	0.50	3.9			Rörledning börjar, kringsur-
	+70	20	2.40		"			ning - Fick: 5.70
	1	30	2.83		"			
	+20	20	3.17		"			
	+60	40	3.13		"			
	2.	40	2.30		"			
	+20	20	1.79		"			Rörledning slutar: öppet di-
	+20	-	1.79	0.50	4.1	1:1		ke börjar; gallar vid rör-
	3.	80	1.80	"	4.1	1:1		ledningarna
	4.	100	1.70	"	3.9	"		
	5.	100	1.60	"	3.7	"		Öppet dike slutar, rörled-
	"		1.45	37.5 cm:s diameter				ning börjar
	6.	100	1.30		"			
	+17	-			"			Brunn
	7.	100	1.20		"			
	+35	35	1.30	22.5 cm:s ca-				Brunn
	8.	65	1.05	uniten				Brunn

Avloppskanalens benämning eller littera	Avvägningspunkt	Avstånd från före- gående avvägnings- punkt	Avloppskanalens				Anmärkningar
			djup	bottenbredd	dagbredd	sidolutning	
<u>Sidodrikt.</u>							
	0+20	-	1.60	22.5 cm:s	crumb.		Vid Huvuddrikt.
	9.	100	1.30	rör			
	10.	100	1.20		"		
	+10	10	1.27		"		Brunn
<u>Alternativ II.</u>							
<u>Huvuddrikt</u>							
	0+20	-					Upprensning av gamla drikt
	+50	30	{ 1.30 1.15	3.8 45 cm:s	cr-		
	+70	20	2.35	inutbror			
	1.	30	2.78		"		
	+20	20	3.12		"		
	+60	40	3.08		"		
	2.	40	2.25				
	+12	12	2.25		"		Brunn Sidodrikt tillstöt
	3.	88	1.91		"		
	+92	92	1.57	37.5 cm:s	cr-		Brunn
	4.	8	1.57	inutbror			
	+30	30	1.60		"		
	5.	70	1.72		"		
	6.	100	1.31		"		
	+17	17	1.30		"		Brunn
	7.	83	1.20		"		
	+35	35	1.20	22.5 cm:s	cr-		
	8.	65	1.-	inutbror			Brunn


[illegible]

[illegible]

1041

DIARIE Nr 11408
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUNI 1941.

K. 6*0213



hushåll.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut den
na dag fastställt till efterrättelse vid ar-
betets utförande.

Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Florsman.

Bestyrkes i tjänsten:
Vilhelm Linder

Betänkande

till

Utdikningsföretaget LARUM år 1939

Fridlevstads socken, Blekinge län

Översiktskarta



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av "utdikningsföretaget Larum
år 1939" i Fridlevstads socken av Ble-
kinge län.

Belägenhet.

Området är beläget 4 å 5 km sydväst om Fridlevstads kyrka och
angives å översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbe-
teckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av förre lant-
bruksingenjören Magnus Wixell handlagd, den 2 augusti 1939 avslutad
syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har icke
inom laga tid anförts /Bil. 5/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräkna-
de vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt
för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens ut-
låtande. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits

av en heldragen blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 31 december 1942.

Statsunderstöd.

Två delägare, representerande 99,4 % av företaget, hava undertecknat förening /Bil. 1/ angående sökande av statslån till kostnaderna för företagets utförande. Dessutom sökes statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av alla intressenter. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört härnadan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 2.000 kronor från statens avdikningsanslag samt 2.960 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Räkningar / 2 st./.

3/ Avskrifter och kopior av syneakter, bestående av 1 häfte handlingar

och 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Karlskrona 1 mars 1941.

Thore Möller

Kostnads sammandrag.

Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad 5.399:44 kr

Ersättningar 25:56 " 5.425:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 422:06 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 35:80 " 457:86 "

Summa 5.882:86 kr

Karlskrona 1 mars 1941.

Thore Möller

Vid arbetsglansens fastställande har
kostnaderna för förtärgt beräknats till 5882 kronor
36 öre, varav å lantagarnas andel 5847 kronor
7 öre.

Stockholm den 15 maj 1941
På Huvud. Lantbrukstygnsbous vägnar
Hjalmar Rasmussen

Bil. 1.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i "utdikningsföretaget Larum år 1939" i

Fridlevstads socken av Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet

uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i

samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och ut-

bekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Larum, Björkeryd, den 3 mars 1941.

Alfred Persson

F. A. Petersson

ägare Larum n:o 1², 1/4 mtl

1/3 mtl Larum n:o 2⁹

Att Alfr. Persson och F. A. Petersson egenhändigt tecknat sina

namn betygar:

Gösta Svensson

Ellen Högberg

Larum, Björkeryd

Larum, Björkeryd

Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i

[illegible]

Utdrag avBil. 4.

Protokoll fört vid sammanträde med

delägarna i utdikningsföretaget benämnt

Larum år 1939, hållet i Larum den 24

november 1939. Och närvarande voro

Lantbr. Frans August Petersson, Larum,

samt för Fridlevstads Fattigvårdsstyrel-

se Ordföranden Gustav Johansson, Höryda,

och undertecknad Alfred Persson, Larum.

§ 1.

Sammanträdet hölls hos Alfred Persson, som av synemännen uppdragits att sammankalla delägarna för val av styrelse i ovannämnda utdikningsföretag, och härtill valdes Frans August Petersson och undertecknad Alfred Persson i Larum.

§ 2.

Till ordförande och kassör valdes Alfred Persson.

=====

Larum den 24 november 1939.

Alfr. Persson

För Fridlevstads Fattigvårdsstyrelse

F. A. Petersson

Gustav Johansson

Rätt utdraget betygar i tjänsten:

Thore Möller

Bil. 5.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär
 icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 2 augusti 1939 av-
 slutad laga syneförrättning angående "utdikningsföretaget Larum år 1939"
 i Fridlevstads socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis med-
 delat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 mars 1941.

Ex officio:

G. Österholm

Förestående avskrifter, sid. 1. - 9, likhet med originalet be-

styrkes i tjänsten:

More Inöller

Sodk. 4/9 41

R a p p o r t

över verkställd avsyning av "Utdikningsföretaget Larum år 1939" i
Fridlevstads socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 15 maj 1941.

Statsbidrag : 2.900:- kr

Statslån : 2.960:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Alfred Persson, Larum, Björkeryd.

Vid av undertecknad den 11 december 1940 företagen avsyning
av ovan angivna företag befanns arbetet i sin helhet vara utfört i
enlighet med det förslag, som upprättats vid av förre lantbruksingenjören
Magnus Wixell handlagd, den 2 augusti 1939 avslutad syneförrättning,
varför företaget förordas till godkännande.

Enligt företedda räkenskaper hava kostnaderna för företaget
något överstigit vid syneförrättningen beräknat belopp.

Karlskrona den 23 juni 1941.

Thore Möller

1941 den 15-juli
4 sept.

Uppsigt jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Utdikningsföretaget Loran år 1939 i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Lån 2.960 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 15 maj 1941.

Lånet har beviljats för nodanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Lantal	Register- nummer	Ägare
<u>Fridlevstads socken</u>			
Loran	1/4	1 ² v	Alfred Persson
"	1/9	2 ³ v	Ernst August Petersson

Stockholm den 4 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Blekinge län

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Fridlevstads socken.

• / Larum	1/4 mtl	1 ²	äg. Alfred Persson
• / "	1/3 "	2 ³	" Frans August Petersson

Karlskrona den 5 mars 1941.

Mose Möller.

Skall utvärderas i statsunderstat såsom till förlagt

ARVODESRÄKNING

förklaga synförrättning angående "utdrickningsförlagt
Larven år 1939" i

Fridlevstads socken och Blekinge län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " "	1	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "	1,5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 19 ar st.	28	0,17	4	76		
		har 5,39 1,06			5	71		
		äng och odlingsmark medelareal 55 ar st.	16	0,26	4	16		
		har 8,90 0,42			3	74		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m. > 15						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalar	st.				34	57
		blad						
		Överföres					38	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				38.37
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 15 punkter pr har har	5.37	0.50	2 70	
		avvägda punkter st.	50	0.03	1 50	
		i annan mark, medelantal 5 punkter pr har "	8.90	0.60	5 34	
		avvägda punkter "	30	0.16	4 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1. -	2,00	2 -	
		i annan mark "	1.5	5,00	7 50	47 87
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar, ... st.	44	0.05	2 20	
		 har	14.29	0.10	1 43	3 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	44	0,04		1 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	88	0,06	5 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	44	0,12	5 28	26 56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2. -	3.50	7 -	7 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"..... "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	9	0.25	2 25	
		"..... "				2 25
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar 1	1	12,00	12 -	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		"..... våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		"..... "..... "				
		"..... "..... "				
		"..... "..... "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) "..... över 20 "..... "		10,00	20 -	23 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan 25 cm.		0,03	75	1 75
		Överföres				170 66

1	2	3	4	5	6	7
		S. Överfört				170 66
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2	4,00	8 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) 5425.- + 6600.- = 12025.-			12 03	20 03
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	80	0,01		80
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	3	0,25	25	2 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	3	0,20	60	4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		4 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		4 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				270 14
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 32. ar ägofigurer st.	44	0.07	3 08	
		har	14.29	0.14	2 —	
		Överföres			12 08	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 08	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	80	0,02	1 60	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	16 68
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2.-	6.-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 25	
		3) broar och trummor, ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	
					20 25	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			5 06	15 19
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00	8 -	
						8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	31	0,55		17 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				56 92
		Övriga-förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			3 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				66 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				27 -
		Summa kronor				95 -
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				270 14
		Lösen för kopior och avskrifter				56 92
		Övriga förrättningskostnader				95 -
		Summa kronor				422 06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra häradsrätt.

Larum den 2 aug. 1939

Larum
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Utdikningsföretaget Lamm å 1939

Fridlevs lads socken och Blekinge län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...		0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0.8	3,00	2	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1.2	6,00	7	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 19 ar	28	0.17	4	76		
		har	5.39	1.06	5	71		
		äng och odlingsmark medelareal 55 ar	16	0.18	2	88		
		har	8.90	0.58	5	16		
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	—		
		blad						
		övriga regalarblad					32	11
		Överföres					32	11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 11
		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	3	12,00	36 -	
b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal 9 punkter pr har	har	5,39	0,50	2 70	
	avvägda punkter	st.	50	0,03	1 50	
i annan mark,	medelantal 15 punkter pr har	"	8,90	0,36	3 20	
	avvägda punkter	"	13	0,28	3 64	
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark		km.	0,8	2,00	1 60	
i annan mark		"	1,2	5,00	6 -	54 64
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	32 ar,	st.	44	0,05	2 20	
		har	14,29	0,10	1 43	3 63
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st.	44	0,04		1 76
	Markvärdering:					
a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1	12,00	12 -	
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
för första kilometern av avlopps längd		km.			4 -	
för övriga kilometer		st.	1	1,50	1 50	
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	88	0,06	5 28	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	44	0,12	5 28	28 06
Längdprofil, § 19 längdskala 1:	4000					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.				
	2) befintligt avlopp ell. vall	"	20	3,50		7 -
Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		st.				
		"				
vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion		"	8	0,22	1 76	
		"				1 76
Antal profil- och sektionsritningar		"	2	3,00		6 -
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					2 -	
för vattenområdets areal		km. ²		0,02		
dagar			½	12,00	6 -	8 -
Dimensionsberäkning, § 24						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	3 50	
tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		"		1,00		
" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²		"				
nåmligen	m. ² sektion på	"				
" " "	" " "	"				
" " "	" " "	"				
" " "	" " "	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00		
2)	" " över 20 "	"		10,00	20	23 50
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp					1 -	
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan		cm.	35	0,03	1 05	1 05
		Överføres				167 51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				167 51
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.4	4,00	5.60	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6.60	12.20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbygggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	63	0,01		63
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	3	0,25	75	2 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	3	0,20	60	3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	9	3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00		6 —
		slämficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				256 09
		1) 1:sta regalkartblad			7 —	
		övriga regalkartblad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal	32	0,07	3 08	
		ar ägofigurer	1429	0,14	2 —	
		har				
		Överföres			12 08	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 08	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 27	
		3) insättning av höjdlägestal st.	63	0,02	1 26	
		kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	17 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	20	6,00	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 76	
		3) broar och trummor, "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	19 76
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				59 87
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 10	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	13 10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			65 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			28 -	93 -
		Summa kronor				106 10
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				256 09
		Lösen för kopior och avskrifter				59 87
		Övriga förrättningskostnader				106 10
		Summa kronor				422 06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till Östra häradsrätt.

Lamm den 2 augusti 1929

Magnus Wiedell
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Bestyrkes i tjänsten
Shore Möller

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "utdickningsföretaget Larum år 1939" i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Översiktskarta 1 2 ex å 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadssammandrag 3 sid å 3:- kr	9:- "
Upprättande av ansökningshandlingar	6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån	3:40 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m. 8 sid å 0:55 kr	4:40 "
Inhäftning av handlingar	2:- "

Summa 35:30 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 5 mars 1941.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten

Thore Möller

9. 9. 1941
synskrift i rubrik

306

41

K

6-0213

DIARIÉ Nr. 1468
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUN. 1941.

förbindelse överlämnad
till Statskontoret

28/6 1941
10/7 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941 till
utdikningsföretaget Larum år 1939 i Fridlevstads socken av
BLEKINGE LÄN

1 h. hand.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels statsbidrag* med tvåtusenniohundra (2.900)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tvåtusenniohundrasextio (2.960)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för ~~treendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenter i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Larum den 7 juni 1941

Alfr. Persson.

Agaren till Larum N: 12

Att lantbrukaren Alfred Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gästa Larsson.

Ludolf Persson

Adress Larum Björkeryd.

Adress Björkeryd

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag