

Förslag i 2 blad till
Senorens dikringsföretag nr 1 år 1940

Ramdata socken, Blekinge län

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1939-1940 av:


H. Möller.

Statens t.f. Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställd till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1941.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]



Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Riktlinjer.

RIN.Nr 001

K 2*0214 /

Ar 186 Blekinge Län


K 2*0214

Tillhör förslag till Senorens dikeinsföretag n:r 1 år 1940.


Mon Inöller

Stadens tf. Lantbruksingenjör


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kungl. Lantbruksstyrelsens



Typritning för brunnar.



Förslag till rörutlopp vid 0'00



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utörande.

Stockholm den 9 december 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Längdskala
1:4000.

Skala för brunnar och rörutlopp.
1:50

Höjd- och sektionsskala.

1:100.

MIN. Nr 002

K

2-0214

2

Nr 186 Blekinge 2 rik




Akt nr:
A214

AU\$A214

K. 2-6214
DIARIE Nr. 545
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JAN. 1941

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Handlingar

till

SENORENS DIKNINGSFÖRETAG N:R 1

ÅR 1940

Rämdåla socken, Blekinge län.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt 7 kap. vattenlagen i och för ut-
dikning av marker tillhörande Östernäs
by & Senoren i Ramdala socken av Ble-
kinge län.

Tisdagen den 19 december 1939 kl. 11 fm inställde sig under-
tecknad t.f. lantbruksingenjör jämte skiftesgodemännen Teodor Abrams-
son i Bredavik och Oscar Persson i Gängletorp hos lantbrukaren Einar
Olsson i Östernäs för att på grund av länsstyrelsens för förrättnings-
mannen utfärdade förordnande påbörja förrättningens handläggning. Sam-
manträdet, vartill sakägarna kallats genom kungörelse / Bil. B' / i
Ramdala kyrka den 26 november 1939 och i Blekinge Läns Tidning den 24
samma månad, samt genom särskilda underrättelser, enligt förteckning
/ Bil. C /, och som skolat hållas den 14 december, hade till följd av
mellankommande hinder framflyttats till denna dag, varom underrättel-
avsänts med posten den 4 december. Då sammanträdet tog sin början in-
ställde sig följande sakägare och ombud:

Sökande till förrättningen:

Einar Olsson,

Senoren nr 5

Ragnvald Svensson,

" " 2, genom brodern Osvald
Svensson

Övriga sakägare:

Harry Mårtensson,

Senoren nr 1

Östra härads vägstyrelse genom styrelseledamoten, landstingsmannen

Axel Andersson, Lyckeby, biträdd av vägmästaren

Ivar Håkansson.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen och länsstyrelsens med anled-
ning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna
/ Bil. A. /.

2.
§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökandena yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som fördrades för torrläggning av deras marker, samt att avloppen, i den mån så kunde ske utan fördyring av företaget, skulle igenläggas med rör.

Därom tillfrågade, förklarade sig övriga sakägare intet hava att erinra mot företagets utförande på sätt av sökandena påyrkats.

§ 5.

Tillsades, att synemännen omedelbart ämnade besiktiga marker och avlopp samt att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma ställe som dagens torsdagen den 1 februari 1940 kl. 11 fm, varom ytterligare meddelande icke komme att kungöras.

§ 6.

Som intet vidare till anteckning förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Östernäs den 19 december 1939.

Josef Moller

Teodor Abrahamson. Oskar Persson

Torsdagen den 4 april 1940 kl. 11 fm inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Einar Olsson i Östernäs för att fortsätta förrättningsens handläggning. ~~XXI~~ Sammanträdet, som skolat hållas den 1 sistlidna februari men till följd av snöhinder blivit inställt, hade kungjorts i ~~tidningen~~ Blekinge Läns Tidning den 12 mars 1940 och i Ramdala kyrka den 17 samma månad / Bil. B²/. Följande personer kommo jämte synemännen tillstädes:

Einar Olsson,

Ragnvald Svensson,

Harry Mårtensson,

Senören nr 5

" " 2

" " 1

Anders Johan Johansson.

Senoren nr 4

Petter Magnus Andersson,

" " 6

Ramdala sockens skolstyrelse, genom styrelseledamöten Olof A. Andersson,
Möcklö.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 8.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil. 6. /, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 9.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter av denna:

Lantbrukaren Einar Olsson,	Östernäs,	Senoren, <u>Ramdala</u> , ordf.
" Ragnvald Svensson,	"	"
" Harry Mårtensson,	"	"

§ 10.

Uträknades godemännens ersättningar och uppgingo till 9 kronor 33 öre för Teodor Abramsson och 9 kronor 34 öre för Oscar Persson, eller tillhopa 19 kronor 67 öre.

§ 11.

För hantlangning vid undersökningarna m.m. skulle utgivas ersättning till följande personer med nedanskrivna belopp:

Einar Olsson för 2 dagsv. á 7:- kr	14:- kr
Ragnvald Svensson för 1 dagsv.	7:- "
Summa	21:- kr

§ 12.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	1 dag
Orientering av nederbördsområdet	1/3 "
Sammanträden och markvärdering	2/3 "
Utredning på lantmäterikontoret	1/3 "
Upprättande av förslag till brunnar o. dyl.	1/2 "
Summa	2 5/6 dagar

§ 13.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar
trettio
komme att inom ~~sex~~ dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 14.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 15.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet
avslutades.

Östernäs, den 4 april 1940

Josef Lillier

Teodor Abrahamsson *Oskar Persson*

J. D. 328 av 1939.
 Länshövding i Karlskrona

22 NOV. 1939

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt att behörig förrättningsman måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7. kap. vattenlagen i och för utdikning av vattenskadade marker tillhörande Östernäs by å Senoren i Ramdala socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att beröras av företaget, nämligen:

Östernäs n:r	Petter Magnus Andersson.
" "	Anders Johan Johansson.
" "	Rangvald Svensson.
" "	Einar Olsson.
" "	Harry Mårtensson.

Östernäs, Senoren pr Ramdala den 6 november 1939.

Einar Olsson Ragnvald Svensson

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning. Karlskrona å landskansliet den 28 november 1939.

På länsstyrelsens vägar:

[Signature] *[Signature]*

Pr

R-L

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande dels Senoren /Östernäs/ 1⁷, 2², 4⁵, 5¹ och 6⁵, dels Senoren /Östernäs/ 1², 2², 3³, 4⁵, 4¹², 4¹³ och 6³, och dels ock Senoren /Östernäs/ 1², 1¹³, 3³, 4⁵, 4¹¹, 4¹³, 4¹⁴, 4¹⁶, 5³, 6¹² och 6¹³, allt i Ramdala socken, Blekinge län, handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Einar Olsson i Östernäs torsdagen den 14 december 1939 kl. 10 fm.

Företagen beröra jämväl genom nämnda fastigheter gående vägar.

Karlskrona den 22 november 1939.

Thore Möller
Statens t.f. lantbruksingenjör.

Uppläst i Ramdala sockens kyrka söndagen den 26 nov. 1939 betygar:



Thore Möller
M.

Anhålles att ovanstående kungörelse efter uppläsningen måtte till mig återsändas.

Thore Möller.

Adr. Rönnebygatan 23
Karlskrona.

Kungörelse.

Syreförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande dels Senoren (Östernäs) 1⁷, 2², 4⁵, 5¹ och 6⁵, dels Senoren (Östernäs) 1², 2², 3³, 4⁵, 4¹², 4¹³, och 6³ och dels ock Senoren (Östernäs) 1², 1¹³, 3³, 4⁵, 4¹¹, 4¹³, 4¹⁴, 4¹⁶, 3³, 6¹² och 6¹³, allt i Ramdala socken, Blekinge län, handläggas ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Einar Olsson i Östernäs torsdagen den 4 april 1940 kl. 11 f. m.

Vid sammanträdet förekommer bl. a. styrelseval.

Karlskrona den 11 mars 1940.

Thore Möller,
t. f. lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Ramdala den 11 mars 1940 för uppläsande snarast möjligt samt införd i Blekinge Läns Tidning den 12 samma månad, betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelse, kallelser och underrättelser angående syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker inom Ramdala
socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dag.

Den 22 november 1939 angående sammanträde hos lantbrukaren Einar
Olsson.

Olsson, Senoren /Östernäs/ den 14 december sam-
ma år.

Kungörelse till pastorsämbetet i Ramdala Ramdala.

" " Blekinge Läns Tidning, Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen Teodor Abramsson,

Bredavik Sturkö.

" " " Johan Persson, Möcklön, Ramdala.

Underrättelse till lantbrukaren Harry Mårtensson Ramdala.

" " " Ragnarvald Svensson "

" " " Anders Johan Johansson "

" " " Einar Olsson "

" " " Petter Magnus Andersson "

" " " ordf. i styrelsen för Östra härads väg-

distrikt godsägaren Aug. Palmgren, Lyckeby.

Den 4 december 1939 angående ovanstående sammanträde, som blivit änd-
rat till tisdagen den 19 december samma år.

Kallelse till skiftesgodemannen Teodor Abramsson, Bredavik Sturkö.

" " " Oscar Persson, Gängletorp Ramdala.

Underrättelse till lantbrukaren Harry Mårtensson

Ramdala.

" " " Rangvald Svensson "

" " " Anders Johan Johansson "

" " " Einar Olsson "

" " " Petter Magnus Andersson "

" " ordf. i styrelsen för Östra härads vägdi-

strikt godsägaren Aug. Palmgren

Lyckeby.

Den 11 mars 1940 angående sammanträdet hos lantbrukaren Einar Olsson, Senoren,

/Östernäs/ den 4 april samma år.

Kungörelse till pastorsämbetet i Ramdala

Ramdala.

" " Blekinge läns Tidning

Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen Teodor Abramsson, Bredavik

Sturkö.

" " " Oscar Persson, Gänglätorp

Ramdala.

Underrättelse till lantbrukaren Harry Mårtensson

Ramdala.

" " " Ragnvald Svensson "

" " " Anders Johan Johansson "

" " " Einar Olsson "

" " " Petter Magnus Andersson "

" " " Johanna Adolfsson "

" " skolstyrelsen i Ramdala socken "

i tjänsten:

Mare Andersson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Randala se Lerum	65		19/92		Petter Magnus Andersson. äker, mylla på sand ö. lera "
"	45		1/12		Summa Anders Johan Johansson. äker, mylla på sand ö. lera " " " " " " " "
"	22		2/9		Summa Ragnarald Svensson. äker, mylla på sand ö. lera " " " " " " " " " " " " " " " "
"	5-1		1/4		Summa Einar Olsson. äker, mylla på sand ö. lera " " " " " " " " " " " "
					Överföras

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13			14	15			16
18								600	108	-	(1600) 1200	216	-	600	108	-
15								"	90	-	(1600) 1200	180	-	"	90	-
24								800	192	-	1600	384	-	800	192	-
19								"	152	-	"	304	-	"	152	-
						30		—			—			—		
04								1000	40	-	1600	64	-	600	24	-
14								"	140	-	"	224	-	"	84	-
						02		—			—			—		
95						32			722	-		1372	-		650	-
04								1200	48	-	1600	64	-	400	16	-
02								"	24	-	"	32	-	"	8	-
06									72	-		96	-		24	-
				26				1500	390	-	2500	650	-	1000	260	-
				26					390	-		650	-		260	-
06.5								600	39	-	1600	104	-	1000	65	-
						01.0		—			—			—		
41.0								600	246	-	1600	656	-	1000	410	-
32.0								"	192	-	"	512	-	"	320	-
79.5						01.0			477	-		1272	-		795	-
28.0								600	168	-	1600	448	-	1000	280	-
25.0								"	150	-	"	400	-	"	250	-
25.5								800	204	-	"	408	-	800	204	-
78.5									522	-		1256	-		734	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				19	Transp. åker, mylla på sand: lera
				20	" " " "
				21	råg
				22	åker " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	imp
				27	"
Suoni	17		3/32		Summa Harry Hårnesson
				28	imp.
				29	åker, mylla på sand: lera
				30	" " " "
					Summa
					Summan
<u>Raudala socken.</u>					
Suoni	65		19/192		Petter Magnus Andersson
"	45		1/12		Anders Johan Johansson
"					Raudala skoltjänst
"	22		2/9		Ragnvald Svénsson
"	51		1/4		Einar Olsson
"	17		3/32		Harry Hårnesson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äg och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
78.5									522	-		1256	-		734	-
14.0								800	112	-	1600	224	-	800	112	-
05.0								1000	50	-	"	80	-	600	30	-
						02.5		-			-			-		
16.5								800	132	-	1600	264	-	800	132	-
12.5								600	75	-	"	200	-	1000	125	-
11.0								"	66	-	"	176	-	"	110	-
08.0								800	64	-	"	128	-	800	64	-
						00.5		-			-			-		
						01.0		-			-			-		
145.5						04.0			1021	-		2328	-		1307	-
						02.5		-			-			-		
25.0								800	200	-	1600	400	-	800	200	-
15.5								1400	217	-	"	248	-	200	31	-
40.5						02.5			417	-		648	-		231	-
drag.																
V 95.0						32.0			722	-		1372	-		650	- L
06.0									72	-		96	-		24	-
					26.0				390	-		650	-		260	-
V 79.5						01.0			477	-		1272	-		795	- L
145.5						04.0			1021	-		2328	-		1307	-
40.5						02.5			417	-		648	-		231	-
366.5				26.0	39.5				3099	-		6366	-		3267	-

Österås den 4 april 1940.

Hörselölen

Peder Abramson.

Oskar Persson

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. E.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-30-0 ⁰⁰	30	Schaktning av lera m ³	20	1,20			24	-		
0 ⁰⁰ -5 ⁴⁶	546	Schaktning av lera, grus och sten lm	546	1,20	655	20	✓			
		Rör inre diam. 9" "	546	2,20	1201	20	✓			
		Läggning av rören och höljning "	546	0,30	163	80	✓			
		Rörutlopp vid 0 ⁰⁰ st	1	50.-	50	-	✓			
		Brunnar vid 1 ⁰⁰ , 2 ⁵⁰ , 3 ⁷⁵ , 4 ¹⁵ och 5 ⁴⁶ "	5	50.-	250	-	✓	2320	20	✓
5+46-7+26	180	Schaktning av lera, grus och sten lm	180	0,70	126	-	✓			
		Rör inre diam. 6" "	180	1,50	270	-	✓			
		Läggning av rören och höljning "	180	0,20	36	-	✓			
		Brunnar vid 6 ⁵⁸ och 7 ²⁶ st	2	50.-	100	-	✓	532	-	✓
7+26-8+15	89	Schaktning av lera lm	89	0,45	40	05	✓			
		Rör inre diam. 4" "	89	1,10	97	90	✓			
		Läggning av rören och höljning "	89	0,15	13	35	✓			
		Brunn vid 8 ¹⁵ st	1	50.-	50	-	✓	201	30	✓
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							222	50
845		S u m m a							3300	-

Östernäs den 4 april 1940.
Hörs Möller

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Den som ej är bekande till förhållningen är ej skyldig
vidkännas. Hållt blickar till normalerna för försäget är
som manar mot värdet i den betnad, som beredes hans
mark.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt

vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande

Senoren nr 1, 2, 4, 5 och 6 i Ramdala

socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. D. /.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av avloppssträckan A - B + C. Sträckan A - B skall bibehållas öppen medan huvuddelen av avloppet skall iegnläggas med rör. På nivåkartan är det öppna avloppet utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningen med en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Avloppet ansluter vid punkt A till en under landsvägen mellan Östernäs och Torp befintlig trumma, vilken har tillräckliga dimensioner och i övrigt är så beskaffad, att den medger torrläggning till lagenligt djup av sökandenas marker. Företagets intressenter medgivs rätt att vidtaga de rensningar av avloppet nedom nämnda trumma, som kunna finnas erforderliga till undvikande av uppdämning i nu föreslagen rörledning.

Företaget ligger mellan Halltorpsåns och Lyckebyåns neder-

börsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbörsområden erhållit nr 79 resp. nr 80.

Mom. 2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 november 1939, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom. 3. Företagets beskaflenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge = +8,21 m. + -format märke inhugget i berghäll 16 m öster trumma för byväg, 3 m öster landsvägskant.

Fixp. II. Höjdläge = +7,54 m. + -format märke inhugget i sten 14 m väster 7+27.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppets dimensioner.

Det öppna avloppets nederbörsområde överstiger icke 30 hektar, varför till avrinning kommande vattenmängder icke äro av betydighet att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts

med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet att erhålla avlopp för föreslagna rörledningar. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras till övervägande del av kalmarker och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så, att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension		Avbördn. förmåga lit/sek
				cm	/tum/	
B - 2 ⁺⁵⁰	22	22	4,00:1000	22,5	/9/	24 ✓
- 4 ⁺¹⁵	19	19	2,43:1000	22,5	/9/	19 ✓
- 5 ⁺⁴⁶	10	10	1,15:1000	22,5	/9/	13 ✓
- 7 ⁺²⁶	5,0	5,0	1,95:1000	15,0	/6/	5,4 ✓
- C	2,0	2,0	6,75:1000	10,0	/4/	3,2 ✓

Avloppets bottenläge i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid avloppets utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Skulle arbetet helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gröda skadas, skall dock härför skälig ersättning utgå.

Mom. 7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. D. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil. F. / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen ^{samt} till i mom. 10

av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Rören till ledningsarbetet skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av 10 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.
- 4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 5/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringmuras med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.
- 7/ Vid avloppets framdragande genom eller utmed väg skall arbetet bedrivas på sådant sätt, att minsta intrång och olägenhet vållas trafiken, och provisorisk överfart anordnas, om så erfordras.
- 8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1947.

10/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 till 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjörd förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- och underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Kloakvatten får ej insläppas i företagets ledningar med mindre det passerat minst två med vattenlås försedda brunnar, så att fasta föroreningar ej inkomma i ledningarna.

Vid tillkoppling av grenledningar skall största försiktighet iakttagas så, att brunnar och övriga anläggningar ej skadas eller rubbas.

Mom. 10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,
 att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas
 bedrivande erforderliga medel,
 att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst
 en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,
 att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägar-
 na till sammanträde och därvid föra protokoll, samt
 att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utfö-
 rande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 11. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-
 lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke ut-
 gå vid ifrågavarande företag.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta
 utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m ,
 till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna
 inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt
 upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid
 besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för änd-
 ringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Östernäs den 4 ^{april} ~~februari~~ 1940.

W. L. L. L.

Teodor Abrahamson. Oskar Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Svenens dikningsföretag nr 1 år 1940

Randala

socken och

Blekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	20	0,50	10	-	10	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	19	3,00	5	70		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 17 ar	22	0,17	3	74		
		 har	3665	1,06	3	89		
		äng och odlingsmark medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	8	0,05		40		
		 har	065	0,78		51		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad						18 24
		Överföres						28 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 24
		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	 dagar	1	12,00	12 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal punkter pr har	har	366	0,50	1 83	
	avvägda punkter	st.	50	0,03	1 50	
i annan mark,	medelantal punkter pr har	"				
	avvägda punkter	"				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark	 km.	km.	19	2,00	3 80	
i annan mark	 "	"		5,00		19 13
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	14 ar,	st.	30	0,05	1 50	
		har	432	0,10	43	1 93
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	när avskat	st.		0,04	1 50	1 50
	Markvärdering:					
a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	 dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
	för första kilometern av avlopps längd	 km.			-	
	för övriga kilometer	 st.		1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	46	0,06	2 76	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	23	0,12	2 76	5 52
Längdprofil, § 19 längdskala 1:	4000					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	 km.				
	2) befintligt avlopp ell. vall	 "	035	3,50	2 97	2 97
Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	 st.				
		"				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	 "				
		"				
		"				
Antal profil- och sektionsritningar		"	1	3,00	3 -	3 -
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					2 -	
	för vattenområdets areal	 km. ²		0,02		
	dagar		1/2	12,00	4 -	6 -
Dimensionsberäkning, § 24						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	 km.		3,50		
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	 "		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"				
	nåmligen m. ² sektion på	"				
	" " " " " "	"				
	" " " " " "	"				
	" " " " " "	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	 "	41	6,00	6 -	
	2) " " över 20 " "	 "	41	10,00	10 -	16 -
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp					1 -	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	 cm.	21	0,03	63	1 63
						85 92
		Överføres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 92
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp		0.35 4,00	3 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 30	6 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	50	0,01	— 60	— 50
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	6 0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45	8	3,00	24 —	24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00	8 —	8 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1 1/3	12,00	4 —	4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00	6 —	6 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				138 92
		1) 1:sta regalarkeblad			7 —	
		övriga regalarkeblad	st.			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal	14 ar ägofigurer	st.	80 0,07	2 10
			har	4.32 0,14	60	
		Överföres			9 70	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 20	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	50	0,02	1 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,05	1 05	13 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0 85	6 00	5 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					5 10	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			1 28	3 82
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55	12 10	12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				35 42
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annönskostnader ang. sammanträden			9 35	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	11 35
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				19 62
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				21 -
		Summa kronor				52 02
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			138 92	138 92
		Lösen för kopior och avskrifter			35 42	35 42
		Övriga förrättningskostnader			11 35	52 02
		Summa kronor			185 69	226 36

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra och Medelsåsa domars häradsrätt.

Östernäs den 4 april 1942

Sten Möller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

K

2*6214

DIARIE Nr

3814

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 FEB. 1942

Betänkande

till

SENORENS DIKNINGSFÖRETAG NR 1 ÅR 1940

Ramdala socken, Blekinge län

A214

Betänkande

till

SENORENS DIKNINGSFÖRETAG NR 1 ÅR 1940

Ramdala socken, Blekinge län.

Skala 1:100000

Genom Rungl. Lantbruksskolas ^B o t ä n k a n d e
 beslut denna dag fastställdes till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Skettstaden den 9 december 1941
 P. Rungl. Lantbruksskolas vägnar
 Albert Smith

rörande fråga om statsunderstöd till

Senorens dikningsföretag nr 1 år 1940 i

Ramdala socken av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 6 km söder om Ramdala sockens kyrka och angives å översigtskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 4 sistlidna april avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har icke anförts / Bil. 4 /.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synhandlingarna. På översigtskartan har totala nederbördsområdet inneslutits med en heldragen blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat den 1 september 1944.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av två intressenter, enligt en av dem vid förrättningens avslutande underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då delägarna äro småbrukare och då tillgången på odlad eller odlingsbar mark på ön är starkt begränsad, är det ur såväl allmän som enskild synpunkt ett intresse av första ordningen, att företaget kommer till stånd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovan nämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1.630 kronor från statens avdikningsanslag och 720 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Vid detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar och 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Karlskrona den 20 december 1940.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 3.300:- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen 226:36 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 28:40 " 254:76 "

Summa 3.554:76 kr

Karlskrona den 20 december 1940.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.554 kr 76 öre varan 2 Lantagarnas andel 1.572 kr 27 öre

Stockholm den 9 december 1941.

På Tingsl. Lantbruksskyddens vägnar:
Albert Sundin

Bil. 1.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Senorens dikningsföretag nr 1 år 1940,

Ramdala socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande
av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den
skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet
uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i
samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbe-
kommande erforderliga handlingar och ritningar.

Östernäs den 4 april 1940.

Ragnvald Svensson

Peter Magnus Andersson

Bevittnas:

Teodor Abramsson

Oskar Persson

Sammanfattning av uppgifter om företagens areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	<u>Hela företaget</u>					
	366.5	0.26.0	392.5	3554.76	3267.-	1.08
	<u>Lärskandernas andel</u>					
	174.5		174.5	1572.28	1445.-	
	Lurbskarna den 30 december 1940					
	Thore Kjeller.					


Att, såvitt framgår av härstädes vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 april 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Senorens dikningsföretag nr 1 år 1940" och avseende torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Senoren nr 1, 2, 4, 5 och 6 i Ramdala socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 september 1940.

Ex officio:

Georg Österholm

Förestående avskrifter, sid. 1 - 8, likhet med originalet

bestyrkes i tjänsten:



Avskrift.

R u k n i n g

A betänkande och utredning angående statsunderstöd till Senorons dik-
ningsföretag nr 1 år 1940 i Raridala socken av Blekinge län.

Översiktsharta 1 2 ex à 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadssammandrag 3 sid à 3:- kr	9:- "
Upprättande av ansökningshandlingar	3:- "
Upprättande av tabell med uträkning av bidrag och lån	2:60 "
Avskrift av betänkandet m.m. 6 sid à 0:55 kr	3:30 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50 "
	Summa 28:40 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra
och Hodelsta domagas häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 20 december 1940.

Thore Möller

Bestyrkes / tjänsten:

Thore Möller

Godk. 24/2 1942 372
41

3813

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 FEB. 1942

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Senorens dikningsföretag nr 1 år 1940 i
Ramdala socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 9 december 1941.

Statsbidrag : 1.630:- kronor.

Statslån : 720:- "

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Einar Olsson, Östernäs, Senoren,

Ramdala

Vid av undertecknad den 12 november 1941 verkställd avsyning
av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i
enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Till följd av efter förslagets upprättande inträffad stegring
av arbets- och materialpriser hava kostnaderna blivit något högre än
beräknats.

Karlskrona den 17 februari 1942.



Thore Möller

372
41

K 2.0214

DIARIE Nr. 3814

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 FEB. 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941 till
Senörens dikningsföretag nr 1 år 1940 i Ramdala socken av
BLEKINGE LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med ettusensexhundratrettio (1.630)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sjuhundratjugo (720) +)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~va~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~treendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+) Lånet indraget enligt Lantbruksstyrelsens beslut den 20 febr. 1942

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Senoren den 7 feb. 1942.

Gina Olsson Senoren 5

Harry Mattingson Senoren nr 106

Raymond J. Gustafson Senoren nr 2.

Att avseende tre personer


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hjalmar Johansson Oskar Pettersson
Adress Senoren Rindala Adress Senoren Rindala

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 februari 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.