

Blad 1.

Förslag i 2 blad till
Senorens dikningsföretag nr 2 år 1940

Ramdala socken, Blekinge län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1939-1940 av:


Wassmüller.
Statens t.f. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.



K 2*0215

RITK.Nr 001

K 2*0215 /

Nr 187 Blekinge 2 rit

Tillhör förslag till Senorens dikringsföretag nr 2 år 1940.

Josef Moller.


Stadens t.f. Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Rättshuset.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


[Signature]



Typritning för brunnar.



Förslag till rörutlopp vid 0+8.



K 2*0215 2

Nr 187 Blåkinge
[Signature]



Akt nr:
A215

AU\$A215

K

2-6215

DIARIE Nr

546

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 JAN. 1941

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

SENORENS DIKNINGSFÖRETAG N:R 2

ÅR 1940

Ramdala socken, Blekinge län.

A215

Handlingar

till

SENORENS DIKNINGSFÖRETAG N:R 2

ÅR 1940.

Ramdala socken, Blekinge län.

11

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt 7 kap. vattenlagen i och
för utdikning av marker, tillhörande
Östernäs by å Senoren i Ramdala socken
av Blekinge län.

Tisdagen den 19 december 1939 kl. 11 fm inställde sig under-
tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Teodor Abramsson i Bre-
davig och Oskar Persson i ~~XXXXXX~~ Gängletorp hos lantbrukaren Einar Olsson i Öster-
näs för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärda-
de förordnande påbörja förrättningens handläggning. Vid sammanträdet,
som kungjorts i Blekinge Läns Tidning den 24 och i Ramdala kyrka den
26 december 1939 / Bil. B' / samt genom särskilda underrättelser till
kända sakägare, enligt förteckning / Bil. C /, och som skolat hållas
den 14 december, men till följd av mellankommande hinder framflyttats
till denna dag, varom sakägarna skriftligen underrättats den 4 december,
tillstädeskommo följande sakägare.

Sökande till förrättningen:

John Eriksson,

Senoren nr 1 och 6

Anders Johansson,

" " 4

Johan Adolfsson,

" " 4

Övriga sakägare:

Ragnvald Svensson

Senoren nr 2, genom brodern
Osvald Svensson

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anled-
ning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna..
/ Bil. A'-2 /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om
något jävsförhållande till någon nu känd sakägare.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritning
över det undersökta avloppet. I samband härmed redogjorde förrättnings-
mannen för preliminärt upprättat förslag.

2.
§ 4.

Sökandena yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som fordrades för torrläggning av deras marker samt att avloppen, i den mån så kunde ske utan fördyring av företaget, skulle göras täckta.

§ 5.

Mot vad sökandena påyrkat hade övriga sakägare intet att invända.

§ 6.

Tillsades, att synemännen omödelbart ämnade besiktiga marker och avlopp samt att därefter nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens torsdagen den 1 februari 1940 kl. 11 fm, varom ytterligare meddelande icke skulle kungöras.

§ 7.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid Hjalmar Johansson, Senoren nr 3, jämväl tillstadeskom.

§ 8.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Östernäs den 19 december 1939.

Hare Möller

Teodor Abrahamsson

Oskar Petersen

Torsdagen den 4 april 1940 kl. 11 fm inställde sig åter ovan angivna synemän hos lantbrukaren Einar Olsson i Östernäs för att fortsätta förrättnings handläggning. Sammanträdet, som skolat hållas den 1 februari 1940, ~~KXXX~~^{men} till följd av snöhinder blivit inställt, hade till denna dag kungjorts i Blekinge Läns tidning den 12 mars 1940 och i Ramdala kyrka den 17 samma månad / Bil. B²/. Jämte synemännen kommo följande personer tillstädes:

John Eriksson,	Senoren nr 1 och 6
Ragnvald Svensson,	" " 2
Hjalmar Johansson,	" " 3
Anders Johan Johansson,	" " 4
Johan Adolfsson,	" " 4

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, kost-
dernas fördelning m.m.

§ 10.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil. 6. /, vilket genom uppläsning
delgavs de närvarande.

§ 11.

Sedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart utse
styrelse, valdes till ledamöter av denna :
Lantbrukaren Johan Adolfsson, Östernäs, Senoren, Ramdala, ordförande
" Hjalmar Johansson, " " "
" John Eriksson, " " "

§ 12.

För hantlangning m.m. skulle utgivas ersättning till följande
personer med nedanskrivna belopp:

Johan Adolfsson	1 dagsv. å 7:- kr	7:- kr
Bror Andersson	1 "	7:- "
John Eriksson	1 "	7:- "
Summa		21:- kr

§ 13.

Uträknades g-odemännen ersättningar och uppgingo till 9 kronor
33 öre för vardera Teodor Abramsson och Oscar Persson, eller tillhopa
18 kronor 66 öre.

§ 14.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för föl-
jande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	3/4 dag
Orientering av nederbördsområdet	1/4 "
Sammanträden och markvärdering	2/3 "
Utredning på lantmäterikontoret	1/3 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	1/2 "

§ 15.

Summa 2 1/2 dagar

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar
komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

4.
§ 16.

Förrättningen förklarades ~~av~~ slutad.

§ 17.

Som intet vidare förekom, up-lästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Östernäs, den 4 april 1940.

Wise L. Öster

Teodor Abramsson. Oskar Persson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.


LANDSKANSLIET

J.D.B 29.
1939.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning. Karlskrona å landskansliet den 28 november 1939.

På länsstyrelsens vägnar:



Pr

R. S.

70829 1939

22 NOV. 1939

Bil. A'

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt att behörig förrättningsman måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7. kap. vattenlagen i och för utdikning av vattenskadade marker, tillhörande Östernäs by å Senoren i Ramdala socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att av företaget beröras:

nämligen:

Östernäs n:r

Hjalmar Johansson.

" "

Anders Johan Johansson.

" "

Johan Adolfsson.

" "

John Eriksson.

" "

Rangvald Svensson.

Östernäs , Senoren pr Ramdala den 6 november 1939.

Johan Adolfsson
Anders Johan Johansson
John Eriksson
Hjalmar Johansson

Kungörelse.

Syneförrättningar enligt vattenlagen
angående torrläggning genom dikning
av marker, tillhörande dels Senoren
(Östernäs) 17, 22, 4⁵, 5¹ och 6⁵, dels
Senoren (Östernäs) 12, 22, 33, 45, 4¹²,
4¹³ och 6³, och dels ock Senoren
(Östernäs) 12, 1¹³, 33, 45, 4¹¹, 4¹³, 4¹⁴,
4¹⁶, 53, 6¹² och 6¹³, allt i Ramdala soc-
ken, Blekinge län, handläggas vid
sammanträde hos lantbrukaren Einar
Olsson i Östernäs torsdagen den 14 de-
cember 1939 kl. 10 f. m.

Företagen beröra jämväl genom
nämnda fastigheter gående vägar.

Karlskrona den 22 november 1939.

THORE MÖLLER,
t. f. lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Ramdala
den 22 november 1939 för uppläsande snarast möjligt samt införd i
Blekinge Läns Tidning den 24 samma månad, betygar:

Thore Möller

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande dels Senoren (Östernäs) 1⁷, 2², 4⁵, 5¹ och 6⁵, dels Senoren (Östernäs) 1², 2², 3³, 4⁵, 4¹², 4¹³ och 6³ och dels ock Senoren (Östernäs) 1², 1¹³, 3³, 4⁵, 4¹¹, 4¹³, 4¹⁴, 4¹⁶, 5³, 6¹² och 6¹³, allt i Ramdala socken, Blekinge län, handläggas ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Einar Olsson i Östernäs torsdagen den 4 april 1940 kl. 11 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Karlskrona den 11 mars 1940.

Uwe Möller

t.f. lantbruksingenjör

Förestående kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Ramdala den 11 mars 1940 för uppläsande snarast möjligt samt införd i Blekinge Läns Tidning den 12 samma månad, betygar:

Uwe Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelse, kallelser och underrättelser angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker inom Ramdala socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dag.

Den 22 november 1938 angående sammanträde hos lantbrukaren Einar

Olsson, Senoren /Östernäs/ den 14 december samma år.

Kungörelse till pastorsämbetet i Ramdala

Ramdala.

" " Blekinge Läns Tidning

Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen Teodor Abramsson, Bredavik

Sturkö.

" " " Johan Persson, Möcklö

Ramdala.

Underrättelse till lantbrukaren John Eriksson

Ramdala.

" " " Rangvald Svensson

"

" " " Hjalmar Johansson

"

" " " Anders Johan Johansson

"

" " " Johan Adolfsson

"

Den 4 december 1939 angående ovanstående sammanträde, som blivit ändrat till tisdagen den 19 december samma år.

Kallelse till skiftesgodemannen Teodor Abramsson, Bredavik

Sturkö.

" " " Oscar Persson, Gängletorp

Ramdala.

Underrättelse till lantbrukaren John Eriksson

Ramdala.

" " " Rangvald Svensson

"

Underrättelse till lantbrukaren Hjalmar Johansson Ramdala.

" " " Anders Johan Johansson "

" " " Johan Adolfsson "

Den 11 mars 1940 angående sammanträdes hos lantbrukaren Einar Olsson,

Senoren, /Östernäs/ den 4 april samma år.

Kungörelse till pastorsämbelet i Ramdala Ramdala.

" " Blekinge Längs Tidning Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen Teodor Abramsson, Bredavik Sturkö.

" " " Oscar Persson, Gängletorp Ramdala.

Underrättelse till lantbrukaren John Eriksson Ramdala.

" " " Ragnvald Svensson "

" " " Hjalmar Johansson "

" " " Anders Johan Johansson "

" " " Johan Adolfsson "

i tjänsten:

Sture Andersson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Raudala socken.</u>					
Suoni	3 ³		7/32		<u>Hjalmar Johansson.</u>
				1	åker, mylla på sand i lera
				2	bucka
				3	åker " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
					Summa
"	4 ⁵		1/12		<u>Anders Johan Johansson.</u>
				6	åker, mylla på sand i lera
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	bucka
					Summa
"	4 ¹²		1/24		<u>Johan Adolfsson</u>
				11	råg
				12	åker
				13	"
				14	"
				15	"
					Summa
"	4 ¹³		1/16		<u>Johan Adolfsson</u>
				16	åker, mylla på sand i lera
				17	" " " "
				18	" " " "
					Transp.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
10.0								1100	110	-	1200	120	-	100	10	-
					12.5			-			-			-		
27.0								1400	37.8	-	1600	432	-	200	54	-
30.5								1200	366	-	"	488	-	400	122	-
31.0								"	372	-	"	496	-	"	124	-
98.5						12.5			1226	-		1536	-		310	-
09.5								1200	114	-	1600	1152	-	400	38	-
10.5								800	84	-	"	168	-	800	84	-
23.5								"	188	-	"	376	-	"	188	-
30.0								1200	360	-	"	480	-	400	120	-
					09.0			-			-			-		
73.5						09.0			746	-		1176	-		430	-
					07.0			-			-					
18.0								1200	216	-	1600	288	-	400	72	-
20.5								800	164	-	"	328	-	800	164	-
09.5								"	76	-	"	152	-	"	76	-
10.0								1200	120	-	"	160	-	400	40	-
58.0						07.0			576	-		928	-		352	-
14.0								1200	168	-	1600	224	-	400	56	-
10.0								800	80	-	"	160	-	800	80	-
17.0								"	136	-	"	272	-	"	136	-
41.0									384	-		656	-		272	-

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Pervo	12		1/8	18a 19 20 21	Transp. Eriksson äker, mylla på sand i lera " " Summa
	6 ³		1/24	22 23 24 25 26 27 28	Johan Eriksson. äker, mylla på sand i lera " " råg äker " " Summa
"	2 ²		2/9	29 30 31 32 33 34	Johan Eriksson. äker, mylla på sand i lera " " Ragnvald Eriksson. råg, mylla på sand i lera äker " Summa

Area]								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
41.0									384 -			656 -			272 -	
09.0								800	72 -	1600		144 -		800	72 -	
05.5								1200	66 -	"		88 -		400	22 -	
14.5								"	174 -	"		232 -		"	58 -	
70.0									696 -			1120 -			424 -	
16.0								800	128 -	1600		256 -		800	128 -	
07.5								"	60 -	"		120 -		"	60 -	
11.5								1200	138 -	"		184 -		400	46 -	
								02.0	-			-		-		
06.0								1200	72 -	1600		96 -		400	24 -	
05.0								800	40 -	"		80 -		800	40 -	
02.5								"	60 -	"		120 -		"	60 -	
53.5									498 -			856 -			358 -	
08.0								800	64 -	1600		128 -		800	64 -	
04.0								"	32 -	"		64 -		"	32 -	
06.5								1200	78 -	"		104 -		400	26 -	
18.5									174 -			296 -			122 -	
		13.0						300	39 -	400		52 -		100	13 -	
05.0								1000	50 -	1600		80 -		600	30 -	
04.5								1400	63 -	"		72 -		200	9 -	
09.5		13.0							152 -			204 -			52 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Raudala socken					Summa
Luvon	3 ³		7/32		Hjelmur Johansson
"	4 ⁵		1/12		Anders Johan Johansson
"	4 ¹²		1/24		Johan Adolfsson
"	4/13		1/16		"
"	1 ²		1/8		Johan Eriksson
"	6 ³		1/24		"
"	2 ²		2/9		Ragnarald Svensson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
98.5						12.5		1226		-		1536		-		310	
73.5						09.0		746		-		1176		-		430	
58.0						07.0		576		-		928		-		352	
70.0						00.8		696		-		1120		-		424	
53.5						02.0		498		-		856		-		358	
18.5								174		-		296		-		122	
09.5		13.0						152		-		204		-		52	
381.5		13.0				31.3		4068		-		6116		-		2048	
Österås den 14 april 1940. Stora Möller Teodor Abrahamson. Oskar Persson																	

Kostnadsförslag.

Bil. E.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-12-0+8	20	Schaktning av sten och grus m ³	10	1,20			12	-		
0+8-2+45	237	Schaktning av lera med sten lm	237	0,75	177	75				
		Rör inre diam. 6" "	237	1,50	355	50				
		Läggning av rören och höljning lm	237	0,20	47	40				
		Rörutlopp vid 0+8 st	1	45.-	45	-				
		Brunnar vid 0+22, 1+46 och 2+37 st	3	50.-	150	-	775	65		
2+45-3+50	105	Schaktning av lera med sten lm	105	0,75	78	75				
		Rör inre diam. 5" "	105	1,25	131	25				
		Läggning av rören och höljning "	105	0,15	15	75				
		Brunn vid 3+50 st	1	50.-	50	-	275	75		
3+50-5+21	171	Schaktning av lera med sten lm	171	0,50	85	50				
		Rör inre diam. 4" "	171	1,10	188	10				
		Läggning av rören och höljning "	171	0,10	17	10				
		Brunnar vid 4+4 o 5+21 st	2	50.-	100	-	390	70	1454	10
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägg							145	90
	533	Summa							1600	-

Översägen 4 april 1942
Hörselén.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

<u>Socken</u>	Registernummer	Valencia	Hemningsbel	Ägare
och hemman				
<u>Randala socken</u>				
Luvon	3 ³		$\frac{7}{32}$	Hjalmar Johansson
"	4 ⁵		$\frac{1}{12}$	Ander Johan Johansson
"	4 ¹²		$\frac{1}{24}$	Johan Adalfrson
"	4 ¹³		$\frac{1}{16}$	D: sm
"	1 ²		$\frac{1}{8}$	John Eriksson
"	6 ³		$\frac{1}{24}$	D: sm
"	2 ²		$\frac{2}{9}$	Ragnvald Svensson
				Summa

U T L Å T A N D E

åvigvet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Senoren nr 1, 2, 3, 4, och 6 i Ramdala socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D. /.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av avloppssträckan A - B. Huvuddelen av avloppet skall igenläggas med rör, endast en kortare sträcka nedströms punkt O⁺⁸ skall bibehållas öppen. På nivåkartan är det öppna avloppet utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningen med en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Avloppet utmynnar vid punkt A direkt i havet.

Företaget ligger mellan Halltorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbe-teckning å nederbördsområden erhållit nr 79 resp. 80.

Mom. 2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 november 1939, eller för företagets utförande

i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom. 3. Företagets beskaflenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge = 7,22 m. +-format märke inhugget i sten 20 m. öster om om 2⁺⁵, 4 m. från åkerkant.

Fixp. II. Höjdläge = +8,68 m +-format märke inhugget i sten å rågång 30 m väster om 4⁺⁴.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppets dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden utgöras av dikningsområdet jämte närmast omgivande terräng och hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken nöga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaflenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så, att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension		Avbördn., förmåga lit/sek
				mm	/tüm/	
0 ⁺⁸ - 2 ⁺⁴⁵	7,0	7,0	3,80:1000	15,0	/6/	7,6 ✓
- 3 ⁺⁵⁰	4,0	4,0	3,81:1000	12,5	/5/	4,5 ✓
- B	3,0	3,0	7,02:1000	10,0	/4/	3,2 ✓

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom. 6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Skulle arbetet helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gröda skadas, skall dock här för skälig ersättning utgå.

Mom. 7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattas i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdel-

ningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil. F. / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter dett upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av 10 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria

från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.

- 4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg, och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 5/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.
- 7/ Vid avloppets framdragande genom eller utmed väg skall arbetet bedrivas på sådant sätt, att minsta intrång och olägenhet vållas trafiken, och provisorisk överfart anordnas, om så erfordras.
- 8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1944.
- 10/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och här styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras

på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- och underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Kloakvatten får ej insläppas i företagets ledningar med mindre
2
det passerat minst två med vattenlås försedda brunnar så att fasta föroreningar ej inkomma i ledningarna.

Vid tillkoppling av grenledningar skall största försiktighet iakttagas så att brunnar och övriga anläggningar ej skadas eller rubbas.

Mom. 10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas

bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägar-

na till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 11. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföres och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Östernäs den 4 ^{april} ~~april~~ 1940.

Shorell

Teodor Abramsson Oskar Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Sensens dikningsföretag nr 2 å 1940

Randala

socken och

Blekings

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	18	0,50	9	-	9	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	13	3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 13 ar	29	0,17	4	93		
		har	3215	1,06	4	04		
		äng och odlingsmark medelareal 13 ar	1	0,14	1	14		
		har	0,13	0,74	1	0		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar	5	0,05	2	5		
		har	0,215	0,73	2	3		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4	-		
		övriga regalkart blad		st.			17	59
		Överföres					26	59

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				26 59
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	$\frac{3}{4}$	12,00	9 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>>4</u> punkter pr har har	394	0,50	1 97	
		avvägda punkter st.	40	0,03	1 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,3	2,00	2 60	
		i annan mark "		5,00		14 77
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar, ... st.	35	0,05	1 75	
		 har	425	0,10	43	2 18
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer <u>minsta areale</u> st.		0,04	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			/ -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	60	0,06	3 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	30	0,12	3 60	7 20
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0,53	3,50	1 85	1 85
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "				
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar $\frac{1}{4}$		12,00	3 -	5 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		 "				
		 "				
		 "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	3	6,00	18 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		18 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	13	0,03	39	1 39
		Överföres				81 48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				81.48
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.53	4,00	2 12	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			1 60	3 72
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	40	0,01	- 40	- 40
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00	21 —	21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00	8 —	8 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00	4 —	4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 —	6 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				128 70
		1) 1:sta regelarket			7 —	
		blad				
		övriga regelark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 12 ar ägofigurer st.	35	0,07	2 45	
		 har	4.25	0.14	60	
		Överföres			10 05	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 05	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	40	0,02	80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	65	13 25
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta..... km.				
		befintligt vattendrag ell. vall..... "				
		nytt avlopp eller vall..... "				
		ändring av befintligt avlopp..... "	0.53	6.00	3 18	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp.....				
		3) broar och trummor, "..... "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad..... st.		3,00		
					3 18	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			80	2 38
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka..... "	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55	13 75	13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				35 38
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 35	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	11 35
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				18 66
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				21 -
		Summa kronor				51 01
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode			128 70	128 70
		Lösen för kopior och avskrifter			35 38	35 38
		Övriga förrättningskostnader			11 35	51 01
		Summa kronor			175 43	215 09

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Östra och Vredelsta domars häradsrätt.

Östernäs den 4 april 1949

Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

K. 2-0215

DIARIE Nr. 3076
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1942



Betänkande

till

SENORENS DIKNINGSFÖRETAG NR 2 ÅR 1940

Ramdala socken, Blekinge län.

Auskift

Genom Rungl. Landhushållningens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1941.

På Rungl. Landhushållningens vägnar

Albert Smith

Postbox: 1450
Kista

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till

Senorens dikningsföretag nr 2 i Ramdala

socken av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 6 km söder om Ramdala sockens kyrka och angives å översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 4 sistlidna april avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har ej anförts / Bil. H /.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag / eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner.

För de särskilda avloppsträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranlådna rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat den 1 september 1944.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet delägare enligt en av dem vid förrättningen underskriven förening. / Bil. 1 /. Bifogade tabell / Bil. 3 / utvisar varje särskild delägarers andel i företaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-
nad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 850 kronor från statens avdikningsanslag och 970 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Vid detta betänkande fogas:

1/ Översiktskarta.

2/ Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Karls-

krona den 20 december 1940.

Thore Möller

Kostnads sammandrag.

Törräddningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

1.600:- kr

Förräddningskostnad.

Kostnad för synförräddningen

215:09 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 31:20 " 246:29 "

Summa 1.846:29 kr

Karlskrona den 20 december 1940.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 1.846 kronor 29 öre,
varan i Lantbrukets andel 1.799 kronor 39 öre

Stockholm den 9 december 1941.

På Rungt. Lantbrukets förskottsansvarig
Albert Smith

Bil. 1.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i Senorens dikningsföretag nr 2 år 1940,

Ramdala socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnju-

tande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för

den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-

lånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndig-

het uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna

övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och

utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Östernäs den 4 april 1940.

Hjalmar Johansson

Anders J. Johansson

Johan Adolfsson

John Eriksson

Bevittnas:

Teodor Abramsson

Oskar Persson

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	<u>Hela företaget</u>					
	3.81.5	0.13.0	3.94.5	1846.29	2048.-	0.90
	<u>Länsökandenas andel</u>					
	3.72.0	0.13.0	3.85.0	1799.39	1996.-	
	Härskräva den 20 december 1940					
	Thore Möller					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Rundala socken.</u>							
$\frac{7}{32}$	3 ³		Sciron	Hjalmar Johansson	98.5				98.5	
$\frac{1}{12}$	4 ⁵		"	Anders Johan Johansson	73.5				73.5	
$\frac{1}{24}$	4 ¹²		"	Johan Adolfsson	58.0				58.0	
$\frac{1}{16}$	4 ¹³		"	D:son	70.0				70.0	
$\frac{1}{8}$	1 ²		"	Johan Eriksson	53.5				53.5	
$\frac{1}{24}$	6 ³		"	D:son	18.5				18.5	
$\frac{2}{9}$	2 ²		"	Ragnarald Larsson	09.5		13.0		22.5	
				Summa	381.5		13.0		394.5	


Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 april 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Senorens dikningsföretag nr 2 år 1940" och avseende torrläggning av marker, tillhörande Senoren nr 1, 2, 3, 4 och 6 i Ramdala socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 september 1940.

Ex officio:

Georg Österholm

Förestående avskrifter. sid. 1 - 8, likhet med originalet

bestyrkes i tjänsten:



R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Senorens
dikningsföretag nr 2 år 1940 i Ramdala socken av Blekinge län.

Översiktskarta 1 2 ex á 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadsammandrag 3 sid á 3:- kr	9:- "
Upprättande av ansökningshandlingar	3:- "
Upprättande av tabell med uträkning av bidrag och lån	5:40 "
Avskrift av betänkandet 6 sid á 0:55 kr	3:30 "
Anekaaffande av lagakraftbevis	2:50 "
	<u>Summa 31:20 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra
och Modelsta domsagas häradsrätt inom tre månader härafter.

Karlskrona den 20 december 1940.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Godkänt 20 mars 1942

DIARIE Nr 4812
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1942

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Senorens dikningsföretag nr 2 år 1940 i
Ramdala socken av Bläkinge län.

Planen fastställd den 9 december 1941.

Statsbidrag : 850:- kr

Statslån : 970:- "


Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Johan Adolfsson, Östernäs, Senoren
Ramdala.

Vid av undertecknad den 12 november 1941 verkställd avsyning
av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i
enlighet med det ^{vid} av mig handlagd syneförrättning upprättade och av
Kungl. Lantbruksstyrelsen sedan fastställda förslaget, och förordas
till godkännande.

Karlskrona den 6 mars 1942.


Thore Möller

1942 den 20 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningolån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Senorens dikningsföretag nr 2 år 1940 i Remdala socken av Blekinge län.

Lån 970 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 december 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	X g a r o
<u>Remdala socken</u>			
Senoren	1/8	1 ²	John Olof Valfrid Eriksson, lagf. 7 mars 1932, § 66.
"	7/32	3 ³	Olof Hjalmar Johansson, lagf. 19 november 1937, § 119.
"	1/12	4 ⁵	Anders Johan Johansson, lagf. 1 oktober 1894, § 40
"	1/24	4 ¹²	Johan Albert Adolfsson, lagf. 9 juni 1937, § 405
"	1/16	4 ¹³	
"	1/24	6 ³	John Olof Valfrid Eriksson, lagf. 7 mars 1932, § 66

Stockholm den 20 april 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Ramdala socken.

- x Senoren. 1/8 mtl 1² äg. John Olof Valfrid Eriksson, lagf. 7 mars 1932, § 66.
- x " 7/32 " 3³ " Olof Hjalmar Johansson, lagf. 19 november 1917, § 119.
- x " 1/12 " 4⁵ " Anders Johan Johansson, lagf. 1 oktober 1894, § 40.
- x " 1/24 " 4¹² }
x " 1/16 " 4¹³ } " Johan Albert Adolfsson, lagf. 9 juni 1937, § 405.
- x " 1/24 " 6³ " John Olof Valfrid Eriksson, lagf. 7 mars 1932, § 66.

Karlskrona den 20 december 1940.

Sture Linder

kl. godk.

372

71

K 2-0215

4813

DIARIE Nr. K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1942

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 13/3 1942

den 16/4 1942

149

älskap

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941 till
Senorens dikningsföretag nr 2 år 1940 i Ramdala socken av
BLEKINGE LÄN

1 k. handl.
1 int.

beviljat dels *statsbidrag* med åttahundrafemtio (850)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
län med niohundrasjuttio (970)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör* Th. Möller vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~tt~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~tredjemän~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{OSS} ~~mig~~

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1944,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara ändrad i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de, övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Senoren den 7/2 1942

✓ Hjalmar Johansson
Lantbr

Senoren № 3 7/32 mant

✓ John Eriksson
Lantbrukare

Senoren № 1 1/8 mant

✓ Johan Adolfsson
Ägare av 5/48 mant Senoren № 4

Att Hjalmar Johansson, John Eriksson och Johan Adolfsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Karl Olsson
Adress Senoren Ramdala

Einar Olsson
Adress Senoren Ramdala

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 april 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.