

Förslag i 2 blad till

VIERYDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Ronneby socken, Blekinge län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1940 av:


Sune Möller

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.



Skala.
100 0 100 200 300 m RITN. Nr 001
1:4000.

K

2*0220 1

Ar 1941 Blekinge 2 rit

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.








Stockholm den 15 maj 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Tillhör förslag till
Vieryds dikningsföretag år 1940.

Uusehölle

Stadens lantbruksingenjör

Bladz 2.



KLN.Nr 002

K 2-0220

194 Blekinge 2 pth



Akt nr:
A220

AU\$A220

K 2-6220

DIARIET Nr 4112
K. LANDBRUKSSTYRELSEN
6 MARS 1941.

Kungl. Landbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

VIERYDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Ronneby socken, Blekinge län.

Ronnebyåns och Vierydsåns nederbördsområden nr 82 och 83.

Handlingar

till

VIERYDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Ronneby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar innehållande 28
paginerade sidor och en arvodesräk-
ning samt 2 ritningar.

1.
Protokoll, för vid syne-
förättning enligt vattenlagen
isående utdelning av vatten-
skadad mark, tillhörande
Vieryd nr ¹⁰⁰ 2 i Romsby socken
av Blekinge län.

Tisdagen den 26 november 1940 kl. 11 fm instälde
sig underbetnad lantbrukingenjör jämte stiftes-
godemännen Carl Svensson i Hjälmsryd och Reinhold
Mattsson i Diagonäs hos lantkaren Erik Månsson
för att på grund av länsskyddens för förätt-
ningen utfärdade förordnande påbörja förätt-
ningens handläggning. Därjämte tillstades komna
förättningssökandena

Lantkaren Erik Månsson, ägare till $\frac{7}{150}$ utl. Vieryd 2⁵,
 $\frac{2}{50}$ — — — — 2⁷
och $\frac{1}{15}$ — — — — 2⁸
— " — — — — Dabbe Olsson, ägare till $\frac{35}{128}$ — — — — 1²
och $\frac{1}{3}$ — — — — 2²

åtföljd och vid förättningen biträdd
av mannen, lantkaren Svante Olsson

§ 1.

Anmärkingen till förättningen och länsskyddens
med anledning härav utfärdade förordnande upp-
lästes och bilades handlingarna (Bil. A¹).

§ 2.

Med synevännen anfördes intet jämv. jävla
vissa de ej om något jävsförhållande till någon
som känd beträgare.

§ 3.

Förättningssökanden redogjorde för preliminär

upprättat förslag till förläggning av i företaget ingående marken.

Delägarna förtolade sig önska företaget stå fört i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

§ 4.

Erik Månsson påyrkade lura över diket vid längdmätningsspunkt 4+30.

§ 5.

Synemånen och vakigare begär sig därefter till oodlingsområdet, varvid synemånen berättigade marken och anslapp samt företags markvärdning.

§ 6.

Efter synegången fortsattes sammankädet på samma ställe som fört. Härvid yrkade Månsson ersättning för mark som komme att ligas i anspråk vid det öppna diket breddning, samt för inkång genom uppläggning av schaktningssarv.

§ 7.

Efter överläggning angavs synemånen skatande (Bil. G.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande. I samband härmed redogjorde förutskingsmännen för den berättade båt-naden, utgående ersättningar, kostnadernas fördelning m.m.

§ 8.

Fyll ordförande och aktförmåns uträgs Erik Månsson, Viengd, Rönneby.

§ 9.

Uträttnades gode männen ersättningar

och uppgifts till 10 kronor 40 öre för vardera Carl
 Svensson och Reinhold Quattron, eller tillsammans 20 kronor
 80 öre.

§ 10.

För handläggning vid undersökningarna skulle
 utgåvas följande ersättningar:

Erik Jansson	17:- kronor
Svante Olsson	5:- "
Summa	22:- kronor

§ 11.

Antecknades, att förvärdningsmanen debiterat

dagarade för följande antal dagar och förvärdningsföretaganden:	
Längdmätning, avvägning o. dyg.	1 dag
Lammanthäde och markvärdering	1 "
Uthedning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{3}$ "
Uppmätande av förelag till kommunen	$\frac{1}{2}$ "
Summa	$2\frac{2}{3}$ dagar

§ 12.

Delägarna förklarade sig önska komma i
 åtnjutande av såväl bidrag från Statens auditerings-
 anslag som lån från Statens auditeringslånefond till
 företagens genomförande.

§ 13.

Fölloades, att avskrifter och kopior av
 handlingar och räkningar komma att inom korta
 dagar tillställas örföranden.

§ 14.

Förvärdningen förklarades avslutad.

§ 15.

Som intet vidare förklarades, upplästes

protokollet och sammanvädet avslutades

Vienzd den 26 november 1940.

Möre Möller.

Carl Gustafsson

Reinhold Wagnston

LÄNSSTYRELSEN

I

BLEKINGE LÄN

Y. A. B. 24.1935.

R E S O L U T I O N.

Med återkallande av sitt den 21/9 1935 för lantbruks-
ingenjören Magnus Wixell utfärdade förordnande, förordnar läns-
styrelsen härigenom statens lantbruksingenjör Thore Möller att
lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

HV Karlskrona å landskansliet den 20 december 1939.

Bil. A²

4.6
1940

61

Jd:m B. 24.
1935.



Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

A Karlskrona å landskansliet den 21 september 1935.

Wesley K. Fanning

W. J. Harrison

garden

7.
N. D. 824 år 1935.
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 19 SEP. 1935

Bil. A.

Till

Lärstyrelsen.

Karlskrona

Undertecknad för härmed vittnar och be-
kräftar att bekräftad person måtte förordnas att kändgöra
symplicitering enligt 7 kap. vattenlagen rörande
utdrickning av vattenledningsnät, tillhörande
kommunen 17/150 m² nr 25, 9/150 m² nr 27 och
10/150 m² nr 28 Vierby, i Rönneby socken av Ble-
kinge län.

För att avseende kommunen förordnas kom-
munen 1/3 m² nr 2. Vierby kommun att bekräftas
av förordnad.

Vierby per Rönneby den 24/8 1935
Erik Blåstam Frank Olsson

frändas

F Ö R T E C K N I N G

Över kallelser angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker, tillhörande Vieryd nr 2 m.fl. i Ronneby socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dag.

Den 16 november 1940 angående sammanträde i Vieryd den 26 november 1940.

Kallelse till skiftesgodemannen Carl Svensson, Hjälmseryd, Ronneby.

"	"	"	Reinhold Mattsson, Dragnäs,	"
"	"	"	lantbrukaren Erik Månsson, Vieryd,	"
"	"	"	Svante Olsson,	"

I tjänsten:

H. Möller

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Rumslöv socken.</u>					
Viergel	2 ²		$\frac{1}{3}$		<u>Vallborg och Frank Olsson</u>
				1	åker, förmytla på grus och sand
				2	" " " "
				3	" " " "
					<u>Summa</u>
"	2 ⁵		$\frac{17}{150}$		<u>Erik Nilsson</u>
				4	åker, förmytla på grus och sand
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	äng, " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	åker, " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
					<u>Summa</u>
"	2 ⁸		$\frac{1}{15}$		<u>Erik Nilsson</u>
				14	åker, förmytla på grus och sand
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	äng, " " "
				22	" " " "
					<u>Transp.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	06.5							1200	78	-	2000	130	-	800	52	-
	34.0							"	408	-	"	680	-	"	272	-
	10.0							1600	160	-	"	200	-	400	40	-
	50.5								646	-		1010	-		364	-
	24.0							1600	384	-	2000	480	-	400	96	-
	44.0							1200	528	-	"	880	-	800	352	-
	19.0							800	152	-	"	380	-	1200	228	-
		04.5						600	27	-	1800	81	-	"	54	-
		07.5						"	45	-	"	135	-	"	90	-
		09.0						"	54	-	"	162	-	"	108	-
	19.0							800	152	-	2000	380	-	"	228	-
	10.0							"	80	-	"	200	-	"	120	-
	39.0							1400	546	-	"	780	-	600	234	-
	22.0							800	176	-	"	440	-	1200	264	-
	177.0	21.0							2144	-		3918	-		1774	-
	04.5							1700	7650		2000	90	-	300	1350	
	06.0							"	102	-	"	120	-	"	18	-
	15.0							1200	180	-	"	300	-	800	120	-
	16.0							"	192	-	"	320	-	"	128	-
	12.5							"	150	-	"	250	-	"	100	-
	17.0							"	204	-	"	340	-	"	136	-
	15.5							"	186	-	"	310	-	"	124	-
		30.0						400	120	-	1000	300	-	600	180	-
		54.0						"	216	-	"	540	-	"	324	-
	86.5	84.0							142650			2570	-		114350	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Värmd	27		$\frac{3}{50}$		Transp.
				23	äker, korngården på grus i sund
				24	" " " "
				25	" " " "
					Summa
					Erik Andersson.
				26	äker, korngården på grus i sund
				27	" " " " skogsb.
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	äker, " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägöfigur		pr har	pr ägöfigur		pr har	pr ägöfigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
86.5	84.0								1426	50		2570	-		1143	50
19.0								1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
06.0								"	84	-	"	120	-	"	36	-
13.5								"	189	-	"	270	-	"	81	-
125.0	84.0								1965	50		3340	-		1374	50
	03.0							400	12	-	1000	30	-	600	18	-
	16.0							200	32	-	500	80	-	300	48	-
	38.5							"	77	-	600	231	-	400	154	-
	37.0							"	74	-	"	222	-	"	148	-
	79.0							800	632	-	1800	1422	-	1000	790	-
	06.0							1200	72	-	"	108	-	600	36	-
	10.5							"	126	-	"	189	-	"	63	-
	17.0							"	204	-	2000	340	-	800	136	-
	08.0							"	96	-	"	160	-	"	64	-
	12.0							"	144	-	"	240	-	"	96	-
	12.0							1400	168	-	"	240	-	600	72	-
	30.0							"	420	-	"	600	-	"	180	-
	24.0							"	336	-	"	480	-	"	144	-
	18.0							1800	324	-	"	360	-	200	36	-
	05.5							1600	88	-	"	110	-	400	22	-
	04.0							"	64	-	"	80	-	"	16	-
130.5	190.0								2869	-		4892	-		2023	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ramsby Vingd.	2 ²		1/3-8		Lammstrand Valborg och Frank Olsone
"	2 ⁵		17/150		Erik Nilssone
"	2 ⁸		1/15		D: sone
"	2 ⁷		3/50		D: sone
					Lamma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	50.5								646	-		1010	-		364	-			
	177.0		21.0						2144	-		3918	-		1774	-			
	125.0		84.0						1965	50		3340	-		1374	50			
	130.5		190.0						2869	-		4892	-		2023	-			
	483.0		295.0						7624	50		13160	-		5535	50			
Utgjort den 26 november 1940																			
Thore Jönell																			
Carl Spusson																			
Periktor Hansson																			

ERSÄTTNINGSLÄNGD.

Socken och hemman	Registri nummer	Härad N:o	Ågare	Ersättning för												Summa ersättning	
				markupplä telse						intrång genom jordupplag							
				m ²	kr	öre	kr	öre	m ²	kr	öre	kr	öre	kr	öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			Dikessträckan	B-C.													
Rumby socken																	
Viergd	2 ⁸ $\frac{1}{15}$		Erik Linnman	280	12.0	33	60		700	20.0	140	-					
				210	4.0	8	40	42	680	10.0	168	-	208	-	250		
	27 $\frac{3}{50}$		J. Sörn	125	14.0	17	50		670	22.0	134	-					
				85	12.0	10	20		1200	6.0	72	-					
			Summa	450	2.0	9	-	3670					206	-	24270		
														49270			
Viergd den 26 november 1940																	
Silva Mäller																	
Carl Svensson.																	
Rikard Svensson.																	

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Bil. E.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Huvudavloppet sträckan A - B - C								
+25 +64 0 -0	39	Grävning för nedläggning av rör 1m	39	1.-	39	-	✓			
+64 +20 0 -1	56	Sprängning " " " "	56	12.-	672	-	✓			
+20 +60 1 -1	40	Grävning " " " "	40	2,40	96	-	✓			
+60 +7 1 -2	47	" " " " "	47	0,70	32	90	✓			
+60 +7 1 -2		Förstärkning av botten medelst virke /rustbädd/ "	47	1,25	58	75	✓			
		30 cm /12"/ rör, inkl. frakt "	182	3,75	682	50	✓			
		Läggning och höljning av rören med uppschak- tad massa "	182	0,60	109	20	✓			
0+25		Rörutlopp, se ritning:			50	-	✓			
2+7		Brunn " "			60	-	✓	1800	35	
+7 +50 2 -2	43	Grävning för nedläggning av rör 1m	43	0,70	30	10	✓			
		Förstärkning av botten medelst virke /rustbädd/ "	43	1.-	43	-	✓			
+50 +22 2 -3	72	Grävning för nedläggning av rör 1m	72	1,70	122	40	✓			
		22,5 cm /9"/ rör, inkl. frakt "	115	2,75	316	25	✓			
		Läggning och höljning av rören med uppschak- tad massa "	115	0,50	57	50	✓			
3+22		Intag			60	-	✓	629	25	
+22 +50 3 -7	428	Grävning och schaktning 3 av dyfjord m	1300	0,70	910	-	✓			
		Ägobro vid 4+30			150	-	✓	1060	-	
		Ersättningar enligt ut- låtandet						492	70	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges						617	70	
		S u m m a						4600	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	Å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sidodiket B - D.</u>								
10 -100	+78 78	Grävning för nedläggning av rör lm	78	0,70	54	60	✓			
		Förstärkning av botten /rustbädd/ "	78	0,50	39	-	✓			
		15 cm /6"/rör, inkl. frakt "	78	1,70	132	60	✓			
		Läggning och höljning av rören med uppschak- tad massa "	78	0,30	23	40	✓			
10+78		Brunn, se ritning			60	-	✓		309	60
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							40	40
	78	<u>S u m m a</u>							350	-
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
	725	Huvudavloppet A - B - C							4600	-
	78	Sidodiket B - D							350	-
	803	<u>S u m m a</u>							4950	-

Vieryd den 26 november 1940.

Hare Anslin

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Sjötig	Markens						Andel i				
	nuvarande		blivande		förbättrings		Beräknad		Verklig	Förbättrings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad	kostnad	
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre
1-3	646	-	1010	-	364	-	325	71	6.58	16	59
4-13	2144	-	3918	-	1774	-	1586	48	32.05	80	80
14-25	1965	50	3340	-	1374	50	1229	08	24.83	62	60
26-40	2869	-	4892	-	2023	-	1808	73	36.54	92	11
	7624	50	13160	-	5535	50	4950	-	100.00	252	10
Värdt den 26 november 1940. Skore Möller											
Carl Gustafsson.						Rudolf Gustafsson					

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av mark till Vieryd nr 1 och 2 i Ronneby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över den återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. C. /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas, huvudavloppet med A - B - C och sidodiket med B - D. Sidodiket samt huvudavloppet nedströms punkt 3+22 skall utföras såsom rörledningar medan övre delen av huvudavloppet bibehålles öppen. På nivåkartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningar medelst en enkel röd linje.

Företaget ligger mellan Ronnebyåns och Vierydsåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden erhållit nr 82 resp. nr 83.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att det samma bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrel-

sens i Blekinge län förordnande den 20 december 1939, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:.

Fixp. I. Höjdläge $\pm 8,88$ m $\pm$ -format märke inhugget i sten invid åkerkan-
ten 6 m norr om 1+28.

Fixp. II. Höjdläge $\pm 8,52$ m $\pm$ -format märke inhugget i sten invid åkerkan-
ten 55 m sydväst om 4+25, 15 m norr om rågång.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för huvudavloppets nedre del omfattar 35 hektar.

Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande te-
bell framgår i detalj de särskilda rörledningarnas nederbördsområden, be-
räknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederbörds- område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn.- förmåga lit/sek
A - B	35	35,0	1,65:1000	30,0 /12/	35,0
+22 - 3	20	20,0	2,61:1000	22,5 /9/	19,4

B - D	6	6,0	5,13:1000	15,0 /6/	8,9

Det öppna avloppets nederbördsområde är av mindre omfattning och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av detta avlopps dimensioner icke ansetts erforderlig. Bottenbredden har bestämts till 0,5 m och sidolutningen till 1:1,0.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, dimensioner och lutningar finnas angivna å de upprättade profilritningarna. På profilritningarna har även angivits den föreslagna bottenlinjens ungefärliga djup under de avvägda dubbarna.

Mom.6. Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall broar i enlighet med upprättad ritning utföras vid 4+30.

Mom.7. Ersättningar.

För mark, som bortgräves vid det öppna avloppets breddning, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil. D. /. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för intrång efter den av upplag täckta markens värde efter företagets genomförande.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande har däremot ansetts kunna tålas utan ersättning.

Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den

ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Blivande värdet har bestämts med hänsyn till den ökade möjlighet till höjning av jordens alstringsförmåga, som ernås vid avloppens utförande på föreslaget sätt. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. C./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger icke. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. F. / har varje fastighetsandel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av för 30,0 cm:s rör 13 kg och för klenare dimensioner 10 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus

fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.

- 3/ Till klänare dimensioner må även användas fullgoda tegelrör.
- 4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 5/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 8/ Brunnarna skola antingen försees med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv eller också i sin helhet uppmuras av sten så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker...
- 10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

- kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1947.

12/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1§ vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

- I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

- Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppen från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakat skada skall omedelbart botas av djurägaren.

- Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående broar skall efter avsynandet övertagas till underhåll av ägarerna till den fastigheten på vilken den äro belägen.

Mom.11. Organisation.

Av delägarna skall en vara ordförande och verkställande ledamot.

Det åligger ordföranden:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,
 att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas
 bedrivande erforderliga medel,
 att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst
 en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,
 att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägar-
 na till sammanträde och därvid föra protokoll, samt
 att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utfö-
 rande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit be-
 handlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Vieryds dikningsföretag år 1940".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-
 lingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta
 utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m,
 till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna
 inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt
 upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid be-

svären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske,
kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga
karft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan
angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring
i detta utlåtande kommer till stånd.

Vieryd den 26 november 1940.

Josef Möller

Carl Gustavsson

Reinhold Wengström

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Värmds Rikningsförslag år 1940

Rumby socken och Blekinge

län,


upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	4	0,50	2 -		2 -	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10.						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	15	3,00	450			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	03	6,00	180			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 17 ar st.	29	0,17	493			
		 har	483	1,06	512			
		äng och odlingsmark medelareal 25 ar st.	12	0,14	168			
		 har	295	0,74	218			
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4 -			
		blad						
		övriga regalarck					24	21
		blad						
		Överföres					26	21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				26 21
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 punkter pr har har	7,78	0,50	3 89	
		avvägda punkter st.	60	0,03	1 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,8	2,00	3 60	
		i annan mark		5,00		21 29
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar, ... st.	41	0,05	2 05	
		 har	7,78	0,10	78	2 83
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	41	0,04	1 64	1 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			-	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	82	0,08	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	41	0,12	4 92	9 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,8	3,5	2 80	2 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0,22	3 96	
						
						3 96
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	21	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	2	10,00	20 -	29 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	20	0,03	60	1 60
		Överföres				104 67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				104/67
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—
		tillägg för övriga sidor.....st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på....."				
		b) vid förändring av befintligt avlopp....."	4/	4,00	4	—
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på....."				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			5,15	9,15
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6	—
		b) Inläggning av vallkrön.....km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner.....st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning.....km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation.....dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning.....		8,00		
		Ritarbete.....			3	—
						
		för särskilt konstruerat landfäste.....st.		4,00		
		Kostnadsberäkning.....				
		för särskilt konstruerade landfästen.....st.		4,00		
		Grundförstärkning.....m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		3
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	60	0,01	— 60	60
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar.....st.	9	0,25	2,25	3,75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter.....st.	4	0,30	1,20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar....."		0,20		3,20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00	24	—
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12	—
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	5	12,00	4	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn"		12,00		
		utlopp för täckt ledning....."	1/2	12,00	6	—
		slanficka....."		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				170,37
		1) 1:sta regalarkeblad			7	—
		övriga regalarkeblad.....st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal.....ar ägofigurer.....st.	41	0,07	2,87	
		har	7,78	0,14	1,09	
		Överföres			10,96	

K. 2*0220



Betänkande

till

VIERYDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Ronneby socken, Blekinge län.

A220


Betänkande

till

VIERYDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Ronneby socken, Blekinge län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av Vieryds dikningsföretag
år 1940 i Ronneby socken av Blekinge
län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 9 km sydväst om Ronneby och anges
på översigtskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag till företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 26 november 1940 avslutad synförrättning enligt vatten-
lagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att
tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget el-
ler anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsför-
bättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdik-
ningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget
ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade
vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner redogöres
i synemännens utlåtande. På översigtskartan har totala nederbördsområdet
inneslutits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Jämlikt § 12 av det vid syneförrättningen förda protokollet hava båda delägarna förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter angående företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företagets kostnader återfinnes här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå med, i avrundade tal, 2.520 kronor från statens avdikningsanslag samt 2.710 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Vid detta betänkande fogas:

1/ Översiktskarta.

2/ Arvodesräkning.

3/ Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil-

och sektionsritningar.

Karlskrona den 9 december 1940.

Thore Möller

Kostnads sammandrag.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad 4.457:30 kr

Ersättningar 492:70 " 4.950:- kr

Förrättningskostnader.

Kostnad för syneförrättningen 252:10 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 33:80 " 285:90 "

Summa 6.235:90 kr

Karlskrona den 9 december 1940.

Thore Möller

Anskrift:

Vid arbetsplanens färdställande är kost-
naden för förtäget beräknat till 5.235:- kronor
20 öre.

Stockholm den 15 maj 1941

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

[illegible]

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Ronneby socken</u>							
1/8	2 ²	}								
25/128	1 ²		Vieryd	Valborg o. Svante Olsson		505				505
17/150	2 ⁵		"	Erik Månsson	1	770		210	1	980
1/15	2 ⁸		"	D:sme	1	250		840	2	090
3/50	2 ⁷		"	D:sme	1	305	1	900	3	205
				Summa	4	830	2	950	7	780

Båtnad		Kostnad för						Summa- kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		belänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
364	-	325	71	16	59	2	23	344	53	0,95	48,25	165	82	178	32
1.774	-	1.586	48	80	80	10	83	1.678	11	"	"	807	66	868	56
1.374	50	1.229	08	62	60	8	39	1.300	07	"	"	625	72	672	89
2.023	-	1.808	73	92	11	12	35	1.913	19	"	"	920	80	990	23
5.535	50	4.950	-	252	10	33	80	5.235	90			2.520	-	2.710	-
Karlskrona den 9 december 1940. Thore Möller Förestående avskrifter, sid. 1 - 6, likhet med originalet bestyr- kes i tjänsten: <i>Thore Möller</i>															

Karlskrona den 9 december 1940.

Thore Möller

Förestående avskrifter, sid. 1 - 6, likhet med originalet bestyr-
kes i tjänsten:

More in the

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Vieryds dik-
ningsföretag år 1940 i Ronneby socken av Blekinge län.

Översiktskarta 1 2 ex á 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadssammandrag 3 sid á 3:- kr	9:- "
Upprättande av ansökningshandlingar	6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån	4:- "
Avskrift av betänkande m.m. 6 sid á 0:55 kr	3:30 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50 "
Inhäftning av handlingar	1:- "

Summa 33:80 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra och
Medelsta domsagas häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 9 december 1940.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

LANTBRUKSINGENJÖREN

1
BLEKINGE LÄN

Stenbergsg. 3

KARLSKRONA

Tel. 475

Godk. 22/8 1947

306

1/1

20299

K LANTBRUKSSTYRELSEN

16 AUG. 1947

R a p p o r t

över avsyning av Vieryds dikningsföretag år 1940 i Ronneby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 15 maj 1941.

Statsbidrag : 2.520:- kr

Statslån : 2.710:- " (lånssökandena hava sedermera av sagt sig lånet)

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1947.


Aktförvarare : Lantbrukaren Erik Månsson, Vieryd, Ronneby.

Vid av undertecknad den 14 denna månad företagen slutavsyning av ovan angivna företag, befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Till följd av efter förslagets upprättande och fastställande inträffad stegring av arbets- och materialpriser, har kostnaden blivit icke oväsentligt högre än beräknat.

Rekvosition å bidraget lär tidigare hava insänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Karlskrona den 16 augusti 1947.


Thore Möller

1748

306
41

K 2-0220

23645
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941 till
Vieryds dikningsföretag år 1940 i Ronneby socken av
BLEKINGE LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels statsbidrag* med tvåtusenfemhundratjugo (2.520)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tvåtusensjuhundratio (2.710) +

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för~~ ~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt ~~av vederbörande intressenter i företaget vägnar åtaga~~ och förbinda ~~oss~~ ^{oss}.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

+ Lånet indraget enligt Lantbruksstyrelsens beslut den 18 april 1944

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens insende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nerby

den

14-11

19

44

Erik Kärnspar Tallag Olson Frank Olson

Att ~~(Sven Tjelle)~~ Erik Kärnspar Tallag Olson och Frank Olson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erika Olson
Adress Nerby Raunby

Erik Kärnspar
Adress Båkevik, Raunby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17. § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.