

Kopia.

Blad 1.

Förslag till "utdikningsföretaget Sire-
torp nr 4 och 10," i Mjällby socken av

Blekinge län; upprättat vid synförrättning enligt vat-
tenlagen år 1937. av:


Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:


Magnus Wixell.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.



KLN.Nr 001

K

2*0222

Nr 198 Blekinge Län

Kopia.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Blad 2.

Forslag till "utdikningsföretaget Siretorp
n:r 4 och 10," i Mjällby socken av Blekinge

län; upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år



1937 av:

Magnus Wixell.


Statens lantbruksingenjör.

Likheten med originalet betygar:



Magnus Wixell.




Forslag till brunn.



Forslag till kringmurning.



Skala 1:50.



RITN.Nr 002

K 2*0222

Nr 198 Blekinge Län



Akt nr:
A222

AU\$A222

Arkiv

Avskrift.

A
K _____ 2-0222

7581

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1941

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Siretorp nr 4 och 10;" i Mjällby

socken av Blekinge län; upprättade vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Innehålla 28 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde

rörande syneförrättning enligt vatten-

lagen i Siretorp, år 1937.

År 1937 den 4 november kl. 11,30 f.m. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Otto Olsson, Siretorp, för att, på grund av vederbörligt förordnande /bil. A./ handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemman inom Siretorps by, i Mjällby socken av Blekinge län.

Delägarna i företaget hade i den för stämning stadgade ordning blivit kallade till sammanträdet och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

förrättningssökandena:

Otto Olsson . . . för 1/4 mtl. n:r 10² Siretorp

Emil Eliasson " 1/8 " " 4⁵ "

samt övriga sakägare:

Emil Mattsson för 1/16 mtl. n:r 4⁷ Siretorp och

1/16 " " 4⁸ " .

Bernt Nilsson " 1/4 " " 10³ " och

August Mattsson " 1/8 " " 9⁷ "

Såsom godemän hade tillstädeskommit Bernhard Nilsson, Sölve och Ola Olsson, Ynde.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen kunde ej, vare sig av dessa eller av delägarna i företaget utrönas.

§ 3.

Laga hinder emot företaget förefanns, enligt synemännens åsikt ej.

§ 4.

En av Emil Eliasson, Siretorp avgiven föreningsskrivelse av innehåll, att han förenade sig med förrättningsökanden, Otto Olsson blev av synemännen vitsordad /bil. B./

§ 5.

Förrättningsmännen hade i förväg låtit verkställa förundersökningar för företaget och med ledning av dessa uppgjort förslag till detsamma. Detta förelades nu de närvarande och genomgicks i detalj för dem. Härvid genomgicks även kostnader-

na för de olika åtgärderna, som upptagits i det för företaget uppgjorda kostnadsförslaget.

§ 6.

Synemännen hade tidigare verkställt gradering av de i företaget ingående markerna och genomgicks jämväl den med ledning av denna gradering uppgjorda beskrivningen och värderingslängden. De olika fastigheternas delaktighet i utdikningskostnaderna meddelades härvid de församlade.

§ 7.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet upplästes /bil. C./

§ 8.

Synemännen uppdrogo åt Otto Olsson Siretorp per Sölveby, att utfärda kallelse för val av styrelse för företaget.

§ 9.

Synemännen utsågo jämväl Otto Olsson till aktförvarare för företaget och skola handlingarna och ritningarna under besvärstiden hos honom vara tillgängliga för envar, som önskar taga del av desamma.

§ 10.

Sedan alla frågor rörande företaget nu voro behandlade
förklarades förrättningen avslutad.

Siretorp den 4 november 1937.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Bernhard Nilsson

Ola Olsson.

57
Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig
förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vat-
tenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom Sire-
torp och Mörby i Mjällby socken av Blekinge län.

Siretorp den 28-6 1937.

Otto Olsson,

Siretorp10

Sölveby.

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 1 juli 1937.

Sven Hagströmer

Gustaf Gyllenkrok.

Bil. B.

Undertecknad förenar sig härmed med Otto Olsson, Siretorp
n:r 10 i hans ansökan av den 28 juni angående syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
inom Siretorp i Mjällby socken av Blekinge län.

Siretorp den 18 aug. 1937.

Emil Eliasson, Siretorp n:r 4.

Förestående förening vitsordas?

Magnus Wixell.

Bernhard Nilsson

Ola Olsson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Siretorp n:r 4 och 10," i Mjällby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till Siretorps by i Mjällby socken hörande vattenskadade områden. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att de genom och från sankmarksområdena ledande avloppsdi-kena avsevärt fördjupas och i övrigt givas efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppet för detsamma utmynnar i Östersjön i Sölvesborgsviken.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r .

a r e a l o c h d y l i k t .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta över desamma,

som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurer-
na inom de vattenskadade områdena närmare angivna. Av denna längd framgår, att sammanlagda arealen av de vattenskadade markerna uppgår till 9,84 hektar.

Sankmarksområdet består av tvänne, på grund av höjdförhållandena med hänsyn till sin torrläggning av varandra oberoende områden. På grund härav har avdikningsföretaget uppdelats i tvänne företag, benämnda företag I och företag II. I företag I ingå ägofigurer 1-20 och i företag II ägofigurer 21-36. Företag I omfattar en areal av 6,34 hektar, varav 6,12 hektar åker och 0,22 hektar ängs- och betesmark och företag II en areal av 3,50 hektar varav 2,63 hektar åker och 0,87 hektar ängs- och betesmark.

Över de genom sankmarksområdena ledande avloppsdikena har va efter verkställda avvägningar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka fallförhållanden m.m. efter di-

kessträckningarna framgå.

De till företag I hörande dikessträckorna hava i syne-
förrättningshandlingarna blivit betecknade med litt. A-B-C
och B-D och de till företag II hörande dikessträckorna med
litt E-F-G och F-H.

Hydrografiska utredningar och
dimensionsberäkningar m. m.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensio-
nerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och
skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdena för de olika dikessträckorna uppgå till:

för sträckan	A - B - C	högst	90	hektar
"	"	E - F - G	"	70 "
"	"	D - B	"	7 " och
"	"	F - H	"	2 "

Flodavrinningen å denna trakt uppgår till i medeltal
0,5 sek.lit. per hektar, men kan vid exceptionella flöden
för kortare tid bliva intill 50 % större. På grund av marker-
nas stora genomsläpplighet inträffar detta dock mycket sällan.-

Avloppsdikena hava föreslagits att utföras såsom täckta

ledningarna och erfordras enligt vanliga beräkningsgrunder och med hänsyn till förefintligt fall för de olika sträckorna rör av följande dimensioner:

för sträckan 0+96 - 2+3 av diket A-B-C: 12" eller 30 cm.

" " 2+3 - 3+35 " " " 15" " 37,5 "

" " 3+35 - 4+3 " " " 12" " 30 "

" " " " B-D 5" " 12,5 "

" " 6+10 - 7+87 " " E-F-G 12" " 30 "

" " " " F-H 5" " 12,5 "

Sträckorna 0+50 - 0+96 av diket A - B - C och 4+84 - 6+10 av diket E - F - G hava föreslagits att upptagas som öppna diken, med bottenbredd = 0,3 meter och ditudning 1:1,25.

Brunnar hava föreslagits att anläggas å de platser, där sådana bliva erforderliga och rörledningarna skola vid utloppen kringmuras, För 12" och 15"-ledningarna skola användas cementrör och för 5"-ledningarna tegelrör.

K o s t n a d e r .

I den för företaget upprättade, utlåtet bifogade kostnadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivt bestämda att utföras, närmare specificerade.

Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade för företag I till 1640.- kronor och för företag II till 1305.- kronor.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden, och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markernas värde inom företag I före torrläggningen 3009,60 kronor och efter torrläggningen 5195.- kronor, vadan värdeökningen skulle komma att uppgå till 2185,40 kronor och inom företag II före torrläggningen 1315,80 kronor och efter torrläggningen 2688.- kronor, vadan värdeökningen skulle utgöra 1372,20 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaf-

fenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjligheter, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskilt upprättad gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Delaktighet i kostnaderna för företags utförande.

Som förut nämnts har företaget uppdelats i tvänne av varandra oberoende företag och skall uppdelningen av kostnaderna mellan dessa företag ske på så sätt, att de till företag I hörande markerna bekosta arbetet å dikessträckorna A-B-C och B - D och de till företag II hörande markerna bekosta arbetet å dikessträckorna E - F - G och F - H. Inom de särskilda företagen skola delägarna, på sätt i 7 kap. 23 § vattenlagen stadgas, taga del i de föreslagna arbetenas utförande i

mån av vars och ens båtnad genom företaget, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för utdikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att de föreslagna ledningarna skola utföras av fullgoda rör;

att innan cementrören nedläggas desamma skola av vederbörande lantbruksingenjör besiktigas och godkännas;

att de olika företagen skola var för sig utbjudas till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om

utförandet på annat sätt;

att dikesbrunnarna skola rensas så ofta detta visar sig behöfligt och avloppsdikena vid rörmynningarna alltid hållas fria från gräs och föroreningar;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 december 1939;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till föf- terrättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Siretorp n:r 4 och 10."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r n a .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den förvar och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för det samma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g .

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna

förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol,
adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.
I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola full-
ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därtill och skola till besvären fogas de handlingar, kla-
ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I
övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande
besvär ingivande.

Siretorp den 4 november 1937.

Magnus Wixell.

Biträdande godemän:

Bernhard Nilsson

Ola Olsson.

Att såvitt framgår av härstüdes
fört, vederbörigt diarium, besvär icke in-
om laga tid anförts öfver förstämde
syneförrättning; det vardes härmed
till beris unddelat. Stockholm i Sö-
derbygdens vattindomstols kansli
den 1 mars 1939.

Ex officio
Gösta Rareslitz

Beskrivning samt **arealuträknings-** och **värderings-**
längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsföretä-
get Siretorp nr 4 och 10" i Sigäll-
by socken av Blekinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Fastigheternas				Ägofurens nummer å plankartan	Ägaras namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
			<u>Fördrag I.</u>		
			<u>Ljällby socken.</u>		
	1/8	4 ⁵	Siratorp	1	Emil Eliasson ^{ösk} äker, sundig mullig. gräsmänt.
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	äng " ^{stäng} Summa
	1/8	4 ⁵	Siratorp		Emil Eliasson, ^{ösk} Skind Berg
				8	äker, sundig mullig. gräsmänt.
				8a	" " ^{stäng} Summa
	1/16	4 ⁷	Siratorp		Emil Mattsson
				9	äker, sundig mullig. gräsmänt.
				10	äng " ^{stäng}
				11	" " ^{stäng} Summa
	1/16	4 ⁸	Siratorp		Emil Mattsson
				12	äker, sundig mullig. gräsmänt. ^{stäng} Summa
	1/4	10 ²	Siratorp		Olfo Olsson ^{ösk}
				13	äker, sundig mullig. gräsmänt.
				14	" " ^{stäng}
				15	" " "
				16	" " ^{stäng} Overfors

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		
										kr.	kr.			kr.	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
					</													

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				17	Äker, sandig mullig, grön moränbld.
				18	" " "
				19	" " "
					Summa
	1/4	10 ³	Siratorp		<u>Berent Nilsson</u>
				20	Äker, sandig mullig, grön moränbld. Summa
			<u>Forstäng II.</u>		
	1/8	4 ⁵	Siratorp		<u>Emil Eliasson</u> s. s. b.
				21	Äker, sandig mullig, grön moränbld.
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	Äng " skugg Summa
	1/16	4 ⁷	Siratorp		<u>Emil Mattsson</u>
				27	Äng, sandig mullig, grön moränbld.
				28	" " "
					Summa
	1/4	10 ²	Siratorp		<u>Okto Olsson.</u> s. b.
				29	Äker, sandig mullig, grön moränbld.
				30	" " "
					Summa
	1/4	10 ³	Siratorp		<u>Berent Nilsson</u>
				31	Äng, sandig mullig, grön moränbld.
				32	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomp o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ägofigur	
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
1	74										656	50			1443	-	786	50		
	18							700	0.70	490	88	20	1.-	700	126	-	37	80		
	34							500	0.50	250	85	-	1.-	500	170	-	85	-		
	36							500	0.70	350	126	-	1.-	500	180	-	54	-		
2	62										955	70			1919	-	963	30		
	25							500	0.90	450	112	50	1.-	500	125	-	12	50		
	09							600	0.90	540	48	60	1.-	600	54	-	54	0		
	17							800	0.40	320	54	40	1.-	800	136	-	81	60		
	13							800	0.40	320	41	60	1.-	800	104	-	62	40		
	12							900	0.40	360	43	20	1.-	900	108	-	64	80		
	60							1000	0.50	500	300	-	1.-	1000	600	-	300	-		
			06					200	0.80	160	9	60	1.-	200	12	-	2	40		
1	11		06								497	40			1014	-	516	60		
			10					200	0.40	80	8	-	1.-	200	20	-	12	-		
			19					200	0.40	80	15	20	1.-	200	38	-	22	80		
			29								23	20			58	-	34	80		
	49							1000	0.30	300	147	-	1.-	1000	490	-	343	-		
	47							1000	0.30	300	141	-	1.-	1000	470	-	329	-		
•	96										288	-			960	-	672	-		
2																				
			26					400	0.60	240	62	40	1.-	400	104	-	41	60		
			26					400	0.60	240	62	40	1.-	400	104	-	41	60		
			52								124	80			208	-	83	20		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	namn		
	1/8	97	Sintors		August Mattsson.
				33	Äher, samlig mullig, på m. m. m.
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen			Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomte o. dyl.		Äng- och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar									har			ar	kr.
	15							800	0.80	640	96	1.-	800	120	-	24	-	
	21							800	0.80	640	134	40	1.-	800	168	-	33	60
	08							800	0.95	760	60	80	1.-	800	64	-	3	20
	12							800	0.95	760	91	20	1.-	800	96	-	4	80
	56										382	40		448	-	65	60	
Sintorp den 4 november 1937 Magnus Wikell Öfverlämnade godkända: Bernhard Nilsson Ola Olsson.																		

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Å - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n	
			<u>Företag I.</u>	
			<u>Lijällby socken.</u>	
	1/8	45	Sinckens	Emil Eliasson
	1/8	45	"	Emil Eliasson an. Berndt Öberg
	1/16	47	"	Emil Mattsson
	1/16	48	"	"
	1/4	102	"	Otto Olsson
	1/4	103	"	Berndt Nilsson
				Summa
			<u>Företag II.</u>	
	1/8	45	Sinckens	Emil Eliasson
	1/16	47	"	Emil Mattsson
	1/4	102	"	Otto Olsson
	1/4	103	"	Berndt Nilsson
	1/8	97	"	August Mattsson
				Summa

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng- och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
såh	1 85		12						1158 40	1721 -		562 60	25.74		
såh	28								144 -	280 -		136 -	6.22		
	60		10						327 -	630 -		303 -	13.86		
	52								312 -	520 -		208 -	9.52		
röd	2 62								955 70	1919 -		963 30	44.08		
	25								112 50	125 -		12 50	0.58		
	6 12		22						3009 60	5195 -		2185 40	100.-		
röd	1 11		06						497 40	1014 -		516 60	37.65		
			29						23 20	58 -		34 80	2.54		
röd	96								288 -	960 -		672 -	48.97		
			52						124 80	208 -		83 20	6.06		
	56								382 40	448 -		65 60	4.78		
	2 63		87						1315 80	2688 -		1372 20	100.-		
Sintrops den 4 november 1937															
Lagoms Willel.															
Biträdande godsmän:															
Bernhard Wilman Ola Olsson															

Kostnadsberäkning över "utdikningsförsta- get Siretorgs nr 4 och 10," i Ljäll- by socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927.

Dagsverkspris: kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Första I</u>						
0+50-4+3	353	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0+50-0+96	46	Rensning av öppet dike m.	46	0.50	23	-		
0+96-2+3	107	12" Cementrör incl. frakt "	107	2.75	294	25		
2+3-3+35	132	15" " "	132	4.25	561	-		
3+35-4+3	68	12" " "	68	2.75	187	-		
0+96-2+3	107	Schaktning, läggning av rör och åter- fyllning med uppschaktad massa m.	107	2.50	53	60		
2+3-8	5	Schaktning genom vägbana, lägg- ning av rör och vägbansans i- ordningsställande m.	5	5.-	25	-		
2+8-3+35	127	Schaktning, läggning av rör och åter- fyllning med uppschaktad massa m.	127	1.-	127	-		
3+35-4+3	68	" "	68	0.75	51	-		
4+3, 2+8, 3+35		Intagningsbrunnar (inkl. ritning) st.	3	40.-	120	-		
0+50		Skruvgörning vid rörsät- tarna (inkl. ritning)			50	-	149	75
		För oförutredda fall, arbets till- syn m.m. tillägges c:a 10%						148
		<u>Summa</u>					1640	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
20 = 3+11 20-22+10	210	<u>Diherssträckan B-D</u>						
20-22+10	210	5" tegelrör st.	650	0.25	162	50		
22-22+10	210	Schaktning, läggning av rör och återfyllning med nygg- schaktad massa m.	210	0.50	105	-		
22+10		Intagningsbrunnar (inkl. ritning) st.	1	40.-	40	-	307	50
		För oförutredda fall, arbets- tilägg m.m. tillägges 10%						32
		<u>Summa</u>						340 -
		<u>Första II</u>						
4+84-7+87	303	<u>Diherssträckan E-F-G.</u>						
4+84-6+10	136	Schaktning av grus och sten m ³	140	2.-	280	-		
6+10-7+87	177	12" cementrör incl. frakt m.	177	2.75	486	75		
6+10-7+87	177	Schaktning, läggning av rör och återfyllning med nygg- schaktad massa m.	177	1.50	265	50		
6+90-7+87		Intagningsbrunnar (inkl. ritning) st.	2	40.-	80	-		
6+10		Kringmurning vid rörslutningar (inkl. ritning)			50	-	1162	25
		För oförutredda fall, arbets- tilägg m.m. tillägges c:a 10%						117
		<u>Summa</u>						1280 -
30 = 5+24 30-30+14	14	<u>Diherssträckan F-H.</u>						
30-30+14	14	5" tegelrör st.	45	0.25	11	25		
30-30+14	14	Schaktning, läggning av rör och återfyllning med nyggschaktad massa m.	14	0.35	4	90	16	15
30		Täckoliesöga						5 -
		För oförutredda fall, arbets- tilägg m.m. tillägges c:a 15%						385
		<u>Summa</u>						25 -

Läge m.	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Sammandrag</u>						
		<u>Förstag I.</u>						
		Dihessträckan A-B-C					1640	-
		" B-D					340	-
		<u>Summa</u>					1980	-
		<u>Förstag II.</u>						
		Dihessträckan E-F-G					1280	-
		" F-H					25	-
		<u>Summa</u>					1305	-
		Siretorps den 4 november 1937						
		Lagnus Wikell.						

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D över "utdiknings-
företaget Siretorp n:r 4 och 10," i Mjällby socken av Blekinge län;
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Fastigheternas			Agarnas namn	Delaktighetstal.	Dikningskostnad.		Förrättningskostnad.		
antal	nummer	namn			%	kr.	öre	kr.	öre.
Företag I.									
Mjällby socken.									
1/8	4 ⁵	Siretorp	Emil Eliasson	25.74	509	65	42	77	
1/8	4 ⁵	"	Emil Eliasson arv.	6.22	123	16	10	34	
			Skuld Borg						
1/16	4 ⁷	"	Emil Mattsson	13.86	274	42	23	03	
1/16	4 ⁸	"	"	9.52	188	50	15	82	
1/4	10 ²	"	Otto Olsson	44.08	872	78	73	25	
1/4	10 ³	"	Bernad Nilsson	0.58	11	49		96	
Summa				100.-	1980	-	166	17	
Företag II.									
1/8	4 ⁵	Siretorp	Emil Eliasson	37.65	491	33	41	23	
1/16	4 ⁷	"	Emil Mattsson	2.54	33	15	2	78	
1/4	10 ²	"	Otto Olsson	48.97	639	06	53	63	
1/4	10 ³	"	Bernad Nilsson	6.06	79	08	6	64	
1/8	9 ⁷	"	August Mattsson	4.78	62	38	5	24	
Summa				100.-	1305	-	109	52	
Siretorp den 4 november 1937									
Lagman Weill									
Biträddande godsmän:									
Bernhard Nilsson Ola Olsson									
Förordade ansliften tillstod med ingående bevis									
Lagman Weill									

Arkiv

Avskrift.

K ____ 2-0222

DIARIE Nr 7581
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 9 APR 1941

Betänkande rörande "utdikningsföreta-
get Siretorp nr 4 och 10" i Mjällby
socken av Blekinge län; upprättat för sökande
av statsunderstöd år 1939 av:

Magnus Wixell.
Statens lantbruksingenjör

Innehåller 8 skrivna sidor.

Auskrift


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag
fastställa till efterrättelse vid arbets utförande.

Stockholm - den 3 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjälmar Forsman.

Beskrives i hänken:
Hörsnollen

Översiktskarta



Skala: 1:100.000.

1.

B E T Ä N K A N D E

avgivet för sökande av statsunderstöd till "utdikningsföretaget Siretorp n:r 4 och 10," i Mjällby socken av Blekinge län.

Företagets

Företaget är beläget omkring 4 km.

läge.

sydost om Sölvesborgs stad.

De av företaget berörda markerna äro å den betänkandet bifogade översiktskartan till sin ungefärliga utsträckning angivna medelst gul färg.

Föregående

Genom syneförrättning enligt vattenla-

rättslig

gen, handlagd av undertecknad och av-

utredning.

slutad den 4 november 1937 hava alla

rättsliga frågor rörande företaget blvit behandlade. Denna syneförrättning har sedermera, enligt vad av å synehandlingarna tecknat bevis framgår, tagit åt sig laga kraft.

Efterföljande utredning grundar sig på vid nämnda syneförrättning gjorda undersökningar

och upprättade kartor, ritningar och handlingar samt av synemännen avgivet utlåtande. Dessa ritningar och handlingar bifogas detta betänkande.

Anslagssö-

Delägarna i företaget hava beslutat

kande.

att till utförandet av detsamma söka

statsbidrag.

Allmän beskriv-

De i företaget ingående markerna utgö-

ning över avdik-

ras av till omkring 90 % av odlad jord.

ningsområdet.

Övriga områden utgöras huvudsakligen

av ängs- eller betesmarker.

Jordmån.

Jordmånen utgöres i allmänhet av san-

dig mulljord på moränbotten.

I den till synhandlingarna hörande beskrivningen finnas jordmånsförhållandena för de särskilda ägofigurerna närmare angivna.

Växtlighet.

Växtligheten å området utgöres å de

odlade områdena av våra vanliga kulturväxter samt

å övriga marker huvudsakligen av s.k. sura grässlåg.

Hydrografiska

För de hydrografiska förhållandena fin-

förhållanden.

nas närmare redogörelser införda i det

i synhandlingarna intagna utlåtaget och hänvisas beträffande dessa förhållanden till detsamma.

Tid för arbetets Enligt vid syneförrättningen givna bestäm-
utförande. stämmelser skall arbetet vara påbörjat

inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den 31 dec. 1939.

Areal. Arealen av de marker, som ge-

nom företaget komma att förbättras, upp-

går i sin helhet till 9,84 har.

Härav omfattar företag I 6,34 "

" II 3,50 "

Båtnad.

Av synhandlingarna framgår,

att de i företaget ingående markerna i

sitt före företagets utförande befintli-

ga tillstånd blivit värderade till 4325,40 kr.

och att samma marker efter företagets

utförande uppskattats till 7883.- "

Båtnaden genom företaget

skulle således komma att uppgå till

sammanlagt 3557,60 "

Fördelade på de särskilda företagen

bliva dessa värden

Företag I: värde före	3009,60 kr.
" efter	5195.- "
båtnad	2185,40 "
företag II: värde före	1315,80 "
" efter	2688.- "
båtnad	1372,20 "

Kostnad.

Vid syneförrättning har kostnaden för företagets utförande blivit

beräknad till 3285.- "

Övriga kostnader, såsom sy-

nekostnader, betänkande m.m. utgöra 362,90 "

vadan samtliga med företagets genomfö-

rande förenade utgifter uppgå till 3647,90 "

Härav belöper på:

företag I: 2198,67 "

" II: 1449,83 "

Relativ

Vid jämförelse mellan den båt-

kostnad.

nad, som beräknats uppkomma ge-

nom företaget och de med företagets utförande förenade kostnaderna befinnes, att relativa kostnaden utgör 1,03.

Inom företag I utgör relativa kostnaden 1,01.

" " II " " " 1,05.

Anslags- och

Enligt gällande bristämme

lånebelopp.

skulle anslagsbeloppet till utdik-

ningsföretaget kunna utgå med

till företag I: 1090.- kr.

" " II: 680.- "

eller tillsammans för hela utdiknings-

företaget 1770.- "

Tillstyrkan.

På grund av vad sålunda framhållits

får jag tillstyrka att största möjliga statsbi-

drag utan återbetalningsskyldighet måtte till

företaget beviljas, och bör härvid särskilt fram-

hållas att samtliga delägare i företaget hava

obetydliga åkerarealer, och att de områden, som

ingå i företaget, utgöra fastigheternas bästa

marker, både beträffande jordmån och bruks-

möjligheter.

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1:o/ kostnadsberäkning;

2:o/ översiktskarta;

3:o/ avskrifter av synehandlingarna rörande företaget och

4:o/ plankarta och andra ritningar rörande det-
samma. /2 bl./

Vedeby, Torsfors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

Bill Carlberg

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.Vattenavledningskostnader:

företag I: /enl. verifikationer/ 1980.- kr.
 " II: / " " / 1305.- " 3285.- kr.

Synekostnader:

företag I: 166,17 kr.
 " II: 109,52 "
 Betänkandet m.m. 87,21 " 362,90 "
 Summa kronor 3647,90

Vedeby, Torsfors 1 januari 1939.

Magnus Wixell.

Vid arbetsplanens fastställande har
 kostnaderna för företaget beräknats till 3647
kronor 90 öre.

Stockholm den 3 april 1941.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
 Hjalmar Forsman.

Förstäendes anslutning till det utgivna belegget.

Magnus Wixell

Godk. 5/5 41

B e v i s över verkställd avsyning
av utdikningsföretag, enligt rekvisi-
tion av vederbörande intressenter.

Företagets namn: "utdikningsföretaget Siretorp n:r 4 och 10," i Mjäll-
by socken av Blekinge län.

Planen upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen, avslutad den
den 4 november 1937 och sedermera laga kraftvunnen.

Bidrag från statens avdikningsanslag sökt.

Lån " " avdikningslånefond önskas ej.

Fastställd arbetstid till den 31 december 1939 enligt syneförrätt-
ningen.

Styrelsens ordförande: Otto Olsson, Siretorp, Lister-Mjällby.

Slutavsyning av företaget verkställdes av förste assistenten
Åke Norling den 28 oktober 1938.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i enlighet
med det laga kraftvunna företaget, och tillstyrkes detsamma till
godkännande.

Vedeby, Forskors den 8 april 1939.

Kaymis mesu

Statens lantbruksingenjör.



Stpl. 1.- kr.

Protokoll

Fört med delägarna uti Utdicknings-
förslaget Lieretorp n:4 och 10: Mjällby socken,
hvarma hos Hvarmansägaren Otto Olsson
Lieretorp den 4 Nov 1937

§ 2

Till styrelse valdes Hvarmansägarna
Otto Olsson n:10 Lieretorp till Ordförande
Emil Eliasson n:4 Lieretorp och Emil
Mattsson n:4 Lieretorp. Till supplant
valdes Hvarmansägaren Berne Nilsson
n:10 Lieretorp

Käte avskivet intygas

Carl Bengtsson S
Lieretorp

Herman Hakonsson
Lieretorp

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "utdelningsföretaget
Sintorp nr 4 ö 10"
i Gällby socken och Blekinge län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje..... "	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje..... "	0,7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje..... "		5,00				
		i annan mark, raklinje..... "		5,00				
		krokinje..... "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje..... "		2,00				
		i annan mark, raklinje..... "		2,00				
		krokinje..... "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.....						
		åker, medelareal 30 ar st.	29	0,24	6	96		
		 har.....	8,75	0,78	6	83		
		äng och odlingsmark medelareal 1 1/2 ar st.	8	0,14	1	12		
		 har.....	1,09	0,74		81		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har.....						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 i åker o. d., raklinje km. krokinje..... "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje..... "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck bladet st.					29	92
		Överföres					33	42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 ½
		Avvägning.				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	/	12,00	12 -
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
	i öppen mark,	medelantal /5 punkter pr har	har	8.75	0.50	4 38
		avvägda punkter	st.	130	0.03	3 90
	i annan mark,	medelantal 7 punkter pr har	"	1.09	1.-	1 09
		avvägda punkter	"	7	0.06	42
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
	i öppen mark	km.	2	2,00	4 -	
	i annan mark	"	0.7	5,00	3 50	29 29
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2.7 ar, ...	st.	37	0.05	1 85	
		har	9.84	0.10	98	2 83
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.		0,04		1 50
	Markvärdering:					
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
	för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
	för övriga kilometer	st.		1,50		
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		74	0,06	4 44
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		37	0,12	4 44
	Längdprofil, § 19 längdskala 1:					12 88
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1-	3.50	3 50
	Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
	 "					
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	3	0.25	75	75
	 "					
	Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -	3 -
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
	för vattenområdets areal	km. ²		0,02		
	dagar		½	12,00		6 -
	Dimensionsberäkning, § 24					
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "					
	nåmligen	m. ² sektion på	"			
	 " " "	"				
	 " " "	"				
	 " " "	"				
	b)	täckte ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -
	2) " " över 20 "	"		10,00	10 -	16 -
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	25	0,03	75	1 75
		Överføres				110 92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				110,92
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4	—
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade).....			3 29	7 29
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	137	0,01		1 37
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	11	0,20	2 20	7 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00	4	—
		utlopp för täckt ledning "		12,00	4	—
		slamficka "		12,00		
						8 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		192,08
		1) 1:sta regalarcket			7	—
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer st.	37	0,07	2 59	
		har	984	0,14	1 38	
		Överföres			10 97	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			99	
		3) insättning av höjdlägestal st.	137	0,02	2 74	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,06	1 25	17 70
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1		6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			75	
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					9 75	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			2 74	7 31
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka " "	2/3	12,00	8 -	
						8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				48 41
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				23 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				12 -
		Summa kronor				35 20
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				192 08
		Lösen för kopior och avskrifter				48 41
		Övriga förrättningskostnader				35 20
		Summa kronor				275 69

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra häradsrätt.

Sintorp den 4 nov 1937

Ragnus Wexell
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Likheten med originalet betygar:

den 19.....

A R V O D E S R Ä K N I N G.

Betänkande för sökande av statsunderstöd 5 sid. 15.- kr.

Översiktskarta 4.- "

Kostnadsveräkning 3.- " 22.- kr.

Kopia av plankartan 17,70 kr.

" " längdprofil m.m. 7,31 "

Avskrift av synehandlingarna 28 sid.

" " betänkandet med bil. 9 "

37 sid. 20,35 "

Översiktskarta till avskriften 4.- " 49,36 "

Upprättande av förenings-, ansöknings-

m.fl. handlingar och skrivelser samt

3 ex. rubrikark och inbindning av 3

band handlingar 12.- "

Utlägg: lösen för lagakraftbevis 3,85 "

Summa kronor 187,21

Klandertalan mot denna räkning må anhängiggöras genom stämning å lantbruksingenjören till Östra häradsrätt inom tre månader från nedan stående dag.

Vedeby, Torskors den 30 mars 1939.

Magnus Wixell.

gr. 9000

33
41

2 k handl
2 inkr

46

K 2-0222

DIARIE Nr 7581
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2.9 APR. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 april 1941 till
utdikningsföretaget Siretorp nr 4 och 10 i Mjällby socken av
BLEKINGE LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat statsbidrag med ettusensjuhundrasjuttio (1.770) kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt en av dåvarande statens lantbruksingenjör M. Wixell vid syneförrättning år 1937 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknade~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~enlig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

“Härav” äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Liredorp

den *24/4* 19*41*

Hemmansäg. *Otto Olsson*

Liredorp 10 2 1/4 munt

Hemmansägare *Emil Mattsson Liredorp 1/16 4² 1/16 4⁸*

Hemmansägare *Emil Eliasson Liredorp 1/8 4⁵*

Att hemmansägarna *Otto Olsson, Emil Mattsson och Emil*

Eliasson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Bengtsson

Herman Hakansson

Adress

Liredorp Solvety

Adress

Liredorp Solvety

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman