

Förslag till "utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp år 1937," i Bräkne-Hoby socken

av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt vatten-

lagen år 1937 av:

Magnus Nicell.


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen & betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 31 mars 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Mörtjuk.

Hoby.



Sjöarp m.fl.


Genom Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande med vissa tillägg enligt av Styrelsen & betänkan det gjord påskrift

Stockholm den 9/11 1928
På Lantbruksstyrelsens vägnar

Blad 2.

Förslag till "utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp år 1937," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättat vid syneförrättning enligt votenlagen år 1937 av:


Hayman Nissen.
Staten Lantbruksingenjör.





Akt nr:
A232

AU\$A232



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

B. 240

Inskr. i vattenb.
d. 2/5 1939

Handlingar rörande "utdikningsföreta-
get Mörtjuk-Sjöarp år 1937,"

i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län;
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av:

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör

B. o. M. D. 2/1938

A. D. 48/1939

M. O. 83

mf. B. X. 5:14



Innehålla 39 skrivna sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll, för ut samman-
träden rörande syreförätning
i Sjöarp, år 1937.

År 1937 den 24 november kl. 12 midt. in-
stälde sig undertecknad, stälens lantbrukari-
genjer, hos lantbrukaren Johan Bengt, Hoby-
kulle, för att på grund av vederbörigt förändrade
(bil. A) handläggning syreförätning enligt 7 kap.
vattenlagen rörande utövning av vattenrätt och,
tillvägagående förklarade inom byarna Hoby och
Mörtjns och hemmanet Sjöarp, inom Bräk-
ne-Hoby socken i Blekinge län.

Deligen i förtaget hade genom kungälska,
dels inför i tidningen Karlshans Blekinge
tisdagen den 9 inner. november (bil. B) och
dels uppläst i Bräkne-Hoby kyrka söndagen den
14 inner. november (bil. C), ävensom genom
särskilda underlåtelse enligt bilagt förtäl-
ning (bil. D) blivit beredd att inställa sig
ut sammanträdet och hade på grund härav
följande person tillståndsberätt, nämligen:
förätningsberätt:

Johan Bengt	för	$\frac{1}{3}$ utv. nr.	1	Mörtjns och
		$\frac{1}{3}$ "	1	"
Gösta Palmberg	"	$\frac{1}{4}$ "	2	"
Anten Svensson	ans.	"	15	Sjöarp,
				kallat Emmelsen,

samt av andra sakägare:

Blekinge län skogsvärdstypare genom länssyns-
taren Nils B. Hansson för $\frac{1}{4}$ utv. nr. 12 Sjöarp

	$\frac{1}{8}$ "	13	"	"
	$\frac{1}{8}$ "	14	"	"

C. R. Sørensen for 1/24 m. m. 31° Hoby af
Guido Jensen 1/3 " " 41 Nützke

Siden gennem lands tilstands-komité Axel
Sørensen, Tanvig af Ernst Johansen, Helsing.

§ 1.

Det for underlæst udfindes forudsat at
muligheden ifølge forfatning opretholdes.

§ 2.

Jær enet Sørensen kunde ej, som sig er den
eller af delingen i fællestet udråb.

§ 3.

Lige hinder enet fællestet forfatning, endigt nye.
nævnes andet af.

§ 4.

Forfatningssagen kunde i fæmme liden vedtætte
forundersøgelserne for fællestet af land med det.
ning af denne udfindes preliminært forfatning
til det Sørensen. Det forfatningssagen om de nye.
kunde af gennemgik for denne, Høiend udfindes
af forfatningssagen, at udfindes skulde
opfattes så at denne udfindes anden
skulde udfindes at forfatningssagen til udfindes
dyp af at man Sørensen af en delingen
skulde opfattes til grænse med Hoby af
af en delingen til grænse med Skovvæd.
stypelsens fasthæft. - Delingen forfatningssagen de.
jente at det skulde udfindes, kunde om
kunde for udfindes forfatningssagen kunde om
for omfatning delingen.

§ 5.

Skovvædstypelsens andet meddelende, at en.
ligt udfindes forfatningssagen kunde i
det omfatning, om af denne anden ingi i for.

taget, för närmare beräknas en årlig avkastning
 av 6 m³ per hektar, motsvarande enligt ett räkneex-
 empel 7 kr/m³ så belopp av 42 kr/ha och ansees an-
 seendet, att högre avkastning ej kunde beräknas
 om antalet användares till åker eller betesmark.

§ 6.

Guido Jansson inbende för till protokollet antas
 vad att han begär samma åsikter beträffande
 bemitet i den av honom ännu ingående
 omdöme marken, ^(= 19.71) som jägmästare Hansson be-
 träffande skogsvindstygelsens skogsmark.

§ 7.

För dagen förklaras ej flera frågor så belunda.
 Mycket sammanträtt, istället synsfrågan om
 värfst skulle avslutas, skulle hållas i ^{kun-} sam-
 plats muntligen i Bråne-Holby församling den
 2 december kl. 9 f., de deltagare af godkännan-
 kunde så tillståndskommissionen som skulle
 an detta meddelande.

Holby-Kulle den 24 nov. 1937.

Lagman Nicell.

Biträdande godkänn:

Ulf Jönsson

Eust Jönsson

År 1937 den 2 december kl. 9 f.

På i föregående § bestämt till så plats samman-
 trättes ånger först angående synpunkter, för för-
 sått beslutningssak är det ifrågasatt utdrags-
 anordet så kunde denna jämväl följande del-
 ägare i förstaget tillståndskommissionen, nämligen:

agnon John Bayh,

Anten Svensson,

C. R. Svensson,

Jägarna Nils B. Hansen,
Lennar Jeppesen &
Gustaf Palmberg.

§ 8.

Till denna sammanlaga hand förklaringsanmälan
upprättat fullständigt förslag, med angivande av
de för de särskilda förklaringsanmälan beräknade bit-
underbunden, delaktighet i besluterna, jorden.
samt utskottet m.m. ut förklarings anmälan för de
förelagda.

§ 9.

Det av sammanlaga angivande förklarings anmälan
utskottet upplästa (bil.)

§ 10.

Sammanlaga uppdrags åt sammanlaga John Berg
att utfråga källorna för val av styrelse för för-
taget.

§ 11.

Sammanlaga John Berg utfråga jänvål till all-
förvarna för förtaget, ut skola de till förtaget
härnande källorna under förvarstiden som kan
kunna tillgängliga för ena, som istället att taga del
av dessarna.

§ 12.

Sedan alla frågor om förtaget nu varit behand-
lade förklarings anmälan avslutad.

Beräkna - Hög den 2 den 1927

Ulagarna m.m.

Biträde av sammanlaga

Andersson

Prest Johansson



B. B. A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
BLEKINGE LÄN.
LANDSKANSLIET.

Jd:m B. /
1936

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrätt-
ning..

Karlskrona å landskansliet den 21. januari 1936.
40.

[Signature]

[Signature]

N. D. 71 är 1936.

Landskansliet i Karlskrona

Ink. den 14 JAN. 1936

Till

Konungens Befallningshavande i Blekinge län.

Under bekrädd för härmed värdsamt anhålla, att
behörig person måtte förordnas att handlägga
synefäraktning enligt 7 kap. vattenlagen för förslägg-
ning av vattenskodad mark tillhörande hemman
innom byarna Ljåarp, Mörtjuk och Hoby,
i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Följande personer av fastigheter förmenas komma
att beröras av företaget, nämligen.

Skogsvärdsstyrelsen, ägare av Ljåarp.

E. 2 Anton Svensson " " d. söl

G. Palmberg " " Mörtjuk söl

G. Jepsen " " " "

E. 104 G. Bergh " " Hoby-Kulle, söl

O. R. Svensson " " Hoby.

Ljåarp pr. Bräkne-Hoby den 1/12/1935

Johannsen Gottfrid Palmberg

Anton Svensson

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen
rörande utdikning av mark, tillhörande hemmanen Hoby n:r 3¹⁰,
Sjöarp n:r 1², 1³ och 1⁴ samt avs. 1⁵, kallad Emilshem, ^{samt} Mörtjuk
n:r 1¹, 2¹, 3¹ och 4¹, i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län kom-
mer att äga rum hos agronomen Johan Bergh, Hobykulle, onsdagen
den 24 innevarande nov. kl. 12 middag, och varda härigenom ägare
och nyttjanderättshavare till ovannämnda fastigheter, ävensom en-
var annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag
beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 8 nov. 1937.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Bräkne-Hoby kyrka söndagen den 14 nov. 1937 betygar:

P. J. Hanel
P. J.

Anhålles att ovanstående kungörelse efter uppläsningen måtte
till mig återsändas.

Magnus Wixell.

F Ö R T E C K N I N G

över avsända underrättelser angående sammanträde för syneför-
rättning enligt 7 kap. vattenlagen, hos agronomen Johan Bergh
på Hobykulle onsdagen den 24 nov. 1937 kl. 12 middagen.

Avsändningsdag: de 8 nov. 1937.

C. R. Svensson		Bräkne-Hoby
Anton Svensson	Emilshem	"
Johan Bergh	Hobykulle	"
Gottfrid Palmberg	Mörtjuk	"
Guido Jeppsson	"	"
Blekinge läns skogsvårdsstyrelse		Ronneby

Vedeby, Torskors den 8 nov. 1937.

Kayman Nicell

Sjöarp 11.

Bil. E.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp år 1937," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till byarna Mörtjuk och Hoby samt hemmanet Sjöarp i Bräkne-Hoby socken hörande, i hög grad vattenskadade marker. För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att en del genom sankmarksområdet ledande avloppsdiken avsevärt fördjupas och övrigt givas efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår i Vierydsåns nederbördsområde, vilket i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ finnes intaget under n:r 83.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a r e a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta och avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta

utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som komma att röna förbättring genom det ifrågavarande företaget, uppgår till 20,03 hektar, varav 11,46 hektar utgöres av åker och 8,57 hektar av ängs-, betes- eller odlingsmark.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppen hava efter å marken verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden, jordmån efter sträckningarna samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppen vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dessa profilritningar.

För markernas torrläggning erfordras upptagande av dels ett huvuddike genom hela sankmarksområdet och dels tvänne till huvuddiket ledande sidodiken. - De olika diken hava betecknats,

huvuddiket med litt. A-B-C-D och sidodikena med litt. B-E,
och C-F.

Hydrografiska utredningar och dämnens flödesberäkningar.

Nederbördsområdena för de olika dikessträckorna äro obetydliga och uppgå till:

för sträckan A - B:	180 hektar
" " B - C - D:	140 "
" " B - 15:	20 "
" " 15 - D: E	12 "
" " C - F:	12 "

För de olika sträckorna hava bottenlinjerna kunnat utläggas med följande relativa fall:

för huvuddiket A - B - C - D med	0,5:1000 och
" sidodikena B - D och C - F	3:1000.

Flöдавrinningen har med hänsyn till nederbördsförhållandena i orten och till traktens topografiska beskaffenhet beräknats till 0,6 sek.lit. per hektar och skulle således för huvuddiket uppgå till högst 108 sek.lit.

Det framgår med hänsyn till denna relativt obetydliga vat-

tenmängd, att det ej bliver den främfinnande flodvattenmängden, utan det för de vattenskadade markerna erforderliga torrlägningsdjupet, som bliver bestämmande för dikets dimensioner. Detta bör således givas sådant djup, att de av detsamma beroende markerna kunna bliva nöjaktigt täckdikade, sedan desamma "satt" sig. -

Bottenbreddan har bestämts till 0,5 meter och jordmånen är sådan, att diket kan upptagas med en sidolutning av 1:1. - Med dessa dimensioner kommer ^(vatten)maximaldjupet i diket att bliva 0,50 meter och vattendjupet under vegetationstiden endast undantagsvis att överstiga 0,08 meter.

I bergskärning gives diket en bottenbredd av 0,8 meter.

Delägarna hava begärt att, om detta kan ske för rimliga kostnader, huvuddiket skall igenläggas med rör och hava därför beräkningar jämväl utförts härför. - Rören måste då dimensioneras för de exceptionella flöden, som någon gång kunna förekomma och vilka här kunna åstadkomma en avrinning av upp till 1 sek.lit. per hektar. - Med de förefintliga fallen skulle enligt vanliga beräkningsgrunder, för huvuddiket erfordras rör av följande dimensioner:

för sträckan A - B: 70 cm:s inre diameter och

" " " B - C - D: 60 " " " " " " " " " " " "

15,
Brunner skulle anläggas på de platser, där större sidoleddningar skulle inmytna, eller där eljest förrensningar sådana befinnas erforderliga.

De båda sidodiken B - D och C - (F) hava så obetydliga vattenhängder att avleda, att för dessa endast täckta ledningar kunna komma ifråga.

Med en beräknad avrinning av 1 sek.lit./hektar bli va rördimensionerna för dessa:

för sträckan B - 15:	22,5 cm. /9"/
" " 15 - D, E	17,5 " /7"/
" " C - F:	17,5 " /7"/

Även för dessa ledningar anläggas brunnar å erforderliga ställen och in- och utlopp för alla rörledningar kringmuras.

B r o a r.

För samfärdseln erfordras att fyra stycken ägobroar utföras i samband med utdikningsföretaget. Desamma äro föreslagna att utföras som enkla träbroar och för desamma äro särskilda förslag uppgjorda.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kost-

nadsberäkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivt bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivt beräknade till ett sammanlagt belopp av 9450.- kronor, om huvuddiket upptages som öppen kanal och till 23450.- kronor om jämväl huvuddiket skall igenläggas med rör.

E r s ä t t n i n g a r .

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidgning skall ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåndet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa jordersättningar utgör 101 kronor 61 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpan- de andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 5840,95 kronor och efter torr-

läggningen 16836,80 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 10995,85 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikning. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

Det skall särskilt anföras attssynemännen vid beräkning av båtnaden å de skogsvårdsstyrelsen tillhöriga markerna, ävensom andra härmed jämförliga områden, tagit hänsyn till dessas avkastning såsom skogbärande mark.

Då emellertid dessa marker med ringa kostnader kunna

omvandlas till åkerjord, och synemännen jämlikt 7 kap. 22 § vattenlagen hava att taga hänsyn jämväl till den ökade möjligheten till alstringsförmågans höjande hava båtnasvärdena beräknats med iakttagande härav.

A v g i f t e r .

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter den 11 juni 1920 /nr 280/, åligger det sökandena, att, innan arbetet påbörjas, till konungens befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 16 kronor 49 öre.

D e l l a k t i g h e t i k o s t n a d e r n a f ö r f ö r e t a g e t s u t f ö r a n d e .

Några sådana förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i särskilda avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligga ej, och ej heller skäl för jämkning i delaktigheten enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, utan skall, jämlikt 7 kap. 23 § vattenlagen, varje delägare i företaget taga del i kostnaderna för detsamma i mån av den båtnad, hans mark därigenom beredes, dock med iakttagande av bestämmelsen i 7 kap. 27 §

vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för dikningen änssom svarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna finnas i form av delaktighetstal, angivna i procent, upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma;

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget; dock med valfrihet för delägarna, att utföra huvuddiket A - B - C - D såsom öppen kanal eller täckt ledning;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fordra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i

brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om
skiljemän;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas
till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller
genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas
om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppet skola företagas så ofta detta vi-
sar sig behövt och behövligheten av dylik åtgärd styrkes
genom två ojäviga personers utsago, dock skola rensningar
verkställas minst vart tredje år;

att företaget skall vara påbörjat inom ett år efter det denna
förrättning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan
före den 31 dec. 1939;

att alla i detta utlåtandet intagna bestämmelser angående ut-
förande, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efter-
rättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Mörtjuk -
Sjöarp år 1937."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap.

30, 79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio dagar efter nedanstående dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvårs ingivande.

Bräkne-Hoby den 2 december 1937.

Kayman Nicell

Biträdande godemän:

Axel Örnström

Eust. Johansson

Beskrivning samt arealuträknings- och värderings-

längd över vattenskadad mark tillhörande "utdikningsförsta

gen. Mörby - Sjöarp år 1937."

i Brähus - Haby socken av Ble-
kinge län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Fastigheternas				Ägarens nummer & plankarta	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera & plankarta	mantal	nummer	n a m n		
	1/24	310	Holby		C. R. Sørensen
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	betesmark
					Sørensen
	ars.	15	Sjörup (Eumotrup)		Nikolai Sørensen sk.
				9	betesmark
				10	"
				11	åker
				12	betesmark
				13	åker
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	betesmark
				22	"
				23	åker
					Ørskov

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Aker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	15							1100	0.55	385	5725	1.-	1100	165	-		10725	
	24							1100	0.30	330	7920	1.-	1100	264	-		18480	
	14							1200	0.30	360	5040	1.-	1200	168	-		11760	
	15							1200	0.30	360	54	1.-	1200	180	-		126	-
	13							1200	0.30	360	4680	1.-	1200	156	-		10920	
	17							1200	0.30	360	6120	1.-	1200	204	-		14280	
	09							1000	0.30	300	27	1.-	1000	90	-		63	-
							77	200	0.-		-		0.60	120	9240		9240	1.-
	107						77				37635			131940			94305	
							32	200	0.-				0.60	120	3840		3840	
							07	500	0.20	100	7	0.80	400	28	-		21	-
	08							1200	0.25	300	24	1.-	1200	96	-		72	-
							16	500	0.40	200	32	1.-	500	80	-		48	-
	29							1200	0.25	300	87	1.-	1200	348	-		261	-
	30							1200	0.25	300	90	1.-	1200	360	-		270	-
	20							1200	0.25	300	60	1.-	1200	240	-		180	-
	19							1200	0.25	300	57	1.-	1200	228	-		171	-
	28							1200	0.30	360	10080	1.-	1200	336	-		23520	
	26							1200	0.30	360	9360	1.-	1200	312	-		21840	
	07							1000	0.40	400	28	1.-	1000	70	-		42	-
	03							600	0.60	360	1080	1.-	600	18	-		720	
							85	500	0.40	200	170	1.-	500	425	-		85	209
							20	300	0.40	120	24	1.-	300	60	-		36	170
	19							1200	0.60	720	13680	1.-	1200	228	-		9120	27
	189						160				921	-		286740			194640	
																	26120	
																	168520	

Fastigheternas				Agofigurnas nummer å plankartan	Agarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överför
				24	åker
				25	"
					Summa
	$\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$	Sjöarp		Bödelinge länns skogsvärdsstyrelsen.
				26	betesmark
				27	skogsbev.
					Summa
	$\frac{1}{3}$	3'	Nordby		Johan Bergstr. sk.
				28	betesmark
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	åker
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	betesmark
					Överför

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen			Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
189		160									921 -			2867	40	1685	20
37								1200	0.35	420	15540	1.-	1200	444	-	288	60
09								1200	0.30	360	3240	1.-	1200	108	-	75	60
235		160									110880			3419	40	2370	60
																2049	40
		52						500	0.40	200	104	1.-	500	260	-	156	-
		362						250		150	543	-	250	905	-	1362	-
								500	0.40	200	724	1.-	500	1810	-	1086	-
		414									828	-		2070	-	4242	-
														724		818	
		18						500	0.40	200	36	1.-	500	90	-	54	-
		02						500	0.40	200	4	1.-	500	10	-	6	-
		04						500	0.40	200	8	1.-	500	20	-	12	-
		12						600	0.40	240	2880	1.-	600	72	-	4320	
		24						500	0.40	200	48	1.-	500	120	-	72	-
		08						100	0.50	50	4	1.-	100	8	-	4	-
		05						500	0.40	200	10	1.-	500	25	-	15	-
37								1100	0.50	550	20350	1.-	1100	407	-	203	50
42								1100	0.30	330	13860	1.-	1100	462	-	323	40
25								1200	0.40	480	120	1.-	1200	300	-	180	-
04								600	0.50	300	12	1.-	600	24	-	12	-
11								1000	0.50	500	55	1.-	1000	110	-	55	-
05								11200	0.25	300	15	1.-	1200	60	-	45	-
12								1200	0.25	300	36	1.-	1200	144	-	108	-
14								1200	0.25	300	42	1.-	1200	168	-	126	-
18								1200	0.30	360	6480	1.-	1200	216	-	151	20
16								1200	0.30	360	5760	1.-	1200	192	-	134	40
23								1200	0.30	360	8280	1.-	1200	276	-	193	20
		18						500	0.40	200	36	1.-	500	90	-	54	-
207		91									100210			2794	-	1791	90

Fastigheternas				Agofiguernas nummer å plankartan	Ågarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	namn		
					Överför
				47	Äker
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
					Summa
	1/3	1'	Nordgränd		Johan Bengtstr. söh.
				53	Äker
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
					Summa
	1/4	2'	Nordgränd		Gottfrid Palmberg söh.
				58	betesmark.
				59	Äker
				60	"
				61	betesmark
				62	Äker
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	betesmark
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen			
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar				Jordvärde per ägofigur	
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre		
207		91									100210				2794 -		179190			
14								1200	0.30	360	5040	1.-	1200	168 -			11760			
17								1200	0.30	360	6120	1.-	1200	204 -			14280			
17								900	0.30	270	4590	1.-	900	153 -			110710			
08								400	0.50	200	16 -	1.-	400	32 -			16 -			
15								900	0.30	270	4050	1.-	900	135 -			9450			
17								1200	0.30	360	6120	1.-	1200	204 -			14280			
295		91									127730				3690 -		241270			
09								1000	0.30	300	27 -	1.-	1000	90 -			63 -			
22								1000	0.30	300	66 -	1.-	1000	220 -			154 -			
09								1000	0.40	400	36 -	1.-	1000	90 -			54 -			
13								1000	0.30	300	39 -	1.-	1000	130 -			91 -			
05								1000	0.50	500	25 -	1.-	1000	50 -			25 -			
58											193 -				580 -		387 -			
		20						500	0.40	200	40 -	1.-	500	100 -			60 -			
140								1200	0.30	360	504 -	1.-	1200	1680 -			1176 -			
63								1200	0.30	360	22680	1.-	1200	756 -			52920			
		39						500	0.40	200	78 -	1.-	500	195 -			117 -			
18								800	0.40	320	5760	1.-	800	144 -			8640			
09								800	0.40	320	2880	1.-	800	72 -			4320			
20								1200	0.40	480	96 -	1.-	1200	240 -			144 -			
49								1200	0.30	360	17640	1.-	1200	588 -			41160			
59								1200	0.30	360	21240	1.-	1200	708 -			49560			
08								1200	0.50	600	48 -	1.-	1200	96 -			48 -			
		12						700	0.50	350	42 -	1.-	700	84 -			42 -			
366		71									1510 -				4663 -		3153 -			

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/3	4'	Hörbygd	69	Guido Jeppsson
				70	Äker
				71	Skogsmark
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torr- läggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlings- mark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ågofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	73							1100	0.50	550	401	50	1.-	1100	803	-	401	50
	12							600	0.50	300	36	-	1.-	600	72	-	36	-
			44					500	0.50	250	110	-	1.-	500	220	-	110	-
	85		44								547	50			1095	-	547	50
Bräns - Koby den 2 december 1927 Raymond Nicol Biträskens gränst Åke Svensson Eust Johannesen																		

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheterna				Ägarna
littera & plankarta	antal	nummer	namn	
1/24	3 ¹⁰	Haby	C. R. Sörensen	
ans.	15	Sjöarp (Emilström)	Anten Sörensen	
1/4 1/8 1/8	12, 3, 14	"	Blekinge länns skogvårdsstyrelse	
1/3	3'	Nörby	Johan Öberg	
1/3	1'	"	"	
1/4	2'	"	Gottfrid Palmberg	
1/3	14'	"	Guido Jeppesen	
			Summa	

uträknings- och värderingslängd.

	A - r - e - a - l								Jordvärde				Jordförbättring		Motsvarande procenttal
	Åker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impedimenter		före torrläggningen		efter torrläggningen				
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
		1 07		77					376 35	13 19 40			943 05		8.58
isoh.		2 35		1 60					1108 80	34 19 40			2 049 40		
klug				4 14					828 -	20 70 -			518 -		
isoh.		2 95		91					1277 30	36 90 -			2412 70		21.94
isoh.		58							193 -	580 -			387 -		3.52
isoh.		3 66		71					1510 -	46 63 -			3153 -		28.67
		85		44					547 50	10 95 -			547 50		4.98
		11 46		8 57					5840 95	16 836 80			10 995 35		100. -
													9492 65		
Bränsle-Höy den 2 december 1927.															
Magnus Nicell															
Biltjänst gämnar:															
Axel Svensson															
Eust Fransson															
									414	1035			621		
Krothvad: 8'6.50:															
51 el		11 46													
20 m		8 57													
71		20 03													

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Specielfrisch för åghran:</u>						
		Vika: brikullen 5 st. $0,15 \times 0,20 \times 3,10 = 0,50 \text{ m}^3$						
		underby 2. $0,15 \times 0,15 \times 3,60 = 0,20$						
		brikullen $0,075 \times 3,50 \times 3,20 = 0,90$						
		foljare 2. $0,10 \times 0,10 \times 3,20 = 0,10$						
		ändstopp 2. $0,05 \times 0,35 \times 3,50 = 0,10$	1,80	60-	108	-		
		Spik, tjäna, arbete m. m.			22	-		
		Summa			130	-		
		<u>Huvudskat A-B-C-D.</u>						
		<u>Förslag till kassat ledning:</u>						
3+25-8	475	Grävning för nedläggning av rör m.	100	1-	100	-		
		de de m.	200	3-	600	-		
		Spårning av grävning för de m ³	110	10-	1100	-		
		70 cms. cementrör, passarsamt m.	475	14-	6650	-		
		Rörans läggning av skat fylning						
		med uppskattat m. m.	4,75	1,50	712	50		
3+25		Kringmur (se ritning)			50	-		
5, 7, 8		Brennan " m.	3	60-	180	-	9392	50
8-14+22	622	Grävning för nedläggning av rör m.	300	1-	300	-		
		de de m.	250	3-	750	-		
		Spårning av grävning för de m ³	30	10-	300	-		
		60 cms. cementrör, passarsamt m.	622	12-	7464	-		
		Rörans läggning av skat fylning						
		med uppskattat m. m.	622	1,40	870	80		
8+64, 10+60 11, 12+68 14+22		Brennan (se ritning) m.	4	60-	240	-		
		Brennan av 3" plank, 1 m. i fyrkant,			60	-		
		Bottninfästelserna under rören						
		med 3" plank			300	-	10284	80
		Överfins					19677	30

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfäst					19677	30
		För opfästarens arbete, samt för till- rygg af ledning under arbetets ut- frående tillägges omkring 10%					1922	70
		Summa					21600	-
		Dräkter - Holm den 2 december 1937 Wagners v. 11.11.11.						

J O R D E R S Ä T T N I N G S L Ä N G D över "utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp år 1937," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Fastigheternas			Ägarnas namn.	Areal.	ö kronor.	Ersättning.		Summa + ersättning.	
antal.	nummer	namn.							
1	2	3	4	5	6	kr.	öre.	kr.	öre.
ans	15	Sjöarp	<u>Knuten Svensson.</u>						
			ar ågofis 9	1.2	1.15		120		
			" " 10	1.2	1.15		120		
			" " 14 ö 15	2.-	3.-		6-		
			" " 18	0.3	3.60		1080		
			" " 19	0.6	4.15		240.	21	60
1/3	31	Mörtjuk	<u>Johan Bergstr.</u>						
			ar ågofis 30 ö angränsande	0.40	2.-		80		
			" " 31	0.3	2.40		72		
			" " 32	1.6	2.-		320		
			" " 33	0.9	1.-		90		
			" " 34	0.2	2.-		40		
			" " 35	2.7	5.50		1485		
			" " 36	2.6	3.30		858		
			" " 45	1.4	3.60		504		
			" " 46	0.4	2.-		80		
			" " 47	0.7	3.60		252	37	81
1/4	21	Mörtjuk	<u>Gottfrid Palmberg.</u>						
			ar ågofis 58	0.9	2.-		180		
			" " 59 ö 60	4.6	3.60		1656		
			" angränsande	1.5	1.-		150		
			" ågofis 61	2.5	2.-		5-		
			" 62 ö 63	0.9	3.20		288		
			Överfön				27 74	59	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						27	74	59	41
			an ägyptis. 664	0.6	4.80	2	88		
			" " 665	1.8	3.60	6	48		
			" " 68	0.8	3.50	2	80		
			a str. 3 ¹ / ₂ - 4 ¹ / ₂	2.3	1.-	2	30	42	20
			<u>Summa</u>					101	61

Bräunung Holz am 2. Dezember 1937
 Wagners nicht

Bäume gut erhalten
 (Kiefernspross)

Best. F. K. S. S. S.

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D öfver "utdikningsföretaget Mörtjuk - Sjöarp år 1937," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.


Fastigheternas			Ägarnas namn.	Delaktighetstal	Dikningskostnad.		Förrättningskostnad.	
antal.	Register nummer	namn.			kr.	öre	kr.	öre
1/24	310	Hoby	C. R. Sörensen	8.58	810	81	46	16
ans.	15	Sjöarp	Anders Sörensen	sök	21.01	1985	44	113 04
1/4+1/8+1/8	12, 13, 14	"	Blekinge länns skogsmästare	11.30	1067	85	60	80
1/3	31	Mörtjuk	Johan Børgh	sök	21.94	2073	33	118 05
1/3	11	"	"	sök	3.52	332	64	18 94
1/4	21	"	Gustaf Palmberg	sök	28.67	2709	32	154 26
1/3	41	"	Guida Jeppman	4.98	470	61	26	79
Summa				100.-	9450	--	538	04

Bräkne-Hoby den 2 december 1937.
Kazimir Nicell.

Biträde gämn:
Anders Sörensen

Anders Johansson

K 2-0252
DIARIE Nr 10130
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1942



Auskrift

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt
till efterrättelse vid arbetets utförande, med tillägg att i arbets-
planen icke skall ingå upptagandet av åker C-F.

Stockholm den 31 mars 1942

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:
Hans Jönsson

Betänkande

till

UTDIKNINGSFÖRETAGET MÖRTJUK-SJÖARP ÅR 1937.

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

B e t a n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
 "Utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp År
 1937" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge
 län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 3 km öster om Bräkne-Hoby kyrka och
 angivits på översigtskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbe-
 teckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av dåvarande
 lantbruksingenjören Magnus Wixell handlagd, den 2 december 1937 avslu-
 tad syneförrättning. På därom gjord ansökan har Söderbygdens Vatten-
 domstol, enligt den 13 juni 1940 meddelat utslag, vidtagit vissa änd-
 ringar i den upprättade planen och därvid fastställt ny kostnadsför-
 delningslängd. Mot detta utslag har vad icke inom laga^{tid} förlagts.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
 eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
 förbättringsbidrag/ eller lån från statens avdikningslånefond eller
 odlingslånefonden har tidigare icke utgått till torrläggning av i före-
 taget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade
 vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för

förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande.

På översiktskartan har nederbördsområdets gränser angivits med en heldragen blå linje.

Arbetstid m.m.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skulle företaget hava varit fullbordat till den 31 december 1939. I anledning av sökt anstånd har Söderbygdens Vattendomstol i den 1 november samma år meddelat utslag lämnat anstånd med ifrågavarande företags fullbordande till utgången av år 1940.

Företaget avsynades av förste assistenten Åke Norling den 16 september innevarande år och befanns därvid vara i sin helhet utfört i enlighet med av vattendomstolen fastställt ändringsförslag. Kostnaderna hava uppgått till ungefär samma belopp, som vid planens upprättande beräknats.

Statsunderstöd.

Enligt den 31 maj 1938 ingången föroring /Bil. 1/ och skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen av den 27 januari 1941 hava samtliga delägare förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företags kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt framgår av ovannämnda tabell, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 4.580 kronor från statens avdikningsanslag och 4.710 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till närslutna bestyrkta avskrift av syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Karlskrona 1 oktober 1941.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

8.548:39 kr

Ersättningar enligt utlåtandet

101:61 "

37650:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

539:04 kr

" " vattendomst. utslag den 1/11 1939

27:20 "

" " " " 13/6 1940

26:55 "

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

49:30 "641:09 "Summa9.291:09 kr

Karlskrona 1 oktober 1941.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
nader för förtäget beräknats till 9291 kronor 90 öre

Stockholm den 31 mars 1942

På Huvud. Landbruksskyddens vägnar:
Albert Smith.

F ö r e n i n g

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp

år 1937," i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1937 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslag- och lånebelopp.

Sjöarp per Bräkne-Hoby den 31 maj 1938.

Johan Bergh

Guido Jeppsson

Gottfrid Palmberg

Anton Svensson.

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Axel Karlsson

Stina Magnusson

Br. Hoby

Br. Hoby.

De ägoområden å mitt hemman Hoby n:r 3 och 4 som beröras av dikningsföretaget Mörtjuk - Sjöarp - Hoby, har enligt köpekontrakt som

f.n. är vid häradsrätten för lagfart och sammanläggning, försålt till egenhemsägaren Anton Svensson i Sjöarp, som alltså övertagit mina rättigheter och skyldigheter rörande delaktigheten i sagda.dikningsföretag.

Bräkne-Hoby den 26 juli 1939.

C.R. Svensson

Bevittnas:

Elsa Persson.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		S u m m a		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			Bräcke-Hoby socken								
1/24	3 ¹⁰		Hoby	Antoni Larsson	1 07		77		1 84		
ars.	15		Ljörp (Emilstorp)	J. son	2 35		160		3 95		
1/3	3'		Nörbynk	Johann Berg	2 95		91		3 86		
1/3	1'		"	J. son	58				58		
1/4	2'		"	Gottfrid Palmgren	3 66		71		4 37		
1/3	4'		"	Guido Jansson	85		44		1 29		
				Summa	11 46		4 43		15 89		

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen och vattändemåttelen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
943 05		858 94		58 76		490		922 60		0.98	49.30	454 79		467 70	
2049 40		1867 54		127 77		10 64		2005 95		"	"	988 82		1016 89	
2412 70		2198 83		150 43		12 53		2361 79		1	1	1164 24		1197 28	
387 -		352 92		24 15		2 01		379 08		1	1	186 86		192 17	
3153 -		2872 67		196 53		16 37		3085 57		1	1	1521 02		1564 19	
547 50		499 10		34 15		2 85		536 10		1	1	264 27		271 77	
9492 65		8650 -		591 79		49 30		9291 09				4580 -		4710 -	
<i> Karlskrona i oktober 1941 Thore Möller </i>															

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol å rådhuset i Ronneby den 1 november 1939.

Sedan agronomen Johan Bergh i Hoby-Kulle i egenskap av ordförande i styrelsen för ett vid laga syneförrättning, som avslutats den 2 december 1937, till utförande medgivet företag, benämnt "utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp år 1937" och avseende torrläggning av mark till byarna Mörtjuk och Hoby samt hemmanet Sjöarp i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, anhållit om utsträckning av den tid, inom vilken företaget skulle vara fullbordat, hade sammanträde med vattendomstolen för behandling av detta mål utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 9.30.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till handläggning, inställde sig för företagets styrelse ovannämnda Johan Bergh.

För skogsvårdsstyrelsen i Blekinge län anmälde sig länsjägmästaren Nils B. Hansson i Ronneby tillstädes.

I övrigt lät icke någon sig avhöra.

Det antecknades att vid sammanträdet funnos tillgängliga handlingarna i ett av vattendomstolen genom utslag den 27 juni 1938 avgjort mål angående besvär över skogsvårdsstyrelsen i Blekinge län över ifrågavarande syneförrättning /B.U.D. 2/1938/.

Ordföranden redogjorde till en början för innehållet av ansökningens första stycke, varvid Johan Bergh på frågor uppgav, att arbe-

tena med huvuddiket A - B - C - D /se plankartan aktnummer 4 i förutnämnda besvärsmål B.U.D. 2/1938/ vore fullbordade men att ägaren av lägenheten Sjöarp 1⁵ i Bräkne-Hoby socken Anton Svensson, vilken åtagit sig utföra sidodiket C - F, önskade erhålla anstånd med utförandet av detta dike.

Härefter meddelades i anledning av den gjorda framställningen om anstånd följande :

U t s l a g.

Vattendomstolen prövar skäligt meddela anstånd med ifrågavarande företags fullbordande till utgången av år 1940.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Efter det förestående utslag meddelats, förekom samråd angående vilka åtgärder, som lämpligen skulle kunna vidtagas med hänsyn till vad i andra stycket av den gjorda framställningen blivit anført.

Johan Bergh erlade till vattenrättssekreteraren tjugusju /27/ kronor 20 öre, utgörande kostnaden för i målet utfärdad kungörelse.

avg 16

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.S. Hamilton.

Att vad inom laga icke erlagts emot förestående utslag; det var-
der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattensomstols
kansli den 29 september 1941.

Ex officio:

Georg Österholm.

Utdrag av protokoll, hållet vid samman-

träde med Söderbygdens vattendomstol å rådhuset

i Ronneby den 13 juni 1940.

Sedan agronomen Johan Bergh i Hoby-Kulle såsom ordförande i styrelsen för ett vid laga syneförrättning, som avslutats den 2 december 1937, till utförande medgivet företag, benämnt "utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp år 1937" och avseende torrläggning av mark till byarna Mörtjuk och Hoby samt hemmanet Sjöarp i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, anhållit om sådan jämkning beträffande detta företag, att ett i företaget ingående grendike C - F måtte förklaras icke skola komma till utförande, hade sammanträde med vattendomstolen för handläggning av detta mål utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 10.

Då målet å utsatt tid företogs till behandling, lät icke någon sig avhöra.

Det antecknades att vid sammanträdet funnos tillgängliga handlingarna uti dels ett av vattendomstolen genom utslag den 27 juni 1938 avgjort mål angående besvär av skogsvårdsstyrelsen i Blekinge län över ifrågavarande syneförrättning /B.U.D. 2/1938/, dels ock ett av vattendomstolen genom utslag den 1 november 1939 avgjort mål angående ansökan av Johan Bergh i ovanberörda egenskap om sätsträckning av den tid, inom vilken företaget skulle vara fullbordat /A.D. 48/1939/.

Vidare antecknades, att kostnaderna för kungörelse i målet uppgingo till 26 kronor 55 öre.

Efter hållen enskild överläggning beslöt vattendomstolen följande..

U t s l a g.

Sedan Anton Svensson förklarar sig icke vilja påkalla upptagande av sidodiket C - F, finner vattendomstolen något laga hinder icke föreligga för bifall till den gjorda framställningen om uteslutande av sagda dike ur företaget. Med anledning härav måste emellertid ny kostnadsfördelningslängd beträffande ifrågavarande företag varda upprättad. Sådan ny längd har också upprättats av vattenrättsingenjören K. Elfström och varder såsom Prot. bil. A fogad vid detta utslag. I anledning av den gjorda ansökningen prövar således vattendomstolen - som finner att någon skyldighet för skogsvårdsstyrelsen i Blekinge län att deltaga i gäldandet, av förrättningskostnaderna icke, såsom sökanden gjort gällande, kan lagligen föreligga och som förty ogillar härutinnan framställt yrkande - skäligen förklara att upptagande av dike å sträckan C - F icke skall ingå i företaget samt att för företaget skall gälla den vid förvarande utslag, såsom Prot. bil. A. Afögade nya kostnadsfördelningslängden, vilken skall tillämpas även i vad angår förrättningskostnaderna och andra kostnader av enahanda beskaffenhet.

Det skall åligga sökanden att omedelbart till vattendomstolen inbetala kostnaden för i målet utfärdad kungörelse med tjugusex /26/ kronor 55 öre.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.S. Hamilton.

Att vd inom laga tid icke anmälts emot förestående utslag; det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols kansli den 15 oktober 1941.

Ex officio:

Georg Österholm.

Bil. 6 b.

Prot.bil.A.

Ny kostnadsfördelningslängd

för "utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp år 1937" uti Bräkne-Hoby socken
av Blekinge län upprättad med anledning av Vattendomstolens utslag den
13 juni 1940.

Hemmans			Ägares namn	An- teck- ning ang sö- kan- de	För- bätt- rings- värde.		Del- akt- tig- hets- tal.	Beräknad diknings- kostnad.	
namn	man- tal	regis- ter- num- mer			kr	öre		%	kr
Hoby	1/24	3 ¹⁰	C.R. Svensson	-	943	05	9,93	858	94
Sjöarp	avs	5 ¹	Anton Svensson	sök	2049	40	21.59	1867	54
Mörtjuk	1/3	3 ¹	Johan Bergh	sök	2412	70	25,42	2198	83
"	1/3	1 ¹	Densamme	sök	387	-	4,08	352	92
"	1/4	2 ¹	Gottfrid Palm- berg	sök	3153	-	33,21	2872	67
"	1/3	4 ¹	Guido Jeppsson	-	547	50	5,77	499	10
S u m m a					9492	65	100.-	8650	00

Karl Elfström

Rätt avskrivet; Ebetygar

Ex officio

Stig Fellenius.

Bil. 7.

Utdrag.

Protokoll

fört vid sammanträde med delägarna i Utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp
1937 torsdagen den 2 december 1937, samtidigt med lantbruksingenjör M.
Wixells sista sammanträde i kommunalsalen samma dag med företaget. Samt-
liga närvarande.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsågos hrr Guido Jeppsson och Gottfrid
Palmberg, Mörtjuk, Bräkne-Hoby.

§ 4.

Till ledamöter i styrelsen utsågos hrr Johan Bergh, Hoby-Kulle, Anton
Svensson, Sjöarp och Guido Jeppsson, Gottfrid Palmberg, Mörtjuk.

Johan Bergh

Hoby-Kulle, Bräkne-Hoby den 2 december 1937

Justeras:

Guido Jeppsson Gottfrid Palmberg

Protokoll

fört vid styrelsesammanträde med utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp 1937
fredagen den 31 maj 1938 i Hoby-Kulle.

§ 11.

Till ordförande, sekreterare och kassör valdes agronom Johan Bergh,
Hoby-Kulle.

Hoby-Kulle den 31.5.1938

Johan Bergh

Ordförande

Justeras:

Gottfrid Palmberg

Anton Svensson

Rätt avskrivet betyga:

Axel Karlsson

Allan Bursén

Bräkne-Hoby

Stockholm.

Förestående avskrifters, sid 1-16, likhet med originalet bestyrkes:

Ure Ölle.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"utdikningsföretaget Mörtjök - Höarp år 1937"

Boråkers - Holms socken och Blekinge län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à hr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	22	3,00		6 60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	20	6,00		12 -		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 23 ar	51	0,17		8 67		
		har	11 46	1,06		12 15		
		äng och odlingsmark medelareal 43 ar	20	0,18		3 60		
		har	8 57	0,58		4 97		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4 -		
		blad						
		övriga regalarblad					51 99	
		Överföres					54 99	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				54 99
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	2003	0,50	10 02	
		avvägda punkter st.	133	0,03	3 99	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	4,2	2,00	8 40	
		i annan mark "		5,00		58 41
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar, ... st.	71	0,05	3 55	
		 har	2003	0,10	2 -	5 55
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	71	0,04		2 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1,8	1,50	2 70	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	142	0,06	8 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	71	0,12	8 52	35 74
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	18	3,50		6 30
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	5	0,22	1 10	
		 "				
		 "				1 10
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar "	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1,1	3,50	3 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		 "				
		 "				
		 "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	19 85
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	45	0,03	1 35	2 25
		Överföres				204 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				204 13
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.8	4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			9 45	16 65
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	133	0,01		1 33
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	24	0,25		7 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	7	0,20	1 40	5 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,09		33 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>Alternativt förordningsdagar</i>		12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	$\frac{1}{2}$	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning "	$\frac{1}{2}$	12,00	6 —	12 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				338 11
		1) 1:sta regalarbete			7 —	
		bladet				
		övriga regalarbete st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	71	0,07	4 97	
		 har	20.03	0,14	2 84	
		Överföres			14 81	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 94	
		3) insättning av höjdlägestal st.	133	0,02	2 66	
		kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2 25	23 41
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	18	6,00	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 10	
		3) broar och trummor			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					17 90	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 48	13 42
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				68 73
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	18 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				21 10
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				91 50
		Summa kronor				131 20
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				338 11
		Lösen för kopior och avskrifter				68 73
		Övriga förrättningskostnader				131 20
		Summa kronor				538 04

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Cstra häradsrätt.

Bråkur Holm den 2 december 1937

Nugum Hicell
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Räkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Utdelnings-
företaget Mörtjuk-Sjörp år 1937" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Översiktakarta i 3 ex å 4:- kr	8:-	kr
Betänkande och kostnadsberäkningar 4 sid å 3:- kr	12:-	"
Upprättande av ansökningshandlingar	6:-	"
" " tabell med uträkning av bidrag och lån	5:-	"
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter	6:-	"
Anskaffande av lagakraftbevis	2:05	"
Avskrift av betänkandet m.m. 15 sid å 0:55 kr	8:25	"
Inhäftning av handlingar	2:-	"
	<u>Summa</u>	<u>49:50 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Bräkne
och Listers domsagas häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 8 oktober 1941.

berf. 17

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

REKVISITION

av arkivhandlingar från lantbruksstyrelsens arkiv.

För . Lbrn i Blekinge län
räkning rekvireras härmed betänkande - ritningar - synehandlingar - kontrakt
rörande

. . . . Mörtjuk - Sjöarp df 1937

. . . . Bräkne-Hoby socken i Blekinge län

Bidrag - Bidrag och lån

Beviljat år . K - 2 - 232 .

Ritn. nr . 180 1/2 Blekinge Portf.

Lånet avser handläggning av ärende
.

Solna den 6 / 2 1967

. Utl.exp

. Ka

R a p p o r t

över verkställd avsyning av "utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp år 1937" i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Vid av förste assistenten Åke Norling den 16 september 1941 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med av Söderbygdens vattendomstol den 13 juni 1940 fastställt ändringsförslag, varför företaget förordas till godkännande.

Karlskrona den 18 oktober 1941.

Thore Möller

Vid av undertecknad den 13 maj 1942 verkställd granskning av företagets räkenskaper hava kostnaderna befunnits uppgå till något högre belopp än vid planens fastställande beräknats.

Karlskrona den 15 maj 1942.

Thore Möller

DIARIE Nr 10138
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Får härmed vördsamt insända följande handlingar rörande
utdikningsföretaget Mörtjuk - Sjöarp år 1937 i Bräkne-Hoby socken
av Blekinge län.

Bestyrkt avskrift av betänkandet

Kontrakt i 2 exemplar

Rapport över verkställd avsyning.

Avsägelse av beviljat statslån

Rekvisition

Karlskrona den 15 maj 1942.

Uuse-Möller

210
42

DIARIE Nr 10137
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1942

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S T O C K H O L M

På förekommen anledning få undertecknade härmed meddela, att vi ej önska uttaga det å kr. 4,710:- från statens avdikningslånefond beviljade lånet till utdikningsföretaget Mörtjuk-Sjöarp 1937.

Vördsamt

Johann Sjöberg
Ordf.

Anders Jönsson

Gösta Palmberg

Anton Svensson

Övriga ledamöter

Egenhändiga namnteckningarna bevittnat

Peter Wahlström

Yrke
Adress

Maja Karlsson

Yrke
Adress

79. dr
lön
sedan

210
42

K 2-0232
DIARIENr 10138
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1942

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 29/5 1942
godkänd den 19

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 mars 1942 till
utdikningsföretaget Mörtjuk - Sjöarp år 1937 i Bräkne-Hoby socken av
BLEKINGE LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusenfemhundraåttio (4.580)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med + fyratusensjuhundratio (4.710)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
dåvarande
fastställt en av *statens/lantbruksingenjör* M. Wixell vid
syneförrättning år 1937 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~hava~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse
~~för~~
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+) lånet indraget enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
den 2 juni 1942.

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bräcke Höby den 12.5 1942

Johannsen

Guido Jeppsson

Ant.

Gottfrid Palmgren
Anton Svensson

Att Johan Bergh, Guido Jeppsson, Gottfrid Palmgren och
Anton Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Nylund

Josef Jönsson

Adress

Bräcke-Höby

Adress

Carlskrona

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 juni 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.