



Akt nr:
A237

AU\$A237

K _____ 2-0237

ARE Nr 23568
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar rörande "utdikningsföretaget
Stiby-Istaby år 1939, i Mjällby socken
av Blekinge län; upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen år 1939 av:

Magnus Wixell,
Statens lantbruksingenjör.

14 39
12

Innehålla 42 skrivna sidor.

Härtill höra 2 bladritningar.

Protokoll fört i samsamheten rörande synföreläsning i Stiby, d. 1909.

År 1909 den 21 augusti kl. 3 e.m. instände sig undertecknad, statens lantbrukingenjör, hos lantbrukaren Robert Nilsson i Tataby, för att, på grund av vederbörligt förordnande (bil. A.) kundlagen synföreläsning enligt 7 kap. vattenlagen, rörande utdikning av vattenlandet m.m., tillkännagivande byarna Stiby m. Tataby, i Njälby socken av Blekinge län.

Deltagarna i föreläsningen hade genom kungörelse, dels inför i Tidningen Solväsby. Bladet Torsdagen den 3 inner. augusti (bil. B) och dels uppläst i Njälby sockens kyrka söndagen den 6 inner. augusti (bil. C) ävensom genom särskilda underrättelser enligt bilagd föreskrifning (bil. D) blivit kallade till sammanträdet, och hade på grund härav följande personer tillstädeskommit, nämligen:

föreläsningssökanden:

Robert Nilsson	för $\frac{1979}{16384}$ m. är nr 8 ^o Stiby
Kjellman Nilsson	" $\frac{1}{6}$ " " 8 ^o "
Konrad Bengtson	" $\frac{2}{16}$ " " 14 Tataby m.
	$\frac{1}{12}$ " " 32 "
Namfred Håkansson	" $\frac{1}{8}$ " " 3 ^o Stiby
	$\frac{1}{32}$ " " 24 " m.
	$\frac{1}{32}$ " " 25 "

som enligt denna föreläsning är liss. O. Larsson, samt av andra sakägare:

Nilsson Bengtson	för $\frac{3}{32}$ m. är nr 15 Stiby m.
	$\frac{3}{32}$ " " 16 "

Harry Persson, delägare: Knut Persson, stabschef
fr 3/16 ut m. 2^a Stiby.

Såsom godkännt hade tillståndskomiteén från
Larum, Nya och Bernhard Nilsen: Södra.

§1.

Det för närvarande utgående förordnandet att
huvudläggningen ifrågakommande förordning uppläses.

§2.

För samt synvårdare hade ej, vare sig av
dessa eller av delägarna i förordnandet utnämns.

§3.

Lagen hade samt förordnandet förordnats, enligt syn-
vårdarens åsikt ej.

§4.

Förordningsmannen hade i förväg tillit vidhållit
förordningsmannen för förordnandet av samt ledning av
dessa upplästa förordnandet förordnandet förordnandet
samma. Detta förordnandet de nämnda av drygare
av dessa. — Efter det olika meningarna om avlappas
läge efter riktningen mellan Stiby och Stiby blivit
utvalda begärs ej synvårdare i delägarna att för
föreläsa för att tillägg tillhållit i skänks-
dande. Det bekräftar de, att avlappadhet lapp-
ligast för förordnandet i synvårdare riktningen mellan
nämnda lapp från den punkt, där avlappadhet för-
ordnats som tillägg ledning, upp till avlappadhet
ten 9+30, där en större stannar börjar. Denna
stannar
sagades förordnandet riktningen mellan lapparna.

Med hänseende till att man hade i Stibysidan av
dessa lapparna som lapparna av man hade i
Stibysidan lapparna som lapparna, överenskommit
synvårdare att förordnandet, att avlappadhet utaf-
ten denna stannar, som var drygt att bortföra,

skulle förläggas i Totalypisan, då man skulle ar-
beta på strävalsting skulle bli billigare.

Om för anläggningen 11+26 skulle avläppat utifrån
som träd ledning. Det för öste kunde vidröras
skulle även utifrån som träd ledning, utom i den
nedersta sträckan, genom mossin, där det
skulle göras öppet. - Huvudavläppet genom strö-
vallen skulle göras träd. - Den enda för som
separater för markens brukning var för det öste
iför kunde avläppat där det skulle göras öppet.

§5.

För den fräckare ej från frän att behandla
var för samhällets andelade med tillkännagivande
att avläppningsområdet skulle äga som i samma
plats mellan den 20 inner augusti kl. 3 e.m.
då delegaterna i godheten hade att tillståndskom-
missionen skulle om det tillkännagivande.

Stiby den 21 aug. 1929.

Wagners krede

Bilrättade godheten

Bernhard Nilsson Ejnar, Persson

År 1929 den 30 augusti kl. 3 e.m.

På i föregående § bestämt till att plats sam-
manträdde ämne förut angivna syften
för fortsatt behandling av det ifrågasatta
näringsföretaget ut. Huru då gällande följande
personer tillståndskommission, nämningen:

Hjalmar Kristén, Stiby

Robert Nilsson, "

Konrad Kåhman, "

Åke Bengtson, "

Harry Persson, delegat i Knut Persson

sterblins

Stiby

Johann Johansson

Bengt Johansson, som mals för Kungl. Pers.

an

Stat. by (en. fullmakt. (bil. 8.)

Kungl. Bengtson

§6.

Det som fullständigt utgjorde utskriftsförslaget
med öfver hundra handlingar genomgicks för
de nämnda af angifna hämtad såväl den för
vare särskild fristighet beaktade beträffande
gemensamt förslaget, som delaktigheten i kost-
naderna för det som genomfördes, såsom
säger för uppläsning av just till anseende ut-
redning samt andra uppgifter.

§7.

Det är synnerligen anseende förslaget angående
utläsning upplästes (bil. 7)

§8.

Kungl. Bengtson anseende för till protokollet
antäckt, att han reserverade sig mot den
delaktighet han blivit påförd.

§9.

Robert Skjerve, Stiby, utseende att synnerligen
att utseende hällare för vilken utseende för för-
slaget.

§10.

Till utseende blev jämte Robert Skjerve
utseende att skola de till förslaget händelse-
gerna af utseende som hos kungl. utseende-
ligen för ena, som under beaktanden utseende
att till del av utseende.

§11.

Sedan alla frågor rörande förslaget var var

beholdelse fideles forretnings aendring.

Stily den 30 aug. 1939.

Kayrus Nicen.

Beitragende gudenan:

Bernhard Nilsson

Ginaurkarson

KUNGL. MAJETS BEFALLNINGSHAVANDE

I
BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

Jd:m B. 38.

1937.

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande
förrättning.

H. Karlskrona å landskansliet den 14 december 1937.

Magnus Wixell
Magnus Wixell

[Signature]

Utan avgift.

Bil! A. 6.

7 D. 1938 år 1937.

7.

Landskansliet i Karlskrona

Ink. den 13 DEC. 1937

Till

Haugens Trafikföretagshavande
i Blekinge län.
Undertecknade få härmed vördsammt
ankälla att behörig person måtte
föreskrivas att handläggas synne förättning
enligt 7 kap. vattenlagen för torrläggande
av vattenakadode marker inom Stiby-
Tatiby byar i Mjällby socken av Blekinge
län. Följande gästing heter förmanas
komma att beröras av företaget nämligen

Län	Stiby n: 8	med 1/8	ägare Robert Nilsson
Län	" n: 3	" 3/16	" Liss Larsson
	" n: 1	" 3/16	ES " Olof Bengtsson
	" n: 2	" 3/16	ES " Ernst Persson stötte
Län	" n: 10	" 1/8	" Johan Johansson
Län	" n: 8	" 1/4	" Hjalmar Nilsson
	Tatiby n: 1	" 3/48	" Hansrad Persson
Län	" n: 1	" 13/48	E, " Hansrad Bengtsson Bullings.

Stiby den 6/12 1937

Robert Nilsson
Hansrad Bengtsson
Hjalmar Nilsson

Johan Johansson
Liss O. Larsson
(Hansrad Nilsson)

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde för syneförrättning enl. 7 kap. vattenlagen rörande utdikning av mark, tillhörande fastigheterna Stiby nr 1⁵, 1⁶, 2², 3³, 3⁴, 3⁵, 8³, 8⁵ och 10³ samt Istaby 1⁴, 1⁵, 3² och 3³ i Mjällby socken av Blekinge län kommer att äga rum hos lantbrukaren Robert Nilsson i Stiby måndagen den 21 augusti 1939 kl. 3 em. och varda häri- genom ägare och nyttjanderättshavare av ovannämnda fastigheter, även- som envar annan, som förmenar sig komma att av ifrågavarande företag beröras, kallade att vid detta sammanträde närvara.

Vedeby, Torskors den 31 juli 1939.

Magnus Wixell.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Mjällby sockens kyrka söndagen den 6 aug. 1939 betygar:

H. Fredriksson
Komminister



Anhålles att ovanstående kungörelse efter uppläsningen måtte till mig återsändas.

Magnus Wixell.

F Ö R T E C K N I N G

Över avsända underrättelser angående sammanträde för syneförrätt-
ning enligt 7 kap. vattenlagen, hos lantbrukaren Robert Nilsson i

Boddestorp måndagen den 21 aug. 1939 kl. 3 em.

Avsändningsdag den 1 aug. 1939.

Hjalmar Nilsson	Stiby	Lister-Mjällby
Robert Nilsson	"	"
Manfred Håkansson	"	"
Nils Bengtsson	"	"
Knut Perssons stbh.	"	"
Johan Johansson	"	"
Konradd Persson	Istaby	"
Konrad Bengtsson	"	"

Vedeby, Topskors den 1 aug. 1939.

Kaym. nisse.

Hjellmakt

Br. E.

för Lärar Bernt Johansson
Tistaby, att föra min talan
vid sammankträde om dik-
ningsföretaget hos Lantbr.
Robert Nilsson Skiby.

Tistaby den 30 aug. 1839

Henrad Persson
gm. Ida Persson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "utdikningsföretaget Stiby - Istaby år 1939," i Mjällby socken av Blekinge län.

F ö r e t a g e t s ä n d a m å l .

Det ifrågavarande företaget avser torrläggning av en del till byarna Stiby och Istaby i Mjällby socken hörande, vattenskadade marker. - För ernående av det avsedda ändamålet erfordras, att en söder om sankmarksområdet belägen strandvall genombrytes samt att tvänne inom sankmarksområdet ledande avloppsdiken avsevärt fördjupas och i övrigt gives efter djupet lämpade dimensioner.

N e d e r b ö r d s o m r å d e .

Sankmarksområdet ingår ej i något av de i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 /n:r 191/ intagna nederbördsområdena. Avloppet för detsamma inmynnar direkt i Östersjön i rågången mellan Stiby och Istaby byar.

F ö r b e r e d a n d e u n d e r s ö k n i n g a r , a r e -
a l o c h d y l .

De vattenskadade markerna hava blivit å marken inmätta

och, avvägda och innefattar den plankarta, som bifogas detta utlåtande, alla de områden, som med nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

I den utlåtandet bifogade beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden finnas de särskilda ägofigurerna inom det vattenskadade området närmare angivna. Av denna längd framgår, att arealen av de vattenskadade marker, som anses röna förbättring av det ifrågavarande företaget, uppgår till 36,79 hektar, varav 19,12 hektar utgöres av åker och 17,67 hektar av ängs- eller odlingsmark.

På grund av brytning i bottenlinjen för det norrut ledande avloppsdiket hava de av detta avlopp beroende markerna blivit hänförliga till särskilda avdelningar på så sätt, att de marker, vilka för sin torrläggning ej äro beroende av genombrytningen av strandvallen, avdelats för sig. Dessa marker utgöres av ägofigurerna n:r 46-48, 54-72 och 75a. Arealen av dessa marker, som utgöres av uteslutande åker, uppgår till 5,20 hektar.

Över de till uppgrävning föreslagna avloppen hava efter åren 1911-1912 de till verkställda avvägningar, sektioneringar och jordundersökningar profiler blivit uppgjorda, av vilka avloppens fallförhållanden

den, jordmån efter sträckningarna samt nuvarande dimensioner framgå. De dimensioner, till vilka avloppen vid denna syneförrättning blivit bestämda att upptagas, finnas även angivna å dessa profilritningar.

De i företaget ingående avloppsdikena hava å ritningarna och i synehandlingarna blivit betecknade, det norrut, i rågången mellan Stiby och Istaby ledande avloppsdiket med litt. A-B-C-D samt det österut ledande avloppsdiket med litt B-E.

Hydrografiska utredningar och

dimensionsberäkningar.

För utrönande av de för avloppen erforderliga dimensionerna hava hydrografiska utredningar blivit verkställda och skola av dessa här anföras följande.

Nederbördsområdet för dikessträckan A-B, som har att avleda allt det tillströmmande vattnet uppgår till 250 hektar.

Den vanliga flodavrinningen å denna trakt uppgår till omkring 0,6 sek.lit. per hektar under det att den exceptionella avrinningen kan stiga till 1 sek.lit. per hektar. - Denna dikessträcka leder genom den förut nämnda strandvallen och måste utföras som täckt ledning. Denna kan givas ett relativt fall av

3:1000 och erfordras med detta fall, enligt vanliga beräkningsgrunder, att ledningen utföres med 60 cm:s $\approx 24''$ rör.

Dikessträckan B-C har föreslagits att upptagas som öppen kanal. Relativa fallet är å nedre delen av denna sträcka endast 0,5:1000, men stiger sedan till 2,5:1000 för att längre upp stiga ända till 7:1000. - Dimensionerna för denna öppna sträcka hava bestämts till: bottenbredd = 0,5 meter och sidolutningen = 1:1,25.

Läget för denna öppna dikessträcka har bestämts till rågången mellan byarna Stiby och Istaby upp till avvägningspunkten 9+30, där en större stenvägg börjar, vilken enligt vederbörande delägares uppgift, är förlagd i rågången mellan byarna och om vilken de önska, att densamma bibehålles. Ovanför punkt 9+30 har dikets läge därför bestämts till Istabysidan av rågången. -

Sträckan C-D, eller den översta delen av detta avloppsdike, har föreslagits att igenläggas med rör, detta för att de här belägna markerna skola kunna brukas på ändamålsenligare sätt.

Nederbördsområdet för denna sträcka uppgår till 100 hektar. Med det här förefintliga fallet kan den exceptionella flodvattenmängden, vilken här kan uppgå till 90 å 100 s.l., avledas genom en 30 cm:s $\approx 12''$ rörledning.

Dikessträckan B-E har vid överändan att avleda vatten från ett nederbördsområde av 12 hektar. Nederbördsområdet stiger så småningom och uppgår vid dikessträckans nedre ända till 20 hektar. - Relativa fallet kan för denna dikessträcka, vilken lämpligast bör utföras som rörledning, bliva 3,5:1000. - För dikessträckans övre del erfordras 17,5 cm:s $\approx 7''$ rör och för nedre delen 20 cm:s $\approx 8''$ rör. Tegelrör kunna här med fördel användas. - De nedersta 200 meterna av denna dikessträcka upptages som öppet dike. Dimensionerna bör vara: bottenbredd = 0,5 meter och sidolutningen = 1:1. -

Dikesbrunnar anordnas vid punkt D å dikessträckan C-D samt vid punkterna 4 och E å dikessträckan B-E. - Intaget vid punkt B förses med galler. - Rörmynningarna vid punkterna A, B och D samt 2 å diket B-E kringmuras. Ritningar för brunnar och kringmurningar äro uppgjorda.

B r o a r.

Å sträckan B-2 å avloppsdiket B-E erfordras för ägornas brukning en bro. Denna utföres som en enkel träbro enligt uppgjord ritning. I övrigt erfordras ej några broar.

K o s t n a d e r.

I den för företaget upprättade, utlåtaget bifogade kostnads-

beräkningen äro alla de arbeten, som vid denna syneförrättning blivit bestämda att utföras, närmare specificerade. Kostnaderna för dessa arbeten hava blivit beräknade till ett sammanlagt belopp av 9500.- kronor.

E r s ä t t n i n g a r .

För jordupplåtelse till avloppsdikets utvidning skall ersättningar utgå i enlighet med en särskild, utlåtandet bifogad jordersättningslängd. Sammanlagda beloppet av dessa jordersättningar utgör 94 kr. 46 öre.

B å t n a d g e n o m f ö r e t a g e t .

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkommande båtnaden och återfinnas såväl de särskilda ägofigurernas, som de på de särskilda fastigheterna belöpan- de andelarnas värden före och efter den föreslagna utdikningen, ävensom båtnadsvärdena i den förut angivna beskrivningen samt arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före torrläggningen 15'494,80 kronor och efter torrläggningen 29'355,60 kronor, vadan värdeökningen genom företaget skulle komma att uppgå till 13'860,80 kronor.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av den genom företaget uppkommande båtnaden torde böra anföras, att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga beskaffenhet, som lutningsförhållanden, belägenhet med avseende på avdikningsmöjlighet, höjdläge och andra förhållanden, som härvid kunnat inverka. De i beskrivningen för de särskilda ägofigurerna angivna höjdlägesgraderna hava bestämts med ledning av särskild gradtabell.

Det skall anmärkas, att de i värderingslängden förekommande jord- och båtnadsvärdena utgöra de kapitaliserade värdena av den höjning i jordens alstringsförmåga, som åstadkommes genom den föreslagna utdikningen. Dessa värden äro de beräknade nettovärdena och kapitaliseringen har skett efter 5 %.

A v g i f t e r.

På grund av bestämmelserna i 11 kap. 95 och 96 §§ vattenlagen, jämförda med kungl. kungörelsen angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter /nr 280/ den 11 juni 1920, åligger det sökandena att, innan arbetet påbörjas, till Konungens Befallningshavande i Blekinge län inbetala ett belopp av 20 kronor 79 öre.

Delaktighet i kostnaderna för
företagets utförande.

Som förut nämnts har den till dikningssamfälligheten hörande marken hänförs till tvänne olika avdelningar. Dessa avdelningar hava benämnts avdelning I och avdelning II och hör till avdelning I ägofigurerna n:r 1-45, 49-53, 73-75 och 76-109, samt till avdelning II ägofigurerna n:r 46-48, 54-72 och 75a. - Utdikningskostnaden för den övre av dessa avdelningar, eller avdelning II har uträknats särskilt och befunnits uppgå till 1300.- kronor. Båtnadsvärdet för denna avdelning uppgår till 2091,60 kronor. Kostnaden per båtnadskrona utgör således 0,621534 kronor. För hela dikningssamfälligheten utgör utdikningskostnaden 9500.- kronor och båtnadsvärdet 13'860,80 kronor. Kostnaden per båtnadskrona bliver alltså 0,685386 kronor. - Då denna senare kostnad är större än kostnaden för avdelning II:s egen dikningskostnad skall denna senare läggas till grund för avdelning II:s delaktighet i kostnaden för hela dikningssamfällighetens utdikningskostnad. - Kostnaden för avdelning I bliver då 8200.- kronor, motsvarande en kostnad per båtnadskrona av 0,696734 kronor.

Enligt dessa grunder har en kostnadsfördelningslängd blivit

upprättad, i vilken de särskilda delägarnas delaktighet i kostnaderna i form av delaktighetstal, angivna i procent, finnas upptagna.

S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r .

Beträffande företaget få synemännen i övrigt, jämlikt 10 kap. 62 och 67 §§ vattenlagen bestämma:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget;

att jord, som uppkastas ur dike, skall, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig densamma, fördelas på ömse sidor om diket och uppläggas minst 1 meter från kanten samt givas samma sidolutning, som blivit bestämd för intilliggande dike.

För jordupplag må respektive jordägare, där de så fördra, jämlikt 7 kap. 5 § vattenlagen åtnjuta ersättning och skall i brist av åsämjande, ersättningen bestämmas enligt lagen om skiljemän;

att för röledningarna skola användas fullgoda cementrör eller tegelrör och skola rören, innan de nedläggas, godkännas av vederbörande lantbruksingenjör;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas till

utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom
infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas om ut-
förande på annat sätt;

att rensningar av de öppna avloppssträckorna skola företagas så
ofta detta visar sig behöfligt och behöfligheten av dylik åtgärd
styrkes genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar
verkställas minst vart tredje år;

att dikesbrunnarna skola rensas minst tvänne gånger årligen;

att rörmyningarna alltid skola hållas fria från gräs och slam-
bildningar;

att företaget må påbörjas omedelbart efter det denna förrätt-
ning vunnit laga kraft och vara bragt till fullbordan före den
31 dec. 1942;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utfö-
rande, deläktighet, ersättningar m.m. skola ålända till efter-
rättelse för företaget, samt

att företaget skall benämnas "utdikningsföretaget Stiby - Ista-
by år 1939."

F ö r r ä t t n i n g s k o s t n a d e r .

Kostnaderna för denna förrättning skola jämlikt 10 kap. 30,

79 och 80 §§ vattenlagen förskjutas av sökandena och fördelas mellan delägarna i företaget i enlighet med den för var och en beräknade delaktigheten i kostnaderna för detsamma.

B e s v ä r s h ä n v i s n i n g.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär emot denna för-
rättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stock-
holm, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som
skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas kla-
gandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvä-
ren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för änd-
ringssökandet. - I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen
beträffande besvär ingivande.

Stiby den 30 augusti 1939.

Kajm. Miesse

Biträdande godemän:

Bernhard Nilsson Einar Larsson

Fastigheternas				Ägoföretarnas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	1/6	85	Stiby		<u>Kjalmar Nilsson: sök</u>
				1	äker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
					Linnma
1973 16384	1979 16384	av 83	Stiby		<u>Robert Nilsson: sök</u>
				8	äker
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
					Överföres

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Aker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur					
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	20							1000	0.4	400	80 =	1	1000	200 =		120 =		
	10							1000	0.4	400	40 =	1	1000	100 =		60 =		
	17							1200	0.3	360	6120	1	1200	204 =		14280		
	09							900	0.3	270	2430	1	900	81 =		5670		
	07							900	0.3	270	1890	1	900	63 =		4410		
	13							1200	0.2	240	3120	1	1200	156 =		12480		
	10							1200	0.3	360	36 =	1	1200	120 =		84 =		
	86										29160			924 =		63240		
	55							1200	0.7	840	462 =	1	1200	660 =		198 =		
	55							1200	0.4	480	264 =	1	1200	660 =		396 =		
	134							1200	0.7	840	112560	1	1200	1608 =		48240		
	61							1200	0.7	840	51240	1	1200	732 =		21960		
	90							1200	0.5	600	540 =	1	1200	1080 =		540 =		
	18							900	0.8	720	12960	1	900	162 =		3240		
	40							1200	0.9	1080	432 =	1	1200	480 =		48 =		
	19							1200	0.8	960	18240	1	1200	228 =		4560		
	37							1200	0.8	960	35520	1	1200	444 =		8880		
	166							1200	0.6	720	119520	1	1200	1992 =		79680		
	16							1000	0.7	700	112 =	1	1000	160 =		48 =		
	17							1000	0.9	900	153 =	1	1000	170 =		17 =		
	12							1000	0.4	400	48 =	1	1000	120 =		72 =		
	12							1000	0.6	600	72 =	1	1000	120 =		48 =		
	53							1200	0.4	480	25440	1	1200	636 =		38160		
	15							900	0.7	630	9450	1	900	135 =		4050		
	35							1200	0.3	360	126 =	1	1200	420 =		294 =		
	835										605830			9807 =		374870		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfört
				25	åker
				26	äng
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
					Summa
	1/32	35	Stiby		Nanfred Håkansson, söh
				35	åker
				36	"
				37	äng
				38	åker
					Summa
	1/8	33	Stiby		Nanfred Håkansson, söh
				39	äng
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	åker
					Överfört

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning kr.	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen kr. öre	
Aker, tomt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ågofigur				
									kr.	öre		kr.	öre					
8	35																	
	32							900	04	360	11520	1	900	288	=	117280	54	
			29					600	04	240	6960	1	600	174	=	10440	36	
			17					500	04	200	34	1	500	85	=	51	3	
			72					400	0-	-	-	06	240	17280		17280	2	
			08					400	-	-	-	-	-	-		-	-	
			60					400	0-	-	-	06	240	144	=	144	3	
			85					600	04	240	204	1	600	510	=	306	36	
			55					600	05	300	165	1	600	330	=	165	20	
			30					600	03	180	54	1	600	180	=	126	120	
			09					300	09	270	2430	1	300	27		270		
8	67	3	65								672440			1171780		499380		
	29							500	09	450	13050	1	500	145	=	1450		
	22							800	08	640	14080	1	800	176	=	3520		
			19					400	0-	-	-	06	240	4560		4560		
	22							800	04	320	7040	1	800	176	=	10560		
	73		19								34170			54260		20090		
			25					600	04	240	60	1	600	1150	=	90	36	
			81					400	0-	-	-	06	240	19440		19440		
			176					500	03	100	176	08	400	704	=	528	-	
			52					600	04	240	12480	1	600	312	=	18720	5	
			75					600	05	300	225	1	600	450	=	225	-	
			16					600	09	540	54	1	600	60	=	6	60	
			29					300	09	270	7830	1	300	87	=	870	30	
	11							1200	08	960	10560	1	1200	132	=	2640	3	
	11		448								82370			208940		126570		

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					Överfint
				47	Äker
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
					Summa
	1/32	34	Stiby		Namfred Håkansson. sk.
				52	Äker
				53	"
				54	"
				55	"
					Summa
	3/32	16	Stiby		Nils Bengtsson.
				56	Äker
				57	"
				58	"
					Summa
	3/32	15	Stiby		Nils Bengtsson.
				59	Äker
				60	"
				61	"
					Summa
	3/16	22	Stiby		Knut Persson storbliks.
				62	Äker
				63	"
				64	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Aker, tomt o. dyl.		Äng och odlingsmark		Annan mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	11		4 48								823 70				2089 40		112 65	70
	15							1200	0.8	960	144 -	1	1200	180 -			36 -	
	08							1200	0.8	960	76 80	1	1200	96 -			19 20	
	19							1200	0.6	720	136 80	1	1200	228 -			91 20	
	21							1200	0.6	720	151 20	1	1200	252 -			100 80	
	11							1200	0.6	720	79 20	1	1200	132 -			52 80	
	85		4 48								1411 70				2977 40		1565 70	
	22							1200	0.6	720	158 40	1	1200	264 -			105 60	
	29							1200	0.6	720	208 80	1	1200	348 -			139 20	
	18							1200	0.8	960	172 80	1	1200	216 -			43 20	
	20							1200	0.8	960	192 -	1	1200	240 -			48 -	
	89										732 -				11068 -		336 -	
	18							1200	0.8	960	172 80	1	1200	216 -			43 20	
	22							1200	0.6	720	158 40	1	1200	264 -			105 60	
	10							1200	0.6	720	72 -	1	1200	120 -			48 -	
	50										403 20				600		196 80	
	07							1200	0.6	720	50 40	1	1200	84 -			33 60	
	30							1200	0.6	720	216 -	1	1200	360 -			144 -	
	10							1200	0.8	960	96 -	1	1200	120 -			24 -	
	49										362 40				5564 -		201 60	
	23							1200	0.6	720	165 60	1	1200	276 -			110 40	
	12							1200	0.7	840	100 80	1	1200	144 -			43 20	
	27							1200	0.6	720	194 40	1	1200	324 -			129 60	
	62										460 80				744 -		283 20	

Fastigheternas				Ägoföreningens nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
	$\frac{1}{8}$	103	Stiby		Johan Johansson: sok
				65	Äker
				66	"
				67	"
				68	"
					Summa
	$\frac{3}{16} + \frac{1}{12}$	1533	Stiby		Konrad Persson:
				69	Äker
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				75a	"
				76	"
				77	Äng
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	Äker
					C. Överfries

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen	
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment			Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur	Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar	Jordvärde per ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.		kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre	kr.	öre
	06							1200	0.7	840	50 40	1	1200	72 -			21 60	
	05							1200	0.7	840	42 -	1	1200	60 -			18 -	
	05							1200	0.8	960	48 -	1	1200	60 -			12 -	
	20							1200	0.7	840	168 -	1	1200	240 -			72 -	
	36										308 40			432 -			123 60	
	28							1200	0.7	840	235 20	1	1200	336 -			100 80	360
1	07							1200	0.6	720	7170 40	1	1200	1284 -			573 60	48
	62							1200	0.6	720	446 40	1	1200	744 -			297 60	48
	34							1200	0.7	840	285 60	1	1200	408 -			122 40	
	66							1200	0.5	600	396 -	1	1200	792 -			396 -	
	63							1200	0.5	600	378 -	1	1200	756 -			378 -	60
	46							1200	0.5	600	276 -	1	1200	552 -			276 -	
	22							1200	0.7	840	184 80	1	1200	264 -	1		79 20	
	51							1200	0.7	840	428 40	1	1200	612 -			183 60	
			32					700	0.5	350	112 -	1	700	224 -			112 -	
			62					600	0.3	180	111 60	1	600	372 -			260 40	
			06					600	0.3	180	10 80	1	600	36 -			25 20	
			76					400	0. -	-	-	0.6	240	182 40			182 40	
			05					400	0.2	80	4 -	0.8	320	16 -			12 -	
			20					400	0. -	-	-	0.6	240	48 -			48 -	
			61					400	0. -	-	-	0.6	240	146 40			146 40	
			04					600	0.3	180	720	1	600	24 -			16 80	
			35					400	0. -	-	-	0.6	240	84 -			84 -	
			84					400	0. -	-	-	0.6	240	201 60			201 60	
			25					600	0.3	180	45 -	1	600	150 -			105 -	
	25							1200	0.4	480	120 -	1	1200	500 -			180 -	
5 64		4 10									3811 40			7532 40			3721 -	

Fastigheternas				Ägofigurernas nummer å plankartan	Ägarnas namn, samt ägoslag m. m.
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n		
					² Overfört
				89	Äker
				90	äng
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
					Summa
	$\frac{3}{16} + \frac{1}{12}$	14-32	Istaby		Konrad Bengtson. sok.
				96	äng
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				102a	"
					Summa
	Samf. t.	$\frac{14}{32} + \frac{15}{33}$	Istaby		Konrad Persson & Konrad Bengtson.
				103	äng
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
					Summa

A - r - e - a - l								Jordvärde per hektar vid fullständig torrläggning	Före torrläggningen				Efter torrläggningen				Jordförbättring genom torrläggningen		
Åker, tomt o. dyl.		Ång och odlingsmark		Annat mark och landvinning		Impediment	Höjdlägesgrad		Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur		Höjdlägesgrad	Jordvärde per hektar		Jordvärde per ägofigur			
									kr.	kr.	kr.	öre		kr.	kr.	öre			kr.
504		410										3811 40				7532 40	3721 -		
13								900	0.6	540		7020	1	900	117 -		4680		
		08						1600	0.5	300		24 -	1	600	48 -		24 -		
		17						600	0.4	240		4080	1	600	102 -		6120		
		61						400	0. -	-		-	0.6	240	146 40		146 40		
		48						600	0.4	240		1115 20	1	600	288 -		17280		
		13						600	0.3	180		2340	1	600	78 -		5460		
		75						400	0. -	-		-	0.6	240	180 -		180 -		
517		632										4085 -				8491 80	4406 80		
		16						600	0.4	240		3840	1	600	96 -		5760		
		17						600	0.4	240		4080	1	600	102 -		6120		
		11						500	0.4	200		22 -	1	500	55 -		33 -		
		10						500	0.4	200		20 -	1	500	50 -		30 -		
		05						500	0.4	200		10 -	1	500	25 -		15 -		
		01						500	0.4	200		2 -	1	500	5 -		3 -		
		64						400	0. -	-		-	0.6	240	153 60		153 60		
		21						400	0. -	-		-	0.6	240	50 40		50 40		
		145										133 20				537 -	403 80		
		35						600	0.4	240		84 -	1	600	210 -		126 -		
		31						600	0.4	240		7440	1	600	186 -		11160		
		03						500	0.4	200		6 -	1	500	15 -		9 -		
		30						600	0.4	240		72 -	1	600	180 -		108 -		
		02						500	0.4	200		4 -	1	500	10 -		6 -		
		38						400	0. -	-		-	0.6	240	9120		9120		
		27						400	0. -	-		-	0.6	240	6480		6480		
		166										240 40				757 -	576 60		

[illegible]

[illegible]

Sammandrag av förestående areal-

Fastigheternas				Ä - g - a - r - n - a - s n - a - m - n
littera å plankartan	mantal	nummer	n a m n	
	1/6	85	Stiby	Hjalmar Nilsson
	1979 16384	av 83	"	Robert Nilsson
	1/32	35	"	Kaufred Hökansson
	1/8	33	"	J.
	1/32	34	"	J.
	3/32	16	"	Nils Bengtsson
	3/32	15	"	J.
	3/16	22	"	Knut Persson stebhus
	1/8	103	"	Johan Johansson
	3/16 + 1/12	15 - 35	Ystaby	Konrad Persson
	3/16 + 1/12	14 - 32	"	Konrad Bengtsson
	Samf	14 - 15 32 - 35	"	Konrad Persson & Konrad Bengtsson
				Summa

Kostnadsberäkning över "utörkningsföretaget Stiby- Isstaby år 1939", i Mjälby socken av Blekinge län;

upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939.

Dagsverkspris: 6,- kronor.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	a kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D</u>						
2+30-2+78	48	Rensning av befintligt avlopp m.	48	0.50	24	-		
2+78-4+78	200	Grävning för nedläggning av rör, inberäknat stämplingar	200	7.50	1500	-		
		Bräddande av den befintliga trumman	60	3.-	180	-		
		60 cm (= 24") cementrör	200	11.-	2200	-		
		Rörens läggning af diket igen - fyllning med uppsackad mass	200	1.50	300	-		
		Kringmurning af in- af utloppet samt galler ut i loppet			100	-		
		Transport av rören till	75	2.-	150	-	4454	-
4+78-11+26	648	Grävning av dygnet m ²	700	0.60	420	-		
		" " samt af sten	450	1.-	450	-		
		" " lera, m. sandst.	700	1.25	875	-	1745	-
11+26-13	174	Grävning för nedläggning av rör m.	174	1.-	174	-		
		30 cm (= 12") cementrör	174	2.50	435	-		
		Rörens läggning af diket igenfylling med uppsackad mass	174	0.50	87	-		
11+26		Kringmurning av utloppet			25	-		
13		Inlägsbrunn			60	-		
		<u>Överfins</u>			781	-	6199	-

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		Överfört Transport av viren Ersättnings för jord till avlägsnade utvidgning enligt särskild jord- ersättningslöshet	22	2.-	781 44	-	6199 825	-
		För oförutsedda arbeten samt för ledning af tillägg under arbe- tets utfrående tilläggs omkring 10%					78 26	
		Summa					697 74	
		Summa					7800 -	
		<u>Dikessträckan B-E</u>						
0-2	200	Grävning av dygind m ³	300	0.60	180	-		
		" " gräv af sten "	100	1.75	175	-		
		Ägdrar enf specialfisk			100	-	455	-
2-6+6.0	46.0	Grävning för nedläggning av rör m	460	0.50	230	-		
		8" tegelrör st	650	$\frac{490}{1000}$	318	50		
		7" " "	850	$\frac{350}{1000}$	297	50		
		Rörrens lagning af dike i jernppl- ning med uppskattad massa m	460	0.20	92	-		
		Transport av viren timmer	7	2.-	14	-		
2		Dikesögr af ekplank			6	-		
4, 6+6.0		Dikesbrunnar st	2	60.-	120	-	1078	-
		Jordensättnings anst. särskild jordensättningslöshet					16 20	
		För oförutsedda arbeten etc. till- läggs omkring 10%					150 80	
		Summa					1700 -	
		<u>Lammandrag</u>						
		Dikessträckan A-B-C-D					7800 -	
		" " B-E					1700 -	
		Summa					9500 -	

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån, materialier m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
		<u>Specialförälg för ägaren i str. B-E</u>						
		Viha: 4st. bänkstenar $0.15 \times 0.15 \times 2.2 = 0.50 \text{ m}^3$						
		2. underlag: $0.15 \times 0.15 \times 2.5 = 0.16$						
		brosten: $0.075 \times 2.2 \times 2.5 = 0.84$						
		2st. främs: $0.10 \times 0.10 \times 2.2 = 0.07$						
		2. ändstycke: $0.05 \times 0.3 \times 3.5 = 0.11$	1.48	50.-	74	-		
		Arbete, spik, tjäna m. m.				26	-	
		Summa			100	-		
		<u>Beräknat dräneringskostnad för avdeln. II.</u>						
		<u>Sträckan 7+50 - C-D, efter ena bottenlinjen</u>						
7+50-9+50	200	Upprensning av frögrävning av befintlig dränering	200	0.40	80	-		
9+50-11+26	176	Grävning av dygjet	90	0.60	54	-		
		" " lera	130	1.25	162.50		296.50	
11+26-13	174	Rörledning (se frist)					825	-
		Jordensättningar					49.80	
		För ofrutsadde arbete, ledning etc. tillägg m. m. 10%					128.70	
		Summa					1300	-
		Stilley def 30 augusti 1929.						
		Wajman Nicell						

[illegible]

[illegible]

Fastlignatemas			Agnas navn.	Afdeling I.			Afdeling II.			Summa delningskostnad		Mot kirkens samlede delningstotal.	Fristigningskostnad.								
matrikel	nummer	navn		Agnasnummer.	Bælt		Kostnad per båtudrustning.	Delningskostnad							Agnasnummer.	Bælt		Kostnad per båtudrustning.	Delningskostnad		
						kr.	ør.	kr.	kr.	ør.		kr.	ør.	kr.	kr.	ør.	%	kr.	ør.		
1/6	85	Stiby	Hjalmar Nilsson	sok.	1-7	632	40	0.696734	440	62				440	62	4.64	31	17			
1979 16384	85	"	Robert Nilsson.	sok.	8-34	4993	40	"	3479	07				3479	07	36.62	246	-			
1/32	35	"	Manfred Kerkensson.	sok.	35-38	200	90	"	139	97				139	97	1.47	9	87			
1/8	33	"	"	sok.	39-45, 49-51	1484	10	"	1034	02	46-48	81	60	0.621534	50	72	1084	74	11.42	76	71
1/32	34	"	"	sok.	52, 53	244	80	"	170	56	54, 55	91	20	"	56	68	227	24	2.39	16	06
3/32	16	"	Nils Bengtson								56-58	196	80	"	122	32	122	32	1.29	8	67
3/32	15	"	"								59-61	201	60	"	125	30	125	30	1.32	8	87
3/16	22	"	Knut Persson stensblus								62-64	283	20	"	176	02	176	02	1.85	12	43
1/8	103	"	Johan Johansson	sok.							65-68	123	60	"	76	82	76	82	0.81	5	44
3/16 + 1/12	15 + 33	Total	Konrad Persson		71-75, 76-95	3293	20	"	2294	49	69-72, 75a	1113	60	"	692	14	2986	63	31.44	211	20
3/16 + 1/12	14 + 32	"	Konrad Bengtson.	sok.	96-102a	403	80	"	281	34					281	34	2.96	19	88		
Samptid 14, 15, 32 + 33		"	Konrad Persson & Konrad Bengtson		103-109	516	60	"	359	93					359	93	3.79	25	46		
Summa						11769	20		8200	-		2091	60		1300	-	9500	-	100.-	671	76

Stiby den 30 aug. 1929.
Hagmann Nielsen.

Betræktet godkendt:
Bernhard Nielsen

Erind. Kerkensson

Kostnadsfördelningsslag över "utdick-
ningsföretaget Stiby-Isstaby år 1939", i
Mjällby socken av Blekinge län; upprättad
vid synförrättning enligt vedutlösen år 1939.

K

2-0237

1939. 7. 12. 12. 00

7 JAN 1940

Betänkande

till

UTDIKNINGSFÖRETAGET STIBY-ISTABY ÅR 1939

Mjällby socken, Blekinge län.

Auskift

Genom Hingl. Landbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställt till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 26 september 1942
på Hingl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smått.

Reskydd i tjänsten
Sören Linder


Betänkande

till

UTDIKNINGSFÖRETAGET STIBY - ISTABY ÅR 1939.

Mjällby socken, Blekinge län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till ut-

förande av "Utdikningsföretaget Stiby -

Istaby år 1939" i Mjällby socken av

Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 8 km sydöst om Sölvesborg, omkring 5 km söder om Mjällby kyrka, och angives på översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av dåvarande lantbruksingenjören Magnus Wixell handlagd, den 50 augusti 1939 avslutad synt enligt vattenlagen. Besvär över förvättningen har icke inom laga tid anförts /Bil. 5/.

Såvitt kint är har statsbidrag från avdikningsanslaget, skogs- utdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synhandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits med

en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Arbetet, som redan är utfört och av mig den 11 sistlidna juli avsynats, skall enligt vid synoförrättningen meddelade bestämmelser vara fullbordat till den 31 december 1942.

Kostnad.

Till följd av efter förrättningens avslutande inträffad stegring av arbets- och materialpriser har kostnaden, som då beräknades till 9.500 kronor, förrättningskostnader ej medräknade, enligt här nedan införd sammanställning uppgått till 11.466:87 kronor.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet, som genom styrelsens ordförande sökes av alla intressenter, sökes statslån av alla delägare utom en, enligt mellan dem den 21 februari 1940 träffad förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-
nad återfinnes i bil. 2.

Förord.

Den vid synoförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 5.560 kronor från statens avdikningsanslag

och 6.550 kronor från statens avdömningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till bifogade synskatter, bestående av 1 häfte handlingar och 2 blad plan-
profil- och sektionsritningar.

Karlskrona 1 augusti 1941.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .Torrlägningskostnad

Rör, inkl. frakt	4.200:10 kr	
Entreprenören enl. kontrakt	6.000:--	
Disse för extraarbeten	<u>207:50</u>	6.207:50 "
Plank, dynamit o. dyl.	90:50 "	
Försäkringsavgifter	76:01 "	
Räntor	531:95 "	
Styrelsearvoden	100:-- "	
Utsättningar, kontroller, avsyning och diverse	<u>166:35 "</u>	11.372:41 kr
Ersättningar enligt utlåntag		<u>94:46 "</u> 11.466:87 kr

Förrättningskostnader

Kostnad för syneförrättningen	671:76 kr	
" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.	<u>35:95 "</u>	707:71 "
	<u>Summa</u>	<u>12.174:58 kr</u>

Karlskrona i augusti 1941.

Thore Möller

vid arbetsplanens fastställande har
kostnader för företaget beräknats till
12 174 kronor 58 öre, varav å lantbrukarnas
andel 12 076 kronor 12 öre.

Stockholm den 26 September 1942.
På Huvf. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Undertecknade, delägare i "utdikningsföretaget Stiby-Istaby år 1939," i Mjällby socken av Blekinge län, till vilket företag förslag blivit upprättat av statens lantbruksingenjör Magnus Wixell vid under år 1939 enligt vattenlagen handlagd syneförrättning, hava beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökning om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till ifrågavarande företags utförande, och uppdraga vi åt den för företaget valda styrelsen att vidtaga alla de åtgärder och underskriva alla de handlingar, som för erhållande och utbekommande av statsbidrag och avdikningslån kunna vara erforderliga, ävensom att utkvittera och på respektive delägare enligt fastställda grunder fördela utfallande anslags- och lånebelopp.

Stiby per Lister-Mjällby den 21/2 1940.

Robert Nilsson	Nanfred Håkansson	Knut Perssons stbh. gm Harry Persson
Hjälmar Nilsson	Nels Bengtsson	Konrad Persson
Konrad Bengtsson.		

Egenhändiga underskrifterna bevittna:

Karl Andersson	Knut Olsson,
Hällevik.	Stiby.

Bil. 1 a.

F u l l m a k t

för Harry Persson att å våra vägnar underteckna förening angående sö-

kande av statslån till å vår fastighet 3/16 mtl. Stiby 2² belöpande andel
i kostnaderna för "Utdikningsföretaget Stiby-Istaby år 1939".

Stiby, Lister-Mjällby, den 28/7 1941.

Jenny Persson Evy Persson.

Bevittnas:

Knut Olsson, Oscar Hedlund,

Stiby. Hällevik.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtнад.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					
	Hela företaget					
Ord. I	13.92	17.75	31.67	10 508.57	11 769.20	0.89
Ord. II	5.20		5.20	1 666.01	2 091.60	0.80
Summa	19.12	17.75	36.87	12 174.58	13 860.80	
	Länsöskandernas andel					
Ord. I	13.92	17.75	31.67	10 508.57	11 769.20	
Ord. II	4.84		4.84	1 567.55	1 968.-	
Summa	18.76	17.75	36.51	12 076.12	13 737.20	
	Karlskrona i augusti 1941 Thore Nallén					

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Ljullby socken</u>	<u>Avdelning I</u>						
$\frac{1}{6}$	8 ⁵		Ljullby	Hjalmar Nilsson	86				86	
$\frac{1979}{16384}$	or 8 ³		"	Robert Nilsson	867		365		1232	
$\frac{1}{32}$	3 ⁵		"	Naufrid Håkansson	73		19		92	
$\frac{1}{8}$	3 ³		"	"	51		448		499	
$\frac{1}{32}$	3 ⁴		"	"	51				51	
$\frac{3}{16} + \frac{1}{12}$	15.3 ³		Lstaby	Louise Persson	264		632		896	
$\frac{3}{16} + \frac{1}{12}$	14.3 ²		"	Louise Bringsson			145		145	
and	1'		Kommunen	J. om.			166		166	
				<u>Avdelning II</u>						
$\frac{1}{8}$	3 ³		Ljullby	Naufrid Håkansson	34				34	
$\frac{1}{32}$	3 ⁴		"	"	38				38	
$\frac{3}{32}$	16		"	Mils Bringsson	50				50	
$\frac{3}{32}$	15		"	"	47				47	
$\frac{3}{16}$	2 ²		"	Louise Perssons stbr.	62				62	
$\frac{1}{8}$	10 ³		"	Johan Johansson	36				36	
$\frac{3}{16} + \frac{1}{12}$	15.3 ³		Lstaby	Louise Persson	253				253	
				Kommunen	1912		1775		3687	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
632 40		531 84		31 17		1 67		564 68		0.89	46.15	260 31		303 96	
4993 40		4199 37		246 -		13 17		4458 54		"	"	2055 37		2400 10	
200 90		168 95		9 87		53		179 35		"	"	82 69		96 56	
1484 10		1248 11		73 12		391		1325 14		"	"	610 88		713 34	
244 80		205 87		12 06		65		218 58		"	"	100 76		117 66	
3293 20		2769 53		162 25		8 68		2940 46		"	"	1355 54		1582 89	
403 80		339 59		19 88		1 07		360 54		"	"	166 21		194 09	
516 60		434 46		25 46		1 36		461 28		"	"	212 64		248 31	
81 60		61 22		3 59		19		65 -		0.80	43.00	27 92		37 03	
91 20		68 42		4 -		21		72 63		"	"	31 20		41 39	
196 80		147 64		8 67		46		156 77		"	"	67 33		89 31	
201 60		151 24		8 87		47		160 58		"	"	68 97		91 49	
283 20		212 46		12 43		67		225 56		"	"	96 89		128 52	
123 60		92 73		5 44		29		98 46		"	"	42 29		-	
1113 60		835 44		48 95		2 62		887 01		"	"	381 -		505 35	
13860 80		11466 87		671 76		35 95		12174 58				5560 -		6550 -	

Hurlockroya i augusti 1941
Thore Höller

Avskrift.

Protokoll hållit med delägarna i Dikringsföretaget Stiby - Istaby år 1939.

§

Samtliga delägare blevo kallade vid avslutandet av syneförättningen å ovannämnda företag, för val av styrelse.

§

På förslag av Konrad Bengtsson, Istaby utsågs till styrelse:
Robert Nilsson, Stiby, Hjalmar Nilsson, Stiby, Nanfrid Håkansson, Hörby vilka samtliga blevo enhälligt valda.

§

Till att justera dagens protokoll utsågs: Johan Johansson, Stiby, Bernt Johansson, Istaby enligt fullmakt.

Stiby den 30/8 1939.

Justeras

Johan Johansson

Konrad Persson

g. Bernt Johansson.

Ovannämnda utsedda styrelse konstituerade sig efter styrelsevalet.
Till ordförare i styrelsen utsågo vi övriga styrelseledamöter ^{Robert} ~~Bernt~~ Nilsson, Stiby n:r 8.

Hjalmar Nilsson, Istaby, Nanfrid Håkansson, Hörby.

Rätt avskrivit intygas:

Adele Mattsson

Knut Olsson.

Bil. 5.

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 30 augusti 1939 avslutad laga syneförrättning angående "Utdikningsföretaget Stiby-Istaby år 1939" i Mjällby socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 augusti 1941.

Ex officio:

Olof Råben.

Godk. 12/2 1943

$\frac{276}{42}$

DIARIE Nr 435

K LANTBRUKSTYRELSER


7 JAN. 1943

R a p p o r t

över verkställd avsyning av utdikningsföretaget Stiby-Istaby år 1939
i Mjällby socken av Blekinge län.

Vid av undertecknad denna dag verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med det förslag, som upprättats vid av dåvarande lantbruksingenjören Magnus Wixell handlagd, den 30 augusti 1939 avslutad syneförrättning, och förordas till godkännande.

Karlskrona den 11 juli 1941.



Thore Möller

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: utdikningsföretaget Stiby - Istaby år 1939 i Hjällby socken av Blekinge län.

Lån 6.550 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	K g a r o
<u>Hjällby socken</u>			
Istaby	3/16	1 ⁴	Konrad Bengtsson, lagf. 13/3 1911, § 50
"	1/12	3 ²	Densamme
"	3/16	1 ⁵	Konrad Persson, lagf. 3/6 1929, §§ 200-203
"	1/12	3 ³	Densamme
Stiby	av 3/32	av 1 ⁵	Nils Bengtsson, lagf. 19/1 1938, § 22 å 3/56 mtl Stiby av 1 ^{5,6}
"	av 3/32	av 1 ⁶	Densamme
"	3/16	2 ²	Jenny Karolina Persson och barnen Evy Ingeborg Persson och Nils Harry Persson, lagf. 16/12 1936, § 483
"	1/8	3 ³	Hanfred Håkansson, lagf. 27/4 1938, § 167
"	1/32	3 ⁴	Densamme
"	1/32	3 ⁵	Densamme
"	1979/16384	av 8 ³	Robert Nilsson, lagf. 7/3 1934, § 156
"	1/6	8 ⁵	Hjalmar Nilsson, lagf. 21/11 1927, § 158
Torvmossen	avst	1 ¹	Konrad Bengtsson, lagf. 15/3 1911, § 50

Stockholm den 12 februari 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

26/9 42

Utdikningsföretaget Stiby-Istaby år 1939.


F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Mjällby socken.

Istaby	⁴ 1	3/16	mtl	} äg. . Konrad Bengtsson, lagf. 13/3 1911, § 50
"	² 3	1/12	"	
"	⁵ 1	3/16	"	} " . Konrad Persson, lagf. 3/6 1929, §§ 200 - 203.
"	³ 3	1/12	"	
Stiby	⁵ av 1	av 3/32	"	} <i>Nils</i> " Nils Bengtsson, lagf. 19/1 1938, § 22, å 3/56 mtl Stiby av 1 ^{5,6} .
"	⁶ av 1	av 3/32	"	
"	² 2	3/16	"	" . Jenny Karolina Persson och barnen Evy Ingeborg Persson och Nils Harry Persson lagf. 16/12 1936, § 483.
"	³ 3	1/8	"	} " Nanfred Håkansson, lagf. 27/4 1938, § 167.
"	⁴ 3	1/32	"	
"	⁵ 3	1/32	"	
"	³ av 8	1979/16384	"	" . Robert Nilsson, lagf. 7/3 1934, § 156.
"	⁵ 8	1/6	"	" . Hjalmar Nilsson, lagf. 21/11 1927, § 158.
Törvmossen	¹ 1	avst	"	Konrad Bengtsson, lagf. 13/3 1911, § 50.

Karlskrona den 25 augusti 1941.



Suppleant

Robert Nilsson - ordf.

Hjalmar Nilsson

Nanfred Håkansson

ARVODESRÄKNING

för laga synesförrättning angående * uttäckningsföretaget Sjöby-Intely
år 1909 *

i Myrskällby socken och Blokenise län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, 8.4.2+2+2 st.	14	0,50			7	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3 =	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	1 =	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 31 ar st.	62	0,24	14	88		
		uppland. mark har 19,12 0,78	19,12	0,78	14	91		
		äng och odlingsmark medelareal 36 ar st.	49	0,24	11	76		
		har 17,75 0,78	17,75	0,78	13	85		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m. > 15						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "	0,45	5,-	2	25		
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		bladet						
		övriga regalarck st.					76	65
		blad						
		Överföres					80	65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				83 65
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5+ punkter pr har har	19,12	0,50	9 56	
		avvägda punkter st.	105	0,03	3 15	
		i annan mark, medelantal 3+ punkter pr har har	17,75	0,60	10 65	
		avvägda punkter st.	60	0,16	9 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3.-	2,00	6 -	
		i annan mark "	1.-	5,00	5 -	79 96
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar, st.	111	0,05	5 55	
		har	3687	0,10	3 69	9 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	111	0,04		4 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	11	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,6	1,50	90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	220	0,06	13 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	110	0,12	13 20	43 30
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast märkyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2	3,50	7 -	7 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	6	0,25	1 50	
		" "				1 50
		" "				3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	2,5	0,02	05	
		dagar 2 fräs		12,00	12 -	14 05
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1-	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	1-	10,00	10 -	20 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	49	0,03	1 47	2 47
		Överföres				269 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				269,11
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2,50	8	—
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) $9.500 + 1.500 = 10.500$			10 80	18 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3	—
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning			3	—
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	165	0,01		1 65
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	9 0,25	2 25	3 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	12 0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	15	0,20	3 —	8 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	11 3,00		33 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46; mom. 15	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	"	12,00	6 —	
		slanficka	"	12,00		12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				4049,1
		1) 1:sta regalkartan			7	—
		övriga regalkartor	st.			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer	st.	11,1 0,07	7 77	
		har	2687 0,14	5 16		
		Överföres			19 93	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 95	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	165	0,02	3 30	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	49	0,05	2 45	27 45
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2	6	12	=
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalar o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					19 50	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			4 88	14 62
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00	8 -	
						8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>König av Småland, K. B.</i>				55
		Summa kronor				76 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	16 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				78 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 90 + 6 (vink)				96 -
		150.00 - 6.00				
		Summa kronor				190 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				404 91
		Lösen för kopior och avskrifter				76 60
		Övriga förrättningskostnader				190 25
		Summa kronor				671 76

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Osby* häradsrätt.

Stiby den 20 aug 1927

404.91
76.60
16.25
497.76

Th. J. J. J.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Emil L. 15 h x 6 = 90 = 36. - + 24 = 60
Anders M. 10 - x 6 - 60 = 24. - + 24 = 48
108

ARVODESRÄKNING

för laga synförrättning angående "utdikningsförslag
 Stiby - Tstabu år 1939" i Stjäll-
 by socken och Blekinge län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	14	0,50			7	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1	6,00	6			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 31 ar	62	0,24	14	88		
		har	1912	0,78	14	91		
		äng och odlingsmark medelareal 36 ar	49	0,24	11	76		
		har	1775	0,78	13	85		
		annan mark och impediment, medelareal						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje	0,45	5.-	2	25		
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					76	65
		Överföres					83	65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				83 65
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5+ punkter pr har	19,12	0,50	9 56	
		avvägda punkter	105	0,03	3 15	
		i annan mark, medelantal 3+ punkter pr har	17,15	0,60	10 65	
		avvägda punkter	60	0,16	9 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3	2,00	6 -	
		i annan mark	1 -	5,00	5 -	79 96
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 33 ar, ...	111	0,05	5 65	
		 har 36,87			3 69	9 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	111	0,04		4 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,6	1,50	90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	220	0,06	13 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	110	0,12	13 20	43 30
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2	3,50	7 -	7 -
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0,25	1 50	
		"				1 50
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	2,5	0,02	05	
		dagar i fullt		12,00	12 -	14 05
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1 -	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1 -	10,00	10 -	20 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	49	0,03	1 47	2 47
		Överföres				269 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				269 11
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2 4,00	8 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10 80	18 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	165	0,01		1 65
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	9 0,25	2 25	3 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	12 0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar samt förväntningskost	15	0,20	3 —	8 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	11 3,00		33 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 för ordelsutredning	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	"	12,00	6 —	
		slamficka	"	12,00		12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		404 91
		1) 1:sta regalarhet			7 —	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,	111 0			
		skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer	st.	111 0,07	7 77	
		har	36 87 0,14	5 16		
		Överföres			19 93	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 93	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	165	0,02	3 30	
		kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	49	0,05	2 45	27 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2	6.-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					19 50	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 88	14 62
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka		12,00	8 -	
						8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	70	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						55
		Summa kronor				76 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	16 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				78 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				96 -
		Summa kronor				190 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				404 91
		Lösen för kopior och avskrifter				76 60
		Övriga förrättningskostnader				190 25
		Summa kronor				671 76

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra häradsrätt.

Stiby den 30 aug 1939

Augustus Kull
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Räkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Utdiknings-
företaget Stiby - Istaby år 1939" i Mjällby socken av Belkinge län.

Översiktskarta 1 2 ex å 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadssammandrag 5 sid å 3:- kr	9:- "
Upprättande av tabell med uträkning av bidrag och lån	9:- "
Anskaffande av lagakraftbevis	3:- "
Avskrift av betänkandet m.m. 9 sid å 0:55 kr	4:95 "
Inhäftning av handlingar	<u>2:- "</u>
	<u>Summa 35:95 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Bräcke och Listers domsagas häradersrätt inom tre månader här efter.

Karlskrona den 25 augusti 1941.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller.

804

276
42

K

2-0237

436

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 30/1 1943
godkänd den 4/2 1943

DIARIE N:o
K LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till
utdikningsföretaget Stiby - Istaby år 1939 i Mjällby socken av
BLEKINGE LÄN

H. Kande

beviljat dels *statsbidrag* med femtusen femhundra sjuttio (5.570)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sextusen femhundra femtio (6.550)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en, av ^{då} statens lantbruksingenjör M. Wixell vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknat, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~föreman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat; att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stiby den *1/12* 19*42*

Robert Nilsson

Nanfred Håkansson

Stiby nr 83

Hörby nr 5

tel. Sbg. 52051. *Hällvik*

Lisbo - Njälby

Hjalmar Nilsson

Stiby nr 85

Hällvik

Att *Robert Nilsson, Nanfred Håkansson och Hjalmar Nilsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Konst. Karl Andersson, Julius Olsson

Adress

Hällvik

Adress

Stiby, Hällvik

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 februari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.