

Förslag i 2 blad till
BRÄNNAREBYGDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län;
upprättat vid syneförrättning enligt
vattenlagen åren 1941-1942 av:


Suse Möller

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.



KDN.Nr 001

K

2*0252

1

Nr 229 Blekinge Län

Brännarebygds dikningsföretag år 1942.

Tillhör förslag till

Josef Müller











































































Stadens landbruksingenjör

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1943
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Blad 2.





Akt nr:
A252

AU\$A252


K _____ 2*0252

11163

DIARIENr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30. 10. 1902



Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

BRÄNNAREBYGDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

A252

Skräboåns nederbördsområde n:r 87.

Handlingar

till

BRÄNNAREBYGDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 30 paginerade
sidor och 1 arvodesräkning, samt 2 ritningar.

Protokoll, fört vid byns för-
sättning enligt rättslagen angående
föreläggning om mark, tillhörande
Brämarebygd nr 1 i Rydstulvs
socken av Blekinge län.

Tredagen den 5 december 1941 kl 10 fm inställdes
sig under ledning av länthuvudmannen för jämta styrelseordföranden
Sven Larsson i St. Bräddulvs och Olof Jönsson i
Brämarebygd hos länthuvudmannen Algot Bengtson i
Brämarebygd för att på grund av länstygelsens för
föreläggningarna uppfärdade förordnande påbörja för-
sättens handläggning. Tid och plats för sammankädet
hade bestämts i Rydstulvs kyrka den 16 och i tid-
ningen Karlshamn Allehanda den 17 sistlidna november
(Bil. B) varjämte kända sakägare utskickat underkännet,
enligt förteckning (Bil. C), i anledning varav följande
personer jämte byns styrelseordföranden kommit till stades:

Sökande till försättningen

Länthuvudmannen Algot Bengtson, ägare till av Brämarebygd²⁹
Sven Annikilla Dahlquist, - 4 - - 1/4 mk - 1³¹
åtföljd och vid försättningen biträdd av
sven Berndt Dahlquist.

§ 1.

Anmärkning till försättningen och länstygelsens
med anledning härav uppfärdade förordnande
upplästas och biträdes handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Om styrelseordföranden uppfördes intet jämv. Själva
visste de ej om något jämv. förhållande till någon
av kända sakägare.

§ 3.

Sven Dahlquist upplyste, att han ämnade
överlåta fastigheten på sin son, som med hennes med-

givande understönt ansökan om förvärdningen, varför han ansåg sig som sökande till densamma.

§ 4.

Samvisades kränk över avdragsområdet och profitering över undersökt utlopp. I samband härmed genomgicks länder.

§ 5.

Sökandena yrkade, att undersökt utlopp skulle upprävas i den omfattning, som fördrades för ändamålsenlig bortläggning av deras marker.

§ 6.

Upplystes, att i Dufviggölen finnes gädda, abborre, mört och åt Ykesmåsnigt fiske förekomme ej. Fisket var av ringa omfattning och saknade ekonomisk betydelse. Usättning för genom gölens ränkning möjligen uppkommande skada på fisket begärdes ej.

§ 7.

Sen Dahlquist förklarade sig avstå från usättning för upplåtelse av mark till utloppets bebyggelse samt för inkrång genom uppläggning av schakt-ringsmassor under förutsättning, att sten och uppsprängt berg upplades på icke odlad mark.

Jämskal Bengtson avlade sig varje anspråk på usättning.

§ 8.

Broar eller tunnlar anläggas på företagets bekostnad böra byggas dels för byvägar vid 0+40, dels för enskilda affärar eller markvägar vid 2+95, 11+40, 12+15 och 16+45.

§ 9.

Syrenmån och Säkragan begävo sig därefter

blev auditeringsområdet, varst styrelsen besiktigade marken och utlopp samt företogs markvärdering.

§ 10.

Efter styrelsen fortsattes sammanträdet på samma ställe som fönt, varvid tillrades, att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma ställe som ~~för~~ dagens fredagen den 23 januari 1942 kl. 10 fm, då sakägare och gode män hade att inställa sig utan särskild kallelse.

§ 11.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Brämarebygd den 5 december 1941.

Stor Lötter.

Olof Jönsson

Pern Lyman

Fredagen den 23 januari 1942 kl. 10 fm inställdes sig
Äta man angivna styrelsen hos lantbrukaren Olof Bengtsson
i Brämarebygd för att fortsätta föraktningens handläggning.
Särjämte tillstädeskomna:

Lantbrukaren Olof Bengtsson,

Brämarebygd

— " — Gerdet Dahlqvist,

— " —, säson

ombud för fru Mattilda Dahlqvist

§ 12.

Det vid före sammanträdet föda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 13.

Föraktningssamman resgjorde för det upprättade

förslaget, den beräknade lötskaden, kostnadernas fördelning

§ 14.

Sakägarna förklarade sig villiga att mot en ersättning av 50 kronor per styck ombygga brunnarna vid 2+94 och 16+46.

§ 15.

Dynemånnen avgävs utlåtande (Boll. G.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 16.

Sill åberopades utstås lantbrukaren Algot Bengtsson, Brännarebygd, Vilsnäs.

§ 17.

Utlåtades gäde månnens ersättningar och uppgjogs till 22 kronor 40 öre för Olof Jönsson samt 25 kronor 60 öre för Sven Larsson eller tillhopa 48 kronor.

§ 18.

Antecknades, att förätningsmannen delbetat dagarvode för följande antal dagar och förätningsrättsjänder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	2 dagar
Sammanträden och markvärdning	2 —
Uthedning på lantmäteribokverket	$\frac{1}{4}$ —
uppläsande av förslag till intyg och samförklaring	$\frac{1}{2}$ —
Summa	$4\frac{3}{4}$ dagar

§ 19.

Förlades, att avskriften och kopier av handlingar och ritningar komma att inom nästkommande dagar tillställas åberopanden för att där hållas tillgängliga för envar som önskade granska dem eller laga avskrift.

§ 20.
Förättningen förklarades avslutad.

§ 21.
Som intet vidare förekom upplästes protokoll
och sammanvädet avslutades.

Brännarebrygd den 23 januari 1942.

Stora Gröden

Olof Jönsson. Per Larsson

J. D. 896 år 1939.
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 6 DEC. 1939

6.

Bil. A.

Ink. mott. 12/12 39

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättnings-
man att handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen angående torr-
läggning av mark, tillhörande Brännarebygd nr 1 i Kyrkhults socken.
Av företaget torde komma att beröras allenast

avs. Brännarebygd 1³⁹ äg. Algot Bengtsson

1/64 mtl " 1³¹ " Gerdof Dahlgvist

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad
Algot Bengtsson, Brännarebygd, Vilshult.

Brännarebygd, Vilshult, den 1 december 1939.

Gerdof Dahlgvist Algot Bengtsson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

av Karlskrona å landskansliet den 7 december 1939.

[Signature]

[Signature]

Avskrift.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning
av vattenbesvärade marker inom Kyrkhults socken, Blekinge län, hand-
läggas vid sammanträden å nedan angivna tider och platser.

Fredagen den 5 december 1941 kl. 10 fm hos lantbrukaren Algot Bengts-
son i Brännarebygd. Företaget avser sänkning av Duktiggölen och synes
komma att beröra marker till Brännarebygd 1¹⁰, 1²², 1³¹, och 1³².

Karlskrona den 10 november 1941.

Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Kyrkhults kyrka sönd. d. 16 nov. 1941 betygar:

Erik Wärsjö.

Komm.

Införd i tidningen Karlshamns Allehanda den 17 november 1941, betygar:

Thore Möller.

Rätt avskrivet bestyrkes:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande sänkning av Duktiggölen i Kyrkhults socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 10 november 1941 angående sammanträde hos lantbrukaren Algot Bengtsson i Brännarebygden fredagen den 5 december 1941 kl 10 fm.

Kungörelse till pastorsämbetet i Kyrkhults församling, Kyrkhult.

" " tidningen Karlshamns Allehanda, Karlshamn.

Kallelse till skiftesgodemannen Olof Jönsson, Brännarebygden, Vilshult.

" " " Sven Larsson, St. Brödhult,, Kyrkhult.

Underrättelse till lantbrukaren Algot Bengtsson, Brännarebygden, "

" " änkefru Tilda Dahlquist, " "

" " lantbrukaren Gerdof Dahlquist, "

Den 16 januari 1942 angående sammanträde hos lantbrukaren Algot Bengtsson

den 23 samma månad.

Underrättelse till lantbrukaren Bernhard Svensson, Brännarebygd, Vilshult.

I tjänsten:

Sven Larsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kyrkhults socken Brännarebygd	131	Eca	$\frac{1}{64}$	Mathilda Dahlqvist	1 åker, mulljord grå sand och grus 2 " " " " 3 " " " " 4 " " " " 5 " " " " 6 äng " " " 7 " " " " 8 " " " " 9 buktig golv Summa
Brännarebygd	139	erst		Algot Bengtsson	10 åker, mulljord grå sand och grus 11 " " " " 12 " " " " 13 äng " " " 14 " " " " 15 " " " " 16 åker " " " 17 " " " " 18 " " " " 19 " " " " 20 äng " " " 21 " " " " 22 " " " " 23 äng Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
	09.0							500	45	-	800	72	-	300	27	-
	18.0							300	54	-	1000	180	-	700	126	-
	24.0							400	96	-	"	240	-	600	144	-
	23.5							300	70	50	600	141	-	300	70	50
			05.5					50	27	5	300 (400)	16	50	250	13	75
			05.5					50	27	5	300 (300)	16	50	250	13	75
			05.5					"	27	5	200 (400)	11	-	150	8	25
			08.5					"	4	25	300	25	50	250	21	25
							131.5	—			—			—		
	74.5		25.0				131.5		278	-		702	50		424	50
	24.0							300	72	-	1000	240	-	700	168	-
	17.0							200	34	-	800	136	-	600	102	-
	02.5							"	5	-	600 (400)	15	-	400	10	-
			09.5					50	4	75	300 (400)	28	50	250	23	75
			04.0					"	2	-	300	12	-	"	10	-
			03.0					150	4	50	400	12	-	"	7	50
	17.0							400	68	-	1000	170	-	600	102	-
	09.5							300	28	50	600	57	-	300	28	50
	10.5							400	42	-	1000	105	-	600	63	-
	27.0							"	108	-	"	270	-	"	162	-
			11.5					150	17	25	300	34	50	150	17	25
			03.5					"	5	25	400	14	-	250	8	75
			04.0					"	6	-	"	16	-	"	10	-
							03.0	—			—			—		
	107.5		35.5				03.0		397	25		1110	-		712	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Krausgrödt</i>
				24	<i>arlogg</i>
				25	<i>åker, mulljord grå sand. & grus</i>
				26	<i>" " " "</i>
				27	<i>" " " "</i>
				28	<i>" " " "</i>
				29	<i>" " " "</i>
				30	<i>äng " " "</i>
				31	<i>" " " "</i>
				32	<i>åker " " "</i>
				33	<i>äng " " "</i>
				34	<i>" " " "</i>
				35	<i>åker " " "</i>
				36	<i>äng " " "</i>
				37	<i>åker " " "</i>
				38	<i>" " " "</i>
				39	<i>" " " "</i>
				40	<i>äng " " "</i>
				41	<i>åker " " "</i>
				42	<i>" " " "</i>
				43	<i>äng " " "</i>
				44	<i>åker " " "</i>
				45	<i>" " " "</i>
				46	<i>stensä</i>
				47	<i>äng förbättras ej</i>
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
107.5	35.5					03.0		397	25		1110	-		712	75	
						27.0		-			-			-		
16.5								300	49	50	1000	165	-	700	115	50
40.0								"	120	-	"	400	-	"	280	-
11.0								200	22	-	"	110	-	800	88	-
14.0								"	28	-	"	140	-	"	112	-
21.5								300	64	50	"	215	-	700	150	50
	13.0							200	26	-	400	52	-	200	26	-
	94.5							100	94	50	200	189	-	100	94	50
17.0								300	51	-	1000	170	-	700	119	-
	38.0							100	38	-	400	152	-	300	114	-
	26.5							200	53	-	"	106	-	200	53	-
17.0								400	68	-	1000	170	-	600	102	-
	05.0							50	2	50	400	20	-	350	17	50
23.0								300	69	-	800	184	-	500	115	-
07.5								200	15	-	600	45	-	400	30	-
03.5								300	10	50	800	28	-	500	17	50
	48.0							100	48	-	400	192	-	300	144	-
34.0								300	102	-	1000	340	-	700	238	-
23.5								"	70	50	"	235	-	"	164	50
						01.0		-			-			-		
18.0								200	36	-	1000	180	-	800	144	-
33.0								"	66	-	"	330	-	"	264	-
						04.5		-			-			-		
						05.5		-			-			-		
387.0	260.5					41.0			1431	25		4533	-		3101	75

Socken, -by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Frykthults socken.</u>					<u>Sammandrag</u>
Briannanbygd	131	Eca	$\frac{1}{64}$	1-9	Mathilda Wahlqvist
"	139		and	10-47	Algot Bengtsson Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
																	</								

Kostnadsförslag.

Bil. E.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
+18 +9 0 -3	291	<u>Dikessträcken A - B.</u>									
		Schaktning av grus och sten, sprängsten	3 m	310	2.-		620	-			
		Schaktning av dyjord	"	20	0,70		14	-			
		Sprängning av berg	"	5	15.-		75	-			
		Byvägstrumma vid 0+40					200	-			
		Ersättning för överfart vid 2+94					50	-	959	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							141	-	
	291	S u m m a							1100	-	
+00 +20 10 -11	120	<u>Dikessträcken C - D.</u>									
		Schaktning av grus och sten, sprängsten	3 m	65	1,80	117	-				
		Schaktning av dyjord	"	10	0,60	6	-				
		Sprängning av berg	1m	12	4.-	48	-	171	-		
+20 +50 11 -12	130	Schaktning för läggning av rör	"	100	1,30	130	-				
		Sprängning av berg	"	30	4.-	120	-				
		Rör inre diam 15"	"	130	6.-	780	-				
		Läggning av rören och höljning med uppschaktad massa	"	130	0,60	78	-				
		Rörutlopp vid 11+20				50	-				
		Rörintag vid 12+50				60	-	1218	-		
+50 +00 12 -14	150	Schaktning av grus och sten, sprängsten	3 m	30	1,80	54	-				
		Schaktning av dyjord	"	270	0,60	162	-	216	-		
+00 +94 14 -17	394	Schaktning av grus och sten, sprängsten	"	140	1,80	252	-				
		Schaktning av dyjord	"	380	0,60	228	-	480	-	2085	-
		Ersättning för överfart vid 16+45							50	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.							215	-	
	794	S u m m a							2350	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S A A M M A N D R A G.</u>								
	291	Sträcken A - B = företag	1						1100	-
	794	" C - D = "	2						2350	-
	1085	S u m m a							3450	-
		Brännarebygd den 23 januari 1942.								
		<i>Moseholm</i>								

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

1	2	3	4	5	6
Socken och hertman	Registrationsnummer	Littera	Antal	Ägare	Sök eller ick sök
<u>Kyrkbylås socken</u>					
Brännarbygd	131	Eca	$\frac{1}{64}$	<u>Kontag I.</u> Matilda Wahlqvist	sök
"	139		ant	Algot Bragtsen Sundin	sök
Brännarbygd	139		ant	<u>Kontag II.</u> Algot Bragtsen	sök

Ägofig	Markens						Andel i					
	nuvarande		blivande		förbättrings		Beräknad		Verklig		Förbättrings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
nr	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%		kr	öre
7	8		9		10		11		12		13	
1-9	278	-	702	50	424	50	410	63	37.33		36	58
10-23	397	25	1110	-	712	75	689	37	62.67		61	42
	675	25	1812	50	1137	25	1100	-	100.-		98	-
24-47	1034	-	3423	-	2389	-	2350	-	100.-		209	39
Bramsstygd den 23 januari 1942. Skole Möller. Olof Jönsson Per Larsson												

Brämselagget den 23 januari 1942.

Stora Möller.

Olof Jönsson

Imberrone

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av mark till Brännarebygd n:r 1 i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagens omfattning och ändamål.

I företagen ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./. Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd i avloppen icke kan torrläggas till 1,2 m djup.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av dels avloppet från Duktiggölen, å ritningarna betecknat A - B, dels ett tillflöde till samma göl, å ritningarna betecknat C - D.

Med hänsyn till det avsevärda grävningsdjupet och till förekomst av flytjord så att öppet avlopp beräknats bliva dyrbart att utföra och med rör med en inre diam. av 37,5 cm /15"/ vidmakthålla har ansetts lämpligt att igenlägga sträckan 11+20 - 12+50.

Övriga sträckor skola bibehållas öppna. På kartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningen medelst en enkel rödlinje.

Av profilen och kartans höjdsiffror framgår, att avsevärda höjdskillnader förefinnas inom avdikningsområdet. På grund härav har marken hänförs till två särskilda samfälligheter, nämligen:

Företag I, omfattande markerna omkring Duktiggölen och avloppet A - B,

ägofig. 1 - 23.

Företag II, omfattande markerna omkring avloppet C - D, ägofig. 24 - 47.

Företagen ligga inom Skräboåns nederbördsområde n:r 87.

Mom.2. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7

kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens i Blekinge län förordnande den 7 december 1939, eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Företag I medför sänkning av vattenstånden i Duktiggölen, vilken dock icke kan anses vara sjö i vattenlagens mening.

Nämnavärt fiske förekommer ej.

Några allmänna eller enskilda intressensynas ej komma att av företagen förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I Höjdläge =+6,77 m. Järndubb i stor, flat sten 5 m väster om 1+9
0,3 m över markytan.

Fixp. II Höjdläge =+6,81 m. Järndubb i block 6 m väster om 11+00, 0,3 m
över markytan.

Fixp. III Höjdläge =+9,24 m. Järndubb i block 24 m väster om 14+90, 1,0 m

över markytan.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Öppna avloppssträckors nederbördsområden äro obetydliga och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m. Avloppet A-B, där jordmånen mest utgöres av block och sten, har ansetts kunna givas en sidolutning av 1:0,75. För öppna sträckor av avloppet C - D har sidolutningen bestämts till 1:1,0.

15"-ledningens nederbördsområde omfattar 50 hektar. Bottenlinjen har utlagts med en lutning av 1,0:1000. En sådan ledning förmår utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 50 lit/sek, motsvarande en avrinning av 1,0 lit/sek/har, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, dimensioner och lutningar finnas angivna å de upprättade profilritningarna. På profilritningarna har även angivits den föreslagna bottenlinjens ungefärliga djup under de avvägda dubbarna. Öppna dikessträckors form har åskådliggjorts genom sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skall inom företag I

trumma i enlighet med upprättad ritning byggas för byvägen vid 0+40.

Beträffande broar eller trummor, som i framtiden kunna bli uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Broarnas överbyggnad skall sålunda ligga minst 0,6 m över avloppets botten. Stentrummor skola hava en genomloppsöppning av minst 0,6 x 0,6 m eller utföras av rör med motsvarande genomloppsöppning.

Mom. 7. Ersättningar.

Under förrättningen ha markägarna förklarat sig på vissa villkor kostnadsfritt lämna mark till avloppens breddning och tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag. På grund härav bestämmes att inga ersättningar härför skola utgå.

För genom avloppens fördjupning och breddning försvårad överfart skall ersättning utgå med 50 kronor till Mathilda Dahlqvist för överkörsel vid 2+95 och med samma belopp till Algot Bengtsson för överkörsel vid 16+45.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Blivande värdet har bestämts med hänsyn till den ökade möjlighet till höjning av jordens alstringsförmåga, som ernås vid avloppens utförande på föreslaget sätt. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D./,

i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Till följd av avsevärd skillnad i fallförhållandena har marken inom avdikningsområdet hänförs till två särskilda samfälligheter på sätt framgår av mom. 1 här ovan.

Skäl att hänföra marken inom företagen till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med resp. företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. F./ har varje fastighets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

För företagen gemensamma kostnader skola gäldas av företag I till 31,88 % och av företag II till 68,12 %.

Förrättningskostnaderna skola ~~enligt föreskrifterna till stå~~ jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal.

Mom.9. Företagens utförande.

- 1/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ Till ledningsarbetet använda 15" betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelas tryckbelastning av 16 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringade av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så

täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.

- 3/ Rören skola läggas efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 4/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 5/ Å de sträckor, där icke odlad jord gränsar intill avloppet, skall sten och uppsprängt berg läggas på denna sida.
- 6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenligt och betryggande.
- 10/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.
- 11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1948.

12/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensning- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna avloppssträckor från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företagen ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon sybemannens åtgärd.

Mom.12. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Brännarebygds diknings-

företag år 1942.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid något av ifrågavarande företag.

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren till avst Brännarebygd 1³⁹.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Besvär över förrättningen, i vad den avser allenast endera företaget, utgör intet hinder för utförandet av det andra.

Mom.16. Verkställighet.

Genom dikningen kommer, såsom ovan framhållits, vattenstånden i Duktiggölen att sänkas. Då denna vattensamling icke kan anses vara sjö och då ej heller andra omständigheter föreligga, som föranleda underställning till vattendomstol av synemännens utlåtande kommer detta att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat,

för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över
förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande
kommer till stånd.

Brännarebygd den 23 januari 1942.

Ulla Inellan

Olof Järnsson *P. L. L. L.*

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Bränslebyggnads ~~dikningsföretag~~ å 1942

Ryckhouts

socken och

Blekinge

län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	8	0,50	4 -		4 -	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje..... "	20	3,00	6 -			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje..... "	05	6,00	3 -			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje..... "		5,00				
		i annan mark, raklinje..... "		5,00				
		krokinje..... "	04	11,00	4 40			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje..... "		2,00				
		i annan mark, raklinje..... "		2,00				
		krokinje..... "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.....						
		åker, medelareal 18 ar st.	25	0.17	4 25			
		har	4615	1.06	4 89			
		äng och odlingsmark medelareal 18 ar st.	16	0.14	2 24			
		har	2865	0.74	2 11			
		annan mark och impediment, medelareal 30 ar st.	6	0.14	84			
		har	1725	0.42	72			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje..... "						
		i annan mark, raklinje..... "						
		krokinje..... "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4 -			
		övriga regalarm blad st.					32 45	
		Överföres					36 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 45
		Avvägning.				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
	b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	747	0,50	3 73
		avvägda punkter	st.	90	0,05	2 70
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	"		
		avvägda punkter	"			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,5	2,00	5 -
		i annan mark	"		5,00	35 43
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ...	st.	47	0,05	2 35
			har	920	0,10	92 3 27
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	47	0,04	1 88 1 88
		Markvärdering:				
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			-
		för övriga kilometer	st.		1,50	
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	82	0,06	4 92	
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	41	0,12	4 92	9 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	102	3,50	3 78 3 78
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	35	0,22	7 70
			"			
			"			7 70
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 - 3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	4	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " båta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "	"			
		nåmligen	m. ² sektion på	"		
			"			
			"			
			"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	< 1	10,00	110 - 113 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	27	0,03	81 1 81
			Överføres			118 66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				118 66
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.02	4,00	4 32	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			3 45	7 77
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	9.0	0,01	9.0	9.0
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	2	0,30	6.0	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00	24 —	24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00	3 —	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1 1/2	12,00	6 —	6 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				195 93
		1) 1:sta regalarbarket			7 —	
		blad				
		övriga regalarb.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer	47	0.07	3 29	
		har	9.20	0.14	1 29	
		Överföres			111 58	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 58	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	90	0,02	1 80
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1	75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		27	0,05	1 35
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				16 48
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.02	6.00	6 48
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				7 70
		3) broar och trummor, " "				5 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett. blad	st.		3,00	
						19 18
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				4 80
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	14 38
		brunn, rörtlopp och slamficka	"	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	22	0,55	12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						4 -
		Summa kronor				52 96
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				8 50
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				10 50
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				58 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				195 93
		Lösen för kopior och avskrifter				52 96
		Övriga förrättningskostnader				10 50
		Summa kronor				259 39
						307 39

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bäcke & Lister domsgas häradsrätt.

Bäckebygd den 23 januari 1942

Sten Skille

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

K 2*0252

DIARIE NR 1315

KIRKHULTS SOCKEN
1942

Betänkande

till

BRÄNNAREBYGDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

Antskrift

*Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.*

Stockholm den 27 april 1943.

*På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Kjalmar Forsman.*

*Bestycket i Jönköping:
Hörsbom.*

Betänkande

till

BRÄNNAREBYGDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
 utförande av Brännarebygds dikningsföre-
tag år 1942 i Kyrkhults socken av Ble-
 kinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 6 km nordväst om Kyrkhults kyrka och angives å översigtskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 23 sistlidna januari avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översigtskartan har totala nederbördsområdets gräns angi-

vits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Enligt vid slutsammanträdet undertecknad skrivelse hava båda delägarna förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

För båda delföretagen överstiger kostnaden båtnaden. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Båda delägarna äro småbrukare, vilkas fastigheter ingå i företaget med huvuddelen av till desamma hörande odlade och odlingsbara marker, varför det är nödvändigt, att företaget kommer till stånd, för den händelse jordbruket för framtiden skall kunna upprätthållas. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt meromnämnda tabell ut-

visar, statsunderstöd kunna utgå med, i avrundade tal, 1.760 kronor från vardera statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 februari 1942.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad	3.350:-	kr
Ersättningar enl. utlåandet	100:-	" 3.450:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen	307:39	kr
" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.	22:80	" 330:19 "
Summa	3.780:19	kr

Karlskrona 1 februari 1942.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för fortlöpt beräknats till 3780 kronor 19 öre.

Stockholm den 27 april 1943

På Högst Landbruksstyrelsens vägnar
Hjelmars Forsman.

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Brännare-
byggs dikningsföretag år 1942 i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid å 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkn. av bidrag och lån		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	6 sid å 0:55 kr	3:30 "
Inhäftning av handlingar		2:- "
<u>Summa</u>		<u>22:80 kr</u>

Klärer mot denna räkning anställes genom stämning till Bräkne
och Listers domsagas husrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 18 februari 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Godk. $\frac{1}{10}$ 43

$\frac{210}{43}$

18132

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP. 1943

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Brännarebygds dikningsföretag år 1942 i
Kyrkhults socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 27 april 1943.

Statsbidrag : 1.760:- kr

Statslån : 1.760:- "


Kontrakt antaget den 29 juni 1943.

Ende delägare : Lantbrukaren Algot Bengtsson, Brännarebygd, Vilshult.

Vid under arbetets fortgående verkställda besiktningar och den 7 denna månad företagen slutavsyning av ovan angivna företag har arbetet befunnits vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande. Kostnaderna hava blivit högre än vid planens fastställande beräknats.

Algot Bengtsson äger numera båda av företaget berörda fastigheter och är således ensam delägare.

Karlskrona den 16 september 1943.



Thore Möller

1943 den 29 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).
Företagets namn/
Brännarebygds dikningsföretag år 1942 i Kyrkhults socken av Blekinge
län.

Lån 1.760 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lant-
bruksstyrelsens beslut den 27 april 1943.

Lånet har beviljats till nedanstående, i utredningen angående åtsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och horman	Lantal	Register- nummer	L ä n e	Lagfart den
<u>Kyrkhults socken</u>				
Brännarebygd	1/64	1 31	Lathilda Lantqvist	19/10 1938,
"	148	1 39	Algot Bengtson	30/10 1938,
				398 493

Stockholm den 29 juni 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

27/4 43

Brännarebygds dikningsföretag år 1942.

Kyrkhults socken

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Brännarebygd 1/64 mtl 1³¹ ✓ äg. Mathilda Dahlqvist, lagf. 19/10 1938,
§ 398.

" lag. 1³⁹ ✓ " Algot Bengtsson, lagf. 30/10 1935,
§ 493.

Karlskrona i februari 1942.



Thore Möller

2/0

43

DIARIE Nr 11317
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1943

Intyg.

Undertecknade får härmed intyga att Brännarebygds diknings-
företag år 1942 är utfört följande.

Företag 1. färdigt och avsynat.

Företag 2. färdigt till sektion 400, och delvis avsynat.

Brännarebygd den 29/5 1943.

BERNDT SVENSSONS TRÄVARUAFKÄR
Fol 28 a KYRKHULT.

[Signature]

..... Albert Jönsson
Köpmann i Vårdhult.

65
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. skattemyndigheten
den 11/6 1943
godkänd den 22/6 1943

210
43

K

2-0252

DIARIE Nr 11318

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JUN. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943 till
Brännarebygds dikningsföretag år 1942 i Kyrkhults socken av
BLEKINGE LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med ettusensjuhundrasextio (1.760)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med ettusensjuhundrasextio (1.760)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Brännarebygd den 29/5 1943
Algot Bengtsson ägar av 1.39 och
1/64 mll. 136 Brännarebygd

Att

Algot Bengtsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Torsten Månsson

Assar Jonsson

Adress

Frykshult

Adress

Farabohl.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 juni 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Stellan Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.