




Statens Landbruksingenjör

Hylmar Forsman *B*

Hand-drawn technical drawing of a road cross-section and longitudinal profile, likely for a road construction project. The drawing is on graph paper and includes handwritten notes in Swedish.

Longitudinal Profile (Top):

- Scale:** 1:1000 (indicated by the text "1:1000" and "0.54:1000").
- Ground Width:** "Bottenbredd = 10 m i berg = 2,2 m" (Ground width = 10 m in rock = 2.2 m).
- Side Slopes:** "Sidelutning = 1:10 i berg = 1:10" (Side slope = 1:10 in rock = 1:10).
- Elevation Points:** The profile shows various elevation points along the road, including 4.50, 4.70, 4.50, 4.20, and 4.00.
- Labels:** "Höjning" (Rise) and "Fällning" (Fall) are written above the profile.

Cross-sections (Bottom):

- Numbered Sections:** The cross-sections are numbered 1 through 14, corresponding to the longitudinal profile.
- Scale:** 1:1000 (indicated by the text "1:1000" and "0.54:1000").
- Labels:** "Höjning" (Rise) and "Fällning" (Fall) are written above the cross-sections.
- Dimensions:** The cross-sections show the road width (10 m) and the side slopes (1:10).

3" plank

2-0258 K

Längdskala



100 0 100 200 300 m

Broskala

Höjd- och sektionsskala

KITN.Nr 002

к

2★0258

乙

Nr 213 Blekinge Lrt



Akt nr:
A258

AU\$A258

K____2*0258

2885



Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

MJUAMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Eringsboda socken, Blekinge län.

A58

Handlingar

till

MJUAMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Eringsboda socken, Blekinge län.

Sitt arkiv har: 1 häfte handlingar, innehållande 27
paginerade ritar och 1 avdelningsritning,
samt 2 ritningar.

Protokoll, fört vid ny-
företagning enligt vattenlagen
angående anläggning genom
dikning av mark, tillhörande
 $\frac{1}{6}$ mll Ujvamåla 1⁶ m. fl. i
Eringboda socken av Blekinge
län.

Torsdagen den 16 oktober 1941 kl 11.30 inställde sig
auktionsledad lantmätningen för jämte stiftsordensmännen
Olof Svensson i Kålskults kvarn och Vilhelm Carlsson i
Frundermåla hos fru Kersti Petersson i Ujvamåla
för att på grund av lantstyrelsens för företagningarna
utfärdade förordnande påbörja företagningens handläggning.
Sammanträdet, som sammanträdde i Blekinge Läns Tidning
den 6 september 1941 och i Ringboda kyrka den 7 samma
månad (Bil. B') att hålles den 25 september, hade sin
följd av mellankommande hinder från flykten till fört-
rämnade dag, varan kungörelse varit införd i ovan-
nämnda tidning den 19 september ^(Bil. B') varjämte meddelande
sänds till företagingsrådet.

Vid sammanträdet tillstodestående följande
sakägare och ombud:

Sökande till företagningen:

Lantbrukaren Otto Petersson i Mårhus, ägare till $\frac{1}{6}$ mll Ujva-
måla 1⁶, genom lantbrukaren Albin
Petersson, enligt fullmakt (Bil. D.) och
Johan Petersson samt fru Frida Olsson.

Övriga sakägare:

Folkstolläraren Janny Johansson jämte brodern, före över-
lärares Anders Johansson, ägare till
 $\frac{1}{6}$ mll Ringboda 1⁹

Lantbrukaren Sellfid Petersson, ägare till $\frac{5}{96}$ mll Ringboda
av 1⁸

§ 1.

Anmärkingen till förutgången och lämningsbeslutet med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Pbl. A'').

§ 2.

Inom synemånen anfördes intet järn. Själva intet de ej en något jämsförhållande till någon en tränd räkare.

§ 3.

Examinades karta över utläggningssområdet och profilering över det undersökta avloppet. I samband härmed redogjorde förutgången för preliminärt upplåttat förslag till utläggning av ifrågasatt mark.

§ 4.

Förstaden förklarade sig vara förutgången upplåttat i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

§ 5.

Besluts enhälligt, att inga ersättningar skulle utgå vare sig för upplåttat av mark till avloppets ledning eller byggnad eller för inköps genom upplåttat av och utskrivnings-
massa.

§ 6.

Sellfrid Pettersson och ombuden för Otto Pettersson skickades pågärade bevis på sin fortig-
het.

§ 7.

Synemånen och räkare begåva sig därefter till utläggningssområdet, varvid synemånen beriktigade marken och avlopp samt förutgången mark-
vändning.

§ 8.

Efter synegången förbattes sammanhådet på samma ställe som förr. Härvid meddelade synemännen utlåtande (Prot. 3), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 9.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes här till:

Lantbrukaren Albin Pettersson, Ljungby, Ljungby, ordförande

— " — Johan Pettersson, — " — " —

— " — Sallvid Pettersson, — " — " —

§ 10.

Antecknades gode männens ersättningar och uppehåll till 12 kronor 80 öre för Olof Svensson samt 11 kronor 60 öre för Vilhelm Carlsson, eller tillsammans 24 kronor 40 öre.

§ 11.

Antecknades att förutskickade debiterat dagavskott för följande antal dagar och förutskickatgälder:

Längdmätning 1 dag

Sammanhåde 1 "

Ordnadning på lantmäterikontoret $\frac{1}{4}$ "

Summa $2\frac{1}{4}$ dagar

§ 12.

Föreslades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar skulle kunna att inom kortare dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 13.

Förättningen förklarades avslutad.

§ 14.

Som intet vidare förhållande upplöstes
protokoll och sammanträdets avslutades.

Ingångsala den 16 oktober 1944

Skolehuset.

Olof Persson Rindemalm

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET

JD.V.D. 1.

1941





R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 10 januari 1941.

På länsstyrelsens vägnar:


Fritz Selmer
Magnus Falck.

J. O. 721 1941.
Landskansliet i Karlshamn
Ink. den 9 JAN. 1941

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län,

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande 1/6 mtl Mjuamåla 1⁶ i Eringsboda socken av Blekinge län. Företaget synes även komma att beröra mark till 5/16 mtl Kålhult nr 2, äg. Severin Berg, avst från Mjuamåla nr 1, äg. Per Karlsson samt 5/96 mtl Eringsboda nr 1, äg. Sellfrid Pettersson.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Rickard Persson, Storegården, Eringsboda. Telefon

Mjuamåla, Eringsboda, den..7..januari...1941.

För Otto Petterssons sterbhus

Gerstin Pettersson,
Edise Pettersson,
Frida Olsson,
Johan Pettersson,
Allvin Pettersson,

Ekte mottog 15/1

K u n g ö r e l s e

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning
genom dikning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden
å nedanskrivna tider och platser i Blekinge län.

Eringsboda socken.

Torsdagen den 25 september 1941 kl. 11.00 hos Fru Kerstin Pe-
tersson i Mjuamåla. Företaget synes komma att beröra mark till Mjuamå-
la 1³, Kålshult 2³ samt Eringsboda 1⁸ och 1⁹.

Karlskrona den 1 september 1941.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Eringsboda församlings kyrka söndagen den 7/9 1941 betygar:

A. Melander
p.l.

Införd i Blekinge Läns Tidning den 6 september 1941., betygar:

Thore Möller

Avskrift.Bil. B.²

K U N G Ö R E L S E

angående uppskjutna sammanträden.

Till följd av mellankommande hinder uppskjutas följande tidigare kungjorda sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen och komma i stället att hållas på nedan angivna tider.

Hos fru Kerstin Petersson, Mjuamåla, angående torrläggning av mark till Mjuamåla n:r 1, Kålshult n:r 2 och Eringsboda n:r 1 torsdagen den 16 oktober 1941 kl. 11.30 fm.

Karlskrona den 18 september 1941.


Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Införd i Blekinge Läns Tidning fredagen den 19 september 1941 betygar:

Thore Möller.

Rätt avskrivet bestyrkes:



F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av mark till Mjuamåla m.fl. i Eringsboda socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 1 september 1941 angående sammanträde hos fru Kerstin Petersson, Mjuamåla, torsdagen den 25 september 1941 kl. 11.00 fm.

Kungörelse till pastorsämbetet i Eringsboda, Eringsboda.

" " Blekinge Läns Tidning, Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen Olof Svensson, Kålshults kvarn Eringsboda.

" " " Vilhelm Karlsson, Fundingsmåla, "

Underrättelse till Petterssons sterbhus

" " fru Frida Olsson, Munkamåla, Yxnäs.

" " fröken Lisa Pettersson, Mjuamåla, Eringsboda.

" " herr Johan Pettersson, Mjuamåla, "

" " " Albin Pettersson, Mjuamåla, "

" " änkefru Kerstin Pettersson, Mjuamåla, "

" " ingenjör Severin Berg, Lessebo.

" " lantbruk. Sellfrid Pettersson, Eringsboda.

" " " John Johansson, "

" " " Anders Johansson, "

*J. Jönsson
Skara*

F U L L M A K T

för lantbrukaren Albin Pettersson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande 1/6 mtl Mjuamåla 1⁶ m. fl. hemman i
Eringsboda socken och Blekinge län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Mjuamåla den 16 okt. 1941

För Otto Pettersons sterbhus

Jonas Pettersson, Kerstin Petersson, Fred Olson
Elise Pettersson

Bevittnas:

Holger Landberg

Emil Svanström

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Eringsboda socken					
Kålskult	2 ³	AB	$\frac{3}{16}$		Lerum Berg
				1	äng
				2	backe
					Summa
Eringsboda	19	B	$\frac{1}{16}$		
					Jonny Johansson as Anders Johansson
				3	äng, förbättras ej
					Summa
	ar 1 ⁸		$\frac{5}{96}$		Sallfrid Pettersson
				4	äng
				5	"
				6	arlogge
				7	backe
					Summa
Sjundaväla	1 ³	B	$\frac{1}{6}$		Otto Petterssons stbr
				8	äng
				9	"
				10	backe
				11	"
				12	äng
				13	arlogge
				14	äng
				15	"
				16	"
				17	"
					Transp

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				18	Transp aug " backe "
				19	
				20	
				21	
					Summa
Summan —					
<u>Eringsboda socken.</u>					
Hålsbult	2 ³	AB	$\frac{3}{16}$	1-2	Per Erik Berg
Eringsboda	1 ⁹	B	$\frac{1}{16}$	3	Jonny Johansson - Anders Johansson
"	an 1 ⁸		$\frac{5}{96}$	4-7	Ellfrid Pettersson
Sjvmanala	1 ³	B	$\frac{1}{6}$	8-21	Otto Petterssons stbr.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			354.5							467 75			2529 -			2071 25	
			16.0					150		24 -	600		96 -	450		72 -	
			55.0					"		82.50	700		385 -	550		302 50	
							05.0	-			-		-	-			
							02.0	-			-		-	-			
			425.5							564 25			3010 -			2445 75	
Inlagg																	
			121.0					07.0		60 50			363 -			302 50	
								01.5									
			70.5					07.7		105 75			564 -			458 25	
			425.5					37.5		564 25			3010 -			2445 75	
			617.0					53.7		730 50			3937 -			3206 50	
Injunder den 16 oktober 1941																	
Sören Inålen																	
Olof Pönnar Vilhelm Larksmo																	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söken och hemman	Begravningsnummer	År	Littera	Agare	Sök
					eller
					icke
					sök
<u>Eringsboda socken</u>				Gunnar Nilsson	
Hälsbult	23	$\frac{3}{16}$	AB	Perin Berg	—
Eringsboda	19	$\frac{1}{16}$	B	Jonny Johansson i Anders Johansson	—
"	av 18	$\frac{5}{96}$		Liljfrid Pettersson	—
Sjundeåla	13	$\frac{1}{6}$	B	Alf Pettersson Otto Petterssons stbr Inuma	Sök

Ägofig-	Markens						Andel z.					
	nuvarande		blivande		förbättrings-		Beräknad		Verklag		Förrättnings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
Kr	Ör	Kr	Ör	Kr	Ör	Kr	Ör	Kr	Ör	%	Kr	Ör
1-2	60	50	363	-	302	50	301	76	9.4/3	19	35	
3												
4-7	105	75	564	-	458	25	457	28	14.29	29	33	
8-21	564	25	3010	-	2445	75	2440	96	76.28	156	56	
	730	50	3937	-	3206	50	3200	-	100.00	205	24	
Sigvarnåla den 16 oktober 1941. Sven Wälén Olof Persson. Riksmarskalken												

Grävningstabell.

Bil. H.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-110								
0	-	0,80	1,0	2,60	1:1,0			= A
0-70	40	0,80	"	2,60	"			
0-30	40	0,80	"	2,60	"			
0	30	1,90	"	4,80	"			
0+50	50	1,40	"	3,80	"			
1	50	1,55	"	4,10	"			
1+50	50	1,40	"	3,80	"			
2	50	1,60	"	4,20	"			
2+50	50	1,65	"	4,30	"			
3	50	1,50	"	4.-	"			
3+50	50	1,55	"	4,10	"			Ägovägsbro
4	50	1,50	"	4.-	"			
4+50	50	1,55	"	4,10	"			
5	50	1,45	"	3,90	"			
5+50	50	1,50	"	4.-	"			Ägovägsbro
6	50	1,60	"	4,20	"			
6+50	50	1,10	"	3,20	"			
6+74	24	1,00	"	3.-	"			
7	26	1,00	"	3.-	"			= B

Djupen äro beräknade från de avvägda dubbarna och dagbredden i nivå med dessa.

Jord och sten, som uppschaktas ur avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.

I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40 meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

Mjuzmåla den 16 oktober 1941.

Uwe Müller

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Kålshult, Eringsboda och Mjuamåla i Eringsboda socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet medelst små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E/.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i sydöstlig riktning framrinnande avlopp, å plankartan utmärkt medelst dubbla röda linjer och betecknat A - B.

Företaget ligger inom Listerbyåns nederbördsområde, alltså mellan Lyckebyån och Nättrabyåns nederbördsområden med nummerbeteckning 80 resp 81.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 10 januari 1941, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av

företaget komma att förnärmast.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i

7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter;

Fixp. I. Höjdläge $=+7,12$ m. Järndubb i jordfast sten 12 m norr om 1+36.

Fixp. II. Höjdläge $=+7,00$ m. Järndubb i sten 20 m väster om 6+30.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas, förrän de av lantbruksingenjör ersatts med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar avloppets nederbördsområde 1000 hektar. Sjöarealen är förhållandevis stor. Den i området ingående St. Stensjön har avlopp även åt norr till Östersjön, åt vilket håll huvuddelen av vattnet avrinner.

Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds-
mängden i trakten beräknas avrinningen vid flöden icke överstiga 1,0 lit/
sek/har. Flodvattenmängden överstiger således icke $1,0 \frac{m^3}{sek}$. Medelvatten-
mängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10-del av flodvatten-
mängden.

Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 0,54:1000. I

jordsektion har bottenbredden bestämts till 1,0 m och sidolutningen till

1:1,0. I bergsektion har bottenbredden bestämts till 2,2 m och sidorna gjorts

lodräta. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup, ej överstigande 1,0 m vid flöden och 0,3 m vid medelvattenföring.

Avloppets dimensioner och lutningar samt bottenlinjens höjdläge i brytpunkterna finnas angivna å profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola broar i enlighet med upprättad ritning byggas vid 3+50 och 5+50.

Beträffande broar eller trummor, som i framtiden kunna bli uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. På dylika byggnader får sålunda överbyggnader ej läggas på lägre höjd över botten än 1,3 m och vertikala landfästen ej närmare varandra än 2,2 m.

Mom.7. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar^{utgå} väres sig för upplåtelse av mark till avloppets breddning eller nygrävning, intrång genom uppläggning av schaktningsmassor eller för för tidig avverkning av växande träd.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. 6./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökanden förskjutas.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ Jord och sten, som uppschaktas ur avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 3/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40 meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 4/- Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 5/- Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

cy

- 6/ Arbetet må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara bragt till slut senast den 1 september 1945.
- 7/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord-förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må icke tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga ut-

förande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Företagets namn..

Företaget skall benämnas "Mjuamåla dikningsföretag år 1941".

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift varom förmåles i 11 kap. 95. § vattenlagen skall icke utgå vid detta företag.

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besväran för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol av synemännens utlåtande icke skall ske, kommer detta att gå i verksällighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Mjuamåla den 16 oktober 1941.

Olof Petersson

Sören Johansson

Viktor Lindgren

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Ingjannala dikningsföretag år 1941
Singsboda socken och *Blekings* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	13	0,50	6	50	6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	13	6,00	7	80		
		2) för strandsträckor utesftr sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utesftr mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		 har						
		äng och odlingsmark medelareal 51 ar st.	12	0,26	3	12		
		 har 6185	0,42	2	60			
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st.	9	0,05	4	5		
		 har 0,52	0,78	4	1			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		 > 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		 < 10						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		kroklinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		kroklinje	03	11,00	3	30		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		öfriga regalarck blad st.					21	68
		Överföres					28	18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 18
		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	1	12,00	12 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal >4 punkter pr har	har	282	0.50	1 41	
	avvägda punkter	st.	20	0.03	60	
i annan mark,	medelantal >4 punkter pr har	ha	336	1.00	3 30	
	avvägda punkter	m	25	0.06	1 50	
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	km.	0.5	2,00	1 -	
	i annan mark	"	0.8	5,00	4 -	23 81
Arealuträkning,	§ 13, tariff V, medelareal 32 ar, ...	st.	21	0.05	1 05	
		har	670	0.10	67	1 72
Ägobeskrivning,	§ 14, ägofigurer minsk avlade	st.		0,04	1 50	11 50
	Markvärdering:					
a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1 :					
	för första kilometern av avlopps längd	km.			-	
	för övriga kilometer	st.		1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		24	0,06	1 44	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		12	0,12	1 44	2 88
Längdprofil,	§ 19 längdskala 1: 4000					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.				
	2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.8	3.50	2 80	2 80
Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
		"				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	21	0.28	5 88	
		"				5 88
	Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -	3 -
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp						
	för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -	
	dagar			12,00		2 -
Dimensionsberäkning, § 24						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	<1	3,50	3 50	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	<1	1,00	1 -	
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "					
	närmilgen 2 m. ² sektion på	"	<1	0.50	50	
	" " " " " " " " " " " "	"				
	" " " " " " " " " " " "	"				
	" " " " " " " " " " " "	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00		
	2) " " över 20 " " " " " " " " " " " "	"		10,00		5 -
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp						
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	20	0,03	60	1 60
	Överføres					78 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 37
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	41	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			3 20	7 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	45	0,01	— 45	45
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00	18 —	18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	3 —	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				131 92
		1) 1:sta regalarbarket			7 —	
		blad				
		övriga regalarb.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 32. ar ägofigurer	21	0,07	1 47	
		har	670	0,14	94	
		Överföres			9 41	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 41	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	45	0,02	9 0	
		kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1 -	13 06
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0 8	6 00	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 88	
		3) broar och trummor, "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					13 68	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			3 42	10 26
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörulopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55	12 10	12 10
		Översiktskarta i d.o., § 41			4 -	4 -
		Summa kronor				39 42
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			7 50	9 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				33 90
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode			131 92	131 92
		Lösen för kopior och avskrifter			39 42	39 42
		Övriga förrättningskostnader			9 50	33 90
		Summa kronor			180 84	205 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Andersson
Andersson

den 16 oktober 1944

Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

K _____ 2*0258

DIARIE för 1941
FÖRSTÄLLNINGEN
34



Betänande

till

MJUAMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Eringsboda socken, Blekinge län.

Sedan Rungl. Landtombrygdsans
beslut denna dag fastställt sin efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1943.

På Rungl. Landtombrygdsans vägnar t ä n k a n d e

Hjalmar Forsman.

1.

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Mjuaåla dikningsföretag

år 1941 i Eringsboda socken av Ble-

kinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 2 km väster om Eringsboda kyrka
och angives å översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd
färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av underteck-
nad handlagd, den 16 oktober 1941 avslutad synförrättning enligt
vattenlagen. Besvär över förrättningen har icke inom laga tid an-
förts /Bil. 4/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har såvitt känt är icke tidigare utgått till torr-
läggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För avloppets nederbördsområde, beräknade vattenmängder, lut-
ningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tek-
niska detaljer i övrigt redogöres i synhandlingarna. På översikts-
kartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå
linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av samtliga intressenter, sökes lån från statens avdikningslånefond av en delägare, vilken underskrivit för-
ening härom /Bil. 1/ med stöd av till synehandlingarna fogad fullmakt /Bil. D/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Kostnaden överstiger båtnaden med 7 %. Ifrågavarande marker lämpa sig väl för uppodling till åker eller betesvallar, av vilket sistnämnda berörda fastigheter, som samtliga äro småbruk, äro i stort behov. På grund härav får jag, trots att företaget icke är berättigt, tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1.600 kronor från statens avdikningsanslag och 1.220 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till
syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan- och profil-
och sektioneritningar.

Karlskrona 1 januari 1942.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

3.200:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

205:24 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 26:90 " 232:14 "

Summa 3.432:14 kr

Karlskrona 1 januari 1942.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 3.432 kronor 14 öre, varav 2 lantagarnas
andel 2.618 kronor 4 öre.

Stockholm den 27 april 1943.

På Ansl. Lantbruksskylsens räkna
Hjalmar Forsman.

F ö r e n i n g

Undertecknade, delägare i Mjuamåla dikningsföretag år 1941

i Eringsboda socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdik-
ningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande

myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-

teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och

handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande

och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Mjuamåla, Eringsboda, den 30-10 1941.

Albin Petersson, för Otto Petterssons sterbhus,

enl.: fullmakt /synehandl. bil. D/.

Bevittnas:

Ragnar Håkansson

Linnéa Håkansson.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg. n:r	Littera	Söcken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Area l						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			Eringsboda socken								
3/16	2 ³	A.D.	Hålsknult	Sörrens Örn			121.0			121.0	
5/16	er/8		Eringsboda	Sellfred Pettersson			70.5			70.5	
1/6	1 ³	B	Lynnamåla	Otto Petterssons stbth.			425.5			425.5	
				Summa			617.0			617.0	
1/ Bidraget beräknat till 50 % av värdet											
2/ Länet beräknat till återstående del av värdet, sedan bidraget främräknats											

Bil. 4.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 16 oktober 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Mjuamåla dikningsföretag år 1941" och avseende torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Kålshult, Eringsboda och Mjuamåla i Eringsboda socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Förestående avskrifter, sid 1-8, likhet med originalet bestyrkes:

Georg Österholm.

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Hjuamåla
dikningsföretag år 1941 i Eringsboda socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid å 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag o.lån		4:- "
" " förteckning å lånesökandenas fastigh.		2:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	8 sid å 0:55 kr	4:40 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 26:90 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Östra och Medelsta domsagas husrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 9 januari 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

1943 den 26 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Mjuamåla dikningsföretag år 1941 i Eringeboda socken av Blokinge län.

Lån 1.220 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 april 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagen fastighet.

Socken, by och hemmen	Mantal	Register- nummer	Å g a re.
Mjuamåla	1/6	1 ³	Otto Petterssons storbhus

Stockholm den 26 juli 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

~~Tobias~~ Wallin



22/4 43

Mjuamåla dikningsföretag år 1941.

Blekinge län.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Eringsboda socken

Mjuamåla 1 ³ 1/6 mtl. äg. Otto Petterssons sterbhus ✓

Karlskrona den 2 februari 1942.

Thore Möller

Thore Möller

Indk 26/748

2/0
43

DIARIE Nr 12460
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1943

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Mjuamåla dikningsföretag år 1941.

Vid den 11 november 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med det förslag, som upprättats vid av mig handlagd, den 16 oktober 1941 avslutad syneförrättning, och förordas till godkännande.

Karlskrona den 9 december 1942.



Thore Möller

7
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 29/6 1943
godkänd den 8/7 1943

210
43

DIARIE Nr 12461
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN 1943
K 2*0258

Obs! i sin åtgärds

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943 till
Mjuamåla dikningsföretag år 1941 i Eringsboda socken av
BLEKINGE LÄN

h. hand
l. ut.

beviljat dels statsbidrag med ettusensexhundra (1.600)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med ettusentvåhundratjugo (1.220)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Uffe amöla den 28 maj 1943
Albin Petersen

Att

Albin Petersen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ragnar Hakanson
Adress Eringsboda

Carl Petersen
Adress Uffe amöla

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 juli 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wam

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.