

Hörselag i 2 blad till Gärestadsmosses torrläggningsföretag år 1941.

Härestads socken, Blekinge län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1941 av:


Husemölle

Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 Maj 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.



Skala.
1:4000.

Nr 001

K 2*0259

Nr 196 Blekinge Län

Tillhör förslag till Gärestadsmosses torrlägningsföretag år 1941.

Blad 2.

Josef Öller

Stadens Lantbruksingenjör


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 maj 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar




Hjalmar Forsman.

4301 Rb.


Förslag till brunn vid C.



Förslag till rörutlopp vid B



Förslag till brunn vid 0+59



KUN.Nr 002

2*0259

Ar 196 Blotning 2 rik




Akt nr:
A259

AU\$A259

DIARIE Nr 14263
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL 1943

K _____ 2*0259



Kopia.

DIARIET N:o 12337
K. LANTBRUKSTYRELSEN
20 JUL 1943

Förslag till
Gärestadsmosses torrflägggränsföretag
år 1944.


Gärestads socken, Blekinge län;
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1941 av:

Thore Möller
Statens Lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 maj 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.



Auskrift

Genom Hing. Lantbruksstyrelsens beslut denna
dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 maj 1943.

På Hingl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forstman.

Bestyrkes i tjänsten:
Hjalmar Forstman

Betänkande

till

GÄRESTADMOSSES TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Edestads socken, Blekinge län.

A detailed black and white topographical map of the Stockholm region, Sweden. The map shows the city of Stockholm, including islands like Södermalm, Norrmalm, and Östermalm, and the surrounding archipelago. Major roads, railways, and water bodies are clearly marked. The map is oriented with North at the top.

Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till

"Gärestadmosses torrlägningsföretag

år 1941" i Edestads socken av Blekinge

län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 3 km östsydöst om Ronneby, omkring 3 km sydväst om Edestads kyrka, och angives på översigtskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 3 januari 1941 avslutad synförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranladda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översigtskartan har nederbördsområdet inneslutits med en heldragen blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat den 1 september 1944.

Statsunderstöd.

Enligt till synehandlingarna fogad förening /Bil. 0/ hava delägarna förklarat sig önska komma i åtnjutande av statsbidrag till kostnaderna för företagets genomförande. Statslån sökes däremot icke. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-
nad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundat tal, 1.750 kronor från statens avdikningsanslag.

Bilagor m.m.

Vid detta betänkande fogas:

1/ Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar och 2 blad plan-, profil-
och sektionsritningar.

2/ Översiktskarta.

3/ Räkningar / 2 st./.

Karlskrona 1 januari 1941.

Thore Möller

Kostnads sammandrag.Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

3.400:- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

182:85 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 19:45 " 202:30 "

Summa 3.602:30 kr

Karlskrona 1 januari 1941.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för fortlöpt beräknats till 3602 kronor 30 öre

Stockholm den 26 maj 1943.

På Huvud. Landbruksstyrelsens namn
Styrelsens Förman.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantål	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Ekestads socken</u>							
$\frac{3}{8}$	3 ³		Gärstadi	Per B Bengtsson	178.0		80.0		258.0	
$\frac{3}{8}$	3 ²		"	Alfred Petersson	529.8		159.0		688.8	
$\frac{1}{6}$	4 ⁸		"	Adolf Nilsson	38.8				38.8	
				Summa	746.6		239.0		985.6	

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Särestadsmans mätlingsföretag år 1941

Ldestads

socken och

Blekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	3	0,50	1 50		1 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	09	3,00	2 70			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	04	6,00	2 40			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 34 ar	22	0,24	5 28			
		har	7466	0,78	5 82			
		äng och odlingsmark medelareal 19 ar	3	0,14	4 2			
		har	056	0,74	4 1			
		annan mark och impediment, medelareal 33 ar	6	0,14	8 4			
		har	1995	0,42	8 4			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4 -			
		blad						
		övriga regalarblad					22 21	
		Överföres					24 21	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 21
		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	1	12,00	12 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal 24 punkter pr har	har	9856	0,50	4 93	
	avvägda punkter	st.	60	0,03	1 80	
i annan mark,	medelantal	punkter pr har	"			
	avvägda punkter	"	"			
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark		km.	1,3	2,00	2 60	
i annan mark		"		5,00		21 33
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	32 ar,	st.	31	0,05	1 55	
		har	10	0,10	1 -	2 55
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st.		0,04	1 50	1 50
	Markvärdering:					
a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
för första kilometern av avlopps längd		km.			-	
för övriga kilometer		st.		1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	27	0,06	1 62	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"		0,12		1 62
Längdprofil, § 19 längdskala 1:	4000					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.				
	2) befintligt avlopp ell. vall	"	405	3,50	1 75	1 75
Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		st.				
		"				
vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion		"	16	0,22	3 52	
		"				3 52
Antal profil- och sektionsritningar		"	1	3,00	3 -	3 -
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					2 -	
för vattenområdets areal		km. ²		0,02		
dagar				12,00		2 -
Dimensionsberäkning, § 24						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	21	3,50	3 50	
tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		"		1,00		
" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²		"				
nåmligen	m. ² sektion på	"				
" " "	" " "	"				
" " "	" " "	"				
" " "	" " "	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	21	6,00	6 -	
2) " " över 20 "	"	"		10,00		9 50
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp					1 -	
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan		cm.	15	0,03	45	1 45
		Överføres				72 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				72 40
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	4	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			3 40	7 40
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	60	0,01	60	60
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00	15 —	15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	} 1/2	12,00	6 —	6 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				121 33
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 32 ar ägofigurer	31	0,07	2 17	
		har	10	0,14	1 40	
		Överföres			10 57	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 52	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	60	0,02	1 20	
		kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	75	14 22
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta..... km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,58	6,00	3 48	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 52	
		3) broar och trummor, " " " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skålor o. d. försett blad..... st.		3,00		
					12 -	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			3 -	9 -
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka..... "	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55..... sid.	15	0,55	8 25	8 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				37 52
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantering, materialer o. d. (Som angifvadt)				22 -
		Summa kronor				26 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			121 33	121 33
		Lösen för kopior och avskrifter			37 52	37 52
		Övriga förrättningskostnader			2 -	26 -
		Summa kronor			160 85	189 85

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Medelsta häradsrätt.

Sämsad den 3 januari 1944

Shore Chöller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Bastyrkes i tjänsten
Shore Chöller

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Gärestad-
mosses torrlägningsföretag år 1941 i Edestads socken av Blekinge
län.

Översiktskarta 1 2 ex á 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadsanmärandrag 3 sid á 3:- kr	9:- "
Upprättande av tabell med uträkning av bidrag	3:20 "
Avskrift av betänkandet m.m. 5 sid á 0:65 kr	2:75 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50 "
	<u>Summa 19:45 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Medelsta häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlakrona den 8 januari 1941.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Handlingar

till

GÄRESTADMOSSES TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Edestads socken, Blekinge län.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt

vattenlagen angående utdikning av marker, tillhö-

rande Gärestad nr 3 och 4 i Edestads socken av

Blekinge län.

Fredagen den 3 januari 1941 kl. 11 fm inställde sig undertecknad

lantbruksingenjör hos lantbrukaren Sven Bengtsson i Gärestad för att på

grund av länsstyrelsens förordnande påbörja förrättningens handläggning.

Vid sammanträdet, varom intressenterna erhållit underrättelse, enligt förteckning /Bil. B./, tillstädeskommo följande sakägare.

Sökande till förrättningen:

Lantbrukaren Sven Bengtsson, ägare till 3/8 mtl. Gärestad 3

Övriga sakägare:

Landstingsmannen Alfred Petersson, ägare till 3/8 mtl. Gärestad 3

Lantbrukaren Adolf Månsson, " " 1/6 " " 8/4

§ 1.

Ansökningsman till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna /Bil. A/.

§ 2.

Förrättningsmannen förklarades ojävig.

§ 3.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritning över det undersökta avloppet. I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt upprättat förslag till torrläggning av i företaget ingående mark.

§ 4.

Delägarna förklarade sig önska företaget utfört i överensstämmelse med förslaget, enligt vilket sträckan 0.- 3+93 skulle bibehållas öppen och sträckan 3+93 - 5+88 igenläggas med rör med en inre diameter av 7". Därjämte skulle i företaget ingå ombyggnad av trumma för markvägen vid 0+99.

§ 5.

Då frågauppkom, huruvida betongrör kunde äga tillräcklig motståndskraft mot eventuella marksyror, upplyste Alfred Petersson, att på hans del av ifrågavarande mosse för ca 30 år sedan nedlagts dylika rör, vilka visat sig icke nämnvärt vara angripna. På grund härav ansågs prima betongrör kunna användas.

§ 6.

Träffades överenskommelse /Bil. C./ angående företagsutförande, fördelningen av kostnaderna för detsamma, ansökning om statsbidrag m.m. Överenskommelsen vitsordades av förrättningsmannen.

§ 7.

Till styrelse för företaget valdes:

Landstingsmannen AAlfred Petersson, Gärestad, Edestad, ordförande

Lantbrukaren Sven Bengtsson, " "

" Adolf Månsson, " "

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade utlåtande /Bil. G./

§ 9.

Tillsades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar

komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 10.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 11.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Gärestad, Edestad, den 3 januari 1941.

Thore Möller.

Justeras:

Sven Bengtsson Alfred Petersson Adolf Månsson.

Bil. A.

J.D. B. 31 år 1939.

Till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt att behörig förrättningsman förordnas att handlägga syneförrättning enligt gällande vattenlag i och för utdikning av marker tillhörande Gärestads by i Edestads socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att beröras av företaget,
nämligen:

Gärestad	n:r 3 ²	, 3/8 mtl.	Alfred Petersson
"	" 3 ³	, 3/8 "	Sven Bertil Bengtsson
"	" 4 ⁸	, 1/6 "	Adolf Månsson.

Gärestad per Edestad den 6 nov. 1939.

Sven Bengtsson.

• R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 28 november 1939.

• På länsstyrelsens vägnar:•

Fritz Selmer J. G. Rundquist.

Bil. B.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Gärestad nr 3 och 4 i Edestads socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dag.

Den 23 december 1940 angående sammanträde hos Sven Bengtsson i Gärestad den
3 januari 1941.

Underrättelse till lantbrukaren Sven B. Bengtsson, Gärestad, Edestad.

" " " Alfred Petersson, " "

" " " Adolf Månsson, " "

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil. C.

F ö r e n i n g .

Mellan undertecknade, delägare i "Gärestadmossens torrlägningsföretag år 1941" i Edestads socken av Blekinge län, är vid sammanträde den-

na dag under förrättning rörande nämnda företag följande överenskommelse träffad:

1/ Vi förbinda oss att i enlighet med vid förrättningen upprättat förslag gemensamt utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av vid förrättningen angivna grunder, gälda med företaget förenade kostnader. Underhållet av i företaget ingående trumma skall dock, sedan densamma avsynats, bestridas av ägaren till den fastighet, på vilken den är belägen.

2/ Arbetet skall påbörjas så snart ske kan samt vara fullbordat senast den 1 september 1944.

3/ Den vid förrättningen utsedda styrelsen för företaget erhåller i uppdrag:

att till arbetets utförande söka bidrag av statsmedel,

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för bidragets lyftande kunna erfordras,

att på oss utdebitera vad utöver statsbidraget åtgår för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande och underhåll.

4/ Vi uppdraga åt förrättningsmannen att upprätta för statsbidragets sökande erforderliga handlingar och ritningar.

Gärestad den 3 januari 1941.

Alfred Petersson Sven Bengtsson

Adolf Månsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Thore Möller Sture Pettersson.

Förestående förening vitsordas:

Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
<u>Gästads socken.</u>					
Gästads	3 ³		$\frac{3}{8}$		<u>Lou B. Bringsson.</u>
				1	äker
				2	våg
				3	äker
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	torvhäls
				12	avlopps
					<u>Trumma</u>
	3 ²		$\frac{3}{8}$		<u>Alfred Petersson.</u>
				13	äker
				14	"
				15	avlopps
				16	äker
				17	våg
				18	torvhäls
				19	våg
				20	"
				21	äker
				22	"
					<u>Trumsp.</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				23	åker Transp.
				24	"
				25	"
				26	"
				27	våg Summa
Gärrestad	48		$\frac{1}{6}$		Adolf Nilsson
				28	åker
				29	"
				30	"
				31	" Summa
					Summa
<u>Ederstads socken.</u>					
Gärrestad	33		$\frac{3}{8}$	1-12	Jon B. Brundsson
"	32		$\frac{3}{8}$	13-27	Alf. Petersson
"	48		$\frac{1}{6}$	28-31	Adolf Nilsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
141.8	56.0	103.0	02.7													119760
125.0														700	875	-
140.0														100	140	-
85.0														400	340	-
38.0														"	152	-
						07.2								-		
529.8	56.0	103.0	09.9													270460
11.0														400	44	-
04.0														"	16	-
08.3														200	1660	
15.5														"	31	-
38.8																10760
— drag.																
178.0		80.0	06.6													942-
529.8	56.0	103.0	09.9													270460
38.8																10760
746.6	56.0	183.0	16.5													375420

Gärnestad, Ekestad, den 3 januari 1941
Thore Sveller

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A - B--C.</u>								
+00 +93 0 -3	393	Sprängning av berg m	110	15.-	1650	-				
		Schaktning av dyjord, stubbar 2 70 m. "	470	0,70	329	-	1979	-		
+93 +88 3 -5	195	Schaktning för nedlägg- ning av rör lm	195	0,40	78	-				
		Rör inre diam. 7" "	195	2,20	429	-				
		Läggning av rören och höljning med uppschaktad massa "	195	0,25	48	75				
		Kringmurning av rörut- lopp vid 3+93			60	-				
		Brunn vid 5+88			60	-	675	75	2654	75
		Trumma vid 0+99							400	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							345	25
	588	<u>S u m m a</u>							3400	-
Gärestad, <u>Edestad</u> , den 3 januari 1941.										
Thore Möller.										
					675		329	-		
					30		645			
							974			

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Socken	By eller	hemman	Ägare	År 1907-11	Betalad	Debet i procent	Andel i kostnader för tilläggen
					Kr. öre	%	Kr. öre
Edestads socken							
Gärstads	$\frac{3}{8}$	3 ³	Fru B. Bragtsen	1-12	942 -	25.1	853 40
"	$\frac{3}{8}$	3 ²	Alfred Petersen	13-27	2704 60	72.0	2448 -
"	$\frac{1}{6}$	4 ⁸	Adolf Læssøe	28-31	107 60	2.9	98 60
			Summa		3754 20	100.-	3400 -
Gärstads, Edestads, den 3 januari 1911							
Thori Møller							

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Gärestad n:r 3 och 4 i Edestads socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av avloppet A - B - C. Sträckan A - B skall bibehållas öppen medan sträckan B - C skall igenläggas med rör. På nivåkartan är det öppna diket utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningen med en enkel röd linje.

Företaget ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit n:r 81 resp. n:r 82.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 november 1940, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av före-

taget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaflenhet.

Företaget är av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom fixpunkt, markerad såsom korsformat-märke, inhugget i jordfast sten på å kartan angiven plats.

H öjdläge = +6,90 m.

Fixpunkten, som är lagligen skyddad, får ej rubbas, förstöras eller övertäckas, förrän den blivit av lantbruksingenjör ersatt med ny.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Det öppna avloppets nederbördsområde är av så ringa omfattning, att särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaflenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandens marker. Bottenbredden har i jord bestämts till 0,3 m och i berg till 1,0 m. Sidolutningen är i jordsektion 1:1,0 medan slänterna i bergsektion gjorts lodräta.

Rörledningens nederbördsområde överstiger icke 10 hektar. Ledningens lutning är 3,08:1000 och dess inre diameter 7". En sådan rörledning förmår avbörda en vattenmängd av 10,2 lit/sek, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna m.m. framgår av profilritningen.

Mom.6. Båtnad och kostnadsfördelning.

Ungefärlig båtnadsuppskattning har av förrättningsmannen verkställt i den ordning och med tillämpning av de grunder, som angivas i vattenlagen. Mellan delägarna har träffats skriftlig förening /Bil. C./ angående kostnadernas fördelning enligt i kostnadsfördelningslängden /Bil. F./ närmare angivna grunder.

Kostnaderna för denna förrättning skola av delägarna gäldas efter i sistnämnda längd angivna andelstal.

Mom.7. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ Jord och sten, som uppschaktas ur avloppet vid dettas upptagande eller rensning samt uppsprängt, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning län 1:1,0.
- 3/ För markupplåtelse och intrång skall ersättning ej utgå.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 5/ Betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av 10 kg per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt

från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

6/ Till ledningar må även användas fullgoda tegelrör.

7/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

8/ Om så visar sig erforderligt skola rören läggas på träunderlag.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

10/ Arbetena skola vara bragta till slut senast den 1 september 1944.

11/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.8. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp får ej förekomma.

Trumman skall efter avgynandet övertagas till underhåll av ägaren till den fastighet på vilken den är belägen.

Mom.9. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Gärestadmossens torrlägningsföretag år 1941."

Mom.10. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.11. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygðens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.12. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 11 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Gärestad, Edestad, den 3 januari 1941.

Thore Möller.


Förestående avskrifters, sid. 1-18, likhet med originalet bestyrkes:

Thore Möller

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 8088
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1941.

K 2-0259



Handlingar

till

GÄRESTADMOSSES TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Edestads socken, Blekinge län.

Till akten hör : 1 häfte handlingar, innehållande 18 paginerade
sidor, samt 2 ritningar.

1.
Protokoll, fört vid bymeförsamling enligt vattenlagen angående utdikning av marken, tillhörande Gärestad nr 3 och 4 i Edsbyads socken av Blekinge län.

Snedagen den 3 januari 1941 kl 11 för inställdes sig under tecknad landbudsingenjör hos landbudsaren Sven Bengtson i Gärestad för att på grund av länshyttens förordnande påbörja församlingens handläggning. Vid sammanträdet, varde intressenterna erhållit underättelse, enligt förteckning (Bil. B), tillstädeskomna följande sakägare:
Sökande till församlingen:

Landbudsaren Sven Bengtson, ägare till $\frac{3}{8}$ mtl Gärestad 3³

Övriga sakägare:

Landsbyggnadsman Alfred Petersson, ägare till $\frac{3}{8}$ mtl Gärestad 3²

Landbudsaren Adolf Månsson, — — — — — $\frac{1}{6}$ — — — — — 4²

§ 1.

Anmärkingen till församlingen och länshyttens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A)

§ 2.

Församlingensman förklarades jävig.

§ 3.

Samvisades minskarta över avdikningsområdet och pröfning över det undersökta avloppet. I samband härmed redogjorde församlingensman för preliminärt upprättat förslag till anläggning av i förslaget ingående mark.

§ 4.

Delägarna förklarade sig instämma i förslaget utförd

i Överensstämmelse med förslaget, enligt vilket sträckan 0+3+93 skulle bibehållas öppen och sträckan 3+93 - 5+88 igenläggas med is med en inre diameter av 3'. Därför skulle i företaget ingå anläggning av tunn för markvägen vid 0+99.

§ 5.

De föga uppträda tunnida betongrör kunde äga tillräcklig motståndskraft mot eventuella markryggar. upplyste Alfred Petersen, att på hans del av ifrågasatt mossor för ca 30 år sedan nedlagt dylika rör, vilka visat sig icke nämnvärt vara angripna. På grund härav anvisas prima betongrör kunna användas.

§ 6.

Slutades Överenskommen (Bil. C) angående företags utförande, fördelningen av kostnaderna för dessamma, anordning om statsbidrag m.m. Överenskomsten godkändes av föräldringarna.

§ 7.

Följande styrelse för företaget valdes:

Landstingsmannen Alfred Petersen, Gästvad, <u>Ordförande</u>		
Landstingsmannen Sven Bengtsson, — " —	— " —	— " —
— " — Adolf Olsson, — " —	— " —	— " —

§ 8.

Föräldringarna meddelade skatande (Bil. G).

§ 9.

Slutades, att arkiverna och kopier av handlingar och ritningar komma att inom kort tid på nytt ställas styrelsens ordförande.

§ 10.

Förordningen förklarades avslutad.

§ 11.

Som inte vidare förklarades, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Gördes ^{Edvard} ~~Edvard~~ ^{Göran} ~~Göran~~ den 3 januari 1941.
Hörs InöllerJusteras:
Hen Bengtsson / Rolf Petersen / Adolf Olsson

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt att behörig förrättningsman förordnas att handlägga syneförrättning enligt gällande vattenlag i och för utdikning av marker tillhörande Gärestads by i Edestadssocken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att beröras av företaget, nämligen:

Gärestad n:r 3 ² , 3/8 mtl.	Alfred Petersson.
" " 3 ³ , 3/8 "	Sven Bertil Bengtsson
" " 4 ⁸ , 1/6 "	Adolf Månsson.

Gärestad per Edestad den 6 nov. 1939.

Sven Bengtsson

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 28 november 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Gärestad nr 3 och 4 i Edestads socken, Blekinge län, avlämnade å posten dedanskrivna dag.

Den 23 december 1940 angående sammanträde hos Sven Bengtsson i Gärestad

den 3 januari 1941.

Underrättelse till lantbrukaren Sven B. Bengtsson, Gärestad, Edestad.

" " " Alfred Petersson, " "

" " " Adolf Månsson, " "

I tjänsten:

Håkan Möller.

F ö r e n i n g

Mellan undertecknade, delägare i "Gärestadmosses torrlägnings-företag år 1941" i Edestads socken av Blekinge län, är vid sammanträde denna dag under förrättning rörande nämnda företag följande överenskommelse träffad:

1/ Vi förbinda oss att i enlighet med vid förrättningen upprättat förslag gemensamt utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anläggningar ävensom att, med tillämpning av vid förrättningen angivna grunder, gälda med företaget förenade kostnader. Underhållet av i företaget ingående trumma skall dock, sedan densamma avsynats, bestridas av ägaren till den fastighet, på vilken den är belägen.

2/ Arbetet skall påbörjas så snart ske kan samt vara fullbordat senast den 1 september 1944.

3/ Den vid förrättningen utsedda styrelsen för företaget erhåller i uppdrag:

att till arbetets utförande söka bidrag av statsmedel,

att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för bidragets lyftande kunna erfordras,

att på oss utdebitera vad utöver statsbidraget åtgår för företagets genomförande, samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande och underhåll.

4/ Vi uppdraga åt förrättningsmannen att upprätta för statsbidragets sökande erforderliga handlingar och ritningar.

Gärestad den 3 januari 1941.

Lufred Petersson *Hen Bengtsson*
Adolf Månssjö

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Shore Möller *Shure Petersson*

Förestående förening vitsordas:

Shore Möller

Statens lantbruksingenjör

Ä g o b e s k r i v n i n g
o c h
v ä r d e r i n g s l ä n g

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Edestads socken.</u> Gärestad	3 ³		$\frac{3}{8}$	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	<u>Jonas B. Brundsson.</u> åker äng åker " " " " " " torvåker arloop
	3 ²		$\frac{3}{8}$	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	<u>Alfred Petersson.</u> åker " arloop åker äng torvåker äng " åker " Tramp

[illegible]


Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Agofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				23	äker
				24	"
				25	"
				26	"
				27	väx
					Transp.
					Lumma
Gärestad	4 ⁸		$\frac{1}{6}$		Adolf Häussan
				28	äker
				29	"
				30	"
				31	"
					Lumma
					Lumma
Eckerstads socken					
Gärestad	3 ³		$\frac{3}{8}$	1-12	Frän B. Bruggsman
"	3 ²		$\frac{3}{8}$	13-27	Alfr. Petersson
"	4 ⁸		$\frac{1}{6}$	28-31	Adolf Häussan
					Lumma
					Enligt profilutvisningen dyrd

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1 41.8		56.0		1 03.0		0.27										1197 60	
1 25.0														700		875 -	
1 40.0														100		140 -	
85.0														400		340 -	
38.0														r		152 -	
						07.2								-			
5 29.8		56.0		1 03.0		09.9										2704 60	
11.0														400		44 -	
04.0														"		16 -	
08.3														200		16 60	
15.5														"		31 -	
38.8																107 60	
Säy.																	
1 78.0				80.0		06.6										942 -	
5 29.8		56.0		1 03.0		09.9										2704 60	
38.8																107 60	
7 46.6		56.0		1 83.0		16.5										3754 20	
Säterstad, Edestad,																	
Edestad, Säterstad, den 3 januari 1941																	
Shore Möller																	

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A --B-- C.</u>								
+00 +93 0 -3	393✓	Sprängning av berg ³ m	110✓	15.-	1650	- ✓				
		Schaktning av dyjord, stubbar "	470✓	0,70	329	- ✓	1979	- ✓		
+93 +88 3 -5	195✓	Schaktning för nedlägg- ning av rör lm	195✓	0,40	78	- ✓				
		Rör inre diam. 7" "	195✓	2,20	429	- ✓				
		Läggning av rören och höljning med uppschaktad massa "	195✓	0,25	48	75 ✓				
		Kringmurning av rörut- lopp vid 3+93	✓		60	- ✓				
		Brunn vid 5+88	✓		60	- ✓	675	75 ✓	2654	75 ✓
		Trumma vid 0+99	✓						400	- ✓
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							345	25 ✓
	588	<u>S u m m a</u>							3400	- ✓

Gärestad, Edestad, den 3 januari 1941.


U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Gärestad n:r 3 och 4 i Edestads socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av avloppet A - B - C. Sträckan A - B skall bibehållas öppen medan sträckan B - C skall igenläggas med rör. På nivåkartan är det öppna diket utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningen med en enkel röd linje.

Företaget ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit n:r 81 resp. n:r 82.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 november 1940, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej, av före-

taget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmas genom fixpunkt, markerad såsom korsformat märke, inbügget i jordfast sten på å kartan angiven plats.

H Höjdläge = +6,90 m.

Fixpunkten, som är lagligen skyddad, får ej rubbas, förstöras eller övertäckas, förrän den blivit av lantbruksingenjör ersatt med en ny.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Det öppna avloppets nederbördsområde är av så ringa omfattning, att särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandens marker. Bottenbredden har i jord bestämts till 0,3 m och i berg till 1,0 m. Sidolutningen är i jordsektion 1:1,0 medan slänterna i bergsektion gjorts lodräta.

Rörledningens nederbördsområde överstiger icke 10 hektar. Ledningens lutning är 3,08:1000 och dess inre diameter 7". En sådan rörledning förmår avbörda en vattenmängd av 10,2 lit/sek, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna m.m. framgår av profilritningen.

Mom.6. Båtnad och kostnadsfördelning.

Ungefärlig båtnadsuppskattning har av förrättningsmännen verkställt i den ordning och med tillämpning av de grunder, som angivas i vattenlagen. Mellan delägarna har träffats skriftlig förening /Bil. G./ angående kostnadernas fördelning enligt i kostnadsfördelningslängden /Bil. F./ närmare angivna grunder.

Kostnaderna för denna förrättning skola av delägarna gäldas efter i sistnämnda längd angivna andelstal.

Mom.7. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ Jord och sten, som uppschaktas ur avloppet vid dettas upptagande eller rensning samt uppsprängt, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 3/ För markupplåtelse och intrång skall ersättning ej utgå.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 5/ Betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd måla en jämnt fördelad tryckbelastning av 10 kg per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt

från föröreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

6/ Till ledningar må även användas fullgoda tegelrör.

7/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

8/ Om så visar sig erforderligt skola rören läggas på träunderlag.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

10/ Arbetena skola vara bragta till slut senast den 1 september 1944.

11/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 8. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp får ej förekomma.

Trumman skall efter avgynandet övertagas till underhåll av ägaren till den fastighet på vilken den är belägen.

Mom. 9. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Gärestadmosses torrlägningsföretag" år 1941."

Mom. 10. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 11 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Gärestad, Edestad, den 3 januari 1941.

Thore Möller

Godk. 13/8 43 $\frac{58}{43}$

14264

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUL. 1943

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Gärestadmosses torrlägningsföretag år 1941 i Edestads socken av Bläkinge län.

Planen fastställd den 26 maj 1943.

Statsbidrag : 1.750 kronor.

Statslån : - - "


Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Aktförvarare : Landstingsmannen Alfred Petersson, Gärestad, Edestad

Vid den 7 juli 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med förslag, upprättat vid av undertecknad handlagd, den 3 januari 1941 avslutad syneförrättning, vilket förslag sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställts, och förordas till godkännande.

Karlskrona den 16 juli 1943.



Thore Möller

29

58
43DIARIE Nr 14263
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1943
K 2*0259

1 riter återgå

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 maj 1943 till
Gärestadmosses torrlägningsföretag år 1941 i Edestads socken av
BLEKINGE LÄN

1 l. hand.
1 riter

beviljat statsbidrag med ettusensjuhundrafemtio (1.750)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning
år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknade, ^{samtliga} som av vederbörande intressenter utsatta till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{jag} ~~för egen del samt å~~
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga~~ och förbinda ^{mig} ~~oss~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mi~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gärestad, Edestad den 7 juli 1943.

Alfred Petersson

Sven Bengtsson

Ägare till $3/8$ mtl. Gärestad 3^2 .

Ägare till $3/8$ mtl. Gärestad 3^3 .

Adolf Månsson

Ägare till $1/6$ mtl. Gärestad 4^8 .

Att Alfred Petersson, Sven Bengtsson och Adolf Månsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rilua Bengtsson

Agnes Andersson

Adress Gärestad, Edestad.

Adress Gärestad, Edestad.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 augusti 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin