

Förslag i 3 blad till
Viö-Lillö dikningsföretag år 1941.

Rödeby socken, Blekinge län;
upprättat vid syneförmätning enligt vattenlagen år 1941 av:

Mare Inölen


Stadens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 februari 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Mare Inölen



Skala
1:4000.
0 100 200 300 m

RITN.Nr 001

K
3-0261

K 3-0261 /

Nr 211 Blekinge 3 mtr

Tillhör förslag till Viö - Lillö djupningsföretag år 1941.

Luse Inelle




Statens Lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 februari 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]



LIB. Nr 002

K 3-0261 2


Ar 211 Blekinge 3 rit

Tillhör förslag till
Viö-Lillö dikningsföretag år 1941.




Blad 3.

Josef Moller
 Statens Lantbruksingenjör.

Förslag till trumma & sidodiket B-E



















Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Kulturtekniska byrås arkiv



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställd till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 februari 1943
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

W. M. Moller



Sektionskala
 1:100

Trummskala
 1:50

MIN. Nr 003

K

3*0261

3

Ar 211 Oskoln 3rit

K
 3*0261



Akt nr:
A2 61

AU\$A261

2883

K____3*0261



Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

VIÖ - LILLÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Rödeby socken, Blekinge län.

A. 261

Handlingar

till

VIÖ - LILLÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Rödeby socken, Blekinge län.

Till akten hör : 1 häfte handlingar, innehållande 34 paginerade sidor
och 1 arvodesräkning, samt 3 ritningar.

Protokoll för 15 sammanträdanden
den nionde synföreläsningen enligt
vårslagen i Vis och Lills, år 1939

År 1939 den 7 augusti kl. 8 f. m.
inställes sig under ledning, stöds ledning,
genjör; hos lantbrukaren Albert Karlsson i Vis,
för att, på grund av vederbörig förändring (här A.)
härslagen synföreläsning enligt 7 kap. vårslagen,
nionde utövning av vårslagen och till-
hörande hemman Vis och Lills, i Rödby
södra av Blekinge län.

Delägarna i företagat hus i den för stämning
stadgade ordning blivit kallade att tillståndsbe-
rätta och hade på grund härav till sammantid
infunnit sig följande personer, nämligen
företrädare för:

Amiel Johnson för $\frac{1}{128}$ ut nr 126 Vis och
 $\frac{1}{128}$ " " 127 "

Karl Svensson " $\frac{1}{64}$ " " 117 "
 $\frac{7}{240}$ " av " 118 " "
 $\frac{1}{64}$ " " 119 "

Viktor Petersson " $\frac{151}{1440}$ " " 123 Lills

Anders Månsson " $\frac{1}{72}$ " " 124 " "

Fritiof Thörn " $\frac{1}{16}$ av 12 "

Samt av ägare delägarna:

Harry Westlund för $\frac{1}{32}$ ut nr 17 Vis

Sin goda vilja hade tillståndsberättat Albert
Andersson, Björn och Svan Rasmus, Rödby.

§ 1.

Det för under ledning uttalande förändrat att
härslagen ifrågakomna förändring upplösas.

Biträdes givande:

Raufors

Repr. Svedsman

Måndagen den 29 september 1941 kl 11.30 inställde sig undertecknad lantbrukingenjör, som genom Länsskyddens resolution den 19 augusti 1941 förordnats att i stället för ~~den~~^{före} lantbrukingenjören Chiagnis Wickström verkställa i frågavarande föruttagning, hos lantbrukaren Algot Carlsson i Viö. Därjämte tillstädeskom skiftesgodemannen Alfred Andersson i Björnsåla. I stället för landtingsmannen Sven Ranters, vilken anmält förhinder, inställde sig på särskild kallelse skiftesgodemannen Rudolf Svensson i Östra Rödby. Vid sammanträdet, som hölls i Rödby församlings kyrka den 7 och i Blekinge Länns Församling den 6 september 1941 (Bil. B) och varom kända intressenter erhållit underättelse, enligt förteckning (Bil. C) tillstädeskommo därjämte följande tak-ägare:

Lantbrukaren	Anders Johansson,	Viö
— " —	Karl Svensson,	"
— " —	Harry Westlund,	"
— " —	Viktor Pettersson,	Lillo
— " —	Per Jonsson,	"
— " —	Enrico Skögl,	"
— " —	Joel Johansson,	"
	Viktor Pettersson, enligt fullmakt (Bil. D)	

§ 6.

Länstygelsens resolution an den 19 augusti 1941 upplästes och bilades handlingarna (Bil. A³).

§ 7.

Föräldringarna och stiftsordensamen Rudolf Svensson förklarades ojämbiga.

§ 8.

Upplystes, att Anders Jönsson sålt sin fastighet till sin son Jonsson.

§ 9.

Verksamhet yttrade, att Lilla och den Uppgöta skulle uppgöras till den på hans fastighet befintliga gåden. Särskild försämringsbeskrivning (Bil. E.) blev härvid uppsatt och underkastad samt rättsordad genom styrelseansettens påskrift.

§ 10.

Föräldringarna redogjorde för förslaget.

§ 11.

Arvid Johansson framhöll, att en stenmur fanns i vägen mellan hans och Karl Svenssons fastigheter. På grund härav yttrade han, att diket å denna ställe skulle uppgöras på båda sidan av stenen.

Karl Svensson motatte sig detta och yttrade, att diket skulle påläggas i vägen. Stenen i muren hade kommit från Johanssons fastighet och borde för den skull påläggas på denna sida av diket.

§ 12.

Styrelseansettens begärde sig därefter till

auditeringsområdet, varst berättning förtogs.

§ 13.

Efter mysgången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varid mysgämnens efter överläggning angävo utskärande (Boll. K.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Sedan riksgämnens förklarad sig beredda att medelbart utse mysgämnens, valdes härtil:

Lantmästaren Carl Svensson, Viö, Rödeby, ordförande.

— " — Arvid Johansson, — " —

— " — Viktor Pettersson, Lillö, — " —

§ 15.

Antecknades, att förväntningsmanen deltagit dagavrode för följande antal dagar och förväntningsgårdar:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	2½ dagar
Sammanträden och markvärdering	1 —
Utredning på lantmäterikartan	½ —
Summa	4 dagar

§ 16.

Fölloades, att avskriften och kopian av handlingar och räkningar komme att i sin helhet dagas tillhållas mysgämnens ordförande.

§ 17.

Förväntningen förklarades avslutad.

§ 18.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Viö den 29 september 1941

Thore Jönker

Rysz. Andreasson

Anders Svensson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

BLEKINGE LÄN.



LANDSKANSLIET.

Jd:m B. 33/1937.

R E S O L U T I O N .

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrätt-
ning.

Karlskrona å landskansliet den 11 oktober 1937.



Y. D. 333 år 1937
Landskansliet i Karlskrona

Bil. A.

Ink. den 7 OKT. 1937

Till

Länsstyrelsen, Karlskrona.

Underteckande få härmed värdsamt anhålla att behörig person måtte förordnas att handlägga syneförrättning enligt 7. kap. vattenlagen, rörande utdikning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Viö och Lillö i Rödeby socken av Blekinge län.

Följande personer och fastigheter förmenas komma att beröras av företaget, nämligen:

Fritiof Törn	Lillö n:o 1
Joel Johansson	" " "
Viktor Pettersson	" " "
Anders Månsson	" " "
Ernst Abrahamsson	Viö " "
Karl Svensson	" " "
Arvid Jonsson	" " "
Harry Vestlund	" " "

Lillö och Viö pr Rödeby den 20 augusti 1937.

Arvid Johansson
Viktor Pettersson

Karl Svensson
Anders Månsson

Fritiof Törn

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

Bil. A³I
BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET

Jd B 6 och 33.

Ett inlägg 25/8

1937




R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Thore Möller, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättningar.


Samtidigt återkallar länsstyrelsen sina den 27 januari 1937 i ärendet Jd B 6/1937 och den 11 oktober 1937 i ärendet Jd B 33/1937 för dåvarande lantbruksingenjören Magnus Wixell utfärdade förordnanden.

Å Karlskrona å landskansliet den 19 augusti 1941.

På länsstyrelsens vägnar:



Fritz Selmer



J.G. Rundqvist

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av mark till Lillån, m.fl. hemman i Rödeby socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 1 september 1941 angående sammanträde hos lantbrukaren Algot Karlsson i

Viö, måndagen den 29 september 1941 kl. 11.30.

Kungörelse till pastorsämbetet i Rödeby församling,	<u>Rödeby.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,	<u>Karlskrona.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Alfred Andreasson, Björsmåla,	<u>Rödeby.</u>
" " " Sven Ranfors, Hollstorp,	<u>Spjutsbygd.</u>
Underrättelse till lantbrukaren Arvid Johnsson, Viö,	<u>Rödeby.</u>
" " " Karl Svensson, "	"
" " " Viktor Pettersson, Lillö,	"
" " " Anders Månsson, "	"
" " " Fritiof Thörn, "	"
" " " Harry Vestlund, Viö,	"
" " " Ernst Abrahamsson, Viö,	"
" " " Joel Johansson, Lillö,	"

Den 8 september 1941 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Rudolf Svensson, Ö. Rödeby,

"

*J. Jansson
Hörsel*

Fullmakt
 för Viktor Petterzons Lillö.
 att bevaka min rätt,
 och föra min talan,
 angående tapningen.
 av Viögölen.
 Egenhändig namnteckning

Jarl Johanson

Besittas
 av och för honom.

Sörning

Undertecknad gör härmed gemensam sak
med sökandena till det frietags, som även utdik-
ning av vattenströad mark, tillhörande hemmanen
Viö och Lillö i Rödby socken, Blekinge län,
och yrkar att Lillö genom fastigheten Viö 1st
upprävas till den å min fastighet Viö 1st belägna
gåden.

Viö den 29 september 1941

Harry Westlund

Berättas:

Karl Liller Rysz. Andeason Andolfsson

[illegible]

Socken, -by- och -hemman-	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Rödely socken</u> vå	1 ¹⁹		1/64		<u>Karl Svensson</u>
				1	äng, djupa dygjord Summa
	ar 1 ¹⁸		7/240		<u>Karl Svensson</u>
				2	äng, djupa dygjord
				2a	räng
				3	äng, "
				4	" "
				5	" 0.7 m. dygjord på sand
				6	" 0.6 " "
				7	" djupa dygjord
				8	" 0.4 m. dyg på sand
				9	" 0.6 " "
				10	högmark
				11	äng, djupa dygjord
				12	" " Summa
	1 ¹⁷		1/64		<u>Karl Svensson</u>
				13	äng, djupa dygjord Summa
	1 ²⁶		1/128		<u>Arvid Johansson</u>
				14	äng, 0.7 m. dygjord på sand
				15	" 0.3 " "
				16	" djupa dygjord Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		96.0						300	288	-	(600) 500	480	-	200	192	-
		96.0							288	-		480	-		192	-
		46.0						300	138	-	(700) 600	276	-	300	138	-
						03.0		-								
		106.0						400	424	-	1000	1060	-	600	636	-
		107.0						500	535	-	1200	1284	-	700	749	-
		58.0						400	232	-	900	522	-	600	290	-
		19.0						"	76	-	800	152	-	400	76	-
		34.0						"	136	-	1000	340	-	600	204	-
		08.0						200	16	-	700	56	-	500	40	-
		35.0						300	105	-	1000	350	-	700	245	-
						15.0		-								
		81.0						400	324	-	1200	972	-	800	648	-
		171.0						"	684	-	1000	1710	-	600	1026	-
		665.0				18.0			2670	-		6722	-		4052	-
		139.0						400	556	-	1000	1390	-	600	834	-
		139.0							556	-		1390	-		834	-
		21.0						400	84	-	900	189	-	500	105	-
		18.0						400	72	-	700	126	-	300	54	-
		32.0						500	410	-	1200	984	-	700	574	-
		121.0							566	-		1299	-		733	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vio	127		1/28	17	Arvid Johansson äuz, djup dygjord
				18	" 0.3 m dygjord på sand
				19	" " " "
				20	imp
					Summa
.	17		1/32	21	Harry Westlund äuz, 0.5 m dygjord på sand
				22	" " " "
				23	göl
				24	'
					Summa
Lillo	123		15/1440	25	göl
				26	äuz, dygjord på sand
				27	" 0.4 m dygjord på sand
				33	göl
				34	äuz 0.7 m dygjord på sand
				35	" 0.5 " " "
					Summa
"	124		1/72	28	Per Jonsson äuz, 0.4 m dygjord på sand
				29	" 0.7 " " "
				30	" 0.5 " " "
				31	" 0.5 " " "
				32	" 0.4 " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägöfigur		pr har	pr ägöfigur		pr har	pr ägöfigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		70.0						500	350	-	1200	840	-	700	490	-
		04.5						300	13	50	600	27	-	300	13	50
		05.0						200	10	-	400	20	-	200	10	-
						03.5		-			-			-		
"		79.5				03.5			373	50		887	-		513	50
		12.5						200	25	-	600	75	-	400	50	-
		39.5						"	79	-	"	237	-	"	158	-
						08.0		-			-					
						96.0		-			-					
		52.0				104.0			104	-		312	-		208	-
						46.0		-			-			-		
		219.0						500	1095	-	1200	2628	-	700	1533	-
		08.0						200	16	-	400	32	-	200	16	-
						43.0		-			-					
		25.0						200	50	-	500	125	-	300	75	-
		29.0						350	101	50	900	261	-	550	159	50
		281.0				89.0			1262	50		3046	-		1783	50
		10.0						250	25	-	400	40	-	150	15	-
		28.0						400	112	-	1000	280	-	600	168	-
		08.5						200	17	-	600	51	-	400	34	-
		11.5						"	23	-	"	69	-	"	46	-
		21.0						150	31	50	400	84	-	250	52	50
		79.0							208	50		524	-		315	50

Socken, -by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lillo	125		1/160	36	Joel Johansson äuz. 0.5 m. dygord på sand Summa
.	ar 12		1/16	37	Fritiof Thörn äuz. 0.7 m. dygord på sand Summa
Rödely socken					Lammrandrag
Vrå	119		1/64	1	Karl Svensson
"	ar 118		7/24	2-12	J. smc
"	117		1/64	13	J. smc
"	126		1/128	14-16	Arvid Johansson
"	127		1/128	17-20	J. smc
"	12		1/32	21-24	Harry Westlund
Lillo	123		151/1440	25-27 33-35	Viktor Pettersson
.	124		1/72	28-32	Per Jonsson
.	125		1/160	36	Joel Johansson
.	ar 12		1/16	37	Fritiof Thörn Summa

[illegible]

Vio den 29 September 1941

These Notes

Re: Anderson


Rudolf Aronson

Kostnadsförslag.

Bil. G.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11-15 ⁺⁴⁰	440	<u>Lillån, sträckan A - B.</u>								
		Schaktning av sten och grus ngt sprängning 3 m	980	3.-				2940	- ✓	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						560	- ✓	
	440	S u m m a						3500	- ✓	
0 ⁺²⁰ -0 ⁺⁸⁰	100	<u>Lillån, sträckan C - D.</u>								
		Schaktning av sten och grus ngt sprängning 3 m	140	2.50	350	- ✓				
		Schaktning av dy " 50 0,75 37 50 ✓					387	50 ✓		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						62	50 ✓	
0 - 1 ⁺²⁰	100	S u m m a						450	- ✓	
	120	<u>Sidodiket B - E.</u>								
		Schaktning av sten och grus ngt sprängning 3 m	150	2,50	375	- ✓				
		Schaktning av dy " 50 0,75 37 50 ✓					412	50 ✓		
0 - 17 ⁺⁸⁰	120	Trumma vid 0+60						300	- ✓	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						87	50 ✓	
		S u m m a						800	- ✓	
	280	<u>Sidodiket F - G.</u>								
Schaktning av dy 3 m 300 0,75 225 - ✓										
" " sten och grus ngt sprängning " 290 3.- 870 - ✓						1095	- ✓			
	280	För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						155	- ✓	
		S u m m a						1250	- ✓	
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
	440	Lillån, sträckan A - B					3500	- ✓		
100	" " C - D					450	- ✓	3950 - ✓		
120	Sidodiket B - E					800	- ✓			
280	" F - G					1250	- ✓	2050 - ✓		
940	S u m m a							6000	- ✓	
Vid den 29 september 1941.										
H. M. S. S. S.										

Vid den 29 september 1941.



KOSTNADS FÖRDELNINGSLÄNGD.

Sochen Höcker hemman	Registrationsnummer	Marknad	Littera	Agare	Söke eller icke söke
<u>Rödaby socken</u>					
Prö	119	$\frac{1}{64}$		Karl Jonsson	sök
"	118	$\frac{7}{24}$		S: smc	sök
"	117	$\frac{1}{64}$		S: smc	sök
"	126	$\frac{1}{128}$		Arvid Johansson	sök
"	127	$\frac{1}{128}$		S: smc	sök
"	117	$\frac{1}{32}$		Harry Westlund	sök
Lillo	123	$\frac{151}{1440}$		Viktor Pettersson	sök
"	124	$\frac{1}{72}$		Per Jonsson	sök
"	125	$\frac{1}{160}$		Jarl Johansson	—
"	or 12	$\frac{1}{16}$		Entiof Thors	sök
				Summa	

Agofig	Mantal						Andel				
	nuvarande		blivande		förbättrings		Beräknad		Verklig	Förrättnings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad	kostnad	
	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre
1	288	-	480	-	192	-	129	-	2.15		849
2-12	2670	-	6722	-	4052	-	2722	80	45.38		17926
13	556	-	1390	-	834	-	560	40	9.34		3689
14-16	566	-	1299	-	733	-	492	60	8.21		3243
17-20	373	50	887	-	513	50	345	-	5.75		2271
21-24	104	-	312	-	208	-	139	80	2.33		920
25-27,33-35	1262	50	3046	-	1783	50	1198	20	19.97		7889
28-32	208	50	524	-	315	50	211	80	3.53		1395
36	82	25	188	-	105	75	71	40	1.19		470
37	128	-	320	-	192	-	129	-	2.15		849
	6238	75	15168	-	8929	25	6000	-	100.00		39501

Trä den 29 september 1941

Stora Mölten

Ag. Andreasson

Pindorfsvennary

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Lillån, sträckan C - D .</u>								
0-20	-	-	0,3	-	1:1,0			= C.
0	20	0,75	"	1,80	"			
0+52	52	1,30	"	2,90	"			
0+80	28	1,25	"	2,80	"			= D.
S:ma	100	meter						
<u>Sidodiket B - E .</u>								
0	-	1,20	0,3	2,70	1:1,0			= B.
0+60	60	1,45	"	3,20	"			Trumma 0,6 x 0,6 m enl. rit- ning.
0+80	20	0,85	"	2,00	"			
1	20	0,55	"	1,40	"			
1+20	20	-	-	-	-			= E.
S:ma	120	meter						
<u>Sidodiket F - G .</u>								
0	-	-	0,3	-	1:1,0			= F.
0+50	50	1,35	"	3,00	"			
16	50	1,35	"	3,00	"			
16+50	50	1,25	"	2,80	"			
16+70	20	1,30	"	2,90	"			Å sträckan 16+75 - 17+65 förlägges diket helt på södra sidan av rågången så att kan- ten kommer minst 1,0 m från stenmuren.
17	39	1,30	"	2,90	"			
17+50	50	1,60	"	3,50	"			
17+80	30	1,30	"	2,90	"			= G.
S:ma	280	meter						
Djupen äro beräknade från de avvägda dubbarna och dagbredden i								

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker, tillhörande Viö n:r 1 och Lillö n:r 1 i Rödeby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de sträckor av den s.k. Lillån, som å hithörande ritningar betecknas A - B och C - D samt sidodikena B - E och F - G.

Företaget ligger inom Lyckebyåns nederbördsområde n:r 80.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 11 oktober 1937 och 19 augusti 1941, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förmäras.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles

i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I Höjdläge $\pm 8,27$ m $\pm$ -format märke inhugget i block i stengårdsgård 8 m öster om längdmättningspunkt 11+00 /punkt A/.

Fixp. II Höjdläge $\pm 9,97$ m $\pm$ -format märke inhugget i block 10 öster om längdmättningspunkt 14+60.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas, förrän de av lantbruksingenjör ersatts med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar

Lillåns nederbördsområde omkring 17 km² och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats icke överstiga 100 lit/sek/km². Flodvattenmängden överstiger således icke 1,7 m³/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden.

Bottenlinjen har utlagts med en lutning av 0,91:1000, bottenbredden har bestämts till 0,6 m och sidolutningen till 1:1,25. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 1,2 m vid flöden och 0,45 m vid medelvattenföring.

Övriga avlopps nederbördsområden äro av mindre omfattning och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffen-

het och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökan-
denas marker. För samtliga dessa avlopp har bottenbredden bestämts
till 0,3 m och sidolutning 1:1,0.

Avloppets dimensioner och lutningar samt bottenlinjens höjdlä-
ge i brytpunkterna finnas angivna å profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skall trumma i en-
lighet med upprättad ritning byggas vid 0+60 å sidodiket B - E.

Beträffande broar eller trummor, som i framtiden kunna bliva
uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få
utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. På dylika byggnader
över Lillån får sålunda överbyggnader ej läggas på lägre höjd över bott-
nen än 1,4 m och vertikala landfästen ej närmare varandra än 2,4 m.
Trummor över sidodikena skola hava en genomloppsöppning av minst
0,6 x 0,6 m.

Mom.7. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den
ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning
av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av upp-
skattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./, i vilken såväl

markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd utredning har givit till resultat, att skäl ej föreligger att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. H./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökandena förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter den andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 13 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till 1 mom. allnär detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Där avlopp följer rågång, skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att bottnens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången. Härifrån undantages nedre delen av Lillån, som utvidgas åt den från stemmuren längst bortbelägna kanten, på sätt framgår av sektionsritningarna, samt sträckan 16+75 - 17+65, av sidodiket F - G, som uppgräves så, att vänstra kanten kommer minst 1,0 m söder om stemmuren.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 8/ Arbetet må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara bragt till slut senast den 1 september 1945.
- 9/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1§ vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter sam-

ma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp,

må icke tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trumma skall efter avsynandet övertagas till underhåll av ägaren till den fastighet, för vars räkning den byggts.

Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas

bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna

till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utfö-

rande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Viö - Lillö dikningsföretag år 1941".

Mom. 13. Domstolsavgift.

Avgift varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå

vid detta företag.

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Företaget medför sänkning av Viegöl. Denna vattensamling kan dock icke anses vara sjö i vattenlagens mening. Då ej heller andra omständigheter föreligga, som föranleda underställning till vattendomstol av synemännens utlåtande, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Viö den 29 september 1941.

Uise Wille
P. R. Rubeano, *Andolf Svensson*

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Vio-Lilla dikingsföretag år 1941

Rödeby

socken och

Blekinge län

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	26	0,50	13	-	13	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	30	6,00	18	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "	10	11,00	11	-		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		 har						
		äng och odlingsmark medelareal 51 ar st.	31	0,26	8	06		
		 har	1568	0,42	6	59		
		annan mark och impediment, medelareal 31 ar st.	7	0,14		98		
		 har	214	0,42		90		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		 >-15-						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m.						
		 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	04	11,00	4	40		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad						
		övriga regalar						
		blad st.						53 93
		Överföres						66 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				66.93
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 punkter pr har	15.68	0.50	7 84	
		avvägda punkter	65	0.03	1 95	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3.0	2,00	6 -	
		i annan mark		5,00		45.79
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 48 ar, ...	37	0.05	1 85	
		 har	17.82	0.10	1 78	3.63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	37	0,04	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			1 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	62	0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	31	0,12	3 72	7 44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.94	3.50	3 29	3 29
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0.12	36	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	13	0.30	3 90	
			4	0.22	88	
						5 14
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	17	0,02	34	
		 dagar		12,00		2 34
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	21.0	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	21.0	1,00	11 -	
		 våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen 2.5 m. ² sektion på	21	1.25	1 25	
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		5 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	22	0,03	69	1 69
		 Överföres				149 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				149 60
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	41	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "			1 25	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade).....			6 —	11 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	65	0,01	65	65
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00	21 —	21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				221 40
		1) 1:sta regalarhet			7 —	
		blad				
		övriga regalarh				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 48 ar ägofigurer st.	37	0,07	2 59	
		har	1782	0,14	2 49	
		Överföres			12 08	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 08	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	65	0,02	1 30	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1 15	16 28
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0 94	6 00	5 64	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 14	
		3) broar och trummor, " " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			15 78	
					3 95	11 28
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55	15 40	15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41			4 -	4 -
		Summa kronor				47 51
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			17 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	19 50
		Arvode till biträdande förrättningsmännen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (Förbehåll för förrättningsmännen)				116 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				90 -
		Summa kronor				126 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				221 40
		Lösen för kopior och avskrifter				47 51
		Övriga förrättningskostnader				126 10
		Summa kronor				395 01

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra Söderåsen domus häradsrätt.

Vio den 29 september 1941

Kjell Inöden
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

3-0261

22093

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1970 O - 348-618

Betänkande

t111

VIÖ - LILLÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Rödeby socken, Blekinge län.

Betänkande

till

VIÖ - LILLÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Rödeby socken, Blekinge län.

Senare Rungl. Landhushållnings-
 Myndighets beslut denna dag Betänkande
 fastställt till uppmärksamhet
 vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 februari 1943.
 På Rungl. Landhushushållnings myndighets vägnar
 Albert Smith

rörande fråga om statsunderstöd till
 utförande av V18-Lillå dikningsföre-
tag år 1941 i Rådeby socken av Ble-
 kinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 10 km nordväst om Rådeby kyrka
 och angives å översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd
 färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden.

Förslag angående företaget har upprättats vid av underteck-
 nad handlagd, den 29 september 1941 avslutad syneförrättning enligt
 vattenlagen. Besvär över förrättningen har ej inom laga tid anförts
 /Bil. 3/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
 eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
 förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
 avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
 företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppsträckornas nederbördsområden, beräk-
 nade vattenmängder lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner
 samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehand-
 lingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdets gräns an-

givits med en heldragen blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

På uppdrag av samtliga delägare söker styrelsens ordförande statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till företagets genomförande. Statslån sökes däremot icke. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-
nad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundat tal, 2.580 kronor från statens avdikningsanslag.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syne-
akterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 januari 1942.

Thore Möller

Kostnads sammandrag.Torrslägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

6.000:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

595:01 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd

26:35 "

421:36 "

Summa6.421:36 kr

Kerlskrona 1 januari 1942.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 6.421 kronor 36 öre.

Stockholm den 10 februari 1943.

På Rungl. Landhushushållningens vägnar
Albert Smith

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Rödaby socken</u>							
$\frac{1}{64}$	1 ¹⁹		Vio	Karl Jonsson			96.0		96.0	
$\frac{2}{240}$	an/18		"	Ä:sme			665.0		665.0	
$\frac{1}{64}$	1 ¹⁷		"	Ä:sme			139.0		139.0	
$\frac{1}{128}$	1 ²⁶		"	Arvid Johansson			121.0		121.0	
$\frac{1}{128}$	1 ²⁷		"	Ä:sme			79.5		79.5	
$\frac{1}{32}$	1 ⁷		"	Harry Westlund			52.0		52.0	
$\frac{151}{1440}$	1 ²³		Lilla	Viktor Pettersson			281.0		281.0	
$\frac{1}{72}$	1 ²⁴		"	Per Jonsson			79.0		79.0	
$\frac{1}{160}$	1 ²⁵		"	Joel Johansson			23.5		23.5	
$\frac{1}{16}$	an/2		"	Patrik Thörn			32.0		32.0	
				Summa			1568.0		1568.0	

Båtnad		Kostnad för						Summa -kostnad-		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
192 -		129 -		849		57		13806		0,72	40,20	55	47		
4052 -		2722 80		179 26		1196		291402		"	"	1170	80		
834 -		560 40		3689		246		59975		"	"	240	97		
733 -		492 60		32 43		216		52719		"	"	211	82		
513 50		345 -		22 71		152		36923		"	"	148	35		
208 -		139 80		9 20		61		14961		"	"	60	11		
1783 50		1198 20		7889		526		128235		"	"	515	23		
315 50		211 80		1395		93		22668		"	"	91	08		
105 75		71 40		4 70		31		7641		"	"	30	70		
192 -		129 -		849		57		13806		"	"	55	47		
8929 25		6000 -		395 01		26 35		642136				2580 -		-	-
Lurbskrona i januari 1942 Thore Möller															

Karlskrona i gannan 1942
 Thore Kröller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 29 september 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Viö-Lillö dikningsföretag år 1941" och avseende torrläggning av marker, tillhörande Göksjöholm nr 1, Viö nr 1 och Lillö nr 1 i Rödeby socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:

Georg Österholm

Förestående avskrifter, sid 1-7, likhet med originalet bestyrkes:

Josef Ancker

R u k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Vi8-L1118
dikningsföretag år 1941 i Rödoby socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssamsamdrag	3 sid. å 3:- kr.	9:-	kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:-	"
" " tabell med uträkning av bidrag		6:-	"
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50	"
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid å 0:55 kr	3:85	"
Inhäftning av handlingar		2:-	"
		<u>Summa</u>	<u>26:35 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Östra och Medelsta domsagas häradersrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 9 januari 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller.

Godk. $\frac{26}{11}$ 1943

$\frac{22}{43}$

22092

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1943

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Viö - Lillö dikningsföretag år 1941 i
Rödeby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 10 februari 1943.

Statsbidrag : 2.580:- kr

Statslån : - -

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Karl Robert Svensson, Viö,
Rödeby.

Vid av undertecknad denna dag verkställd avsyning av ovan
angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet
med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Kostnaderna hava blivit något högre än vid planens fast-
ställande beräknats.

Karlskrona den 15 november 1943.



Thore Möller

godelle
31

22
43

K 3*0261

22093

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 NOV. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 februari 1943

till

Viö - Lillö dikningsföretag år 1941 i Rödeby socken av

BLEKINGE LÄN

[A large diagonal line is drawn across the page, crossing out the main body of the contract.]

16. Grandl.
1 utn.

beviljat statsbidrag med tvåtusenfemhundraåttio (2.580)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning
år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava
undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~oss~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Viö den 15 november 1943

Viö 1/64/14. 7/240 1'8. 1/64/17
Karl Robert Svensson

Viö 1/128 126 1/128/27
Arvid Johnsson

Lillö 151/12440 123
Wiktor Pettersson

Att Karl Robert Svensson, Arvid Johnsson och Wiktor Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Johnsson Karl Bertil Johnsson
Adress Gårdjönåla Adress Vis-Rödeby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 november 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

