

Förslag i 2 blad till
Askunga dikningsföretag år 1944.

Fridlevstads socken, Blekinge län;
 upprättat vid synförmätning enligt vattenlagen år 1941 av:


Skarvholm

Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställd till efter-
 rättelse vid arbetets utförande med
 visst tillägg enligt av Styrelsen å be-
 tänkandet gjord påskrift

Stockholm den 22 april 1944.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Rahmström



RTN.Nr 001

K 2-0263

Nr 233 Blekinge
 L. n. t.

Akunga Järningsföretag år 1914.

Tillhör förslag till

Josef Møller

Norra företaget.



Stations Lantbrukstingsföretag

Förslag till trumma vid 0+00

Typritning för inbryg.

Blad 2.

Trumma vid 15+61
Skala 1:50





Akt nr:
A263

AU\$A263

K _____ 2*0263

14467

DIARIET Nr

K. LANTBRUKSSYRELSSEN

18 JUN 1942

Kungl. Lantbrukssyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv



Handlingar

till

ASKUNGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Fridlevstads socken, Blekinge län.

A263

Handlingar

till

ASKUNGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Fridlevstqds socken, Blekinge län.

Till akten hör : 1 häfte handlingar, innehållande 39 paginerade sidor
och 1 arvodesräkning, samt 2 ritningar.

Protokoll, fört vid synen på
rätning enligt vattenlagen an-
gående betäckning av marken,
tillhörande Östunga m. fl. i
Söderstads socken an Blekinge-
län.

Tredagen den 17 oktober 1941 kl 10.30 inställde sig under tecknad lantbrukingenjör jämte skiftesgodsmännen Alfred Persson i Larum och Folke Karlsson i Fidelevstad hos lantbrukaren Richard Johansson i Arbrunga för att på grund av länstygelsens för förädlingsmännen utfärdade förordnande påbörja förädlingsens handläggning. Sammanträdet, som kungjorts i Blekinge Län Tidning den 6 och i Fidelevstads församlings kyrka den 7 (Bil. B¹) att hållas den 26 september 1941, hade sin följd av mellankommande hinder uppskjutits till ovannämnda dag, varom kungörelse varit införd i nyssnämnda tidning den 19 september 1941 (Bil. B²) och underättelse sändt till platsen för sammanträdet.

De förhållningar på Valunda abattid med företags
när handläggning inflytt sig på följande sakägare
och ombud:

Schande als Straffungen:

Lanthunbaren Rickard Johansson, Ågare här $\frac{1}{4}$ med Astorunga |³
— " — Ernst Pettersson, — " — $\frac{1}{4}$ — " — " — |²

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Gustav Widebrant, ägare till $\frac{1}{2}$ med Åstrunga 2²
 gamla lantbrukaren August Andersson, enligt fullmakt (Bilj 5)
 — " — Karl Olsson, ägare till av Åstrunga 1
 — " — Gustav Fagerberg, — " — $\frac{1}{12}$ med Botmanstorp 1⁶
 Prästen Ida Pettersson, — " — av Inommetjärne 3³

genom fiskeri Alma Pettersson

Medelsta nägdistikt genom styrelsens ordförande, landbrukaren
Alfred Petersson, Gärestad

§ 1.

Anmärkningarna till förutgången och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande uppläses och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Sammantrades korta ören avdelningsområdet och propfiktning ören det underöktta autoppet.

I samband härmed genomgicks händer, var-jämte förutgången samman skisserade upp förslag till anläggning av ifrågasvarande marken.

§ 3.

Skranderna yrkade, att autoppet skulle upp-grävas i den omfattning, som fördrades för ändamåls-enlig anläggning av deras marken.

Med hänsyn till att autoppet framgick genom en del djupa skärningar, genom vilka öppet autopp beaktades draga avsevärda kostnader att utföra och hålla vid makt, ansågs, att dessa skärningar borde igen-läggas med is.

§ 4.

Ida Pettersons ombud framställde, att trumman vid 0+80 vare birstfällig och på häng, att den upp-dände vattnet, varför densamma måste ombyggnas till undvikande av skadegörelse på vägen och uppströms denna belägna marken.

§ 5.

Trumman anvisas på företagets bekostnad vara byggas vid 0+80, 4+22 och 10+10.

§ 6.

Markägarna förklarade sig kostnadsfritt lämna

mark sin anslupps breddning samt följa inhäng genom uppläggning av ochaktningssmassor utan anspråk på vederlag.

§ 7.

Sagerberg framhöll, att hans och Carl Tellgrens marker vare så belägna, att de icke kunde beräknas vinna någon bättnad genom den planerade dikeningen.

§ 8.

Upplýstes, att landvägstrumman vid 13+80 byggts för ca 40 år sedan.

I samband härmed meddelade vägsstyrelsens ordförande att trumman, som befinner sig i mycket bristfälligt skick, inom nära framtid skulle ombyggas.

§ 9.

Föreslades, att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas hos Ernst Petersson i Östunge måndagen den 24 november 1941 kl 10.30, varom ytterligare meddelande icke komme att kungöras.

§ 10.

Synerman och östägare begåvo sig här efter sin auditningsmådet, varvid synermännen be-
rättigade marken och anslupp samt företogs mark-
vändering.

§ 11.

Efter synergången fortsattes sammanträdet på samma ställe som föreb.

Härvid anmälde Widebrants ordförande att han å sin hustru vägnar önskade göra gemensamt
sats med östägarna för att få dikeningen utskäckt
så långt i norr att även hans fastighet kunde
vinna bättnad genom densamma, varom värbild för-

enigstämmande (Bil. E) blev uppsatt och undertecknad samt intordad genom styrelseansvarigens påskrift.

Området yttrade därtill, att skätsan från landvägen till fastighetens södra gräns skulle ingräddas med i.

§ 12.

Som intet vidare förtkom avslutades sammanträdet.

Astunga den 17 oktober 1941.

Thore Jönell
Skr. Genom. H. Carlsson

Insändaren den 24 november 1941 kl 10.30 inställde

sig om angivna syften hos lantbrukaren Ernst Pettersson i Astunga för att fortsätta förslaget. Därjämte tillstodskommo följande sakägare:

Lantbrukaren	Ernst Pettersson,	Astunga
— " —	Rickard Johansson,	— " —
— " —	Gustav Widebrant,	— " —
Fråkan	Ida Pettersson,	Insamlingen

§ 13.

Det vid församlingens föda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 14.

Förslagsmannen redogjorde för förslaget, den beräknade kostnaden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 15.

Styrelsen avgav utlåtande (Bil. F.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 16.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till medlemmar av denna:

Lantbrukaren Ernst Pettersson, Åstunga, Spjutsbygd, ordförande
 ———— Richard Johansson, ————
 ———— Gustav Widenbrant, ————

§ 17.

Antecknades gode nämns ersättningar och utläggningar till 23 kronor 20 öre för Alfred Persson samt 19 kronor 60 öre för Folke Karlsson, eller tillsammans 42 kronor 80 öre.

§ 18.

Antecknades, att förvärdningsmannen debiterat dagavlöde för följande antal dagar och förvärdnings-åtgärder:

Längdenäring, avvägning o. dyl.	2 dagar
Orientering av nederbördsområdet	$\frac{1}{2}$ —
Länsmarknaderna och markvärdering	2 —
Utbildning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ —
Uppmätande av fästlag till bruket m.m.	$\frac{3}{4}$ —
Summa	$5\frac{3}{4}$ dagar

§ 19.

Föllades, att avskrifter och kopior av handlingar och räkningar komma att inom nästkommande dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 20.

Förvärdningen förklarades avslutad.

§ 21.

Som intet vidare förklarades, upplästes protokollet.

Kollet och sammanvädet avslutades.

Astunga den 24 november 1941.

Stora Anslan

Alfr. Jönsson.

F. Carlsson

7 D. 785 år 1941.

Landskansliet i Karlskrona

Ink. den 19 APR. 1941

24
1941

#

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören
i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker, tillhörande Askunga m.fl. i Fridlevstads
socken. Av företaget synes komma att beröras:

	Gustaf Fagerberg	ägare av 1/12 mtl Bostorp
	Karl Sellberg	" " 1/12 " "
	Karl Olsson	" " " "
S	Rickard Johansson	" " 1/4 " Askunga
S	Ernst Petersson	" " 1/4 " "
	Gustaf Widebrant	" " 1/6 " "
	Erik Nilsson	" " 1/4 " Bostorp
	Johan Månsson	" " 1/6 " "

Meddelanden angående förrättningen ställas till under-
tecknad Rickard Johansson, adr. Askunga, Spjutsbygd. Telefon
Spjutsbygd 7.

Askunga, Spjutsbygd, den 10 april 1941.

Rickard Johansson Ernst Petersson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 23 april 1941.

Sven Hagströmer
Sven Hagströmer

Ink. mottag 25

Fritz Selmer
Fritz Selmer

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning
genom dikning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden
å nedanskrivna tider och platser i Blekinge län.

Fridlevstads socken

Fredagen den 26 september 1941 kl 10.30 hos lantbrukaren
Rickard Johansson i Askunga. Företaget synes komma att beröra mark
till Askunga 1², 1³, 1⁵ och 2², Bottnanstorp 1⁶, 1⁷ och 1¹², Bos-
torp 1⁷ och Mommelycke 3⁵ ävensom landsvägen mellan Bostorp och
Höryda.

Karlskrona den 1 september 1941.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Fridlevstads församlings kyrka söndagen den 7/9 1941

betygar:

Carl von Lischinsky

Införd i Blekinge Läns Tidning den 6 september 1941, betygar:

Thore Möller

Avskrift.

2
Bil. B.

K U N G Ö R E L S E

angående uppskjutna sammanträden.

Till följd av mellankommande hinder uppskjutas följande tidigare kungjorda sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen och komma i stället att hållas på nedan angivna tider.

Hos lantbrukaren Richard Johansson, Askunga, angående torrläggning av mark till Askunga n:r 1 och 2, Bottnanstorp n:r 1, Bostorp n:r 1 och Mommelycke n:r 3 fredagen den 17 oktober 1941 kl 10.30 fm.

Karlskrona den 18 september 1941.


Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Införd i Blekinge Läns Tidning fredagen den 19 september 1941 betygar:

Thore Möller.

Rätt avskrivet bestyrkes:



F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning rörande torrläggning av mark till Askunga m.fl. hemman i
Fridlevstads socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 1 september 1941, angående sammanträde hos lantbrukaren Rickard Johans-
son, Askunga fredagen den 26 sept. 1941 kl 10.30.

Kungörelse till pastorsämbetet i Fridlevstad,		<u>Björkeryd.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,		<u>Karlskrona.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Alfred Persson, Larum,		<u>Björkeryd.</u>
" " " Folke Karlsson, Fridlevstad,		"
Underrättelse till lantbrukaren Rickard Johansson, Askunga 1,	3	<u>Spjutsbygd.</u>
" " " Ernst Pettersson, " 1	2	"
" " " Gustaf Videbrant, " 2	2	"
" " " Karl Olsson, " 1	5	"
" " " Gustaf Fagerberg, Bottmanstorp 1,	6	<u>Björkeryd.</u>
" " " Karl Sellgren, Bottmanstorp 1,	7	"
" " " Östen Ottosson, Bostorp 1,	7	"
" " " Ida Pettersson, Mommelycke 3	5	"
" " ordföranden i styrelsen för Medelsta vägdistrikt		
lantbrukaren Alfred Petersson, Gärestad,		<u>Edestad.</u>

2 tjänsten:
Hörsel.

Lullmaked
fr

min Fader, Aug. Andersson, att vid
sammanträde för synskickning angående
försläggning genom dikning, som
kommer att hållas hos Lullmaked.
Dikning Johansson, dikning den 16. 9. 41.
kl 10:30, för min fader.

Dikning den 15/9/41

Gustaf Lillmaked

Oran ständen namn Lillmaked
Berättas

Hugo Jönsson Göte Lillgren.

Förening

Undertecknad gör härmed gemensam sats med öskandena till det förslag, som avser
 beviljande av marken, tillhörande Astunga m. fl.
 i Tidlervads socken, Blekinge län, och yrkar
 att dikningen ges sådan omfattning, att mina
 marker kunna beviljas på ändamålsenligt
 sätt.

Astunga den 17 oktober 1941.

Gustaf Widebrant
 gn. hug, Andersson

Benämns:
 Hare Criller St. Andersson Mr. Persson.

Ink. 13 NOV. 41

D.nr. 1132/41

Tillhörande förslag till ASKUNGA DIKKNINGSFÖRTAG ÅR 1941
i Fridlevstads socken, Blekinge län; upprättat vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1941 av:

Thore Möller.



Statens Lantbruksingenjör.

Emot förslaget i vad avser
anordningen vid ifrågavarande
trumma har jag intet att erinra.

Vid utförandet må i till-
lämpliga delar Kungl. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsens nor-
malbestämmelser för vägbyggnad
av år 1938 lända till efterrät-
telse.

Karlskrona den 13 nov. 1941

K. Wolffelt
K. Wolffelt




Längdskala: 1:4000.

Höjdskala: 1:100.

Trummskala: 1:50.

Landvägstrumma vid 13+80
skala 1:50

Karlskrona den 30 oktober 1941.

*Thore Möller**ca 50 cm bred + 0.7 m*

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fridlerstads socken.					
Mönnelbycke	35		ars.		Ida Petersson
				1	äuz. skogsbäck
				2	"
				3	anlopp
				4	åker, sandbl. mullg. på sand o. grus
				5	" " " "
					Summa
Brastorp	47	D	$\frac{1}{32}$		Osten Oltasson
				6	äuz. sandbl. mullg. på sand o. grus
				7	" " " "
				8	anlopp
				9	äuz " " "
				10	" " " "
					Summa
Askunga	15		ars		Larl Olsson
				11	åker, sandbl. mullg. på sand o. grus
				12	" mulljord " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	anlopp
					Summa
"	13	B	$\frac{1}{4}$		Rickard Johansson
				16	åker, mulljord på sand o. grus
				17	" " " "
					Transp.

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				18	åker, mullig på sand o grus
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" grust. mullig på sand o grus
				22	" mullig på " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	anläggning Lundin
Askungä	12	A	$\frac{1}{4}$		Ernst Pettersson
				33	åker, mullig på sand o grus
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
					Transp.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
45.0									366	-		720	-		354	-
12.0								200	24	-	1600	192	-	1400	168	-
24.0								"	48	-	"	384	-	"	336	-
09.5								600	57	-	"	152	-	1000	95	-
10.0								"	60	-	1400	140	-	800	80	-
14.0								"	84	-	1600	224	-	1000	140	-
25.0								"	150	-	"	400	-	"	250	-
08.5								200	17	-	"	136	-	1400	119	-
12.5								"	25	-	"	200	-	"	175	-
02.0								"	4	-	"	32	-	"	28	-
47.0								"	94	-	"	752	-	"	658	-
07.5								600	45	-	"	120	-	1000	75	-
14.0								"	84	-	"	224	-	"	140	-
20.5								1000	205	-	"	328	-	600	123	-
06.0								"	60	-	"	96	-	"	36	-
						15.0		—			—			—		
257.5						15.0			1323	-		4100	-		2777	-
18.5								1000	185	-	1600	296	-	600	111	-
22.0								600	132	-	"	352	-	1000	220	-
13.0								400	52	-	"	208	-	1200	156	-
14.0								300	42	-	"	224	-	1300	182	-
11.0								"	33	-	"	176	-	"	143	-
48.0								400	192	-	"	768	-	1200	576	-
07.0								"	28	-	"	112	-	"	84	-
12.5								"	50	-	"	200	-	"	150	-
04.0								600	24	-	"	64	-	1000	40	-
150.0									738	-		2400	-		1662	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				42	Tranösp. åker, haglund
				43	" mulldjord på sand. grus stens
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	avlopp
					Summa
Askungä	2 ²	Ca	1/6		Gustaf Widebrant
				51	åker, mulldjord på sand. grus
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	avlopp
				56	åker " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
150.0										738 -				2400 -				1662 -	
						150		—				—				—			
24.0								600		144 -		1200		288 -		600		144 -	
13.0								"		78 -		1600		208 -		1000		130 -	
20.0								800		160 -		1200		240 -		400		80 -	
30.0								1000		300 -		1600		480 -		600		180 -	
12.0								"		120 -		"		192 -		"		72 -	
28.0								600		168 -		"		448 -		1000		280 -	
12.0								"		72 -		"		192 -		"		120 -	
						05.7		—				—				—			
289.0						20.7				1780 -				4448 -				2668 -	
19.0								400		76 -		1600		304 -		1200		228 -	
28.0								"		112 -		"		448 -		"		336 -	
16.0								1000		160 -		"		256 -		600		96 -	
20.0								"		200 -		"		320 -		"		120 -	
						05.6		—				—				—			
08.0								300		24 -		1600		128 -		1300		104 -	
10.5								"		31 50		"		168 -		"		136 50	
26.0								400		104 -		"		416 -		1200		312 -	
24.5								"		98 -		"		392 -		"		294 -	
35.5								1000		355 -		"		568 -		600		213 -	
30.0								"		300 -		"		480 -		"		180 -	
217.5						05.6				1460 50				3480 -				2019 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag</u> <u>Södra förteckning</u>
<u>Fridherstads socken.</u>					
Moumbyga	3 ⁵		ant	1-5	Lola Petersson
Bostorp	4 ⁷	D	$\frac{1}{32}$	6-10	Oskar Ottosson
Askunga	1 ⁵		ant	11-15	Larl Olsson
	1 ³	B	$\frac{1}{4}$	16-32	Rickard Johansson
					Summa
					<u>Norra förteckning</u>
<u>Fridherstads socken.</u>					
Askunga	1 ²	A	$\frac{1}{4}$	33-50	Ernst Pettersson
	2 ²	Ca	$\frac{1}{6}$	51-61	Gustaf Widebäck
					Summa

Kostnadsförslag.

Bil. H.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Södra företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
+00 +00 0 -4	400	Schaktning av sand, grus o sten, spräng- sten översten	3 m	400	2.-	800	-	✓		
		Schaktning av dyjord med stubbar o rötter	"	40	0,75	30	-	✓	830	-
+00 +50 4 -4	50	Schaktning för nedlägg- ning av rör	lm	50	3,50	175	-	✓		
		Betongrör, inre diam 24"	"	50	15.-	750	-	✓		
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	"	50	1,80	90	-	✓		
		Kringmurning av rörut- lopp vid 4+00				60	-	✓		
		Intag vid 4+50				20	-	✓	1155	-
+50 +50 4 -5	100	Schaktning av sand, grus o sten spräng- sten	3 m	105	2,50	262	50	✓		
		Schaktning av dyjord, stubbar	"	80	0,70	56	-	✓	318	50
+50 +50 5 -7	200	Schaktning av sand, grus o sten, spräng- sten	"	120	2,50	300	-	✓		
		Schaktning av dyjord, stubbar	"	200	0,70	140	-	✓	440	-
+50 +50 7 -9	200	Schaktning av dyjord, stubbar	"	220	0,70				154	-
		Trumma för utfartsväg vid 0+80								200 -
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								302 50
	950	S u m m a							3400	-
		<u>Norra företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan B - C.</u>								
+50 +10 9 -10	60	Schaktning av sand, grus o sten, spräng- sten	3 m	30	2,30				69	-
+10 +90 10 -11	180	Schaktning och spräng- ning för nedläggning av rör	lm	180	5.-	900	-	✓		
	240	Transport				900	-	✓	69	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	240	Transport				900 -	69 -			
		Betongrör, inre diam 15"	180	6.-	1080 -					
		Läggning av rören och höljning	180	1.-	180 -					
		Kringmurning av rörut- lopp vid 10+10			60 -					
		Intag vid 11+90			60 -		2300 -			
+90 +50 11 -13	160	Schaktning av sand, grus o sten, spräng- sten	3 10	2,50	25 -					
		Schaktning av dyjord, stubbar	200	0,70	140 -		165 -		2534 -	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							266 -	
	400	S u m m a							2800 -	
		<u>Dikessträckan C - D.</u>								
+50 +80 13 -13	30	Schaktning av sand, grus o sprängsten	3 50	2,30			115 -			
+80 +84 13 -13	4	Ombyggnad av landsvägs- trumman utföres och be- kostas av Medelsta väg- distrikt								
+84 +34 13 -14	50	Schaktning för nedläg- ning av rör	1m 50	2,50	125 -					
		Betongrör, inre diam 15"	50	6.-	300 -					
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	50	0,80	40 -					
		Kringmurning av rörut- lopp vid 13+84			60 -					
		Intag vid 14+34			80 -		605 -			
1+34 +00 14 -16	166	Schaktning av sand, grus o sten, spräng- sten	3 230	2,50	700 -					
		Schaktning av dyjord, stubbar	80	0,70	56 -		756 -		1476 -	
		Trumma för utfartsväg vid 15+62							350 -	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							174 -	
	250	S u m m a							2000 -	

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
		<u>Södra företaget.</u>								
	950	Dikessträcken A - B							3400	- ✓
		<u>Norra företaget.</u>								
	400	Dikessträcken B - C					2800	- ✓		
	250	" C - D					2000	- ✓	4800	- ✓
	1600	S u m m a							8200	- ✓
		Asklunga den 24 november 1941.								
		<i>More Moller</i>								

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söcken och hemman	Reguleringsnummer	Mantal	Littera	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
<u>Fridlevstads socken</u> Moumbycke Bostorp Askunga "	35 47 15 ~~32~~	ark. $\frac{1}{32}$ ans $\frac{1}{4}$	D B	<u>Södra Förtagsh</u> (Arloppsträckan A-B) Ida Petersson Oskar Ottosson Karl Olsson Rickard Johansson Summa	— — — sök
<u>Fridlevstads socken</u> Askunga "	12 22	A C	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$	<u>Norra Förtagsh</u> <u>Ardelning I</u> (Arloppstr. B-C) Ernst Pettersson <u>Ardelning II</u> (Arloppstr. C-D) Gustav Widebyant Summa	sök sök

Ågofog	Markens						Andel i					
	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förrättnings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
nr	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre	
7	8		9		10		11		12	13		
1-5	73	90	225	50	151	60	155	04	4.56	7	21	
6-10	85	60	193	50	107	90	110	50	3.25	5	14	
11-15	255	-	543	-	288	-	294	44	8.66	13	69	
16-32	1323	-	4100	-	2777	-	2840	02	83.53 L	132	06	
	1737	50	5062	-	3324	50	3400	-	100.00 ✓	158	10	
33-50	1780	-	4448	-	2668	-	2800	-	58.33 L	130	20	
51-61	1460	50	3480	-	2019	50	2000	-	41.67 L	93	02	
	3240	50	7928	-	4687	50	4800	-	100.00	223	22	

Aktungo den 24 november 1941.

Jose Imöller.

Skpr. Persson. H. Carlsson

Översiktskarta



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av mark till Askunga nr 1 och 2, Mommelycke nr 3 och Bostorp n:r 4 i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

I företagen ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. G./. Såsom av företagen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd i avloppen icke kan torrläggas till 1,2 m djup.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i sydlig huvudriktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B - C - D.

Med hänsyn till det avsevärde grävningsdjupet och till förekomst av flytjord så att öppet avlopp beräknats bliva dyrbart att utföra och vidmakthålla har ansetts lämpligt att igenlägga sträckorna 4+00 - 4+50, 10+10 - 11+90 och 13+84 - 14+34 med rör. Övriga sträckor skola bibehållas öppna. På kartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst en enkel röd linje.

Företagen ligga inom Silletorpsåns nederbördsområde, alltså mellan Lyckebyåns och Nättrabyåns nederbördsområden, vilka i Kungl.

Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden
erhållit n:r 80 resp. n:r 81.

Mom.2. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7
kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrel-
sens i Blekinge län förordnande den 23 april 1941, eller för företagens ut-
förande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts
eller kunnat utrönas. Avloppet skär landsvägen mellan Bostorp och Höryda
vid längdmätningsspunkt 13+80, där ny trumma måste utföras. Förslaget har
i denna del granskats av vägingenjören i länet /Bil. F. /.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till
ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I Höjdläge =+4,41 m. Järndubb i sten i södra kanten av väg 15 m öster om.

0+78, omedelbart väster om vägkrök och 6 m väster om stenvägg.

Fixp. II Höjdläge =+7,26 m. Järndubb i sten i åkerkanten 17 m öster om 9+5.

Fixp. III. Höjdläge =+10,00 m. Järndubb i sten 20 m väster om landsvägstrum-
man vid 13+80, 3 m norr om vägen.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras
eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Öppna avloppssträckors nederbördsområden äro obetydliga och fall-

förhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. För detta avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningarnas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga framgå av efterföljande tabell:

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
4+00-4+50	215	215	1,40:1000	60,0 /24/	210

10+10-11+90	190	190	1,67:1000	37,5 /15/	67

13+84-14+34	135	135	1,19:1000	37,5 /15/	57

Av tabellen framgår, att 15"-ledningarna kunna avbörda endast
 -delar
 ca 1/3-del resp 2/5-av flodvattenmängden. På sträckan 10⁺¹⁰ -11⁺⁹⁰ skall
därför det öppna diket bibehållas för att vid behov avleda flödena. På
 sträckan 13⁺⁸⁴ -14⁺³⁴ beräknas uppdamningen icke överstiga 25 cm, vilket
 under någon kortare tid utan olägenhet kan tålas.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, dimensioner och lutningar finnas angivna å de upprättade profilritningarna. På profilritningarna har även angivits den föreslagna bottenlinjens ungefärliga djup under de avvägda dubbarna. Öppna dikessträckors form har åskådliggjorts genom sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Landsvägstrumman vid 13+80 befinner sig i så bristfälligt skick att den inom en nära framtid måste nybyggas. På grund härav finna synemännen skäligt föreskriva, att vägens ägare, Medelsta vägdistrikt, skall utföra och bekosta ny trumma. Trumman skall utföras med genomloppsöppning 1,0x1,0 m och bottenläge ej högre än +6,84 m över företagets jämförelseplan, Arbetet skall utföras i så god tid att det ej hindrar övriga arbetens fullbordande till i mom. 9 här nedan angiven tidpunkt.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola trummar i enlighet med upprättad ritning byggas vid 0+80 och 15+62

Trumman vid 10+7 är grundlagd på sådant djup att den synes kunna i erforderlig mån upprentas. Den är något för smal, men den härav föranledda uppdamningen är icke av betydelse att föranledda ombyggnad. Trumman skall därför upprentas och bibehållas i oförändrat skick.

Beträffande broar eller trummor, som i framtiden kunna bli uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdamma vättnet. Broarnas överbyggnad skall sålunda ligga minst 1,0 m över avloppets botten. Stentrummor skola hava en genomloppsöppning av minst 1,0 x 1,0 m eller utföras av rör med motsvarande genomloppsöppning.

Mom.7. Ersättningar.

Vid förrättningen ha markägarna förklarat sig kostnadsfritt lämna mark till avloppets breddning och tåla intrång genom uppläggning av schaktningmassor utan anspråk på vederlag. På grund härav bestämes att

inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.8. Båtnad och kostnasfördelning.

Båtnaden för i. företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Blivande värdet har bestämts med hänsyn till den ökade möjlighet till höjning av jordens alstringsförmåga, som ernås vid avloppens utförande på föreslaget sätt. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. 6./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Till följd av avsevärd skillnad i fallförhållandena har marken inom avdikningsområdet hänförs till två särskilda samfälligheter, nämligen

Södra företaget, omfattande ägofig. 1 - 32 och

Norra företaget, omfattande ägofig. 33 - 61.

Södra företaget skall bekosta utförandet av dikessträckan

A - B och norra företaget utförandet av sträckan B - C - D.

Skäl att hänföra marken inom södra företaget till särskilda avdelningar föreligger ej.

Varje delägare har därför att taga del i med detta företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. 5 / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Marken inom norra företaget har hänförs till två avdelningar

på sätt närmare framgår av kostnadsfördelningslängden.

För företagen gemensamma kostnader skola gäldas av södra företaget till 41,46 % och av norra företaget till 58,54 %.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökanden är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företagen än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden afförskjutas.

Mom. 9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam styrelse, på tre personer, av vilka varje företag utser minst en. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen och till mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av för 60,0 cm /24"/ rör minst 25 kg och för 37,5 cm /15"/ rör minst 16 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansätt-

ning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.

- 4/ Rören skola läggas efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 5/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna, mest ändamålsenligt och betryggande.
- 10/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.
- 11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1946.
- 12/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållarbötena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna avloppssträckor från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakat skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I ~~alla~~ företagen ingående trümmerskola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla nuvarande trümmor.

Mom.11 Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen: att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Askunga dikningsföretag år 1941".

Mom.14. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid något av ifrågavarande företag.

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan, mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar skola fullständigt

upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Besvär över förrättningen, i vad den avser allenast endera företaget, utgör intet hinder för utförandet av det andra.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Askunga den 24 november 1941.

Uwe Isler

Ref. Jansson J. G. Karlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Orkunga disningsföretag år 1941

Skidlensbads

socken och

Blekings

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	13	0,50	6	50	6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	26	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	07	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 17 ar	48	0,17	8	16		
		har	804	1,06	8	52		
		äng och odlingsmark medelareal 12 ar	6	0,05		30		
		har	074	1,46	1	08		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	7	0,05		35		
		har	054	0,78		42		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarck blad					34	83
		Överföres					44	33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				41 33
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har	872	0,50	4 39	
		avvägda punkter	130	0,03	3 90	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	33	2,00	6 60	
		i annan mark		5,00		38 89
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 15 ar, ...	61	0,05	3 05	
		 har	932	0,10	93	3 98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	61	0,04	2 44	2 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			/ -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	108	0,06	6 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	54	0,12	6 48	12 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4.000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	16	3,50	5 60	5 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	50	0,22	11 -	
		 "				11 -
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02	2 -	
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	13	3,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	3	10,00	30 -	34 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp:				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	40	0,03	1 20	2 20
		Överföres				1163 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				163 95
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.6	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade).....			8 20	14 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	130	0,01	1 30	1 30
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00	30 —	30 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	½	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka	1 4	12,00	9 —	9 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				261 65
		1) 1:sta regalarkeblad			7 —	
		övriga regalarkeblad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer	61	0,07	4 27	
		 har	9.32	0,14	1 30	
		Överföres			12 57	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 57	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	130	0,02	2 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	18 92
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	16	6,00	9 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 -	
		3) broar och trummor, " " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	3,00	3 -	
					28 60	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			7 15	21 45
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55	16 50	16 50
		Översiktskarta i d.o., § 41			4 -	4 -
		Summa kronor				66 87
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				52 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			261 65	261 65
		Lösen för kopior och avskrifter			66 87	66 87
		Övriga förrättningskostnader			10 -	52 80
		Summa kronor			338 52	381 32

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till Östra och Indelta domares häradsrätt.

Åstunga den 24 nov 1914

Shore Möller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....


12593

K. 12593

1941

K 2*0263

Utbildningsnämnden
1941



Betänkande

till

ASKUNGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Fridlevstads socken, Blekinge län.

Austrätt

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att öppna avloppet å sträckan 10+10-11+90 skall utföras med en bottenbredd av minst 0,3 m, stänklutning 1:1 samt bottenläge vid punkt 10+10 = +6,35 m och vid punkt 11+90 = +6,65 m. Över vid förrättningen antaget jämförelseplan.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes i tjänsten:

Shorewallen

B o t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
 utförande av Askunga dikningsföretag
år 1941 i Fridlevstads socken av Ble-
 kinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 4 km nordnordöst om Fridlevstads församlings kyrka och anges på översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 24 november 1941 avslutad synförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har icke inom laga tid anförts /Bil.4/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Motstående intressen.

I företaget ingår ombyggnad av till allmän väg hörande trumma. Förslaget har i denna del granskats av vägingenjören i länet.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

På uppdrag av samtliga delägare söker styrelsens ordförande bidrag utan återbetalningsskyldighet till företagets utförande. Därjämte hava vissa delägare förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem beläpande andelar i kostnaderna, enligt en av dem den 3 sistlidna januari underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Flertalet delägare äro småbrukare, som för sin försörjning äro beroende av sina lantbruk, vilka ingå i företaget med en stor del av den odlade eller odlingsbara arealen. På grund får jag, trots att kostnaden överstiger båtnaden, tillstyrka bifall till in-

tressenternas ansökan om statsunderstöd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå med, i avrundade tal, 4.000 kronor från statens avdikningsanslag och 3.730 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Karlskrona den 28 mars 1942.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g

Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

8.200:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

381:32 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

30:10 "

411:42 "

Summa 8.611:42 kr

Karlskrona den 28 mars 1942.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8611 kronor 42 or., varav å läntagarna andel 8023 kronor 35 or.

Stockholm

den 22 april 1944.

På Hush. Lantbruksskyddsansvariga
Hjälmar Forsman.

Bil. 1.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Askunga dikningsföretag år 1941

i Fridlevstads socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja kom-

ma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade stats-

medel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdik-

ningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande

myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom

underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser

och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande

och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Askunga, Spjutsbygd, den 3/1 1942.

Ernst Petersson

Rickard Johansson

Gustaf Widebrant.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Östen Ottosson

Karl Olsson.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan-mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				<u>Södra förtagsh</u>						
			<u>Fidderstads socken</u>							
and.	3 ⁵		Moumbycke	Ida Petersson	04.8		35.5		40.3	
1/32	4 ⁷	D	Bostorp	Oskar Ottosson			38.7		38.7	
ans.	1 ⁵		Askunga	Karl Olsson	35.5				35.5	
1/4	1 ³	B	"	Rickard Johansson	257.5				257.5	
				Summa	297.8		74.2		372.0	
				<u>Norra förtagsh</u>						
			<u>Fidderstads socken</u>							
1/4	1 ²	A	Askunga	Ernst Petersson	289.0				289.0	
1/6	2 ²	Ca	"	Gustaf Widebrandt	217.5				217.5	
				Summa	506.5				506.5	
			1) Bidraget beräknas till hälften av båda delar							
			2) Lånt " " återstående del av båda delar							
			redan bidraget frånräknats.							

Bil. 4.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 24 november 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Askunga dikningsföretag år 1941 och avseende torrläggning genom dikning av marker tillhörande ^{9/}Askunga nr 1 och 2, Mommelycke nr 3 och Bostorp nr 4 i Fridlevstads socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 mars 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 8, likhet med originalet bestyrkes i tjänsten:

Georg Österholm

Räkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Askunga dik-
ningsföretag år 1941 i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Botänkande och kostnadssammandrag	3 sid å 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		4:70 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		1:50 "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	8 sid å 0:55 kr	4:40 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 30:10 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra
och Medelata domsagas häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 28 mars 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Godk. 25/7 1944

DIARIE Nr 12593 1/2
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1944

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Askunga dikningsföretag år 1941 i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 22 april 1944.

Statsbidrag : 4.000:- kr


Statslån : 3.730:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Aktförvarare : Lantbrukaren Ernst Peterson, Askunga, Spjutsbygd.

Vid av undertecknad den 12 denna månad verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda planen och förordas till godkännande.

Karlskrona den 15 juni 1944.



Thore Möller

1944 den 25 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Askunga dikningsföretag år 1941 i Fridlevstads socken av Blekinge län.

Lån 5.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Hantel	Register- nummer	K g a r e
<u>Fridlevstads socken</u>			
Askunga	1/4	1 ²	Ernst Peterson, lagf. 16/2 1914, § 41
"	1/4	1 ³	Rickard Johansson, lagf. 30/10 1940, § 222
"	1/6	2 ²	Gustaf Widebrant, lagf. 4/12 1940, § 348

Stockholm den 25 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

22/4 44

Askunga dikningsföretag år 1941.

Blekinge län


F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Fridlevstads socken.

- o Askunga 1/4 mtl 1² ✓ lag. Ernst Petersson, lagf. 16/2 1914, § 41.
- o " 1/4 " 1³ ✓ ✓ " Rickard Johansson, lagf. 30/10 1940, § 222.
- o " 1/6 " 2² ✓ ✓ " Gustaf Widebrant, lagf. 4/12 1940, § 348.

Karlskrona den 28 mars 1942.



Thore Möller

94
Skuldförbind till Kungl. Kontoret

den 10/7 1944
godkänd den 19/7 1944

230
44

DIARIE Nr 12593
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1944

K ~~2-0262~~
K ~~2-0262~~
K 2-0263

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till
Askunga dikningsföretag år 1941 i Fridlevstads socken av
BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag med fyratusen (4.000)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med tretusensjuhundratrettio (3.730)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens för-
troendeman för företaget. ordförande _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Askunga den 31 maj 1944
Ernst Peterson
1/4 mil. Askunga n. e. 12.

Att lantbrukaren Ernst Peterson i Askunga


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Peterson Nanny Peterson
Adress Askunga, Sjundeby Adress Askunga, Sjundeby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.