

Förslag i 2 blad till
Friggamåla dikningsföretag år 1941.

Rödeby socken, Blekinge län
 upprättat vid syneförrättning enligt vollenlagen år 1941 av:

Use Möller.


Statens Lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställd till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 april 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Rahmström.



RITN.Nr 001

K 2-6268 1

Ar 232 Blekinge 2 rita

Tillhör förslag till Friggamåla dikningsföretag år 1944.






Stadens landbruksingenjör

Blad 2.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 april 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.




RITN. Nr 002

K 2*0268 2

4301 S.

Nr 232 Blad 2 rit



Akt nr:
A268

AU\$A268

K_2*0268

14466

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

FIGGAMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Rödeby socken, Blekinge län.

A268



Handlingar

till

FIGGAMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Rödeby socken, Blekinge län.

Till akten hör : 1 häfte handlingar, innehållande 32 paginerade
sidor och 1 arvodesräkning, samt 2 ritningar.

1.
Protokoll, fört vid bygför-
sättning enligt vattenlagen
rörande utläggning av
mark, tillhörande Figgamåla
nr 1 i Rödely socken av
Blekinge län

Sistdagen den 30 september 1941 kl 11.30 inställes
sig under lednad lantbrukaren för jämta skiftersge-
mennen Rudolf Svensson i Östra Rödely och Alfred
Andersson i Björsmåla hos lantkaren Johan Hugo
Svensson i Figgamåla för att på grund av länstyrelsens
för försättningsmannen utfärdade förordnande påbörja
försättningens handläggning. Tid och plats för samman-
trädet hade kungjorts i Blekinge Läns Tidning den 6
och i Rödely församlings kyrka den 7 september 1941
(Bil. B), varjämte kända intressenter erhållit under-
rättelse, enligt förteckning (Bil. C), på grund varav
följande sakägare jämta bygemännen kommit till-
trädes:

Sökande till försättningen:

Lantkaren Johan Hugo Svensson	ägare till $\frac{1}{4}$ av Figgamåla	1 ⁴
Helge Ottarson	— — — — — $\frac{1}{6}$ — —	1 ³

Övriga sakägare:

Lantkaren Gunnar Svensson	ägare till $\frac{7}{48}$ av Figgamåla	1 ²
Hanna Håkansson	— — — — — $\frac{1}{48}$ — —	1 ²
Johel Andersson	— — — — — $\frac{3}{8}$ — —	Figgamåla 1 ²

§1.

Ansökan till försättningen och länsty-
relsens med anledning härav utfärdade förordnande
upplästes och bilades handlingarna (Bil. A)

§ 2.

Det nyemånen anfördes inte jäv. Själva
visste de ej om något jämförhållande till någon
om känd sakägare.

§ 3.

Sammantrades karta över avdiktningssområdet
och profilritningar över undersökta avlopp. I sam-
band härmed genomgicks karten och godkändes.

§ 4.

Råkandena yttrade, att avloppen skulle
uppgåvas i den omfattning, som föreslås för änd-
amålsenlig anläggning av deras mark.

§ 5.

Övriga sakägare förklarade sig icke
påkänna, att åt företaget skulle givas större om-
fattning än råkandena föreslagit.

§ 6.

Det ansågs rättvist, att ersättning ut-
gås för såväl breddning av avloppet som för
inhäng genom anläggning av behållningsmassa.

§ 7.

Ottosson påkände, att bro eller tunn-
över avloppet skulle på företags bekostnad byg-
gas vid längdmätningsspunkt 6+20.

§ 8.

Samlades, att nästa sammanträde i äm-
net skulle hållas på samma ställe som dagens
fredagen den 24 nästa oktober, ^{kl 11.30} varom ytterligare
meddelande icke komme att bringas.

§ 9.

Synermän och sakägare begäro sig därefter till av-
dikningsområdet, varvid synermännen berättigade marken och
avlopp samt företogs markvändering.

Härvid påbörjades August Johansson, ägare till
 $\frac{1}{36}$ mtl Figgamåla 1⁷, vilken på tillfrågan förklarade sig
icke påverka uppgöring av avloppet från hans fastig-
het.

§ 10.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på
samma ställe som fönt. Härvid infann sig Teodor
Carlson, ägare till $\frac{1}{36}$ mtl Figgamåla 1⁶.

§ 11.

Sam intet vidare förskan avslutades samman-
trädet.

Figgamåla den 30 september 1941.

Uffe Møller

Pindorffsensson

Ritz. Rutsman

Tisdagen den 24 oktober 1941 kl 11.30 sammanträdde
åter synermännen på van angivna ställe. Därjämte till-
stadeskomna följande sakägare:

Johan Hugo Svensson

Kelge Ottosson

Gunnar Svensson

Figgamåla

— " —

— " —

§ 12.

Det vid föra sammanträdet förda protokollet
upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 13.

Förätkningsmannen redogörande för det upprättade förslaget till beläggning av ifrågavarande marken, den beräknade båtmäns, bostädernas fördelning m.m.

§ 14.

Syrenämnen avgärs utåtande (P. H.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 15.

Fyll Myndighet för förslaget utgöres:
 Landtmännen Johan Hugo Svensson, Siggamåla, Kävringö, ordf.
 — " — Helge Ottosson, — " —
 — " — Gunnar Svensson, — " —

§ 16.

För handläggning vid undersökningarna skulle till nämnda Johan Hugo Svensson och Helge Ottosson utgivas ersättning med 36 kronor.

§ 17.

Uthåknades gode männen ersättning och uppgingo till 28 kronor för Alfred Andreasson samt 35 kronor 20 öre för Rudolf Svensson, eller tillhopa 63 kronor 20 öre.

§ 18.

Antecknades, att förätkningsmannen debiterat dagavode för följande antal dagar och förätkningsgratgälden:

Längdmätning, svävning o dyl.	1½ dagar
Sammantäiden och markvärdering	2 —
Utredning på landmåleri kontoret	½ —
Summa	4 dagar

§ 19.

Förlsades, att auktionen och kopier av handlingar och ritningar komme att inom kortare tiden tillställas styrelsens ordförande.

§ 20.

Förutningen förklarades avslutad.

§ 21.

Som intet vidare förkom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Församlingen den 24 ^{oktober} ~~november~~ 1941.

Storinläm

Andersson

Storinläm

6.
J. O. V. D. 2. 1941.
Landskansliet i Karlskrona
den 3 MRS. 1941

Bil. A.

74
1941

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för inom länet tjänstgörande
lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen
rörande torrläggning av mark, tillhörande Figgamåla nr 1 i Rödeby socken.
Av företaget synes komma att beröras:

Johan Hugo Svensson	ägare av 1/9 mtl Figgamåla nr 1
Helge Ottosson	" " 1/6 " " " 1
Gunnar Svensson	" " 7/48 " " " 1
Teodor Karlsson	" " 1/36 " " " 1
August Johansson	" " 1/18 " " " 1

semt möjligen flera markägare, vilket dock först efter närmare under-
sökning kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad
Johan Hugo Svensson, Figgamåla, Nävråöl.

Figgamåla, Nävråöl, den 1 mars 1941.

Johan H. Svensson Helge Ottosson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.
Karlskrona & landskansliet den 6 mars 1941.

Sven Hagströmer
Sven Hagströmer

Fritz Selmer
Fritz Selmer

Enkelt 12/3

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning
genom dikning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden
å nedanskrivna tider och platser i Blekinge län.

Rödeby socken.

Tisdagen den 30 september 1941 kl 11.30 hos lantbrukaren
Johan H. Svensson i Figgamåla. Företaget synes komma att beröra
mark till Figgamåla ² 1, ³ 1, ⁵ 1, ⁶ 1 och ⁷ 1 samt John Anderssons fas-
tighet i Tibbamåla.

Karlskrona den 1 september 1941.

Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Rödeby församlings kyrka söndagen den 7/9 1941 betygar:

Aug. Eker.

p.l.

Införd i Blekinge Läns Tidning den 6/9 1941 betygar:

Thore Möller.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning rörande torrläggning av mark till Figgamåla och Tibbamåla i
Rödeby socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 1 september 1941 angående sammanträde hos lantbrukaren Johan H. Svensson,
Figgamåla, tisdagen den 30 september 1941 kl. 11.30.

Kungörelse till pastorsämbetet i Rödeby församling,		<u>Rödeby.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,		<u>Karlskrona.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Alfred Andreasson, Björsmåla,		<u>Rödeby.</u>
" " " Sven Ranfors, Hollstorp,		<u>Spjutsbygd.</u>
Underrättelse till lantbrukaren Johan Hugo Svensson, Figgamåla	1	"
" " " Helge Ottosson,	3 1	"
" " " Gunnar Svensson,	2 av 1	"
" " " Hanna Håkansson,	2 av 1	"
" " " Teodor Karlsson,	6 1	"
" " " August B. Johansson,	7 1	"
" " " John Andersson, Tibbamåla,		"

Den 8 september 1941 angående sammanträde hos lantbrukaren Johan H. Svensson,
Figgamåla, tisdagen den 30 september 1941 kl. 11.30.

Kallelse till skiftesgodemannen Rudolf Svensson, Ö. Rödeby. Rödeby.

J. Jansson:
Hörsamfullt

Socken, -by- och -hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Rödeby socken</u> <u>Figgamåla</u>	ar 12	A	$\frac{7}{48}$	<u>Gunnar Svensson</u>	1 backe, förbättras ej 2 åker, mulljord på moräuna 3 " " " 4 " " " 5 " " " 6 " " " 7 " " " 8 " " " 9 " " " 10 " " " 11 äng " " 12 " " " 13 " " " 14 " " " 15 " " skrubunden 16 " " " 17 " mycket skrubunden förb. g. 18 " " " " 19 råg 20 äng, skogbeväxt 21 " " "
" "	ar 12	A	$\frac{1}{48}$	<u>Hanna Hakanson</u>	22 åker, mulljord på moräuna Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Figgamåla	13	B	16		Helge Olsson
				23	ång, mulljord på morämma
				24	åker " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	anlägg
				33	väg
				34	åker " "
				35	" " "
				36	ång
				37	mor
				38	ång
				39	" "
				40	" "
				41	backe
					Summa
	av 14	C? D	19		Johan Hugo Persson
				42	åker, mulljord på morämma
				43	" " "
				44	" " "
				45	" " "
				46	" " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
			07.5					150	11	25	300	22	50	150	11	25
14.0								200	28	-	400	56	-	200	28	-
10.5								300	31	50	800	84	-	500	52	50
09.5								"	28	50	600	57	-	300	28	50
21.0								400	84	-	1000	210	-	600	126	-
60.0								250	150	-	"	600	-	750	450	-
670								"	167	50	"	670	-	"	502	50
48.5								"	121	25	"	485	-	"	363	75
06.5								"	16	25	600	39	-	350	22	75
						13.0		-			-			-		
						09.0		-			-			-		
22.5								300	61	50	1000	205	-	700	143	50
35.5								250	88	75	"	355	-	750	266	25
			107.5					100	107	50	200	215	-	100	107	50
					32.5			50	16	25	100	32	50	50	16	25
			08.0					100	8	-	300	24	-	200	16	-
			187.5					"	187	50	600	1125	-	500	937	50
			33.5					"	33	50	400	134	-	300	100	50
						02.5		-			-			-		
292.5	344.0	32.5				24.5			1141	25		4314	-		3172	75
17.5								300	52	50	1000	175	-	700	122	50
11.0								250	27	50	"	110	-	750	82	50
19.0								"	47	50	"	191	-	"	142	50
17.0								"	42	50	"	170	-	"	127	50
32.0								"	80	-	"	320	-	"	240	-
96.5									250	-		965	-		715	00

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				47	åker, mulljord på morän
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	åker
				56	äuz
				57	backe
				58	äuz
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	arlogg
				64	råg
				65	äuz
				66	"
					Summa
Figgamåla	16	E	1/36		Theodor Karlsson
				67	åker, mulljord på morän
				68	äuz, skugg, förbättras ej
				69	åker, mulljord på morän
				70	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
96.5								250	-		965	-		715	-	
09.0								250	22 50	1000	90	-	750	67 50		
21.0								"	52 50	"	210	-	"	157 50		
13.0								"	32 50	"	130	-	"	97 50		
16.0								"	45 -	"	180	-	"	135 -		
13.5								"	33 75	"	135	-	"	101 25		
15.5								"	38 75	"	155	-	"	116 25		
07.0								"	17 50	"	70	-	"	52 50		
18.5								"	46 25	900	166 50		650	120 25		
04.5								200	9 -	600	27 -		400	18 -		
	32.0							"	64 -	500	160 -		300	96 -		
						01.5		-		-			-			
	16.5							100	16 50	300	49 50		200	33 -		
	05.0							"	5 -	"	15 -		"	10 -		
	28.5							"	28 50	"	85 50		"	57 -		
	28.5							"	28 50	"	85 50		"	57 -		
	24.0							200	48 -	800	192 -		600	144 -		
						04.0		-		-			-			
						02.5		-		-			-			
	06.5							150	12 75	500	42 50		350	29 75		
	04.5							100	4 50	300	13 50		200	9 -		
216.5	147.5					08.0			755 50		2772 00			2016 50		
03.0								300	9 -	500	15 -		200	6 -		
						03.5		-		-			-			
12.5								250	31 25	800	100 -		550	68 75		
25.5								200	51 -	400	102 -		200	51 -		
41.0						03.5			91 25		217 -			125 75		

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				71	åker, mulljord på moräuna
				72	äng
				73	äng, steng
					Summa
					Summan -
Rödeby Söcken					
Piggamåla	av 12	A	$\frac{7}{48}$	1-21	Gunnar Persson
"	av 12	A	$\frac{1}{48}$	22	Hanna Kåkauskon
"	13	B	$\frac{1}{6}$	23-41	Nelze Ottosson
"	av 14	D	$\frac{1}{9}$	42-66	Johan Hugo Persson
"	16	E	$\frac{1}{36}$	67-73	Theodor Karlsson
					Summa

Erstättningens längd

Söcken och hemman	Register- nummer	Mantel	Ägare	Erskänning för										Små ärsätt- ning	
				markupplåtelse						upplag och skattläggs- massor.					
				m ²	ör	k	b	r	s	m ²	ör	k	b	r	s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Rödby socken			Skäckan A-B-C												
Tibbaniåla	12	3/8	Johan Andersson	20	2.0		0 40	80	2.0		1 60	2 -			
Liggamåla	av 12	1/8	Karna Kälsson	210	2.0		4 20	280	4.0	11 20					
								790	2.0	15 80	27 -	31 20			
	av 12	7/10	Gunnar Fruston	260	2.0	5 20		200	4.0	8 -					
				70	1.0	0 70		70	3.0	2 10					
							5 90	960	2.0	19 20	29 30	35 20			
"	13	1/6	Helge Ottosson	150	3.0	4 50		189	10.0	189 -					
				250	2.5	6 25		120	8.0	9 60					
				20	2.0	4 0		120	6.0	7 20					
				30	1.5	4 5	11 60	70	3.0	2 10	20 7 90	21 9 50			
	av 14	1/9	Johan Hugo Fruston	90	3.0	2 70		620	10.-	62 -					
				110	2.5	2 75		40	8.0	3 20					
				10	2.0	2 0	35 65	40	5.0	2 -	67 20	72 85			
								Summa				360 70			
			Skäckan B-C												
Figgamåla	13	1/6	Helge Ottosson	70	3.0	2 10		100	8.0	8 -					
				30	2.0	6 0		70	6.0	4 20					
								270	12.0	4 0	4 80	17 -	19 70		
								Summa				19 70			
Figgamåla den 27 oktober 1941													380 45		
Huse Möller															
Andersson															
Ratv. Rutseum															

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Bil. P.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet, sträckan A - B - C.</u>								
+25 +50 0 -2	225	Grus o sten, spräng- sten, träd, stubbar	3 m	300	3.-	900 -				
		Dyjord med sten o stubbar	"	80	1,50	120 -	1020 -			
+50 +83 2 -4	233	Grus o sten, sprängsten, träd, stubbar	"	650	3.-	1950 -				
		Berg	"	10	15.-	150 -				
		Dyjord med sten o stubbar	"	80	1,50	120 -	2220 -			
+83 +00 4 -7	217	Grus o sten, sprängsten	"	100	2,70	270 -				
		Dyjord med sten o stubbar	"	110	1,50	165 -				
		Dyjord med stubbar	"	200	0,90	180 -	615 -			
+00 +28 7 -9	228	Grus o sten, sprängsten	"	20	2,70	54 -				
		Dyjord med stubbar	"	420	0,90	378 -	432 -		4287 -	
		Agovägsbro vid 6+20+20							200 -	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							502 25	
		Jordersättningar enligt särskild längd							360 75	
	703 893	S u m m a							5350 -	
		<u>Sidodiket B - D.</u>								
+00 +72 10 -10	72	Grus o sten, sprängsten	3 m	100	2,50	250 -				
		Dyjord med stubbar	"	50	0,90	45 -	295 -			
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							35 30	
		Jordersättningar enligt särskild längd							19 70	
	72 ✓	S u m m a							350 -	
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
	893	Huvudavloppet, sträckan A - B - C							5350 -	
	72	Sidodiket B - D							350 -	
	965	S u m m a							5700 -	

Piggamåla den 24 oktober 1941.



K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

Socken	Regulierung	Stück	Währung	Agare	Satz	
socken					eller	
Fremdman					icke	
					Satz	
1	2	3	4	5	6	
<u>Rodeby socken</u>						
Figgamåla	ar. 1 ²	A	$\frac{7}{48}$	Gunnar Svensson	—	
"	ar. 1 ²	A	$\frac{1}{48}$	Hanna Håkansson	—	
"	1 ³	B	$\frac{1}{6}$	Kelge Ottosson	Satz	
"	ar. 1 ⁴	D	$\frac{1}{9}$	Johan Hugo Svensson	Satz	
"	1 ⁶	E	$\frac{1}{36}$	Theodor Karlsson	Satz	
				Summa		

Ägofig	Markens						Andel i							
	nuvarande		blivande		förbättrings		Beräknad		Verklig		Förräknings			
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad			
	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö			
7 -	8		9		10		11		12	13				
1	1-21	251	25	836	50	585	25	538	08	1	9.44	38	48	
	22	60	-	120	-	60	-	55	29		0.97	3	95	
2	23-41	114	1	25	4314	-	3172	75	2916	69	1	51.17	208	67
2	42-66	755	50		2772	-	2016	50	1853	64	1	32.52	132	55
	67-73	242	-		607	50	365	50	336	30		5.90	24	05
		2450	-		8650	-	6200	-	5700	-		100.00	407	60
											(93.13)			
Kigga måla den 24 oktober 1941														
Josef Andersson.														
Anderssons vensson Byggnadsnämnden.														

Grävningstabell.

Bil. H.

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Huvudavloppet, sträckan A - B - C.						
0+25	-							= A.
0+50	25	1,25	0,3	2,80	1:1,0			
0+75	25	2,20	"	4,70	"			
1+00	25	1,70	"	3,70	"			
1+25	25	2,10	"	4,50	"			
1+50	25	1,70	"	3,70	"			
2+00	50	1,25	"	2,80	"			
2+50	50	2,15	"	4,60	"			
3+00	50	1,75	"	3,80	"			
3+50	50	2,30	"	4,90	"			
4+00	50	2,45	"	5,20	"			
4+50	50	1,45	"	3,20	"			
4+83	33	1,60	"	3,50	"			= B.
5+00	17	1,55	"	3,40	"			
5+50	50	1,50	"	3,30	"			
6+00	50	1,45	"	3,20	"			
6+20	20	1,50	"	3,30	"			ägovägsbro.
6+50	30	1,40	"	3,10	"			
7+00	50	1,35	"	3,00	"			
7+50	50	1,45	"	3,20	"			
8+00	50	1,55	"	3,40	"			
8+50	50	1,35	"	3,00	"			

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9+00	150	1,10	0,3	2,50	1:1,0			
9+28	28	1,15	"	2,60	"			= C.
Sidodikt B - D.								
10+00	-	1,25	0,3	2,80	1:1,0			
10+50	50	1,45	"	3,20	"			
10+78	22	1,35	"	3,00	"			= D.
Figgamåla den 24 oktober 1941.								
U. S. M. S.								

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Figgamåla n:r 1 i Rödeby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./.

Såsom av företaget beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd i avloppen, dels skadas av översvämningar, dels icke kunna torrläggas till 1,2 m djup och som alltså väntas vinna bättnad genom avloppens fördjupning och utvidgning.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i östlig huvudriktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B - C jämte sidediket B - D. På plankartan äro avloppen, som skola bibehållas öppna, utmärkta medelst dubbla röda linjer.

Företaget ligger inom Lyckebyåns nederbördsområde n:r 80.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 6 mars 1941, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej hel-

ler hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget beröras.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7

kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Avloppens dimensioner.

Huvudavloppets nederbördsområde omfattar 110 hektar och utgöres till översvägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet har avrinningen vid flöden beräknats till 1,0 lit/sek/har. Flodsvattenmängden uppgår således till 110 lit/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10-del av flodsvattenmängden. Bottenlinjen har utlagts med en lutning av 0,6:1000, bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0. Förenämnda vattennängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 0,5 m vid flöden och 0,2 m vid medelvattenföring.

Sidodiktets nederbördsområde är av mindre omfattning och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. För detta avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.5. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\approx +8,01$ m. $\pm$ -format märke inhugget i sten 12 m sydväst

3+96, 27 m öster om rågång.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +7,52$ m. $\pm$ -format märke inhugget i sten invid ägoväg

75 m söder punkt C.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skall ^{1st} ~~bro~~ i enlighet med upprättad ritning på företagets bekostnad byggas vid längdmätningsspunkt 6+20.

Mom.7. Ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppens breddning samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med 1 ersättningslängden /Bil. E./ angivna belopp.

För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för intrång efter den av jordupplag täckta markens värde efter företagets genomförande.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet

har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje fastighet har därför att taga del i med ^{et} ~~sepp~~ företag/förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G. / har varje fastighets kostnadsandel angivits i såväl kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, gäldas efter samma andelstal men skola vid förrättnings-avslutande, om så erfordras, av sökandena förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3. kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än diketts egen sidolutning.
- 4/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas. Släntförstärkningarna få ej utföras på sådant sätt, att vattenförande sektionens arean förtränges.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 6/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest ändamålsenliga och betryggande.
- 7/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1946.
- 8/ Avsyring jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mon. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Kostnaderna fördelas efter samma grun-

der som gälla vid arbetets första utförande.

Upphämmning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående ^{bro} ~~tränna~~ skall efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintlig överfart.

Mom.11. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid detta företag.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Figgamåla dikningsföretag år 1941".

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adress S t o c k h o l m till vilken besvären för att komma under prövning skola vara inkomna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske,

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för lagkraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Figgenåla den 24 oktober 1941.

Ulf Inöden

Rudolf Svensson

Rysz. Andreasson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Siggande dikningsföretag år 1944

Rödely

socken och

Mekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	å hr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	12	0,50	6	-	6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	12	3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	17	6,00	10	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 18 ar	38	0,17	6	46		
		 har	709	1,06	7	52		
		äng och odlingsmark medelareal 28 ar	22	0,18	3	96		
		 har	621	0,52	3	60		
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar	12	0,05	6	0		
		 har	109	0,78	8	5		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					41	09
		blad						
		Överföres					47	09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 09
		Avvägning.				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	1½	12,00	18 -
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
	i öppen mark,	medelantal > 4 punkter pr har	har	1342	0,50	6 81
		avvägda punkter	st.	140	0,03	4 20
	i annan mark,	medelantal	punkter pr har	"		
		avvägda punkter	"			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
	i öppen mark	km.	30	2,00	6 -	
	i annan mark	"		5,00		35 01
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	19 ar, ...	st.	72	0,05	3 65
			har	1419	0,10	1 42
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	72	0,04	2 92	2 92
	Markvärdering:					
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
	för första kilometern av avlopps längd	km.			-	
	för övriga kilometer	st.		1,50		
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		120	0,06	7 20
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		60	0,12	7 20
	Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4 000					
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0,96	3,50	3 36
	Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
		"				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	26	0,22	5 72	
		"				
		"				5 72
	Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -	3 -
	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					
	för vattenområdets areal	km. ²		0,02		
	dagar			12,00		2 -
	Dimensionsberäkning, § 24					
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	<1	3,50	3 50
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "	"				
	nåmligen m. ² sektion på	"				
	 " " "	"				
	 " " "	"				
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
	2) " " över 20 "	"		10,00		3 50
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp					
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	24	0,03	72	1 72
	Överføres					123 79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				123 79
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	41	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			5 70	9 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	140	0,01	1 40	1 40
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	28	0,25	7 —	8 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00	21 —	21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				244 89
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	73	0,07	5 11	
		har har	14 19	0 14	1 99	
		Överföres			14 10	

11927

1895

K 2*0268

Betänkande

till

FIGGAMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Rödeby socken, Blekinge län.

Auskuift

*Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna
dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.*

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

*Bestyrkes i tjänsten:
Eusebius*

Betänkande

till

FIGGAMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Rödeby socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
 utförande av Figgamåla dikningsföretag
år 1941 i Rödeby socken av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 10 km norr om Rödeby kyrka, omkring 4 km sydöst om Nävragsås station, och angives på översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 24 oktober 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har inom laga tid icke anförts /Bil. 4/

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en hel-
 dragen blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, hava tre intressenter förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget, enligt en av dem den 1 december 1941 undertecknad förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-
nad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3.040 kronor från statens avdikningsanslag och 2.880 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och

sektionsritningar.

Karlskrona 1 april 1942.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad

5.319:55 kr

Ersättningar

380:45 "

5.700:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

407:60 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

31:20 "

438:80 "

Summa

6.138:80 kr

Karlskrona 1 april 1942.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader
för förtärgt beräknats till 6138 kronor 80 öre, varav
å länsstyrelsens andel 5717 kronor 7 öre.

Stockholm den 22 april 1944.

På Huvud. Länsstyrelsens vägnar.

Hjalmar Persson

Bil. 1.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Figgamåla dikningsföretag år 1941

i Rödeby socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Figgamåla, Nävrägöl, den 1 december 1941.

Gunnar Svensson Helge Ottosson Johan H. Svensson.

Bevittnas:

Gunnar Håkansson Gunnar Persson

Figgamåla

Figgamåla

Nävrägöl.

Nävrägöl.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i


Mantals	Reg-nr	Littera	Söcken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<i>Rödeby socken</i>							
$\frac{2}{48}$	av 1 ²	A	<i>Piggamåla</i>	<i>Gunnar Svensson</i>	100.5		102.0		202.5	
$\frac{1}{48}$	av 1 ²	A	"	<i>Hanna Hakansson</i>	30.0				30.0	
$\frac{1}{6}$	1 ³	B	"	<i>Hugo Olofsson</i>	292.5		376.5		669.0	
$\frac{1}{9}$	av 1 ⁴	D	"	<i>Johan Hugo Svensson</i>	216.5		147.5		364.0	
$\frac{1}{36}$	1 ⁶	E	"	<i>Theodor Karlsson</i>	69.5		27.5		97.0	
				<i>Summa</i>	709.0		653.5		1362.5	

Att; såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 24 oktober 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Figgamåla dikningsföretag år 1941 och avseende torrläggning av marker, tillhörande Figgamåla nr 1 i Rödeby socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli de 24 mars 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Förestående avskrifter, sid 1-8, likhet med originalet bestyrkes:



R u k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Figgamåla dik-
ningsföretag år 1941 i Rådeby socken av Blekinge län.

Botänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		4:30 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	3 sid á 0:55 kr	4:40 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 31:20 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra och Medelsta domsagas husrättsrätt inom tre månader härnäst.

Karlskrona den 20 april 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Godk. $\frac{20}{6}$ 1944 $\frac{230}{44}$

DIARIE Nr 11926
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1944

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Figgamåla dikningsföretag år 1941 i Rödeby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 22 april 1944.

Statsbidrag : 3.040:- kr

Statslån : 2.880:- " /låntagarna hava sedermera av sagt sig lånet

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Johan Hugo Svensson, Figgamåla,

Nävråglösa

Vid av undertecknad den 24 augusti 1943 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den vid syneförrättningen upprättade och av Kungl. Lantbruksstyrelsen sedermera fastställda planen.

Företaget förordas till godkännande.

Karlskrona den 7 juni 1944.



Thore Möller

22/4 44

Figgamåla dikningsföretag år 1941

Blekinge län


F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Rödeby socken.

Figgamåla	7/48	mtl av 1	² ✓	äg. Gunnar Svensson, lagf. 10/2 1930, § 54.
"	1/6	"	³ ✓	" Helge Ottosson, lagf. 15/2 1939, § 110.
"	1/9	" av 1	⁴ ✓	" Johan Hugo Svensson, lagf. 7/4 1924, § 139.

Karlskrona den 20 april 1942.



Thore Möller

länst. 79.

230
44

DIARIE Nr 11927
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1944

K 2-0268

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till
Figgamåla dikningsföretag år 1941 i Rödëby socken av
BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag med tretusenfyrtio (3.040)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med tvåtusenåttahundraåttio (2.880)⁺

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens för-
troendeman för företaget, ordförande

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+) Lånet indraget enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 juni
1944.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens insende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Figgamåla den 3 juni 1944
Johan Hugo Svensson
äger 49 deks mtl. Figgamåla 1,4

Att lantbrukaren Johan Hugo Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<i>Euse Möller</i>	<i>Per Kjellin-Johansson</i>
Adress <i>Railstuna</i>	Adress <i>Karlskrona</i>

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 juni 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Rastberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.