

Levande-Fläglasångs Tjningstfretag år 1942.

More Inlets

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Hjalmar Forsman.



Nr 241 Blechnige 2. u. 3. u.

Tillhör förslag till

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efter rättelse vid arbetets utförande.

Blad 2.


Stockholm den 19 december 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Förslag till rörutlopp vid 1+20.

Rörutloppet vid 7+10 utföres i tillämpliga delar enligt denna teckning.




Typritning för brunnar
Belonglock

Mängd 4 tegelsten


v.y. 22/7 1942

Förslag till intåg vid 5+60.


Galler, stöttjärn 6x25 m/m, 9x75 m/m




Längdskala



Höjd- och sektionsskala



Skala för brunnar m.m.



RITN.Nr 002

K 2*0270

Nr 241 Blekinge 2 ritn

43015.



Akt nr:
A270


AU\$A270



DIARIET 4100
Blekinge län

K 2*0270

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings arkiv



Synehandlingar

till

LEVALUNDA-FÅGLASÅNGS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Edestads socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar innehållan-
dēe27 paginerade sidor, 2 blad
ritningar samt 1 arvodesräkning

Protokoll, fört vid nyinfästning enligt vattenlagen angående anläggning av mark till levande nr 2 m. fl. hemman i Edestads socken av Blekinge län.

Söndagen den 27 oktober 1942 kl 9.30 inställdes sig understecknad länthuvudsingenjör jämte skiftesordemännen Gösta Svanström och Julius Karlsson, båda i Bringa, hos länthuvudaren Karl Åkesson i Levnadsunda för att på grund av länsskyddens för infästningsmännen utfärdade förordnande påbörja infästningens handläggning. Vid sammanträdet, varom kungörelse anlagits i Edestads församling den 4 oktober 1942 och införs i Blekinge Läns Tidning den 5 samma månad (Bil. B) och varom kända intressenter erhållit underkännet, enligt förteckning (Bil. C), tillstädeskommo därjämte följande sakägare:

Sökande till infästningen:

Länthuvudaren Karl Åkesson, ägare till $\frac{1}{4}$ av Levnadsunda 2³

Övriga sakägare:

Länthuvudaren Johan Svensson, ägare till $\frac{1}{4}$ av Levnadsunda 1²

— " — Ernst Andersson, — " — $\frac{17}{96}$ — " — 2⁵

— " — Herbert Svensson, jämvel såsom ombud för modern
Oskar Svensson, gemensamt ägare till $\frac{3}{16}$ av Fåglesång 1¹

§ 1.

Anvisningen till infästningen och länsskyddens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Ansökan om nyinfästning anföres intet jäm. Ljälva

visste de ej om något jämsförhållande till någon annan bånd
sakägare.

§ 3.

Examinatorn berättade om förutläggningssamfundet och
profitering över det undersökta arealoppet. I samband
härmed redogjorde förutläggningssamfundet för preliminärt
uppsatt förslag.

§ 4.

Hälsed Svensson förklarade sig önska göra gemen-
sam sak med sökanden för att få dikningen utskäckt
över Söglasång 1, varom särskild förordningsbrev
(Bil. D.) blev uppsatt och undertecknad samt rikt-
ordad genom styrelseansvarig person.

§ 5.

Sökandena yrkade, att företaget skulle ut-
föres i enlighet med förslaget.

§ 6.

Övriga närvarande förklarade sig intet ha
att invända mot företaget.

§ 7.

Markägarna förklarade sig kostnadsfritt lämna
för öppna dikensträckors breddning, erforderlig jord samt
tala inbring genom uppläggning av skattningsskatt
utan anspråk på vederlag.

§ 8.

I samband med grävingsarbetenas utförande
ansågs inga broar eller tunnlar behöva byggas.

§ 9.

Styrelsen och sakägare begärde sig där-

efter sin auditingsområdet, varers styrelsen berättigade
marken och anlopp samt företags markvärdning.

§ 10.

Efter styrelsen fortsattes sammanträdet på
samma ställe som fönt, varvid styrelsen efter över-
läggning avgått utlåtande (Prot. H.), vilket genom upp-
läsning delgavs de närvarande. I samband härmed
redogjorde förutskottsmanen för den berättade bet-
naden, kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

Sill styrelse för företaget utsågs:

Lantbrukaren Carl Andersson, Luleå, Idestad, ordförande
— " — Ernst Andersson, — " —
— " — Herbert Svensson, Tågslätt, — " —

§ 12.

Antecknades gode nämners ersättningar och
uppgingo till 10 kronor 80 öre för vardera Julius Karlsson
och Gösta Svensson, eller tillsammans 21 kronor 60 öre.

§ 13.

Antecknades, att förutskottsmanen deltog
dagavse för följande antal dagar:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	1 dag
Sammanträde och markvärdning	1 —
Uthedning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{4}$ —
Upprättande av förslag till budget m.m.	$\frac{1}{2}$ —
Summa	2 $\frac{3}{4}$ dag

§ 14.

Sillades, att avskrifter och kopior av hand-
lingar och räkningar komma att inom tre till fyra
veckor tillställas styrelsens ordförande.

§ 15.

Föräldringsen förklarades avslutad.

§ 16.

Som intet vidare förklaringsuppläsningsprotokoll
och sammanträdet avslutades.

Svalunda den 22 oktober 1942

Sören Möller

Hj. Karlsson

Erich Hansson

J. D. 785 år 1942.

Landskansliet i Karlskrona

11 MAJ 1942

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Levalunda nr 2 m.fl. hemman i Edestads socken. Av företaget synes komma att beröras

Karl Åkesson	ägare till 1/4 mtl Levalunda	2 ³
John Fritz Svensson	" " 1/4 " "	1 ²
Ernst J. Andersson	" " 5/16 " "	3 ^{4,5,6}
och	17/96 " "	2 ⁵

Karl Herbert Svensson och Oskar Ludvig Svensson ägare till 3/16 mtl Fågelsång 1¹.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad adr. Levalunda, Edestad. Telefon Gärestadby 17.

Levalunda, Edestad, den 9 maj 1942.

Karl Åkesson

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

• 10 Karlskrona å landskansliet den 15 maj 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer
Fritz Selmer

Eric Sandmark
Eric Sandmark

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden å följande tider och platser i Blekinge län.

Edestads socken.

Tisdagen den 27 oktober 1942 kl 9.30 fm hos lantbrukaren Karl Åkesson i Levalunda. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Levalunda 1², 2³ och 2⁵ samt Fågelsång 1¹.

Karlskrona den 28 september 1942.

Thore Möller
Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Edestads förs.
den 4 oktober 1942
Robert Barron
Kyrkoherde i Edestads församling

Införd i Blekinge Läns Tidning måndagen den 5 oktober 1942.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Levalunda i Edestads socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 28 september 1942 angående sammanträde hos lantbrukaren Karl Åkesson

i Levalunda tisdagen den 27 oktober 1942 kl 9.30 fm.

Kungörelse till pastorsämbetet i Edestads församling,	<u>Edestad.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,	<u>Karlskrona.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Gösta Fransson, Binga,	<u>Edestad.</u>
" " " Julius Karlsson, "	"
Underrättelse till lantbr. ^{Karl} Johan Åkesson, Levalunda,	"
" " " John Svensson, Levalunda,	"
" " " Ernst Andersson, Levalunda,	"
" " " Herbert Svensson, Fågelsång,	"
" " " Oskar Svensson, "	"

J. Jänsten
Hörselöcker

Sörning

Undertecknad gör härmed gemensamt sak med
 sökanden till det förslag, som anser beläggning av
 mark till devalunda nr 2 m. fl. hemman i Edsbrads
 socken, Blekinge län, och yrkar, att dikningen ut-
 stäcks över fastigheten Fåglasång 1' från till längd-
 mätningsspunkt 9+13.

devalunda den 27 oktober 1942.

Herbert Svensson

Bevitnas:

Skovmållan

H. Karlsson

Eosta Svensson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Erlestads socken					
Lervallunda	2 ⁵	DB	12/96		Ernst Andersson
				1	åker, lervallunda på lera
				2	" " "
				3	arlogg
					Summa
"	2 ³	E	1/4		Karl Åkesson
				4	åker, lervallunda på lera
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	arlogg
				15	råg
					Summa
Fäglasmyr	ar 1 ¹		3/16		Herbert Oskar Lennström
				16	åker, lervallunda på lera
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
					Transp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 - 16	
	41.5							1600	664	-	2000	830	-	400	166	-	
	15.5							4	248	-	"	310	-	"	62	-	
						03.5		—			—			—			
	57.0					03.5		—	912	-		1140	-		228	-	
	46.0							1600	736	-	2000	920	-	400	184	-	
	48.0							700	336	-	"	960	-	1300	624	-	
	136.0							300	408	-	"	2720	-	1700	2312	-	
	22.0							1600	352	-	"	440	-	400	88	-	
	14.0							500	70	-	"	280	-	1500	210	-	
	31.5							300	94	50	"	630	-	1700	535	50	
	44.0							700	308	-	"	880	-	1300	572	-	
	20.0							1600	320	-	"	400	-	400	80	-	
	24.0							700	168	-	"	480	-	1300	312	-	
	11.0							1600	176	-	"	220	-	400	44	-	
						05.0		—			—			—			
						07.0		—			—			—			
	396.5					12.0			2968	50		7930	-		4961	50	
	14.5							700	101	50	2000	290	-	1300	188	50	
	36.5							1000	365	-	"	730	-	1000	365	-	
	22.0							1600	352	-	"	440	-	400	88	-	
	07.5							"	120	-	"	150	-	"	30	-	
	80.5								938	50		1610	-		671	50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Trausp</i>
				20	äker, lönmylla på lera
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
					<i>Summa</i>
					<i>Summan</i>
<i>Edestads socken</i>					
<i>Lerabunda</i>	25	DB	$\frac{12}{96}$	1-3	<i>Ernst Andersson</i>
" "	23	E	$\frac{1}{4}$	4-15	<i>Karl Åkesson</i>
<i>Fågelsång</i>	ar 1'		$\frac{2}{16}$	16-27	<i>Herbert: Oskar Persson</i>
					<i>Summa</i>

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. F.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
0 - 1	+20	120 Schaktning av lera, delvis stenmurar	3 m	90	1,50			135	-	
1 - 2	+20 +90	170 Schaktning av rörgrav	1m	170	5.-	850	-			
		Tillägges för spräng- ning ca	"	65	8.-	520	-			
		Rör, inre diam. 15"	"	170	6.-	1020	-			
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	"	170	1.-	170	-			
		Kringmurning av rörut- lopp vid 1+20				50	-			
		Brunn vid 2+90				70	-	2680	-	
2 - 5	+90 +60	270 Schaktning av rörgrav	1m	270	3.-	810	-			
		Rör, inre diam 15"	"	270	6.-	1620	-			
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	"	270	0,80	216	-			
		Brunn vid 4+38				60	-			
		Intag vid 5+60				70	-	2776	-	
5 - 7	+60 +70	210 Schaktning av lera	3 m	370	1,30			481	-	
7+70-8	+37	67 Schaktning av rörgrav	1m	67	0,80	53	60			
		Rör, inre diam 9"	"	67	3.-	201	-			
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	"	67	0,40	26	80			
		Kringmurning av rörut- lopp vid 7+70				40	-			
		Brunn vid 8+37				60	-	381	40	
8 - 9	+37 +13	76 Schaktning av rörgrav	1m	76	0,40	30	40			
		Rör, inre diam 8"	"	76	2,70	205	20			
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	"	76	0,30	22	80			
		Brunn vid 9+13				60	-	318	40	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges						6771	80	
								728	20	
	913	S u m m a						7500	-	

Levalunda den 27 oktober 1942.

H. S. Miller

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

<u>Socken</u> och hemman	Registernummer	Littera	Mantel	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
<u>Ederstads socken</u>					
Lerakunda	2 ⁵	DB	$\frac{12}{96}$	Eriest Andersson	—
	2 ³	E	$\frac{1}{4}$	Karl Åkesson	sök
Fågelsång	an 1'		$\frac{2}{16}$	Herbert: Oskar Svensson	sök
				Summa	

Levalanda den 27 oktober 1942
Sören Moller
Ny. H. Asbjornson Gösta Svanström

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Levalunda n:r 2 och Fåglasång n:r 1 i Edestads socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror, Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i sydlig huvudriktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar be-tecknat A - B. De dikessträckor, där täckt avlopp beräknats kunna komma till utförande utan fördyring av företaget, hava föreslagits att igenläggas med rör. På grund härav komma sträckorna 1+20 - 5+60 och 7+70 - 9+13 att utföras såsom rörledningar, medan övriga delar av avloppet skola bibehållas öppna. På kartan äro rörledningarna ut-märkta med en enkel röd linje och det öppna diket med dubbla röda linjer.

Företaget ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbörds-områden med nummerbeteckning 81 resp 82.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länssty-

relsens förordnande den 15 maj 1942, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+5,06$ m. Järndubb i östra kanten av block 38 m norr om längdmättningspunkt 0+40, 40 cm över markytan.

Fixp. II. Höjdläge $=+6,17$ m. Järndubb, kluven, i sten 80 m väster om längdmättningspunkt 6+20, 18 m norr om stenröse, 15 cm över markytan.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Nederbördsområdet omfattar omkring 50 hektar, varför särskild beräkning av öppna dikessträckors dimensioner icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet att bereda erforderligt avlopp för röledningarna.

Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats så att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda rörledningarnas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1+20-2 ⁺⁹⁰	50	50	0,91:1000	37,5 /15/	50
7 ⁺⁷⁰ -8 ⁺³⁷	35	35	13,4:1000	22,5 /9/	44
8 ⁺³⁷ -9 ⁺¹³	30	30	21,0:1000	20,0 /8/	40

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.6. Ersättningar.

Sedan markägarna förklarat sig icke påyrka ersättning för vare sig markupplåtelse eller intrång, bestämmes att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och

vara berorende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna, varvid särskilt de svårartade och långvariga översvämningarna beaktats. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.

E. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökanden är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde därvid varje delägare har röstsätt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock må ingen utöva rösträtt för mer en än

femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 10 av detta utlåtandegivna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning för 37,5 cm /15"/ rör 16 kg och för klenare dimensioner 15 kg per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.

4/ Till klenare dimensioner må även användas tegelrör enligt svensk standard.

5/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.

6/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar återfyllas i rörgraven.

7/ Brunnarna skola förses med minst fyra lag tegelsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

8/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet dike, må läggas vid sidan

av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning.

9/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.

11/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1948.

13/ Avsyrning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och här styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnar och intag böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första

utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna dikessträckor från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola

minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-

sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn,

eller på annat i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast

åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång om året kalla del-

ägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande

och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga

utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom. 13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Levalunda-Fåglasånga dikningsföretag år 1942".

Mom. 14. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Levalunda den 27 oktober 1942.

Ulf Möller.

H. J. Karlsson

Erik Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syreförrättning angående

Koralunda - Fäglarsås skattförslag år 1942
Edertads socken och *Blekings* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	1.5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 27 ar	24	0.24	5	76		
		har	6.48	0.78	5	05		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar	3	0.05	15			
		har	0.17	0.78	14			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad					19	60
		Överföres					24	10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 10
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	648	0,50	3 27	
		avvägda punkter st.	50	0,02	1 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,5	2,00	3 -	
		i annan mark		5,00		19 74
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 24 ar, ... st.	27	0,05	1 35	
		 har	665	0,10	66	2 01
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	48	0,06	2 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	27	0,12	2 88	5 76
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast märkta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall.....	29	3,50	3 15	3 15
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion.....	11	0,22	2 42	
						
						2 42
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal..... km. ²		0,02		
		 dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna.....		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på.....				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	2	10,00	20 -	26 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan..... cm.	22	0,03	66	1 66
		Överföres				91 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				91 34
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp..... "	41	4,00	41 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 50	11 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön..... km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner..... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation..... dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning.....		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste..... st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen..... st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar..... st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39.....	50	0,01		50
		Översiktskarta, § 41.....				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar..... st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter..... st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar..... "		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45..... sid.	9	3,00		27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2..... "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15..... dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn..... "		12,00		
		utlopp för täckt ledning..... "	1/2	12,00		6 -
		slamficka..... "		12,00		
		Lösen för:.....				158 24
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket.....			7 -	
		blad.....				
		övriga regalarck..... st.				
		blad.....				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer..... st.	27	0,07	1 89	
		har.....	665	0,14	93	
		Överföres			9 82	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9.82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	50	0,02	1 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	22	0,05	1 10	13 67
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	0.9	6.00	5 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 42	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			7 82	
					1 96	5 86
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				41 63
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	8 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				21 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				30 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			158 24	158 24
		Lösen för kopior och avskrifter			41 63	41 63
		Övriga förrättningskostnader			8 50	30 10
		Summa kronor			208 37	229 97

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra och Medelsta Länsmagas häradsrätt.

Medelsta den 27 oktober 19 42

Uuse-Möller
Statens lantbruksingenjör.


Aff sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning befyga:

Kronor kvitteras:

den 19

DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
- 1945

K _____ 2*6270



Utskrift

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna
dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes i tjänsten:
Hjalmar Forsman

Betänkande

till

LEVALUNDA-FÅGLASÅNGS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Edestads socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
 utförande av Levalunda-Fåglasånga dik-
ningsföretag år 1942 i Edestads socken
 av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 2 km väster om Edestads kyrka och
 anges på översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färg-
 boteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
 handlagd, den 27 sistlidna oktober avslutad syneförrättning enligt vat-
 tenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom
 att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
 eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
 förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
 avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
 företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräkna-
 de vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt
 för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens ut-
 låtande. På översiktskartan har totala nederbördsområdets gräns angi-

vits med en heldragen blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, hava två intressenter förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond, enligt en av dem den 27 september 1942 undertecknad förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Kostnaden blir ganska avsevärd och överstiger båtnaden med 5 %. Till följd av omfattande och långvariga översvämningar äro vissa områden obrukbara t o m såsom betes- eller slåttervallar och då delägarna äro småbrukare, som till det yttersta behöva utnyttja jorden för att kunna försörja sig på sina jordbruk får jag, trots att företaget icke är bärigt, tillstyrka bifall till ansökningsen om statsunderstöd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell
utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal,
3.680 kronor från statens avdikningsanslag och 3.570 kronor från
statens avdikningslänofond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till
syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 november 1942.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad 7.500:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 229:97 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 29:75 " 259:72 "

Summa 7.759:72 kr

Karlskrona 1 november 1942.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för fö-
retaget beräknats till 7759 kronor 72 ore, varav å lant-
brukets andel 7519 kronor 94 ore. Stockholm den 19 december 1944.
På Huvud. Lantbrukstygalsens vägnar
Hjelmars Forsman.

Bil. 1.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Levalunda-Fåglasånga dikningsföretag

år 1942 i Edestads socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande

myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom å våra

vagnar underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbin-

delser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande

och utbekommande erforderliga handlingar.

Levalunda den 27 oktober 1942.

Karl Åkesson Herbert Svensson Oskar Svensson

Bevittnas:

W. J. Karlsson Gösta Fransson.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtнад.

[illegible]

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
228 -		231 75		7 11		92		239 78		105		113 71		-	
4961 50		5049 75		154 84		20 03		5224 62		"		2477 75	2/	2480 32	
2180 -		2218 50		68 02		8 80		2295 32		"		1088 54	3/	1089 68	
7369 50		7500 -		229 97		29 75		7759 72				3680 -		3570 -	

Karlskrona i november 1942
 Thore Möller

Förestående avskrifter, sid 1-7, likhet med originalet bestyrkes:

Sue Miller

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Levalunda-Påglasångs dikningsföretag år 1942 i Edostads socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid å 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		3:40 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid å 0:55 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 29:75 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra och Medelsta domsagas häradersrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 10 november 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

M. Möller

Godk. 1 juni 1945 $\frac{334}{44}$

DIARIE Nr 9910
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
- 2 MAJ 1945

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Levalunda-Fåglasångs dikningsföretag år 1942 i Edestads socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 19 december 1944.

Statsbidrag : 3.680:- kronor.

Statslån : 3.570:- "

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Karl Åkesson, Levalunda, Edestad.

Vid av undertecknad den 23 augusti 1944 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara utfört i enlighet med den vid syneförrättningen upprättade och av Kungl. Lantbruksstyrelsen sedermera fastställda planen och förordas till godkännande.

Karlskrona den 30 april 1945.


Thore Möller

1945 den 1 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förvaldningsrätt för avskningsskatten den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Levalunda - Fågelsågs dikningsföretag
år 1942 i Edsöds socken av Blåkinnas län.

En 9.570 kronor från statens avskningsskattfond enligt
Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 december 1944.

Lånet har beviljats för nödskatteföreläggande, i utredningen angående
dessa upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Edsöds socken</u>			
Levalunda	1/4	2 ⁵	Karl Åkesson
Fågelsågs	2/16	av 1 ¹	Eskar Svensson och Karl Herbert Svensson

Stockholm den 1 juni 1945.

lagf. 16/6 1937, 6437

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



19/12/44

Levalunda-Fåglasångs dikningsföretag år 1942

Blekinge län

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Edestads socken

- ✓ 1/4 mtl Levalunda 2³ äg. Karl Åkesson, lagf. sökt
- ✓ 3/16 " Fåglasång av 1¹ " Oskar Svensson och Karl Herbert Svensson
lagf. 16/6 1937, § 437.

Karlskrona den 10 november 1942.



Thore Möller

godelle

101

334
44

1 h. handll.

1 rikt.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret.

den 17/5 1945

gick ända den 24/5 1945

DIARIE Nr

9911

K LANTBRUKSSTYRELSEN

- 2 MAJ 1945

K 2-0270

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944

till

Levalunda - Fåglasångs dikningsföretag år 1942 i Edestads socken a.v

BLEKINGE LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tretusensexhundraåttio (3.680)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels

lån med tretusenfemhundrasjuttio (3.570)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom

fastställt en av *statens lantbruksingenjör* Th. Möller vid

syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-

förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-

troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna, ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter, rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Levalunda den 11/3 1945

Karl Skerfvar

4 mantal Levalunda nr 2

Att Karl Skerfvar Levalunda nr 2

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Margit Petersson

Göran Carlsson

Adress Molltorp Svanviksbo

Adress Kvern Johannisbo

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ant. Petersson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.