




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 Maj 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Skala.
100 200 300 m.
1:4000

Förslag i 2 blad till
Leversjöns sänkningsföretag år 1942.

Kyrkhusets socken, Blekinge län;
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
även 1941-1942 av

[Signature]

Stadens Lantbruksingenjör

RITN.Nr 001

K

2-6271 /

Nr 237 Blekinge 2 rit

Tillhör förslag till Leverisjös sänkningsföretag år 1942.





Josef Linder

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]



RITN. Nr 002

K

2*0271

2

43015.

Ar 237 Blekinge 2 rit



Akt nr:
A271

AU\$A271



DIAR. 111 3811
K. 2-6271

K. 2-6271

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturtekniska


Handlingar
Inskr. i vattenb.
till d. 10/11 1942
III. 82.36

LEVERSJÖNS SÄNKNINGSFÖPETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

175 A271

Skräboåns nederbördsområde n:r 87.



Handlingar

till

LEVERSJÖNS SÄKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

Till akten hör : 1 häfte handlingar, innehållande 40 paginerade
sidor och 1 arvodesräkning, samt 2 ritningar.

1.
Förstakole, fört vid synför-
rättning enligt rättslagen
angående sänkning av leverstjör-
för förläggning av marken, till-
hörande Stora Brödkult nr 1
och leverstjult nr 1 i Rydstjults
socken av Bölekinge län.

Freisdagen den 2 december 1941 kl 11 fm inställde
sig underbeaktad lantbrukingenjör jämte stiftsgodemännen
Olof Jönsson i Brämarebygden och Ernst Nilsson i Bytare-
mäla hos lantbrukaren Sven Larsson i Stora Brödkult
för att på grund av länshypothekens för förädlingsman-
nen utfärdade förordnande påbörja förädlingshand-
läggning. Vid sammanträdet, som hölls i Rydst-
jults kyrka den 16 och i tidningen Karlshamn
Allerhandan den 17 november 1941 (Bil. B) och varon
kända intressenter erhållit underättelse, enligt förtick-
ning (Bil. C), tillstädeskommo därjämte följande tak-
ägare och ombud:

Sökande till förädlingsman:

Lantbrukaren Sven Larsson, ägare av $\frac{2}{9}$ mtt Brödkult	1 ⁹
— " — Karl Fredriksson, — " — $\frac{1}{18}$ — " —	1 ¹⁶
— " — Otto Olsson, — " — $\frac{1}{24}$ — " — leverstjult	1 ⁷
— " — — " — $\frac{7}{48}$ — " —	1 ⁸

Övriga takägare:

Lantbrukaren Fabian Srensson, ägare till avst leverstjult 1¹³
Sjöströmma Ida, Hanna och Emma Olsson, gemensamt ägare
av avst leverstjult 1¹⁷, genom jordbruks-
arbetaren Per Johansson i leverstjult, enligt
fullmakt (Bil. D¹)

Snickars Fabrics Abrielslag, ägare av $\frac{2}{36}$ mtt Brödkult 1¹⁵,
genom portvärdaren S. Hallberg, Snickars,
enligt fullmakt (Bil. D²)

§ 1.

Ansökan om förskriften och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Det synemånen anfördes intet jäva själva visste de ej om något jämförhållande till någon annan känd vattnagare.

§ 3.

Samvisades karta över betäckningsområdet och profileringen över undersökta anlopp. I samband härmed genomgicks karten.

§ 4.

Sökandena yrkade, att anloppet från deversjon skulle uppgåvas till sådana dimensioner, att sjöns vattenstånd sänktes omkring 10 m, varigenom deras odlade eller odlingsbara marker beräknades kunna betäckas till minst 12 m djup.

Sökanden Larsson yrkade därjämte att vidediket och 10 - 13+34 skulle uppgåvas i den omfattning, som förutades för ändamålsrentlig betäckning av ~~den~~ omgivande mark.

§ 5.

På tillfrågan förklarade sig övriga intressenter intet ha att erinra mot företagets utförande i den omfattning sökandena påyrkat.

§ 6.

Ombudet för Vidafors Fabriks Aktiebolag framhöll, att bolagets an för företagets berädda marker vore obegärbara och icke kunde odlas, varför de knappast kunde beräknas vinna någon värdnad genom företaget.

3.
§ 7.

Upplýstas att i Leversjön finnes mörkt samt något gädda, abborre och ål. Kunna bedröves endast mörkfisken i nämnvärd omfattning medan övriga fisksorter ej vara föremål för fångst. Ett i ansloppet tidigare befintligt mindre ålfiske hade för ca 10 år sedan tagits bort.

Erättning för skada å fisket begärdes ej.

§ 8.

Summa anslågs på företagens betecknad vägar byggas vid 11+26 och 12+00. Därjämte hade vid 1+26 byggas spång för skolbarnen.

§ 9.

Markägarna förklarade sig kostnadsfritt lämna mark till ansloppens breddning samt åla riktning genom anläggning av behållningsmassor utan anspråk på vederlag.

§ 10.

Förlsades, att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas på samma ställe som dagens förslagen den 22 januari 1942 kl 2 em, varom ytterligare meddelande icke kunne att krävas.

§ 11.

Synvänen och sakägare begärde sig därefter till anläggningssområdet, varvid synvännen besiktigade marken och anslopp samt företags markvärdering.

§ 12.

Efter synvännen avslutades sammanträdet.
Stora Bräddmatt den 2 december 1941.

Thore Möller

Erik J. Nilsson

Olof Jönsson

Torsdagen den 22 januari 1942 kl 2 em inställdes sig åter man angivna syremånen hos lantbrukaren Sven Larsson i Stora Brödknutt för att fortsätta förädlings-ens handläggning. Därjämte tillstadeskommo följande sakägare och ombud:

Lantbrukaren Sven Larsson,	Stora Brödknutt
— " — Otto Olsson,	Leversnutt
Jordbrukararbetaren Per Johansson,	— " —, Säson
ombud för fiskarna Ida, Hanna och Emma Olsson.	

§ 13.

Det vid föra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 14.

Förädlingsmannen uppläste av Rungl. Rannakollegium och fiskerintendenten i Södra distriktets angivna ytanden (Bil. F och G).

§ 15.

Redogjordes för det uppnåttade förslaget, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m. m.

§ 16.

Syremånen angavs utlåtande (Bil. M), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 17.

Bedan intressenterna förklarat sig beredda att omedelbart utge mynlos, valdes här till:

Lantbrukaren Sven Larsson,	Stora Brödknutt,	Rygdknutt, och
— " — Karl Fredrikson,	Leversnutt,	— " —
— " — Otto Olsson,	— " —	— " —

§ 18.

Uthåknades gode männen ersättning och uppgring
 till 19 kronor 20 öre för Olof Jönsson samt 17 kronor 60
 öre för Ernst Nilsson eller tillhopa 36 kronor 80 öre.

§ 19.

Antecknades, att föräktningssamman debiterat
 dagarode för följande antal dagar och föräktningssatgälder:
 Längdmätning, avvägning, pejling o. dyl. 3 dagar
 Sammanträden och markvändering 2 —
 Utredning på lantmäterikontoret $\frac{1}{2}$ —
 Summa $5\frac{1}{2}$ dagar

§ 20.

Gillades, att avskriften och kopier an beand-
 lingar och ritningar komma att inom kortare dagar
 tillställas Myndighetens ordförande för att där hållas
 tillgängliga för ena som önskade granska dem
 eller taga avskrift.

§ 21.

Föräktningen förklarades avslutad.

§ 22.

Som intet vidare förkom upplästes protokollet
 och sammanträdet avslutades.

Stora Brödhult den 22 januari 1942.

Stora Brödhult

Ernst Nilsson

Olof Jönsson

7078.12 1940,
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 19 DEC. 1940

Till

Länstygeln i Blekinge län.

Undertecknade får härmed vittna om att
förrättande för nämnda lantbruksingenjör är rikslän
förrättning i och för ordning av en teknisk utvärdering
i St. Bråttens och Herrstens byar i Kyrkstens socken.

Bråttens och Herrstens den 16 dec. 1940.
För Länsmannen Otto Olofsson Karl Fredriksson.

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 20 december 1940.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer

J. G. Rundqvist

Ark. m. 11/12

K u n g ö r e l s e

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av vattenbesvärade marker inom Kyrkhults socken, Blekinge län, handläggas vid sammanträden å nedan angivna tider och platser.

Tisdagen den 2 december 1941 kl. 11 fm hos lantbrukaren Sven Larsson

i Stora Brödhult. Företaget avser sänkning av Leversjön och synes komma

att beröra marker till Stora Brödhult 1⁹, 1¹⁵ och 1¹⁶ samt Levers-

hult 1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁸ och 1¹⁷, ägare av strand- och fiskerätt i sjön

ävensom ägare av marker och vattenverk utmed Leversjöns avlopp samt

Snöflebodaån och Holjeån.

Onsdagen den 3 december 1941 kl. 10 fm hos lantbrukaren Ernst Olsson

i Våghult. Företaget synes komma att beröra marker till Våghult 1²,

1⁶ och 1⁹ ävensom landsvägen mellan Kyrkhult och Fridafors station.

Torsdagen den 4 december 1941 kl. 10 fm hos lantbrukaren Alfred Jo-

hansson i Röshult. Företaget avser sänkning av Brånasjö och synes

komma att beröra marker till Röshult 1², 1⁵, 1⁶, 1¹⁰, 1²³, 1²⁷, 1²⁸,

1³⁷ och 1⁴⁰ ävensom ägare av strand och fiskerätt i sjön.

Torsdagen den 4 december 1941 kl. 3 em hos lantbrukaren Carl Svensson

i Kärringebygden. Företaget synes komma att beröra marker till Kär-

ringebygden 1⁹ och 1¹².

Fredagen den 5 december 1941 kl. 10 fm hos lantbrukaren Algot Bengts-

son i Brännarebygd. Företaget avser sänkning av Duktiggölen och synes

komma att beröra marker till Brännarebygd 1¹⁰, 1²², 1³¹ och 1³².

Karlskrona den 10 november 1941.

Thore Möller

Statens lantbruksingenjör

In-

uppläst i Kyrkhults kyrka
sind. d. 16 nov. 1941 betyg
Eriksson
Knut.

förd i teckningen Karlshamns Allehanda den 17 november 1941, betygar:

Josef Moller.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande sänkning av Leversjön i Kyrkhults socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 10 november 1941 angående sammanträde hos lantbrukaren Sven Larsson i

Stora Brödhult, tisdagen den 2 december 1941 kl 11 fm.

Kungörelse till pastorsämbetet i Kyrkhults församling,	<u>Kyrkhult.</u>
" " tidningen Karlshamns Allehanda,	<u>Karlshamn.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Olof Jönsson, Brännarebygden,	<u>Vilshult.</u>
" " Ernst Nilsson, Bytaremåla,	<u>Kyrkhult.</u>
Underrättelse till lantbrukaren Sven Larsson, St. Brödhult, ✓	"
" " Gottfrid Svensson, Levershult, ✓	"
" " Fabian Svensson, Levershult,	"
" " Karl Fredriksson, " ✓	"
" " fr. Ida, Hanna o Emma Olsson, ✓	"
" " lantbrukaren Otto Olsson, Levershult, ✓	"
" " Fridafors Fabriks A.B., ✓	Fridafors

4 tjänster:
Sören Moller

F U L L M A K T

för Jordsbr. arb. Per Johnsson i Levershult, att vid syneför-
rättning angående sänkning av Leversjön, vid sammanträde hos Lantbr.
Sven Larsson i stora Brödhult Kyrkhults socken Tisdagen den 2 Dec.
1941 kl. 11 fm. därvid vår talan föra och vår rätt bevaka, samt i
vårt ställe skriva våra namn under de därvid förekommande handling-
gar, hållande vi för gilt vad ombudet i denna sak lagligen gör och
låter.

Levershult den 28 November 1941.

Lida...Olson *Hanna Olsson* *Emma Olsson*

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Karl...Eriksson
Levershult

Sven Eriksson...
Brödhult...

Fridafors Fabriks Aktiebolag

TELEGRAPHIC ADDRESS:
 "FRIDAFORSBOLAG"
 KARLSHAMN
 TELEPHONE NO. 9 AND 27 RYD
 CODES:
 A.B.C. 5TH. EDITION
 A.B.C. 5TH. EDITION IMPROVED
 A.B.C. 6TH. EDITION
 BENTLEY'S
 NEW ZEBRA

H/N

Fridafors
 SWEDEN



Fullmakt

=====


för Förstmästare T. Hallberg, Fridafors, att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av Leversjön, tisdagen den 2 december 1941 kl. 11 f.m., vår talan föra och rätt bevaka, och godkänna vi ombudets lagliga åtgärder.

Fridafors den 19/11 1941.

Fridafors Fabriks Aktiebolag



Devittnas:



Att Kungl.patent- och registreringsverket den
18 januari 1897 beviljat registrering för Fridafors Fabriks
Aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö,
enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift
utgöres av bankdirektören Ivar Åkerman, ryttmästaren
Eugène Flygare samt direktörerna August Schmitz och Einar
Anton Hansen, alla i Malmö, jämte advokaten Rolf Leopold
Nordenstedt i Toppeladugård, Genarps socken av Malmöhus län,
med disponenten Per August Molin i Fridafors, Almundsryds
socken av Kronobergs län, till suppleant, och att firman
tecknas, förutom av styrelsen, av Hansen och Molin var för
sig eller av styrelsens ordinarie ledamöter två i förening,
det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm den 4 juli 1941.

Ex officio:

Carl Rosenberg.

/stämpel/.

Vidimeras:

Birgit Mattsson Anna Lisa Forslund

Vidimeras:

M. Mattsson

A. L. Forslund

A.D. 14/1942.

Till Herr Lantbruksingenjör Thore Möller,

Karlskrona.

I anledning av Eder skrivelse den 8 i denna månad med anhållan om utredning rörande rätten till vatten och grund i Leversjön, Kyrkhults socken, får jag härmed med återställande av bifogad karta anföra följande.

Leversjön begränsas i sydväst av Levershults by och i nordost av Stora Brödhults by. Någon bestämning av rågången i sjön emellan sagda byar synes ej hava skett, varför densamma normeras av bestämmelserna i 12 kap. 4 § jordabalken.

Levershults by har varit föremål för den 14 september 1820 fastställt enskifte. I samband därmed behandlades icke frågan om vatten och grund, varför detsamma enligt rådande rättspraxis är att anse såsom delat med stranden enligt 12 kap. 4 § jordabalken. Fisket däremot är att anse såsom samfällt för samtliga i mantal satta fastigheter inom byn.

Vid avstyckning av Levershult 1¹⁸ från 7/48 mtl Levershult 1⁶ har styckningslotten tilldelats vattenområdet i Leversjön jämlikt 12 kap. 4 § jordabalken jämte styckningsfastighetens andel - för 7/48 mtl - i fisket i samma sjö.

Vid åter avsöndring av Levershult 1¹³ från 7/48 mtl Levershult 1⁵ har i upplåtelsehandlingen intet utsagts rörande rätten till vatten och grund, varför frågan härom icke kan anses vara klarlagd. Av beskrivningen över lägenhetens begränsning mot bl.a. Leversjön torde dock möjligen den slutsatsen kunna dragas, att till lägenheten ifråga

icke hör vatten och grund utanför stranden, utan att detta allt-
fort måste anses tillhöra stamfastigheten 7/48 mtl Levershult 1⁵.

Fastigheterna 1/24 mtl Levershult 1⁷ och 7/48 mtl Levershult
1⁸ hava båda tillkommit vid den 12 juni 1877 fastställd hemmans-
klyvning, varvid inga bestämmelser träffades rörande vatten och grund,
vilket således måste anses tillhöra envar fastighet utanför dess
strand enligt jordabalkens regler.

Från Levershult 1 har genom ensittarförrättning avstyckats Le-
vershult 1¹⁷, som även angränsar Leversjön. Någon bestämmelse om rätt
till vatten och grund har därvid icke träffats. Till den avstyckade
lotten torde därför icke höra dylik rätt, utan vatten och grund utan-
för stranden måste anses tillhöra stamfastigheten Levershult 1⁸.

Å den bifogade kartan har med rätt anmärkts styckningslotten
Levershult 1¹⁸ och avsöndringen 1¹³, vilka områden voro utmärkta med
stamfastigheternas registerbeteckningar.

Brödhult Stora har varit föremål för den 29 juni 1819 fastställt
enskifte, varvid inga bestämmelser träffats om vatten och grund, vilket
följaktligen är att anse såsom delat med stranden enligt 12 kap. 4 §
jordabalken.

Strandfastigheterna hava tillkommit genom ägostyckningar, 7/36
mtl Brödhult Stora 1¹⁵ och 1/18 mtl 1¹⁶ genom den 12 februari 1914
fastställd förrättning, och 2/9 mtl Brödhult Stora 1⁹ genom den 31
januari 1901 fastställd förrättning. I samband därmed hava inga be-
stämmelser träffats om vatten och grund. Till ifrågavarande fastig-
heter hör fördenskull vatten och grund utanför stränderna, begränsat
enligt reglerna i 12 kap. 4 § jordabalken. Fisket är däremot samfällt
för hela byn.

Sammanfattningsvis kan sägas, att samtliga strandfastigheter mås-
te anses äga vatten och grund utanför sina stränder utom Levershult 1¹³,
till vilken lägenhet sannolikt icke hör dylik rätt, samt Levershult 1¹⁷,
som vid avstyckning icke tilldelats dylik rätt. Vattenområdet hör i
dessa fall till stamfastigheterna Levershult 1⁵ respektive 1⁸.

Karlskrona i länets lantmäterikontor den 10 januari 1942.

e.f.

P. P. P. P. P.

Kungl. Maj:ts och Rikets
kammarkollegium

Bil. F.


3413/1941.


Till statens lantbruksingenjör Thore Möller,

Karlskrona.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegium den 9 december 1941 har Ni överlämnat avskrift av ansökningshandlingar rörande syneförrättning enligt vattenlagen angående företag, avseende sänkning av vattenståndet i Leversjön för torrläggning av odlingar i St. Brödhults och Levershults byar i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Kungl. kollegium finner icke nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 17 januari 1942.


(Lennart Berglöf)


(Rune Sollander)

Angående sänkning av Leversjön för torrläggning av odlingar inom Kyrkhults socken av Blekinge län. B III nr 14.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bil. G.

Till

Fiskeriintendenten O. Olofsson.

./.

Med överlämnande av lantbruksingenjören Thore Möllers skrivelse den 9 december 1941 jämte vid skrivelsen fogad avskrift av handling angående sänkning av Leversjön för torrläggning av odlingar i St. Brödhults och Leverhults byar i Kyrkhults socken av Blekinge län vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 13 december 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Fiskeriintendenten
i södra distriktet
Lund

Yttrande:

Företaget synes mig icke tillfoga fiskerinäring av betydelse väsentligt förfång eller påkalla särskilda åtgärder till fiskets skydd.

Yttrande från fiskeriinstruktör G. Johansson, Mörrum, bifogas.

Lund den 27.12.1941.



Bilaga: Yttrande från fiskeriinstruktör G. Johansson, Mörrum, den 24.12.1941.

Abd.

Till

Fiskeriintendent D:r Ossian Olofsson,

L u n d.

Angående Leversjöns sänkningsföretag.

För yttrande har till mig översänts handlingar rörande Leversjön i Kyrkhults socken i Blekinge län, varom ansökan föreligger om tillstånd att få sänka vattenytan för torrläggning av marker i St. Brödhults och Levershults byar, och vad denna åtgärd kan ha för inverkan på fisket i nämnda sjö, får jag efter att på ort och ställe undersökt sjön ifråga härmed vördsamt anföra följande.

Leversjöns botten utgöres till största delen av dy och på några ställen av grus och sten. Vegetationen vid stränder och i vikar kan man anse vara ^{svagt/}medelmåttig och består mest av gäddnate (Potamogeton), fräken (Equisetum), braxengräs (Isoetes) och något vass och notblomster (Lobelia).

Vikarna tycks vara utmärkta lekplatser för gädda. Vattendjupet i dessa vikar är mera grunt än längs stränderna för övrigt, varför en sänkning av sjöns yta dock måste minska på sjöns areal, och denna minskning går mest ut över dessa vikar och lekplatser, men då vegetationen sträckte sig längre ut på större djup än en meter, torde lekplatser finnas för gäddan ändå tillräckligt, om en sänkning av vattenytan kommer till stånd.

Enligt de erhållna upplysningar om fisket och uppgifter om fiskbeståndet i sjön av personer, som i någon mån bedriva fiske, så betraktas detta fiske av underordnad betydelse och fiskbeståndet som värdelöst.


Av fiskarterna tycks mörten vara dominerande och är den som fiskas mest och användes till agn i andra vatten. Gädda förekommer också fastän sparsamt men torde ha förekommit tidigare mera rikligt, men då ett intensivt fiske under vintern har bedrivits efter denna

har den starkt decimerats under senaste tider. Äl fångas även något men förekomsten tycks vara ringa. Däremot är förekomsten av småvuxen abborre ganska riklig, liksom ofta brukar vara fallet i många sjöar.

Vad en sänkning av Leversjöns vattenyta kan ha för inverkan å fisket får jag sammanställa sålunda.

En sjösänkning har i de flesta fall en menlig inverkan på fiskens lekplatser, då de i många fall bli torrlagda, och så kommer nog till någon del att bli fallet i Leversjön. Men då djupet vid stränderna ökar hastigt utåt torde denna sänkning ej medföra någon nämnvärd skada. Sjön är ju tämligen grund i sin helhet, varför man kan räkna med tillväxt av vegetationen på stora områden efter en sänkning och bli då utmärkta lekplatser för gädda samt även för sutare om sådan blir inplanterad, varför lekplatserna nog komma att räcka till, varför någon odling med anledning av sänkningen ej torde behövas åläggas.

Mörrum den 24 december 1941.



Fiskeriinstruktör.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kyrkhults socken</u> Lervshult	1 ¹⁸		and		<u>Gottfrid Lennström</u>
				1	ämg, mullig gräs sand i grus
				2	" " "
					<u>Summa</u>
"	17	A	$\frac{1}{24}$		<u>Karl Fredrikström</u>
				3	ämg, mullig gräs sand i grus
				4	äker " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	ämg " " "
				8	" höglänt, förbättras g.
				9	" " " "
				10	äker mullig gräs sand i grus
				11	" " " "
				12	ämg " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	äker " " "
				18	" " " "
				19	ämg " " "
					<u>Summa</u>
"	18	B	$\frac{7}{48}$		<u>Otto Olsson.</u>
				20	ämg
					<u>Transport</u>

A-r-e-a-l								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		04.5		100	4 50	200	9 -	100	4 50							
		06.5		50	3 25	150	9 75	"	6 50							
		11.0			7 75		18 75		11 -							
		05.0		50	2 50	250	12 50	200	10 -							
13.0				300	39 -	800	104 -	500	65 -							
15.0				200	30 -	"	120 -	600	90 -							
58.5				"	117 -	"	468 -	"	351 -							
		30.0		100	30 -	350	105 -	250	75 -							
				04.0	-	-	-	-	-							
				30.0	-	-	-	-	-							
36.5				200	73 -	800	292 -	600	219 -							
17.5				300	52 50	"	140 -	500	87 50							
		19.5		50	9 75	200	39 -	150	29 25							
		07.5		100	7 50	350	26 25	250	18 75							
		03.0		150	4 50	450	13 50	300	9 -							
		30.5		50	15 25	250	76 25	200	61 -							
		08.5		150	12 75	450	38 25	300	25 50							
30.5				250	76 25	700	213 50	450	137 25							
14.0				"	35 -	700	98 -	"	63 -							
		02.0		150	3 -	200	4 -	50	1 -							
185.0	106.0		34.0		508 -		1750 25		1242 25							
		68.5		150	102 75	200	137 -	50	34 25							
		68.5			102 75		137 -		34 25							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägarers namn, -hemvist-m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Trång</i>
				21	åker, mullig på sand i grus
				22	" " " "
				23	ägg " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	råg
				28	ägg " " "
				29	" " " "
					<i>Summa</i>
<i>Lererskult</i>	<i>17</i>		<i>arst</i>		<i>Tida, Hanna o Emma Olsson</i>
				30	ägg, mullig på sand i grus
				31	åker " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	lacke
				36	råg
				37	lacke
				38	ägg " " "
				39	" " " "
					<i>Summa</i>
<i>L. Brodhult</i>	<i>19</i>	<i>BB</i>	<i>2/9</i>		<i>Jon Larsson</i>
				40	ägg, mullig på sand i grus
				41	ägg " " "
				42	lacke
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan düglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		68.5							102 75			137 -			342 5	
	56.0							300	168 -		800	448 -		500	280 -	
	56.0							"	168 -		"	448 -		"	280 -	
		04.5						100	4 50		400	18 -		300	13 50	
		12.0						"	12 -		"	48 -		"	36 -	
		01.0						50	50		250	2 50		200	2 -	
		11.0						"	5 50		"	27 50		"	22 -	
						01.5		-			-			-		
		15.5						150	23 25		200	31 -		50	7 75	
		13.5						"	20 25		"	27 -		"	6 25	
	112.0	126.0				01.5			504 75			1187 -			682 25	
		87.0						100	27 -		200	54 -		100	27 -	
	15.5							350	54 25		700	108 50		350	54 25	
	16.5							"	57 75		"	115 50		"	57 75	
	09.5							450	42 75		800	76 -		350	33 25	
	08.5							300	25 50		"	68 -		500	42 50	
						06.0		-			-			-		
						00.5		-			-			-		
						99.5		-			-			-		
		13.5						50	6 75		250	33 75		200	27 -	
		02.0						100	2 -		400	8 -		300	6 -	
	50.0	42.5				106.0			216 00			463 75			247 75	
		14.5						50	7 25		150	21 75		100	14 50	
		14.5						"	7 25		300	43 50		250	36 25	
						06.5		-			-			-		
		29.0				06.5			14 50			65 25			50 75	

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägarers-namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
St. Brödhult	1 ¹⁶	Cc	1 ¹⁸		Lou Larsson 43 backe 44 äng, mullig på sand i grus 45 " " " " 46 " " " " 47 " " " " 48 " " " " 49 " " " " 50 " " " " 51 " " " " 52 " " " " 53 " " " " 54 arlopp 55 äng " " " 56 " " " " 57 " " " " 58 " " " " 59 " " " " 60 " " " " 61 " " " " 62 " " " " 63 äng Summa
	1 ¹⁵	Cb	7 ³⁶		Frideriks Fabriks A.B. 64 äng, mullig på sand i grus 65 " " " " 66 " " " " 67 " " " " Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03.0									
			08.0					50	4	-	250	20	-	200	16	-
			12.0					1	6	-	250	30	-	1	24	-
			03.0					1	2	50	250	12	50	1	10	-
			04.5					100	4	50	400	18	-	300	13	50
			12.5					1	12	50	1	50	-	1	37	50
			04.5					1.4	4	50	600	27	-	500	22	50
			16.5					1	16	50	1	99	-	1	82	50
			06.0					1	6	-	400	24	-	300	18	-
			14.5					1	14	50	600	87	-	500	72	50
			02.0					1	2	-	1	12	-	1	10	-
							03.0	-			-					
			06.5					100	6	50	600	39	-	500	32	50
			05.0					50	2	50	200	10	-	150	7	50
			25.0					150	37	50	800	200	-	650	162	50
			49.5					200	99	-	900	445	50	700	346	50
			43.0					1	86	-	1	387	-	1	301	-
			40.5					1	81	-	1	364	50	1	283	50
			75.5					100	75	50	300	226	50	200	151	-
			06.0					1	6	-	200	12	-	100	6	-
							01.5	-			-			-		
		3	36.5				07.5		467	-		2064	-		1597	-
			08.0					150	12	-	200	16	-	50	4	-
			46.5					1	68	25	1	91	-	1	22	75
			24.5					100	24	50	1	49	-	100	24	50
			16.0					50	8	-	150	24	-	1	16	-
			94.0						112	75		180	-		67	25

Socken, -by och -hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				68	Lerersjön
					Summa
					Sammandrag
Kyrkhults socken					
Lererskult	18		ost	1-2	Gottfrid Svensson ✓
"	17	A	$\frac{1}{24}$	3-19	Karl Fredriksson ✓
"	18	B	$\frac{7}{48}$	20-29	Otto Olson ✓
"	17		ost	30-39	Ida, Hanna & Emma Olson ✓
St. Brödhult	19	BB	$\frac{2}{9}$	40-42	Ivan Larsson ✓
"	16	CC	$\frac{1}{18}$	43-63	D. Sme ✓
"	15	CB	$\frac{7}{36}$	64-67	Fidafors Fabrics A.B.
				68	Lerersjön
					Summa

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.


1	2	3	4	5	6
socker och hemman	Registernummer	Littera	Markus	Ägare	sök eller icke sök
Kyrkstulls socken					
Lererstull	1 ¹⁸		arst	Gottfrid Larsson	—
"	1 ⁷	A	$\frac{1}{24}$	Larl Fredriksson	✓ sök
"	1 ⁸	B	$\frac{2}{48}$	Ollo Olsson	✓ sök
"	1 ⁷		arst	Lda Hanna: Emma Olsson	✓ —
St. Brödstull	1 ⁹	BB	$\frac{2}{9}$	Lreu Larsson	✓ sök
"	1 ¹⁶	ce	$\frac{1}{18}$	L:son	✓ sök
"	1 ¹⁵	CB	$\frac{2}{36}$	Fridafors Fabriks A.B.	—
				Larsson	

Ägofig	Markens						Andel i				
	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förrädnings
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad
	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre
7	8		9		10		11		12	13	
1-2	7	75	18	75	11	-	10	36	0.28	1	01
3-19	508	-	1750	25	1242	25	1179	19	31.87	115	28
20-29	504	75	1187	-	682	25	647	50	17.50	63	30
30-39	216	-	463	75	247	75	234	95	6.35	22	97
40-42	14	50	65	25	50	75	48	10	1.30	4	70
43-63	467	-	2064	-	1597	-	1515	89	40.97	148	19
64-67	112	75	180	-	67	25	64	01	1.73	6	26
	1830	75	5729	-	3898	25	3700	-	100.-	361	71
Sms Bräddmål den 22 januari 1942.											
Hörsel Chölen											
<i>Evert Thorsen</i>						<i>Olof Jönsson</i>					

Bil. L.

att i upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och
sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken
samt i övrigt på minst var 40 meter, på det dagvattnet må fritt kun-
na avrinna från angränsande terräng.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vatten-

lagen angående sänkning av Leversjön för

torrläggning av marker, tillhörande byarna

Levershult och St. Brödhult i Kyrkhults soc-

ken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. H./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av dels avloppet från Leversjön, sträckan A - B, dels ett tillopp till samma sjö, sträckan C - D. På kartan äro avloppen, som skola bibehållas öppna, utmärkta medelst dubbla röda linjer.

Avloppet från Leversjön utfaller i Holjeån, som rinner förbi Olofström och Jämshög och i trakten av Näsrum mynnar i Ivösjön. Denna sjö avrinner genom Skräboån till havet. Företaget ligger således inom Skräboåns nederbördsområde n:r 87.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan vattenavledning, som omförmäles i 7 kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 20 december 1940, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas.

Av den beräknade båtnaden, 3898.kronor 25 öre, belöper å egendom, tillhörig sökandena, 3572 kronor 25 öre eller 91,64 %, vadan tvångsdelaktighet i företaget föreligger jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 44 § vattenlagen. Kungl. Kammarkollegium har underrättats om förrättningen och icke funnit nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen /Bil. F./. Fiske av någon betydelse förekommer icke i Leversjön och anspråk på ersättning för skada å fisket hava icke framställts. Fiskeriintendenten i Södra distriktet har i avgivet yttrande /Bil. G./ framhållit, att företaget icke synes tillfoga fiskerinäring av betydenhet väsentligt förfång eller påkalla särskilda åtgärder till fiskets skydd.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\approx +5,82$ m. Järndubb i 2 m lång, smal sten 6 m öster om O+25, 0,4 m över markytan.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +6,75$ m. Järndubb i stor sten 2 m söder om knä i rågången mellan St. Brödhult och Levershult, 5 m väster om l+24.

Fixp. III. Höjdläge $\approx +7,00$ m. Järndubb i berg i åkerkanten 35 m väster om

11+40, 0,8 m över markytan.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas, förrän de av lantbruksingenjör ersatts med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar huvudavloppets nederbördsområde 300 hektar och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats normalt icke överstiga 1,0 lit/sek/har. Flodvattenmängden uppgår således till 300 lit/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden.

Bottenlinjen har utlagts med en lutning av 1,5:1000, bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0. I berg må bottenbredden ökas till 1,0 m och sidorna göras lodräta.

Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 65 cm vid flöden och 22 cm vid medelvattenföring.

Högvattenytan i Leversjön intager nu höjdläget +5,80 m och medelvattenståndet under vegetationstiden +5,50 m över jämförelseplanet. Vid exceptionella tillfällen kan vattenståndet sjunka till +5,28 m. Efter företagets genomförande skulle högvattenytan komma att ligga på höjden +5,05 m och medelvattenytan på +4,62. Lägsta vattenståndet blir ca +4,40 m.

Dikessträckans C - D nederbördsområde är av ringa omfattning

och fallförhållanden äro goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Även för detta avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0. I berg må bottenbredden ökas till 0,6 m och sidorna göras lodräta.

Avloppens dimensioner och lutningar samt bottenlinjens höjdläge i brytpunkterna finnas angivna å ^{1/}profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall byggas trummor för ägovägar vid 11+26 och 12+00 över sidodiket C - D samt spång vid 11+26 över huvudavloppet A - B.

Beträffande broar eller trummor, som i framtiden kunna bliva uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. På dylika byggnader över huvudavloppet får sålunda överbyggnaden ej läggas på lägre höjd över botten än 1,0 m och vertikala landfästen ej närmare varandra än 1,0 m. Å sidodiket må angivna mått minskas till 0,6m.

Mom.7. Ersättningar.

Under förrättningen hava markägarna förklarat sig kostnadsfritt lämna mark till avloppens breddning samt tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag. Ej heller har ersättning begärts för skada å fisket. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning

av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Landvinningar, som kunna åsättas värde, uppkomma icke genom Leversjöns sänkning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. H./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Verkställd undersökning har givit vid handen, att skäl ej föreligger att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. K./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökandena, är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökandena förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än

en femtedel av delägarnas vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till 1 mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmre kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1;1,0.

4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40 meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng. 5/

5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

6/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

7/ Arbetet må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara bragt till slut senast den 1 september 1948.

8/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras

å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrat vattnets fria lopp, må icke tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trummor och spång skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna

na till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Leverstjörns sänkningsföretag år 1942".

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid detta företag.

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill återopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Underställning.

Då företaget medför sänkning av Leversjön, vars areal vid medelvattenstånd uppgår till 31,85 har, skall detta utlåtande jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen underställas vattendomstolens prövning.

Stora Bröckhult den 22 januari 1942.

Suse Moller.
Kersti Nilsson
Olof Jönsson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Lerumsjans sänkningsföretag år 1912

Rydboholm

socken och

Blekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50	5	50	5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	09	3,00	2	70		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	21	6,00	12	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	35	11,00	38	50		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 27 ar	13	0,24	3	12		
		har	347	0,78	2	71		
		äng och odlingsmark medelareal 17 ar	44	0,14	6	16		
		har	745	0,74	6	26		
		annan mark och impediment, medelareal 300 ar	11	0,47	5	17		
		har	33405	0,12	4	-		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet			4	-		
		övriga regalkart					85	22
		blad						
		Överföres					90	72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				90 72
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning ^{pejling} 60. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	10 92	0 50	5 46	
		avvägda punkter	100	0 03	3 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3 0	2,00	6 -	
		i annan mark		5,00		50 46
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 65 ar,	68	0 07	4 76	
		har	44 32	0 06	2 66	7 42
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	68	0 04	2 72	2 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	114	0 06	6 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	57	0 12	6 84	13 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0 5	3 50	1 75	1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0 22	3 30	
						3 30
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	21	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	13	0 03	39	1 39
		Överföres				189 94

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				179 94
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	<1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			3 70	7 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01	1 —	1 —
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00	24 —	24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	12 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				258 74
		1) 1:sta regalarkeblad			7 —	
		övriga regalarkeblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 65 ar ägofigurer st.	68	0,10	6 80	
		 har	44,32	0,08	3 55	
		Överföres			17 35	

Protokoll, hållet vid sammanträde med
Söderbygdens vattendomstol å rådhuset i
Sölvesborg den 20 maj 1942.

Härvarande: undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna S. Elifström och H.
Larsson;
vattenrättskammarmannen O. Olemansson i
Kopprarp och S. Svensson i Nya Rydäl;
vattenrättssekreteraren O. Fredrikson.

Sedan av nämnda den 22 januari 1942 afgivet utlåtande
angående företag, benämnt Loversjöns sänkningsföretag år 1942 och
avseende sänkning av Loversjön för torrläggning av marker under
Stora Brödhult nr 1 och Lovershult nr 1 i Nyrkhults socken,
Blekinge län, blivit jämlikt bestämmelserna i 7 kapitlet 45 §
vattenlagen underkastat vattendomstolens prövning, hade för
behandling av detta mål sammanträde med vattendomstolen utsetts
att hållas härstället denna dag klockan 12.30.

På målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till
handläggning, lät icke någon sig avhöra.

Vattendomstolens ordförande redogjorde i korthet för
innehållet i förrättningshandlingarna.

Det antecknades, att bevär över förrättningen icke
blivit anförda hos vattendomstolen.

Härefter avkunnades efter ensidig överläggning följande

P. O. M.

Vattendomstolen prövar lagligt fastställt det under-
ställda utlåtandet.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälla
kostnaden för underrättelserna i målet, åtta kronor 10 öre.

Talen mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos
vattenöverdomstolen.

Som ovan.


På vattendomstolens vägnar:



Att vad in-

om laga tid icke anmälts emot förestående utslag; det varder
härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols kansli den 18 juni 1942.

Ex officio:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Georg Eriksson". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Utan avgift.

15118

K ____ 2*0271



Betänkande

till

LEVERSJÖNS SÄKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

Autskrift

Såsom Rungl. Landhushållningsnämndens
beslut denna dag fastställt sin
öpenhet vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1944.

På Rungl. Landhushållningsnämndens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Hörselöcker

Betänkande

till

LEVERSJÖNS SÄNKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av Leversjöns sänkningsföretag år 1942 i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 4 km sydväst om Kyrkhults kyrka, omkring 6 km västnordväst om Olofströms köping, och angives å till synehandlingarna fogad översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 22 januari 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Sedan synemännens utlåtande blivit jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, har Söderbygdens vattendomstol i den 20 maj samma år meddelad dom prövat lagligt fastställa det underställda utlåtandet. Mot denna dom har vad inom laga tid icke anmälts /Bil. 4/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en holdragen blå linje.

Motstående intressen.

Några motstående intressen synas icke komma att av företaget beröras.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiktningssanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av samtliga delägare, hava flertalet intressenter förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget, enligt en av dem den 1 juni 1942 undertecknad förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda ytredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Om förrättningskostnader och andra själva torrlägningsföretaget mer eller mindre ovidkommande kostnader medräknas, så överstiger kostnaden bådnaden med ca 5 %. Flertalet delägare äro småbrukare, vilka för sin utkomst äro helt beroende av sina jordbruk, varför det för dem är ett nödvändigt villkor, att företaget genomföres så att jorden kan brukas på effektivt sätt. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 1.940 kronor från statens avdiktningssanslag och 1.910 kronor från statens avdiktningsslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 3 ritningar.

Karlskrona i juli 1942.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

3.700:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

361:71 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 32:70 "

" " underställning 8:10 " 402:51 "

Summa 4.102:51 kr

Karlskrona 1 juli 1942.

Thore Möller

Vid arbetsplanens förställande har kostnaden för
företaget beräknats till 4.102 kronor 51 öre, varav
å lantagarnas andel 4020 kronor 5 öre

Stockholm den 10 maj 1944.

På Ruml. Lantbruksskolens vägnar
Albert Smith

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Leversjöns sänkningsföretag år 1942

i Kyrkhults socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i
åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och
giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets genomförande,
att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myn-
dighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna
övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,
att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och
utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Stora Brödhult, Kyrkhult, den 1 juni 1942.

Sven Larsson Otto Olsson Karl Fredriksson

Ida Olsson Hanna Olsson Emma Olsson.

Egenhändiga hämnteckningarna bevittna:

Linnea Svensson Per Jansson

Levershult. Levershult.

[illegible]

Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annän mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Långskults socken</u>							
and	1/18		Långskult	Gottfrid Persson			11.0		11.0	
1/24	17	A	"	Karl Fredriksson	185.0		106.0		291.0	
2/48	18	B	"	Otto Olsson	112.0		126.0		238.0	
and	1/17		"	Åke Hanna och Emma Olsson	50.0		42.5		92.5	
2/9	19	BB	Stora Brödknall	Frän Larsson			29.0		29.0	
1/18	1/16	CC	"	J. omr			336.5		336.5	
2/36	1/15	CB	"	Frideriks Fabrics A.B.			94.0		94.0	
				Summa	347.0		745.0		1092.0	
			1/ Bidraget beräknas till hälften av taluaden.							
			2/ Huvud " återstående del av taluaden, medan bidraget främäräknats.							

B.U.D.5/1942.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Söderbygdens vattendomstol & rådhuset
i Sölvesborg den 20 maj 1942.

Närvarande: undertecknad vattenrättsdomare:

vattenrättsingenjörerna K. Elfström och H.

Larsson;

vattenrättsnämndemännena G. Clemendtsen i

Kopprarp och S.Svensson i Nya Ryedal;

vattenrättssekreteraren G. Fredriksson.

Sedan av ~~synemän~~ den 22 januari 1942 avgivet utlåtande angående företag, benämnt Leversjöns sänkningsföretag år 1942 och avseende sänkning av Leversjön för torrläggning av marker under Stora Brödhult nr 1 och Levershult nr 1 i Kyrkhults socken, Blekinge län, blivit jämlikt bestämmelserna i 7 kapitlet 45 § vattenlagen underskött vattendomstolens prövning, hade för behandling av detta mål sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 12.30.

Då målet å sålunda utsatt plats och tid företogs till handläggning, lät icke någon sig avhöra.

Vattendomstolens ordförande redogjorde i korthet för innehållet i förrättningshandlingarna.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke blivit anförda hos vattendomstolen.

Härefter avkunnades efter enskild överläggning följande.

Dom.

Vattendomstolen prövar lagligt fastställt det underställda utlåtandet.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälla kostnaden för underrättelserna i målet åtta kronor 10 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående utslag; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 juni 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Utan avgift.

Förestående avskrifter, sid 1-10, likhet med originalet bestyrkes:

Ure In Allen

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Lever-
sjöns sänkingsföretag år 1942 i Kyrkmults socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sid á 3:- kr	12:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		5:30 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		6:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	6 sid á 0:55 kr	4:40 "
Inhäftning av handlingar		<u>2:- "</u>

Summa 32:70 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Bräcke och Listers domsagas häraderätt inom tre månader härafter.

Karlskrona den 13 juli 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Godk. 25/7 YY ²⁶⁰/₄₄

13450

DARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t

30 JUN. 1944

över verkställd avsyning av Leversjöns sänkningsföretag år 1942
i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 10 maj 1944.

Statsbidrag : 1.940 kronor

Statslån : 1.910 "

Kontrakt ännu ej antaget.


Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordförande : Kyrkovärden Sven Larsson, Stora Brödhult,

Kyrkhult

Vid av undertecknad den 10 augusti 1943 verkställd avsyning
av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i
enlighet med det vid syneförrättningen upprättade och av Kungl.
Lantbruksstyrelsen sedermera fastställda förslaget och förordas
till godkännande.

Karlskrona den 28 juni 1944.



Thore Möller

PA Høagl. Landbruksstyrelsens vilgmar
Albert Smith

10/5 44

Leversjöns sänkningsföretag år 1942

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Kyrkhults socken

Brödhult Stora	2/9	mtl	1	⁹	} ✓	äg. Sven Larsson, lagf. 25/10 1915,	§ 59.
"	"	1/18	"	1			
Levershult	1/2	"	1	⁷	✓	" Karl Fredriksson, lagf. 10/2 1937,	§ 38.
"	7/48	"	1	⁸	✓	" Otto Bernhard Olsson, lagf. 9/4 1929, § 130.	
"	avst	✓	1	¹⁷	✓	" { Ida Olsson Hanna Olsson Emma Olsson } Lagf. 13/2 1935, § 77.	

Karlskrona den 17 juli 1942.

Thore Möller

Thore Möller

97.
godk. 102
Skuldförändelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 11/7 1944

godkänd den 21/7 1944

260

44

K

2*0271 13449

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUN. 1944

1 h handl
2 int

Obs. 2 p. återgå!

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1944

till

Leversjöns sänkningsföretag år 1942 i Kyrkhults socken av

BLEKINGE LÄN

beviljat dels statsbidrag med ettusenniohundrafyrtio (1.940)

kronor att utgå från statens avdiktningsslag och dels
lån med ettusenniohundratio (1.910)

kronor att utgå från statens avdiktningsslagfond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid
syneförrättning år 194 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för
företaget, för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda plan, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Brödhult

den

16 juni

1944

Sven Larsson

ägare nr 5/18 164. St. Brödhult

Att hemmansägaren Sven Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Svensson

Alfred Lindström

Adress

Levershult Skyrshult

Adress

Levershult Skyrshult

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 juli 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.