Blad 1.

Förslag i 2 blad till

Senorens invallningsföretag år 1941.

Ramdala socken, Blekinge län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1941 av:

Ekonomie Mållen

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj **19** 44

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.



RITN.Nr 001

K 2•0272 1

Nr 238 Blekinge 2 sth

Bilaga 2.

Tillhör förslag till Senorens invallningsföretag år 1944.

Blad 2.

Sune Mellin.
Statens Jordbruksingenjör.





Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson.



RITN. Nr 002

K 2*0272 2

ESSELTE
4301 Rb.

Nr 238 Bladen 2 st.



Akt nr:

A272

AU$A272

SÖDERBYGDENS
JUL. 1942

STRIS
RUKSINGENJÖR I BLEKINGE LÄN

K 2 0272

3812
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

N.D. 79/80
9 mm
173

Handlingar Inskr. i vattenb.
d. 10/12 1942
till III. 79/80. 54

SENORENS INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Ramdala socken, Blekinge län.

A 272

Handlingar

till

SENORENS INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Ramdala socken, Blekinge län.

Till akten hör : 1 häfte handlingar, innehållande 28 paginerade sidor och 1 arvodesräkning, samt 2 ritningar.

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark i Senoren nr 2, 7, 9 och 10 i Ramdala socken av Blekinge län

Fredagen den 19 september 1941 kl 14.00 inställde sig undertecknad lantmätningsman jämte skiftesgodemännen Oscar Persson i Sångletorp och Teodor Abrahamsson i Bredavik hos lantmätaren Gustav L. Svensson i Torp, Senoren, för att på grund av länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande påbörja förrättningens handläggning. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag (Bil. B) hade varit införd i Blekinge läns Tidning den 1 september 1941 samt upplästs i Ramdala sockens kyrka den 7 samma månad, varjämte kända fastägare erhållit underrättelse, enligt förteckning (Bil. C), i anledning varav följande personer jämte synemännen kommit tillstädes:

Sökande hos förrättningen:

Lantmätaren Gustav Svensson, ägare av 2/9 mtl Senoren 10⁷
——"—— Karl Rundgren, —"— —"— avst —"— 10¹⁰
——"—— Oscar Larsson, —"— —"— 1/36 —"— —"— 2³
——"—— Ragnvald Svensson, —"— —"— 2/9 —"— —"— 2²
——"—— Per Pettersson, —"— —"— 5/16 —"— —"— 9⁶
——"—— Caleb Larsson, —"— —"— 1/4 —"— —"— 7⁴

I övrigt lät ingen fastägare sig anhöra.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil A¹).

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Framvisades karta över anläggningsområdet och profilritning över avlopp och vall.

I samband härmed redogjorde förrättningsmannen för preliminärt förslag att genom anläggande av vall och avpumpning av vattnet göra ifrågavarande mark (för en reningsanläggning) oberoende av i havet rådande vattenstånd.

§ 4.

Delägarna förklarade sig önska företaget utfört i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

§ 5.

Upplystes, att den på Gustav Svenssons fastighet befintliga vallen anlagts för 30 à 40 år sedan då ett försök gjorts att genom självverkande pålverka i avloppet utestängt högvattnet. Försöket hade dock misslyckats emedan vallen gjorts för låg och luckan torkat och slagit sig då den vid lägst vattenstånd kom att ligga över vattenytan.

§ 6.

Markägarna förklarade sig kostnadsfritt lämna mark för avlopp och vall samt tåla intrång genom upplåtelse av erforderlig masse utan anspråk på ersättning.

§ 7. stengärdesgårdar

Rundgren framhöll, att å sträckan 2+28 – 3+25 vore så belägen, att diket helt måste rätas åt hans sida och schaktningsmassorna även i sin helhet upplägges på hans mark.

För den skull yrkade han, att diket utmed återstående del av vägången mot Oscar Larssons fastighet skulle uppgrävas på östra sidan av vägången och schaktningsmassorna upplägges på samma sida.

§ 8.

Gustav Swensson begärde ersättning för genom dikets uppgrävning förvärrad överfart.

§ 9.

Synemän och fakägare begåvo sig därefter till förläggningsområdet, varvid synemännen besiktigade marken och anlopp samt företogo markvärdering.

§ 10.

Efter synegången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid synemännen, efter överläggning angåvo nuvarande (Bil. G,), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 11.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart företaga förrättsen, valdes till: Lantbrukaren Gustav Swensson, Torp, Lenaren, Ramdala, ordförande
—"— Per Pettersson, —"— —"— —"—
—"— Oscar Larsson, Östemåla, —"— —"—

§ 12

Utlämnades gode männens ersättningar

och uppgingo sin 14 kronor 60 öre för vardera Oscar Persson och Teodor Abrahamsson, eller tillhopa 29 kronor 20 öre.

§ 13.

Antecknades, att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärden:

Sängdinätning, avvägning o dyl	1 dag
Sammanträden och motsvärdering	1 "
Upprättande av förslag till punktation	2 "
" " " " " " samman m.m.	½ "
Anmälning på lantmäterikontoret	½ "
Summa	5 dagar

§ 14.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 15.

Tillsades, att avskrift och kopior av handlingen och ritningen komme att inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande, varefter, då intet vidare förekom, protokollet upplästes och sammanträdet avslutades.

Torp, Lenaren, den 19 september 1941.

Elsie Ståhlberg.

Oskar Persson. Teodor Abrahamsson.

Bil A 2

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.

Jd.V.D. 12.
1941

91
1941

Resolution.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 15 juli 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer

J.G. Randqvist

Bil. A'

Y.D.Y.D. 14/ 41

Landskansliet i Karlskrona
Inkom den 9 JUL. 1941

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

91
1941

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till byarna Torp och Östernäs på Senoren i Ramdala socken. Av företaget torde komma att beröras följande fastigheter och ägare:

2/9	mtl	Senoren	10^{7}	/Torp/	äg. Gustav Svensson
avs	"	"	10^{10}	"	" Karl Rundgren
5/16	"	"	9^{6}	"	" Per Pettersson
1/4	"	"	7^{4}	"	" Kaleb Månsson
2/9	"	"	2^{2}	/Östernäs/	" Ragnwald Svensson
1/36	"	"	2^{3}	"	" Oskar Larsson

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Gustav Svensson, adr. Torp, Senoren, Ramdala. Tel: Senoren 13.

Torp och Östernäs den 18 juni 1941

Gustav E. Svensson
Karl Rundgren
Per. Pettersson.
Kaleb Månsson
Ragnwald Svensson.
Oscar Larsson.

B.1.B.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
THORE MÖLLER
Tel. 3262. KARLSKRONA

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningar jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag rörande torrläggning genom invallning av marker, tillhörande nedanskrivna hemman i Blekinge län handläggas vid sammanträden å nedan angivna tider och platser.

Fredagen den 19 september 1941 kl. 14.00 hos lantbrukaren Gustav E. Swensson i Torp, Senoren. Företaget synes komma att beröra marker till Senoren 2 2, 2 3, 7 4, 9 6, 10 7 och 10 10 i Ramdala socken.

Karlskrona den 26 augusti 1941.

/Thore Möller./
Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Ramdala församlingskyrka söndagen den 7/9. 1941 betygar:

Torsten Knutsson

Införd i Blekinge Läns Tidning den 1 september 1941, betygar:

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Senoren nr 2, 7, 9 och 10 i Ramdala socken av Blekinge län,avlämnade å posten den 26 augusti 1941.

Kungörelse till pastorsämbetet i Ramdala, Ramdala.

" " Blekinge Läns Tidning, Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen Oscar Persson, Gängletorp, Ramdala.

" " " Teodor Abramsson,Bredavik, Sturkö.

Underrättelse till lantbrukaren Gustav Swensson, Torp,Senoren, Ramdala.

" " " Karl Rundgren, " " "

" " " Per Pettersson, " " "

" " " Kaleb Månsson, " " "

" " " Ragnvald Svensson,Östernäs,Senoren, "

" " " Oskar Larsson, " " "

I tjänsten:

Gustaf Möller.

Bil. D.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning

och

värderingslängd.

Socken, by och hemman.	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ramdala socken					
Lenorp (Torp)	10⁷		2/9		Gustav Larsson
				1	åker, kornmullgrd på lera
				2	" " "
				3	avloppr.
				4	åker, lermylla på lera
				5	" " "
				6	" hagmark
				7	avloppr.
				8	äng, lermylla på lera
				9	" " "
				10	åker " "
					Summa
" "	10¹⁰	--	ovst		Karl Rundgren.
				11	åker, kornmullgrd på lera
				12	" " "
				13	avloppr.
				14	åker, lermylla på lera
				15	" " "
					Summa
" (Åskumås)	2³	BB	1/36		Oscar Larsson.
				16	åker, lermylla på lera
				17	" " "
				18	trädgård "
					Summa

Areal								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19.0							300	57	-	1800	342	-	1500	285	-
	27.0							"	81	-	"	486	-	"	405	-
							01.1	-								
1	33.0							700	931	-	2000	2660	-	1300	1729	-
	44.0							600	264	-	1800	792	-	1200	528	-
							16.0	-			-			-		
							02.4	-			-			-		
			27.0					300	81	-	800	216	-	500	135	-
			17.0					600	102	-	1600	272	-	1000	170	-
	24.0							1000	240	-	2000	480	-	"	240	-
2	47.0		44.0				19.5		1756	-		5248	-		3492	-
	40.0							300	120	-	1800	720	-	1500	600	-
	15.0							"	45	-	"	270	-	"	225	-
							03.6	-			-			-		
	31.0							800	248	-	2000	620	-	1200	372	-
	03.5							"	28	-	1800	63	-	1000	35	-
	89.5						03.6		441	-		1673	-		1232	-
	15.0							800	120	-	1800	270	-	1000	150	-
	53.0							600	318	-	"	954	-	1200	636	-
	06.5							1000	65	-	2000	130	-	1000	65	-
	74.5								503	-		1354	-		851	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lenoren (Åskenäs)	2^2	Ba	2/9		Ragnvald Svensson
				19	åker, lermylla på lera
					Summa
" (Torp)	9^6	C	5/16		Per Pettersson.
				20	äng, skogen.
				21	åker, högländ
				22	" lermylla på lera
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	äng.
					Summa
" "	7^4	Aa	1/4		Halvb Månsson
				28	åker, lermylla på lera
					Summa
Ramdala socken					Summa andra.
Lenoren (Torp)	10^7		2/9	1-10	Gustav Svensson
" "	10^{10}		arsh	11-15	Karl Rundgren
" (Åskenäs)	2^3	Bb	1/36	16-18	Oscar Larsson
" "	2^2	Ba	2/9	19	Ragnvald Svensson
" (Torp)	9^6	C	5/16	20-27	Per Pettersson
" "	7^4	Aa	1/4	28	Halvb Månsson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar.	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11.0							800	88	-	1800	198	-	1000	110	-
	11.0								88	-		198	-		110	-
			22.5					400	90	-	600	135	-	200	45	-
							18.0	-			-			-		
	39.0							800	312	-	2000	780	-	1200	468	-
	14.0							1400	196	-	4	280	-	600	84	-
	20.0							1200	240	-	4	400	-	800	160	-
1	30.0							600	780	-	1	2600	-	1400	1820	-
	62.0							800	496	-	4	1240	-	1200	744	-
							03.5	-			-			-		
2	65.0		22.5				21.5		2114	-		5435	-		3321	-
	68.0							1000	680	-	2000	1360	-	1000	680	-
	68.0								680	-		1360	-		680	-
2	47.0		44.0				19.5		1756	-		5248	-		3492	-
	89.5						03.6		441	-		1673	-		1232	-
	74.5								603	-		1354	-		851	-
	11.0								88	-		198	-		110	-
2	65.0		22.5				21.5		2114	-		5435	-		3321	-
	68.0								680	-		1360	-		680	-
7	55.0		66.5				44.6		5582	-		15268	-		9686	-

Lerum den 19 september 1941

Oskar Persson

Gustav Abrahamsson.

Socken,-by--och-hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETERSONIUSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag.

Bil. E.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Pumpverk.								
		1 st helmantlad invallningspump med en kapacitet av 90 lit/sek vid 0,95 m lyfthöjd, direktkopplad till vertikal 3-fasmotor med dubbellindad rotor, försedd med motorskåp och flottörutrustning för helautomatisk drift samt ca 35 m utloppsrör med klaffbacke					3000	-		
		Instrumentering					500	-		
		Diverse					200	-	3700	-
		Pumpstation.								
		Inspäntning och länshållning					100	-		
		Schaktning m^3	20	2,50			50	-		
		Rustbädd av 6" furu m	0,50	80.-			40	-		
		Betong till bottenplatta högst 20 % sprängsten m	1,0	50.-			50	-	incl. formsättn.	
		Betong till platta under motorn samt utlopp m	2,5	100.-			250	-		
		Brunnsringar, inre diam 120 cm lm	3,5	40.-			140	-		
		Flottörbrunn av 12" betongrör, höjd ca 3,5 m					15	-		
		Intag med galler och avstängningslucka m.m. samt tilloppsrör					300	-		
		I-balk					25	-		
		Överbyggnad av trä					150	-		
		Formsättning och diverse					180	-	1300	-
		S u m m a							5000	-
		Skyddsvall och valldike D - B - E.								
+4 +4 0 -1	100	Schaktning av valldike och läggning av vall m^3	230	1,50	345	-				
		Torvbeklädnad av vallens slänter m^2	250	0,25	62	50			407	50
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							92	50
	100	S u m m a							500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samlingskanalen A - B - C.									
+00 +33 0 -0	33	Rensning	lm	33	0,50			16	50		
+33 +00 0 -4	367	Bergsprängning	m³	10	15.-	150	-				
		Schaktning av sand, grus och sten	"	90	2.-	180	-				
		Schaktning av lera	"	660	1.-	660	-	990	-		
+00 +23 4 -7	323	Schaktning av sand, grus och sten	"	100	2.-	200	-				
		Schaktning av lera, ngt träd och buskar	"	420	1,10	462	-	662	-		
+23 +4 7 -8	81	Schaktning för läggning av rör	lm	81	0,80	64	80				
		Rör inre diam 12"	"	81	4.-	324	-				
		Läggning av rören och höljning med uppschaktad massa	"	81	0,40	32	40				
		Kringmurning av rörutlopp vid 7+23				60	-				
		Brunn vid 8+4				60	-	541	20	2209	70
		Ersättningar enligt utlåtandet								86	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								204	30
804		S u m m a								2500	-
		S A M M A N D R A G.									
		Pumpanläggning								5000	-
100		Skyddsvall och valldike D - B - E								500	-
804		Samlingskanalen A - B - C								2500	-
904		S u m m a								8000	-

Senoren den 19 september 1941.

Bil F.

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D.

Socken och Hemman	Registernummer	Mantal	Litt.	Ägare	Söka eller icke söka
Ramdala socken					
Lenorp (Torp)	10^{7}	2/9		Gustav Svensson	söka
" "	10^{10}	anst		Karl Rudgren	söka
" (Österås)	2^{3}	1/36	Bb	Oscar Larsson	söka
" "	2^{2}	2/9	Ba	Reynald Svensson	söka
" (Torp)	9^{6}	5/16	C	Per Pettersson	söka
" "	7^{4}	1/4	Aa	Jakob Jönsson	söka
				Summa	

Ägofig	Markens nuvarande värde		Blivande värde		Förbättrings-värde		Anläggningens Beräknad kostnad		Verklig kostnad	Förrättnings kostnad	
nr	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö
1-10	1756	-	5248	-	3492	-	2884	-	36.05 L	89	94
11-15	441	-	1673	-	1232	-	1017	60	12.72 L	31	74
16-18	503	-	1354	-	851	-	703	20	8.79 L	21	93
19	88	-	198	-	110	-	91	20	1.14 L	2	85
20-27	2114	-	5435	-	3321	-	2742	40	34.28 L	85	53
28	680	-	1360	-	680	-	561	60	7.02 L	17	51
	5582	-	15268	-	9687	-	8000	-	100.00	249	50

Leonsgen den 18 september 194/.

Oskar Persson Gustav Andersson.

Översiktskarrta.



utsnitt av

Skala 1:100000.

Bil G.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Senoren n:r 2, 7, 9 och 10 i Ramdala socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrläggningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen. /Bil. D /.

Då ifrågavarande marker för sin torrläggning äro beroende av vattenstånden i Östersjön kommer företaget att omfatta dels uppförande av pumpstation vid punkt B, dels utförande av vallen och valldiket D - B - E, dels ock uppgrävning av samlingskanalen A - B- C. På kartan är vallen angiven medelst grön beteckning och avloppen medelst dubbla röda linjer.

Företaget ligger mellan Hälltorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om numberbeteckning på nederbördsområden erhållit nr 79 resp nr 80.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 15 juli 1941, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av

företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan invallning, som omförmäles i 7 kap. 49-55 §§ vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge =+4,51 m. +-format märke inhugget i sten i åkerkanten 25 m nordväst 0+70.

Fixp. II. Höjdläge =+6,14 m. +-format märke inhugget i stor sten i åkerkanten 70 m söder om 7+23.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Avloppets nederbördsområde, som omfattar 70 hektar, utgöres av odlade fält och tämligen kala backar och har med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har största förekommande avrinning beräknats till 1.25 lit/sek/har. Flodvattenmängden uppgår således till allenast 90 lit/sek. varför särskild beräkning av samlingskanalens dimensioner icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och tillkkravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,o.

Valldikets dimensioner hava beräknats så, att tillräcklig jordmassa erhålles till skyddsvallen. Detta avlopp har erhållit bottenbredd 1,o m och sidolutning 1:1,25.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Skyddsvallen.

Vid undersökningstillfället, den 16 maj 1941 kl 1400, låg vattenytan i havet utanför vallen på höjden +2,95 m över det för företaget antagna jämförelseplanet. Enligt av hamnkontoret i Karlskrona, där avläsning av vattenståndet sker kl 700, lämnad uppgift, var vattenståndet

den 16 maj 1941 +0,oo m

" 17 " " +0,o2 "

över O-planet för Rikets precisionsavvägning. Då vid denna tid rådde tämligen lugnt väder, lär mellan avläsningstillfällena inga större variationer i vattenståndet hava förekommit, varför den avvägda vattenytan torde i det närmaste motsvara i havet rådande medelvattenstånd.

Enligt vattenståndsobservationer å kustpegel vid Kungshölms fort utanför Karlskrona stiger högvattnet vid Blekingekusten till höjden +1,oo m. över medelvattnet och har vid ett tillfälle i december 1913 stigit till höjden +1,38 m över samma vattenstånd, eller +3,95 m resp +4,33 m över företagets jämförelseplan.

Då de högsta vattenstånden äro av synnerligen kort varaktighet torde de knappast varamärkbara i den utanför invallningsområdet belägna viken, som genom sund och förträngningar skiljes från öppna havet. Då

utanför vallen finnes ett ca 30 m brett förland torde risken för åverkan på vallen genom vågsvall vara obetydlig.

På grund härav har ansetts tillräckligt att förlägga vallkrönet på höjden +4,65 m och giva vallen en krönbredd av 1,o m. Släntlutningen har beräknats till 1:1,5.

Mom.7. Pumpstationen.

Enligt mom. 6 här ovan har största vattenmängden beräknats till 90 lit/sek.

För pumpverket hava följande beräkningar gjorts.

Yttre vattenståndet vid pumpstationen är +2,95 m vid medelvatten och +3,95 m vid högvatten och torde vid exceptionella tillfällen under synnerligen korta tidsmoment stiga inemot höjden +4,33 m.

Inre vattenytan bör vid medelvattenstånd under vegetationstiden hållas på höjden +2,10 m och vid högvatten icke överstiga höjden +3,10 m.

Lyfthöjden blir således vid såväl inre som yttre medelvatten 0,85 m. Vid normalt högvatten i såväl samlingskanalen som havet blir lyfthöjden likaledes 0,85 m och vid medelvattenstånd inom vallen och normalt högvatten utom denna 1,85 m. Absolut högsta lyfthöjden blir ca 2,1 m. Vid dylika tillfällen torde pumpning dock icke behöva förekomma.

Vid en lyfthöjd för vattnet av 0,85 m och en verkningsgrad för pumpanläggningen av 60 % blir den erförderliga effekten

$$\frac{90 \cdot 0,85 \cdot 0,736}{75 \cdot 0,6} = \sim 2 \text{ kilowatt.}$$

Under förutsättning att 300 m/m av årsnederbörden måste pumpas vid en medellyfthöjd för vattnet av 1,o m så åtgår härför ett energibelopp av

$$\frac{0,3 \cdot 700000 \cdot 1,0 \cdot 0,736 \cdot 1000}{75 \cdot 3600 \cdot 0,6} = 960 \text{ kwh eller i runt tal 1000 kwh.}$$

Något magasin, utöver det som erhålles vid samlingskanalens och valldikets uppgrävning, finnes icke.

Beträffande pumpverkets storlek och konstruktion få synemännen på grund av ovanstående föreskriva, att detsamma skall utföras med en kapacitet av minst 90 lit/sek vid 0,85 m lyfthöjd samt anordnas så, att vattenytan inom invallningsområdet normalt kan sänkas till höjden +2,10 m.

Mom.8. Broar och trummor.

I samband med arbetenas utförande skola på företagets bekostnad inga broar eller trummor om- eller nybyggas. Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda över samlingskanalen,bestämmes allenast,att de ej få utföras på sådant sätt,att de uppdämma vattnet. Trummor skola sålunda hava en genomloppsöppning av minst 0,6×0,6 m eller utföras av rör med minst 60 cm inre diameter.

Mom.9. Ersättningar.

För genom samlingskanalens uppgrävning försvårad överfart ~~eller~~ och ökad kostnad för brohållning skall till ägaren av Senoren 10[7],Gustav Swensson,utgivas ersättning med 50 kronor.

För upplåtelse av mark till sträckan 2+28 - 3+25 av samlingskanalen samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall till ägaren av Senoren 10[10],Karl Rumdgren,utgivas ersättning med skäliga ansedda 36 kronor.

För övrigt skola inga ersättningar utgå vid detta företag.

Mom.10. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning,varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D. /,

i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej, Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. F. / har varje fastighets andel i anläggningskostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, jämväl fördelas efter samma andelstal.

Mom.11. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt tillhär nedan i mom. 13 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Där avloppet följer rågång, skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att

bottnens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången. Härifrån undantages sträckan (2+28 - 3+25) utmed rågången mellan Senoren $\frac{3}{2}$ och Senoren $\frac{10}{10}$, som utvidgas enbart åt höger, på sätt framgår av sektionsritningarna.

4/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,o m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning.

5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,o anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter.

6/ Vallmaterialet packas väl. Före utläggandet av detta skall matjorden avlägsnas och grästorven uppskäras i fyrkanter med ca 30 cm sida för att användas till beklädnad av slänterna.

*) 7/ Betongrör skola uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar beträffande såväl täthet som tryckhållfasthet.

8/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1946.

12/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.12. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp, vall och pumpanläggning skola omsorgsfullt underhållas, och har styrelsen att härom tillse och verkstäl-

la. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Underhållskostnaderna, liksom även kostnaderna för pumpstationernas drift och skötsel, fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.13. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.14. Särskilda bestämmelser.

Delägare i företaget, vilkens mark ej når fram till ifrågavarande avlopp, äger att ansluta täckt avlopp till detta. Ägare till mark, varöver sådan ledning framdrages, skall dock i förväg underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt, att minsta intrång och olägenhet där-

av vållas.

Mom.15. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Senorens invallningsföretag år 1941".

Mom.16. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.17. Domstolsavgift.

Avgift,varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.18. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.19. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 18 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföres och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Senoren den 19 september 1941.

Oskar Persson. Mats Mårtensson. Teodor Abrahamsson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Senaens invallningsföretag år 1941

Ramdala *socken och* Blekinge *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	10	0,50	5	-	5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kop. av karta till konceptkarta			8	33		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	-		
		övriga regalark / blad st.					12	33
		Överföres					17	33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				17 33
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *har*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		12 —
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 30 *ar,* ..... *st.*	28	0.05	1 40	
		..... *har*	8.21	0.10	82	2 22
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*		0,04	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			~~1~~ —	
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	44	0,06	2 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	22	0,12	2 64	5 28
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	09	3.50	3 15	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „				3 15
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	10	0.22	2 20	
		..... „				
		..... „				2 20
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00	3 —	3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar		12,00		2 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	~~1~~	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	20	0,03	60	1 60
		..... *Överföres*				53 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				53 78
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8 -	12 -
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			—	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*	3	0,25	75	
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*	0.1	3,00	30	
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*	2	12,00	24 -	25 05
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...				
		...				
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ...		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ...	40	0,01	40	40
		***Översiktskarta**, § 41* ...			4 -	4 -
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		3 80
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	9	3,00	27 -	27 -
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12 -	12 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00	6 -	6 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... *„*	½	12,00	6 -	6 -
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00		
		slamficka ... *„*		12,00		
		Summa kronor				150 03
		Lösen för:				
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 -	
		övriga regalark blad ... *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 30 ar ägofigurer ... *st.*	28	0.07	1 96	
		... *har*	8.21	0.14	1 15	
		Överföres			10 11	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			10	11		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	40	0,02		80		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1	–	13	66
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall *„*						
		nytt avlopp eller vall *„*						
		ändring av befintligt avlopp *„*	08	6,00	4	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2	95		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*		3,00				
					7	75		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			1	94	5	81
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* *dagar*	1½	12,00	18	–		
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	½	12,00	6	–		
							24	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	20	0,55	11	–	11	–
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			4	–	4	–
		Summa kronor					58	47
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			9	80		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	–	11	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					29	20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					2	2
		Summa kronor					41	–

Sammandrag.

	Förrättningsmannen		Summa	
Förrättningsmannens arvode	150	03	150	03
Lösen för kopior och avskrifter	58	47	58	47
Övriga förrättningskostnader	11	80	41	–
Summa kronor	220	30	249	50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra *häradsrätt.*

Sunnersta *den* 19 sept *19* 41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
368277

K___2*0272

Betänkande

till

SENORENS INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Ramdala socken, Blekinge län.

Betänkande

till

SENORENS INVALLNINGSFÖRETAG Åᵇ 1941.

Ramdala socken, Blekinge län.

Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd in eftersättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 31 maj 1944
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Senorens invallningsföretag år 1941 i Ramdala socken av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget på ön Senoren omkring 8 km söder om Ramdala sockens kyrka och angives på översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 19 september 1941 avslutad synoförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har icke anförts /Bil. 4/.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag, skogsutdikningsanslag eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden.

För nederbördsområdets storlek, beräknade vattenmängder m.m. och därav föranledda dimensioner å avlopp och pump samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Samtliga delägare hava undertecknat förening /Bil. 1/ angående sökande av statslån till kostnaderna för företaget, varjämte styrelsens ordförande gjort framställning om statsbidrag. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessamma. Samtliga delägare äro småbrukare, för vilka det är ett nödvändigt villkor att företaget kommer till stånd. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till anläggningskostnaden med, i avrundade tal, 4.140 kronor från vardera statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Karlskrona i januari 1942.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad	7.914:- kr		
Ersättningar enligt utlåtandet	86:- "	8.000:-	kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen	249:50 kr		
" " utredn. ang. statsunderstöd	31:90 "	281:40	"

Driftskostnad

1000 kWh á 0:05 kr	50:- kr		
Tillsyn m.m.	50:- "		
	100:- kr		
Driftskostnaden kapitaliserad efter 5 %		2.000:-	"
Summa		10.281:40	kr

Karlskrona 1 januari 1942.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till:

Anläggningskostnad	8.281 kronor 40 öre
Kapitaliserad driftskostnad	2.000 "
Summa	10.281 kronor 40 öre

Stockholm den 31 maj 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Bil. 1.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Senorens invallningsföretag år 1941" i Ramdala socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att ansöka om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Torp, Senoren, Ramdala, den 4/12 1941.

Gustav E. Swensson Karl A. Rundgren Oscar Julius Larsson

Ragnvald Svensson Per E. Pettersson Kaleb Månsson.

Förestående namnteckningar bevittnas,

G.A.O. Olsson G.A. Svensson

Adr. Senoren. Senoren.

Bil. 2.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (hektar)	Areal: Annan mark (hektar)	Areal: Summa (hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
Hela företaget	7.55.0	0.66.5	8.21.5	1) 10281.40	9686.-	1.06
Länsökandenas andel	7.55.0	0.66.5	8.21.5	1) 10281.40	9686.-	

1) Lånen utgör 2000.- kronor kapitaliserad driftskostnad, varvid statsunderstöd i form bön utgår, samt återstoden 8281 kronor 40 öre anläggningskostnad.

Karlskrona i januari 1942
Thore Möller

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Rundala socken.							
2/9	10⁷		Lenoren (Torp)	Gustav Svensson v	2	47.0		44.0	2	91.0
avsk	10¹⁰		" "	Karl Rundgren v		89.5				89.5
1/36	2³	Bb	" (Österås)	Oscar Larsson v		74.5				74.5
2/9	2²	Ba	" "	Ragnvald Svensson v		11.0				11.0
5/16	9⁶	C	" (Torp)	Per Pettersson v	2	65.0		22.5	2	87.5
1/4	7⁴	9a	" "	Kalle Larsson v		68.0				68.0
				Summa	7	55.0		66.5	8	21.5

Bil.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
34/92	-	2884	-	89	94	11	50	2985	44	1.06	50.0	1492	47	1492	47
1232	-	1017	60	31	74	4	06	1053	40	"	"	526	61	526	61
851	-	703	20	21	93	2	80	727	93	"	"	363	90	363	90
110	-	91	20	2	85		36	94	41	"	"	47	20	47	20
3321	-	2742	40	85	53	10	94	2838	87	"	"	1419	19	1419	19
680	-	561	60	17	51	2	24	581	35	"	"	290	63	290	63
9686	-	8000	-	249	50	31	90	8281	40			4140	-	4140	-

Karlskrona i januari 1942
Thor Möller

Bil. 4.

Att, såvittt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 19 september 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Senorens invallningsföretag år 1941" och avseende torrläggning genom invallning av marker, tillhörande Senoren nr 2, 7, 9 och 10 i Ramdala socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Förestående avskrifters, sid. 1 – 8, likhet med originalet bestyrkes i tjänsten:

Ruth Möller.

Avskrift

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Senorens invalidningsföretag år 1941 i Ramdala socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag 3 sid á 3:- kr	9:-	kr
Upprättande av ansökningshandlingar	3:-	"
" " tabell med uträkn. av bidrag och lån	5:-	"
" " förteckning å låneansökandenas fastigheter	6:-	"
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50	"
Avskrift av betänkandet m.m. 8 sid á 0:55 kr	4:40	"
Inhäftning av handlingar	2:-	"
Summa	31:90	kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra och Medelsta domsagas häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 7 januari 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

278
44

Godk. 19/9 1944

DIARIE Nr 16561
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG. 1944

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Senorens invallningsföretag år 1941 i Ramdala socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 31 maj 1944.

Statsbidrag : 4.140 kronor

Statslån : 4.140 "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Gustav Swensson, Torp, Senoren, Ramdala.

Vid av undertecknad under arbetets fortgång verkställda besiktningar och den 16 juli 1943 företagen slutavsyning av ovan angivna företag, befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den vid syneförrättningen upprättade och av Kungl. Lantbrukssty-relsen sedermera fastställda planen och förordas till godkännande.

Kostnaderna hava blivit obetydligt högre än vid förslagets upprättande beräknats.

Karlskrona den 12 juli 1944.

Thore Möller

31/5 44

Senorens invallningsföretag år 1942.

Blekinge län.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Ramdala socken.

Senoren	2/9	mtl	2^{2}	äg.	Ragnvald Svensson, lagf. 1/3 1939, § 138.
"	1/36	"	2^{3}	"	Oskar Larsson, lagf. 11/5 1938, § 343.
"	1/4	"	7^{4}	"	Kaleb Månsson, lagf. 4/5 1931, § 171.
"	5/16	"	9^{6}	"	Per Pettersson, lagf. 28/9 1920, § 83.
"	2/9	"	10^{7}	"	Gustaf Swensson, lagf. 2/5 1922, §§ 307-308.
"	läg		10^{10}	"	Karl Rundgren, lagf. 3/5 1932, § 182.

Karlskrona i januari 1942.

Thore Möller

278
44

DIARIE N:r 16562
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG. 1944

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1 kl. handl.
1 ritn.

Härmed får jag vördsamt insända följande handlingar rörande Senorens invallningsföretag år 1941:

Kontrakt i 2 ex.

Rapport över verkställd avsyning.

Avsägelse av till företaget beviljat statslån.

Rekvisition.

Avskrift av betänkandet.

Kopia av ritningarna.

Karlskrona den 12 augusti 1944.

Thore Söllen

278/44

DIARIE N:r 16562
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG 1944
K 2*0272

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1944 till

Senorens invallningsföretag år 1941 i Ramdala socken av

BLEKINGE LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusenetthundrafyrtio (4.140)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fyratusenetthundrafyrtio (4.140) +

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

+ Lånet indraget genom beslut den 15 september 1944.

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråt upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Senoren den 11/9 1944

Gustav E. Svensson
2/9 Mtl nr 10 Senoren

Att Gustav E. Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oscar Månsson. Harry Månsson

Adress Senoren. Adress Senoren

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 september 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.