

Förslag i 2 blad till

Äskerkärrets dikningsföretag år 1942.

Hjortsberga socken, Blekinge län;


upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1942 av:

Suse Mollen

statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.Stockholm den 19 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmas Persson.



RTN.Nr 001

K

2*0277 1




Nr 242 Blekinge 2 rit

Tillhör förslag till
Äskedärrets dikningsföretag år 1942.
 Svalmölle
 Stabens landbruksingenjör

Blatt 2.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställt till efter-
 rättelse vid arbetens utförande.

Stockholm den 19 december 1944
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
 Sigvald Forsman.



RIT.Nr 002

K 2-0277 2



Akt nr:
A277

AU\$A277

K 2*6277 4105

CHARLES
K. ARTHUR GUNDELIN

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Synehandlingar

till

ÄSKEKÄRRETS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Hjortsberga socken, Blekinge län.

Synehandlingar

till

ÄSKEKÄRRETS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Hjortsberga socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar innehållande
38 paginerade sidor och 2 blad
ritningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, fört vid nyinförande
enligt 3 kap. vattenlagen
i samband med utdrottning av vatten-
skadad mark, tillhörande hem-
manet $\frac{1}{6}$ mk nr 1 i Möllerbygd i
Hjortsberga socken av Blekinge
län.

Tisdagen den 20 oktober 1942 kl. 10 fm inställdes sig
underseend lantbrukingenjör hos lantbrukaren Emil
Johansson i Möllerbygd för att på grund av länsmysel-
rens förordnande påbörja förädlings handläggning.
På värbild kallade tillstädeskommo såsom biträdande
gode män stiftsordensmännen Frans Jönsson i Hille-
stätt och K. O. Nilsson i Jämsunda. Vid sammanträdet
varon kungördes i laga ordning anslagits i Hjortsberga
församling den 4 oktober 1942 och som kungjorts i
Blekinge Läns Tidning den 5 samma månad (Bil. B)
och varon kända intressenter erhållit underkänslor,
enligt förteckning (Bil. C), anmälde sig såsom närva-
rande derutom följande beträffare

Beträffande nu förädlings:

Lantbrukaren Emil Johansson, ägare nu $\frac{1}{6}$ mk Möllerbygd 1⁴

Övriga beträffare:

Lantbrukaren Anders Jönsson, ägare nu $\frac{1}{3}$ mk Möllerbygd 1²

Grundaren av nu Johanniskrus församlingens hörande $\frac{1}{3}$ mk

Brattbäcksmåla 1¹, greve Axel Wachtmeister,

genom förvaltare Per Persson, enligt fullmakt (Bil. D)

§ 1.

Anmärkingen nu förädlings och länsmyselrens
med anledning härav utfärdade förordnande upplästes
och bilades handlingarna (Bil. A)

§ 2.

Det synemånen anfördes intet jän. Själva
inte de ej om något jämsförhållande till någon
känd vatnägare.

§ 3.

Samvisades karta över avdiktningssområdet
och profitering över det undersökta utloppet.

I samband härmed upplystes, att gränsen
mellan Insläp 1³ och 1⁴ reglerats genom tämjedel-
ning i samband varmed viss utbytte av ägorområden
företagits.

§ 4.

Sökanden yrkade, att utfallsdike skulle
uppgöras i den omfattning, som fördrades för änd-
målslig bortläggning av hans mark, samt att
kostnaderna för företaget skulle fördelas efter enligt
gällande vattenlag upprättad balans.

§ 5.

Övriga närvarande vatnägare och ombud
förklarade sig intet hava att invända mot företaget.
Därom tillfrågad sade sig Anders Jönsson icke påverka
diktningens utskärande till hans fastighet.

§ 6.

Samman anvisas på företagets bekostnad
båda byggar vid 4+87 och 11+90.

§ 7.

Det anvisas iakttaga, att ersättning utgås
för såväl upplåtelse av mark till dikeets bredning
som inbång genom uppläggning av och skattningss-
massor.

§ 8.

Förklarades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens församling den 19 nästa november kl. 10 fm, då gode män och präst skulle ha ett möte för att besluta om nästa års årsbild och så vidare.

§ 9.

Synermännen och prästerna begärde sig därefter till kyrkostyrelsen för att, var och en för sig, berätta om sin verksamhet och om de förändringar som skett under året.

§ 10.

Efter synermännen förklarades sammanträdet på samma ställe som förut. Därvid infördes sig kyrkostyrelsen Hans Pettersson, ägare till 1/2 av kyrkostyrelsen.

§ 11.

Pettersson förklarade sig inte kunna delta i kyrkostyrelsen den 19 oktober eftersom han hade ett annat förhållande, att kyrkostyrelsen vid hans råd skulle ges sådant stöd som han kunde ge till kyrkostyrelsen på ett sådant sätt.

§ 12.

Som intet vidare förklarades, avslutades sammanträdet.

Möte den 20 oktober 1942.

Hans Pettersson
Kyrkostyrelsen

Torsdagen den 19 november 1942 kl 10 pm inställde sig åter oan angivna styrelse och lantbrukaren Emil Johansson i Inöteryd. Därjämte tillstädeskommo följande sakägare och ombud.

Lantbrukaren Emil Johansson, Inöteryd
Förvaltaren Per Persson, såsom ombud för greve Axel Wachtmeister, Johannisberg.

§ 13.

Det vid föra sammanträdet föda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 14.

Förädlingsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, den beräknade båtkoden, utgående ersättningar, kostnadernas fördelning m.m.

§ 15.

Styrelsemännen angävo utlåtande (Bil. K.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 16.

Följande styrelse uttågs:

Förvaltaren Per Persson, Johannisberg, ordförande
Lantbrukaren Emil Johansson, Inöteryd, — " —

§ 17.

Utlåtnades gode männen ersättningar och uppgjafs till 28 kronor för Frans Jönsson samt 29 kronor 60 öre för K. O. Nilsson, eller tillhops 57 kronor 60 öre.

§ 18.

Antecknades, att förättningsmannen delvis
 dagavode för följande antal dagar och förättningsstäm-
 längdmätning, arvåkning o dyli 2½ dagar
 Sammanträdets och marktvårdning 2 —
 Utredning på lantmäterikontoret ½ —
 Summa 5 dagar

§ 19.

För handläggning vid undersökningarna skulle
 Mr. Emil Johansson utgivas ersättning med 44 kronor

§ 20.

Förlades, att anteckningar och kopior av hand-
 lingar och räkningar komma att inom tre tillio dagar
 tillställas styrelsens örförande.

§ 21.

Förättningen förklarades avslutad.

§ 22.

Som intet vidare förekom upplästes proto-
 kollen och sammanträdet avslutades.

Utfärdad den 19 november 1942.

Stora Mölån

Klaus Jansson *K. Jansson*

Till
Länstypografen,
Karlskrona.

Undertecknad för kunnat anhålla, att behörig
person måtte förordnas att handlägga öyne-
förrättning enligt 7 kap. värdelagen, samt
utskering av värdelshadets mark, tillhörande
kommunen 1/6 nr 1 i Mölleryd, i Hjorts-
bergs socken av Blekinge län.

Följande fastigheter af personer främmande
kommun att berämnas af företaget:



Mölleryd nr 1	ägare Hans Petersson
" "	Emil Johansson
Trattbäcksmåla "	Johannishus fidei- kommis.

Mölleryd, Johannishus den 7 juli 1939.
Emil Johansson.

Resolution.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

IV Karlskrona å landskansliet den 7 december 1939.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning
genom dikning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden
å följande tider och platser i Blekinge län.

Hjortsberga socken.

Tisdagen den 20 oktober 1942 kl 10 hos lantbrukaren Emil Johns-
son i Mölleryd. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande
Mölleryd 1²⁻⁴ samt Johannishus eller Svartbäcksmåla 1¹.

Karlskrona den 28 september 1942.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Hjortsberga förs
den 4 oktober 1942
Robert Bosson
Kyrkohärd & Pastor Komminister Kyrköfverant

Införd i Blekinge Läns Tidning måndagen den 5 oktober 1942.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

öfver kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mölleryd och Johannishus eller Svartbäcksmåla i Hjortsberga socken av Blekinge län avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 28 september 1942 angående sammanträde hos lantbrukaren Emil Johnsson, Mölleryd tisdagen den 20 oktober 1942 kl 10.

Kungörelse till pastorsämbetet i Hjortsberga församling, Johanneshus.

" " Blekinge Läns Tidning, Karlskrona.

Kallelse till skiftesgodemannen Johan Andersson, Liatorp, Johanneshus.

" " " Frans Jönsson, Hillerslätt, "

Underrättelse till lantbr. Emil Johnsson, Mölleryd, "

" " " Anders Jönsson, Mölleryd, "

" " " Hans Pettersson, Mölleryd, "

" " greve Axel Wachtmeister, "

" " arrendatorn Gerhard Svensson, "

Den 6 oktober 1942 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen K. M. Nilsson, Jämsunda, Tving.

J Jämsunda:
Hörsel

U N D E R R Ä T T E L S E.

Syreförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Mölleryd i Hjortsberga socken handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Emil Johnsson i Mölleryd tisdagen den 20 oktober 1942 kl 10. Företaget synes även komma att beröra Johannishus eller Svartbäcksmåla n:r 1.

Karlskrona den 28 september 1942.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Fallman till förvaltare Per Persson
att vil förklaringer i fråga och ev. följanden
berörande detsamma på min tid.

Johannishus den 16/10 1942

Övervakning

Jupre Axel Waldenström egenhändiga namn.
Teckning *Waldenström*.

Ligfrid Nilsson Laga förbrukare

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hjortsberga socken.</u> Johannishus eller Svartbäcksmåla	1'		$\frac{1}{3}$	1	<u>Johannishus fideikommiss</u> äuz, f.d. åker, skogbevänd
				2	"
				3	arlogge
Johannishus eller Svartbäcksmåla	1'		$\frac{1}{3}$	4	<u>Johannishus fideikommiss, av Gerhard Svensson</u> äuz, mulljord på lura
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	äker, mulljord på lura Fransp.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	86.0					200	572	-	500	1430	-	300	858	-
			54.0					"	108	-	400	216	-	200	108	-
							18.5	-			-			-		
		3	40.0				18.5		680	-		1646	-		966	=
							22.0	-			-			-		
			04.0					300	12	-	1000	40	-	700	28	-
			04.5					"	1350		"	45	-	"	3150	
			03.0					650	1950		800	24	-	150	450	
			04.0					300	12	-	1000	40	-	700	28	-
			06.0					"	18	-	"	60	-	"	42	-
			06.0					"	18	-	"	60	-	"	42	-
			06.5					600	39	-	800	52	-	200	13	-
			06.5					300	1950		1000	65	-	700	4550	
			04.5					"	1350		"	45	-	"	3150	
			14.0					"	42	-	"	140	-	"	98	-
			06.5					"	1950		"	65	-	"	4550	
			06.0					"	18	-	"	60	-	"	42	-
			15.5					"	4650		"	155	-	"	10850	
			06.0					"	18	-	"	60	-	"	42	-
			07.0					"	21	-	"	70	-	"	49	-
			17.0					"	51	-	"	170	-	"	119	-
			04.0					"	12	-	800	32	-	500	20	-
			02.0					"	6	-	"	16	-	"	10	-
			04.0					500	20	-	600	24	-	700	4	-
			02.0					"	10	-	"	12	-	"	2	-
	04.0							600	24	=	1200	48	-	600	24	-
	04.0	129.0					02.0		453	-		1283	-		830	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				26	äug, mulljord på lerbl sand
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	åker, mulljord på lera
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	äug
				36	åker
				37	äug, mulljord på lerbl sand
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	åker, mulljord på lera
				42	" " "
				43	" " "
				44	äug " på lerbl sand
				45	" " "
				46	" " "
				47	" " "
				48	åker " på lera
				49	backe
				50	äug " på lerbl sand
				51	" " "
				52	" " "
					Transp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
04.0	129.0					02.5		453 -			12.83 -			830 -		
	10.5							300	31.50	1000	105 -		700	73.50		
	06.5							"	19.50	"	65 -		"	45.50		
	04.5							"	13.50	"	45 -		"	31.50		
	03.5							600	21 -	800	28 -		200	7 -		
	09.5							300	28.50	1000	95 -		700	66.50		
06.5								600	39 -	1200	78 -		600	39 -		
08.0								1000	80 -	"	96 -		200	16 -		
10.0								1100	110 -	"	120 -		100	10 -		
08.0								1000	80 -	"	96 -		200	16 -		
						01.5		-		-			-			
06.5								600	39 -	1200	78 -		600	39 -		
	06.5							300	19.50	1000	65 -		700	45.50		
	07.0							"	21 -	"	70 -		"	49 -		
	06.5							"	19.50	"	65 -		"	45.50		
	06.0							"	18 -	"	60 -		"	42 -		
05.5								600	33 -	1200	66 -		600	33 -		
12.0								1000	120 -	"	144 -		200	24 -		
06.5								600	39 -	"	78 -		600	39 -		
	07.0							300	21 -	1000	70 -		700	49 -		
	09.5							"	28.50	"	95 -		"	66.50		
	10.0							"	30 -	"	100 -		"	70 -		
	09.0							"	27 -	"	90 -		"	63 -		
07.0								600	42 -	1200	84 -		600	42 -		
						33.5		-		-			-			
	14.5							300	43.50	1000	145 -		700	101.50		
	15.0							"	45 -	"	150 -		"	105 -		
	11.0							"	33 -	"	110 -		"	77 -		
0.74.0	265.5					37.5		1455 -			3481 -			2026 -		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				53	<i>Fransp</i> äng, mullig på lerb. sand
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				71a	" "
					<i>Summa</i>
<i>Molleryd</i>	<i>14</i>	<i>DB</i>	<i>1/6</i>		<i>Emil Johansson</i>
				72	äng, mullig på lerb. sand
				73	åker "
				74	" "
				75	äng "
					<i>Fransp.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
74.0	265.5					37.5		—	1455	—		3481	—		2026	—
	12.0							300	36	—	1000	120	—	700	84	—
	12.5							"	37	50	"	125	—	"	87	50
	08.0							"	24	—	"	80	—	"	56	—
	08.0							"	24	—	"	80	—	"	56	—
	10.0							"	30	—	"	100	—	"	70	—
	08.5							"	25	50	"	85	—	"	59	50
	08.0							"	24	—	"	80	—	"	56	—
	09.5							600	57	—	800	76	—	200	19	—
	08.5							300	25	50	1000	85	—	700	59	50
	09.0							"	27	—	"	90	—	"	63	—
	08.0							"	24	—	"	80	—	"	56	—
	10.5							"	31	50	"	105	—	"	73	50
	12.5							"	37	50	"	125	—	"	87	50
	10.0							"	30	—	"	100	—	"	70	—
	09.0							"	27	—	"	90	—	"	63	—
	10.0							"	30	—	"	100	—	"	70	—
	08.0							"	24	—	"	80	—	"	56	—
	09.0							"	27	—	"	90	—	"	63	—
	08.5							"	25	50	"	85	—	"	59	50
	03.5							"	10	50	"	35	—	"	24	50
74.0	448.5					37.5			2032	50		5292	—		3259	50
	08.0							800	64	—	1000	80	—	200	16	—
08.0								800	64	—	1200	96	—	400	32	—
06.0								300	18	—	"	72	—	900	54	—
	03.5							600	21	—	1000	35	—	400	14	—
14.0	11.5								167	—		283	—		116	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Trausp</i>
				76	<i>äker</i>
				77	<i>äng, mullg. på l. bl. mark</i>
				78	<i>äker</i>
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	<i>äng</i>
				85	<i>äker</i>
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	<i>äng</i>
				91	"
				92	<i>äng</i>
				93	<i>äker</i>
				94	"
				95	"
				96	"
				97	<i>äng</i>
				98	"
				99	"
				100	"
				101	<i>äker</i>
				102	"
					<i>Trausp</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	14.0	11.5						—	167		—	283 -		—	116 -	
						008		—			—			—		
		08.5						300	25 50		1000	85 -		700	59 50	
	05.0	-						700	35 =		1200	60 -		500	25 -	
	04.5	-						1100	49 50		"	54 =		100	4 50	
	05.5							900	49 50		"	66 -		300	16 50	
	04.0							"	36 -		"	48 -		"	12 -	
	05.0							1100	55 -		"	60 -		100	5 -	
	05.5							700	38 50		"	66 -		500	27 50	
		11.5						300	34 50		1000	115 -		700	80 50	
	07.5							700	52 50		1200	90 -		500	37 50	
	05.0							1100	55 -		"	60 -		100	5 -	
	03.0							900	27 -		"	36 -		300	9 -	
	03.0							"	27 -		"	36 -		"	9 -	
	10.5							300	31 50		"	126 -		900	94 50	
		08.5						"	25 50		1000	85 -		700	59 50	
		08.0						"	24 -		"	80 -		"	56 -	
		06.0						"	18 -		"	60 -		"	42 -	
	05.5							500	27 50		1200	66 -		"	38 50	
	04.0							900	36 -		"	48 -		300	12 -	
	04.0							"	36 -		"	48 -		"	12 -	
	08.5							500	42 50		"	102 -		700	59 50	
		06.0						300	18 -		1000	60 -		"	42 -	
		07.0						"	21 -		"	70 -		"	49 -	
		06.0						"	18 -		"	60 -		"	42 -	
		01.5						800	12 -		"	15 -		200	3 -	
		02.0						900	18 -		1200	24 -		300	6 -	
		02.5						800	76 -		"	114 -		400	38 -	
	94.5	86.0				008			1056 =			2017 -			961 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmans tal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trausp.
				103	åker, mully grå turbl. sand
				104	äng " "
				105	" " "
				106	" " "
				107	" " "
				108	åker
				109	äng skum
				110	" "
				111	" "
				112	arlogge
				113	äng
					Summa
Molleryd	1 ³	Da	1/6		Hans Pettersson
				114	åker, mully grustl. lera
				115	" " "
				116	äng
				117	åker
				118	" " "
				119	" " "
				120	" " "
				121	" " "
				122	" " "
				123	arlogge
				124	åker
				125	" " "
				126	" " "
					Trausp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
97.5	86.0					00.8			1056	-		2017	-		961	-
12.5								800	100	-	1200	150	-	400	50	-
	11.0							400	44	-	1000	110	-	600	66	-
	05.5							"	22	-	"	55	-	"	33	-
	09.0							500	45	-	"	90	-	500	45	-
	07.0							600	42	-	"	70	-	400	28	-
09.5								900	85	50	1200	114	-	300	28	50
	09.5							500	47	50	600	57	-	100	9	50
	10.0							600	60	-	800	80	-	200	20	-
	14.5							500	72	50	600	87	-	100	14	50
						07.5		-			-			-		
						03.0		-			-			-		
116.5	152.5					11.3			1574	50		2830	-		1255	50
05.5								800	44	-	1200	66	-	400	22	-
04.0								1000	44	-	"	48	-	100	4	-
						02.5		-			-			-		
13.5								1100	148	50	1200	162	-	100	13	50
08.5								"	93	50	"	102	-	"	8	50
07.5								"	82	50	"	90	-	"	7	50
11.0								800	88	-	"	132	-	400	44	-
06.0								"	48	-	"	72	-	"	24	-
05.5								"	44	-	"	66	-	"	22	-
						02.5		-			-			-		
09.0								900	81	-	1200	108	-	300	27	-
04.5								1100	49	50	"	54	-	100	4	50
05.5								"	60	50	"	66	-	100	5	50
80.5						05.0			783	50		966	-		182	50

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
					Fransp.
				127	åker, mullig på grässl. lera
				128	" " "
				129	" " "
					Summa
Mölleryd	1 ²	C	$\frac{1}{3}$		Anders Jönsson
				130	åker
				131	"
				132	arloggr
				133	åker
				134	"
					Summa
					Summa
Hjortsberga socken					Johannisthus fideikommiss
Frattäckmåla	1 ¹		$\frac{1}{3}$		J. sma. ar. Gerhard Jönsson
	1 ¹		$\frac{1}{3}$		Emil Jönsson
Mölleryd	14	DB	$\frac{1}{6}$		Hans Pettersson
"	13	Da	$\frac{1}{6}$		Anders Jönsson
"	12	C	$\frac{1}{3}$		Summa

[illegible]

Socken och hemman	Registrationsnummer	Mantal	Ägare	Försättning för										Summa erhöllning
				markupplåtelse				inbring genom jordupplag						
				m ²	öre	kr	ö	kr	ö	m ²	öre	kr	ö	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Hjortsburg socken.														
Prattbacksmåla	1'	1/3	Johannis trusfi- Ortkammars	380	2.0		7 60	850	5.0	42 50				
	1'	1/3	J:mma	600	3.0		18 -	2700	10.0		76 50	84 10		
Möllerygd	14	1/6	Emil Johansson	65	7.0	4 55					270 -	288 -		
				55	6.0	3 30		350	12.0	42 -				
				85	5.0	4 25		1100	10.0	110 -				
				40	4.0	1 60		130	8.0	10 40				
				125	3.0	3 75	17 45	190	6.0	11 40	173 80	191 25		
"	13	1/6	Hans Pettersson	12	8.0		96	65	12.0		780	876		
			Summa									572 11		
Möllerygd den 19 november 1942														
Huse Möller														
Hans Pettersson														

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. G.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
+60 +00 0 -3	240	Sand, grus /ngt lerbl/, sten enst sprängsten, 3 träd och buskar m	170	2,50	425	-				
		dyjord, träd och buskar "	140	1,00	140	-	565	-		
+00 +00 3 -6	300	Sand, grus, sten, enst sprängsten, gräd och buskar "	270	2,50	675	-				
		dyjord, träd och buskar "	270	1,00	270	-	945	-		
+00 +00 6 -9	300	Sand, grus, sten, enst sprängsten "	100	2,50	250	-				
		dyjord, träd och buskar "	500	1,00	500	-	750	-		
+00 +45 9 -12	345	Sand, grus, sten enst sprängsten "	330	2,50	950	-				
		dyjord "	220	1,00	220	-	1170	-	3430	-
		Trumma för ägöväg vid 4+87							400	-
		" " " " 11+70							320	-
		För oförutsedda fall ar- betsledning m.m. tilläggs							477	89
		Jordersättningar enligt särskild läng							572	11
	1185	<u>S u m m a</u>							5200	-
		<u>Kostnadsförslag till trumma vid 4+87.</u>								
		Schaktning utöver kanal- 3 sektion m	10	2.-	20	-			20	-
		Botlenskikt	2,5	15.-					57	50
		Sidomurar, vängmurar och grusskift	5,9	20.-					118	-
		Däcksten	2,4	25.-					60	-
		6" rustbädd							80	-
		Återfyllning och diverse							65	50
		<u>S u m m a</u>							400	-
		Möller, den 19 november 1942.								
		<i>H. S. Sjöström</i>								

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Socken och hemman	Regester nummer	Littera	Markdel	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
<u>Hjortsberga socken</u>					
Larvbacksmåla	1'		$\frac{1}{3}$	Johannis bms fideikommiss	-
"	1'		$\frac{1}{3}$	S:ma av Gerhard Persson	-
Molleryd	14	DB	$\frac{1}{6}$	Emil Johansson	sök
"	13	Da	$\frac{1}{6}$	Hans Pettersson	-
"	12	C	$\frac{1}{3}$	Anders Jönsson	-
				Summa	

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträcken		A - B .				
0+60	-	1,40	0,3	3,10	1:1,0	+4,00		
1	40	1,30	"	2,90	"			
1+50	50	2,00	"	4,30	"			Fixp. I. Höjdläge =+6,47 m. Järndubb 1 sten 8 m norr om 1+55.
2	50	1,30	"	2,90	"			
2+50	50	1,35	"	3,00	"			
3	50	1,70	"	3,70	"			
3+50	50	1,70	"	3,70	"			
4	50	1,60	"	3,50	"			
4+50	50	1,35	"	3,00	"			Trumma vid 4+87, enl. ritning Fixp. II. Höjdläge =+6,81 m. Järndubb 1 sten i kanten av ängsmarken, 7 m norr om vägen och 29 m väster om 5+00.
5	50	1,30	"	2,90	"			
5+50	50	1,30	"	2,90	"			
6	50	1,30	"	2,90	"			
6+50	50	1,30	"	2,90	"			
7	50	1,30	"	2,90	"			
7+50	50	1,30	"	2,90	"			
8	50	1,30	"	2,90	"			
8+50	50	1,35	"	3,00	"			
9	50	1,45	"	3,20	"			
9+51	51	2,00	"	4,30	"			
9+70	19	1,35	"	3,00	"			
10	30	1,35	"	3,00	"	+5,00		
10+50	50	1,35	"	3,00	"			
11	50	1,40	"	3,10	"			
11+50	50	1,60	"	3,50	"			Trumma vid 11+70, enl. ritning.
12	50	1,80	"	3,90	"			Fixp. III. Höjdläge =+8,00 m. Järndubb 1 sten 7 m norr om Ågöväg och 29 m öster om 11+90
12+45	45	2,05	"	4,40	"			
Summa 1185 meter								

Vid arbetenas utförande iakttages:

att ovan angivna djup äro beräknade från de avvägda dubbarna till dikets
föreskrivna botten och dagbredden i nivå med dubbarna,

att jord och sten, som uppschaktas ur avloppet, må läggas vid sidan av detta,

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning, att öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng, att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas, att trummorna skola utföras av kilad sten i gott förband, samt att under arbetet vatten icke får uppdämmas eller påsläppas så att skada sker. Möllaryd den 19 november 1942. <i>Uwe Möller</i>								

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Svartbäcksmåla eller Johannishus n:r 1 samt Möllerby n:r 1 i Hjortsberga socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Torrlägningsområdet, som skall bilda en samfällighet, utgöres av det s.k. Äskekärret, beläget ca 3 km nordväst Hjortsberga kyrka och anges å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Över området har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av ett genom torrlägningsområdet i sydlig huvudriktning framrinnande avlopp, på kartan utmärkt medelst dubbla röda linjer och betecknat A - B.

Företaget är beläget mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområden med nummerbeteckning 81 resp 82.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 7 december 1939, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej an-

mälts. Ej heller hava synmännen funnit något sådant hinder föreligga.

Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synmännen anse företaget vara av så ringa omfattning, att det samma bör hänföras till dikning enligt 7 kap. vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+6,47$ m. Järndubb i sten 8 m norr om 1+55.

Fixp. II. Höjdläge $=+6,81$ m. Järndubb i sten i kanten av ängsmarken, 7 m norr om väg och 27 m väster om 5+00.

Fixp. III. Höjdläge $=+8,00$ m. Järndubb i sten 7 m norr om ägoväg och 29 m öster om 11+90.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar

avloppets nederbördsområde $4,4 \text{ km}^2$ och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffen-

het och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid normala flöden beräknats

till 80 lit/sek/km^2 . Medelavrinningen under vegetationstiden har be-

räknats till 10 lit/sek/km^2 . På grund härav erhålles en flodvattenmängd

av 350 lit/sek ~~vid flödet~~ och en medelvattenmängd under vegetationstiden

på 44 lit/sek. Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 1,0:1000. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m. samt sidolutningen till 1:1,0.

Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup, ej överstigande 80 cm vid flöden och 30 cm vid medelvattenföring.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen. Avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Trummor i enlighet med upprättad typritning skola på företags bekostnad byggas vid 4+87 och 11+00.

Beträffande broar eller trummor, som i framtiden bliva uppförda över denna del av avloppet, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst ^{samma} ~~följande~~ dimensioner, som angivas å ritningen.

Mom.7. Ersättningar.

För mark, som gräves bort vid avloppets breddning eller nygrävning, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil. F./.

För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jord- och stenupplag efter den härav täckta markens värde efter företagets genomförande.

Angivna ersättningar, som jämväl innefatta ersättning för förlust till följd av för tidig avverkning av växande skog, skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

För övrigt skola inga ersättningar utgå vid detta företag.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. H./ har varje fastighetsandel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen, skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, som så fordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Den som ej är sökande till förrättningen är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Vilka delägare, som ansetts som sökande eller jämställda med sökande, angives i kolumn 6 av kostnadsfördelnings-

längden med förkortningen "sök".

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom.11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslägsritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Trummorna skola utföras av kilad sten i gott förband.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att ska-

da sker.

8/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1948.

10/ Avsyrning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

I företaget ingående trummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga trummor. Kostnad för rensning- eller underhållsåtgärd, som föranletts av

enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppet från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkstäl-

lande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål genom kringssänd kallelselista, på vilken

kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7.kap. 64 § vatten-

lagen angivet sätt vid behov och minst en gång årligen kalla del-

ägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande

och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga ut-

förande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid detta företag.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Äskekärrets dikningsföretag år 1942".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-

lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Möllenryd den 19 november 1942.

Möllenryd
Franz Jönsson L. m. m.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Askekarvs Orskningsföretag år 1942

Hjortsberga socken och Blakänge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	0.9	3,00	2	70		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	2.0	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utesfjer sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utesfjer mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 9 ar st.	47	0.05	2	35		
		har "	4.11	2.02	8	30		
		äng och odlingsmark, medelareal 12 ar st.	78	0.05	3	90		
		har "	9.41	1.46	13	74		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar st.	10	0.05		50		
		har "	0.76	0.78	-	59		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		öfriga regalarck blad st.					48	08
		Överföres					53	08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				53.08
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	13.5	0.50	6.75	
		avvägda punkter	170	0.03	5.10	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.9	2,00	5.80	
		i annan mark		5,00		47.65
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 11 ar,	13.4	0.05	6.70	
			14.28	0.10	1.43	8.13
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	13.4	0,04		5.36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	2.50	0,06	1.5 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	12.5	0,12	1.5 -	30 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.2	3.50		4.20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	30	0.22	6.60	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		6.60
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	3 -
		för vattenområdets areal		0,02		
				12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.2	3,50	4.20	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.2	1,00	1.20	
		våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		5.40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	30	0,03	90	1.90
		Överföres				167.32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				167 32
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 20	10 -
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	170	0,01		1 70
		Översigtskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	16	0,25	4 -	5 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45		3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				259 07
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal	134	0,07	9 38	
		ar ägofigurer	1428	0,14	2 -	
		har				
		Överföres			18 38	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 38	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestul st.	170	0,02	3 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	25 03
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	1.2	6.00	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 60	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					18 80	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			4 70	14 10
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				61 33
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			57 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			44 -	101 60
		Summa kronor				112 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			259 07	259 07
		Lösen för kopior och avskrifter			61 33	61 33
		Övriga förrättningskostnader			10 50	112 10
		Summa kronor			330 90	432 50

Den, som icke ålnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ordn o. Medelsta Jönköping häradsrätt.

Möllerbygd den 19. november 1942

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

K _____ 2*0277

Betänkande

till

ÄSKEKÄRRETS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Hjortsberga socken, Blekinge län.

Ausdrag

Genom Rungl. Lantbrukstygelsens
beslut denna dag fastställd sin öfver-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholmen den 19 december 1944.
På Rungl. Lantbrukstygelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Bestygades i tjänsten:
Husebollen

Betänkande

till

ÄSKEKÄRRETS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Hjortsberga socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av Äskekärrets diknings-
företag år 1942 i Hjortsberga socken
av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 3 km nordväst om Hjortsberga kyrka.
och angives å till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt
ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 19 denna månad avslutad syneförrättning enligt vatten-
lagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom
att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens av-
dikningslånefond har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrlägg-
ning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden.

För nederbördsområdets storlek, beräknade vattenmängder, lut-
ningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tek-
niska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översikts-
kartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, har en intressent förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av företagets kostnader är infört här nedan.

Sammandrag av företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i

bil. 2.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 2.750 kronor från statens avdikningsanslag och 610 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till synakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 november 1942.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a gTorrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad	4.637:89	kr
Ersättningar	<u>582:11 "</u>	5.200:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen	432:50	kr
" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.	<u>30:75 "</u>	463:25 "
	<u>Summa</u>	<u>5.663:25 kr</u>

Karlskrona 1 november 1942.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
facket beräknats till 5.663 kronor 25 öre, varav
lärtagarnas andel 1.201 kronor 75 öre.

Stockholm den 19 december 1944
På Fingl. Landtbruksskolens vägnar
Ajalmar Forsman

Bil. 1.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Äskekärrets dikningsföretag år 1942

i Hjortsberga socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdik-

ningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myn-

dighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteck-

na övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och hand-

lingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksingenjören Thore Möller att upprätta för lånets

sökande och utbekommande erforderliga handlingar.

Mölleryd, Johannishus, den 19.11 1942.

Emil Johnsson.

Bevittnas:

Frans Jönsson

K.M. Nilsson.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Söcken, by och hemman	Sämfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Hjortsberga socken</u>							
$\frac{1}{3}$	1'		Brattbäcksmåla	Johannisthus fideikommun			340.0		340.0	
$\frac{1}{3}$	1'		"	Do an. G. Jonsson	74.0		448.5		522.5	
$\frac{1}{6}$	14	DB	Möllerygd	Emil Johansson	116.5		152.5		269.0	
$\frac{1}{6}$	13	Da	"	Hans Pettersson	97.5				97.5	
$\frac{1}{3}$	12	C	"	Anders Jonsson	123.0				123.0	
				Summa	411.0		941.0		1352.0	

Räkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Äskokärrets
dikningsföretag år 1942 i Hjortaberga socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid å 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		4:40 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid å 0:55 kr	3:85 "
Inhämtning av handlingar		2:- "
	<u>Summa</u>	<u>30:75 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra &
Medelsta domsagas häradsrätt inom tre månader härnäst.

Karlskrona den 21 november 1942.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

336/44
Vel. kontro. **FÖREDRAGET RAPPORT**

DEN 17 JUN 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1949.
DIARÉ Nr 7324
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN avsyning

Företag: Äskeskärrets dikningsföretag år 1942
(namn, socken och län)
Hjortsberga socken, Blekinge län

Ordf. i styrelsen: Greve Hans Wachtmeister, Verstorp, Nättraby.
~~Förordningsman~~
~~Intressent~~

Arbetsplanen fastställd den 19 december 1944

Ändring medgiven den _____

Bidrag från statens avdikningsanslag 2750:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond _____ kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande _____

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen _____

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1948
~~Vattendomsstyrelsen~~

Vid förrättningen, som verkställdes av förste assistent A. Sandahl
den 14/12 1948, har befunnits att företaget är utfört i full

överensstämmelse med det vid syneförrättningen den 19. november 1942
upprättade och sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december
1944 fastställda förslaget, med undantag för att sträckan 2+50 - 4+87
utförts såsom rörledning med 60 cm inre diam. varvid bottenläget
i pkt. 2+50 är + 4,20 m och i pkt 4+87 är + 4,45 m. Rörledning
har anlagts på grund av att besvärliga och svårreparabla skred
visat sig uppstå vid öppen avdikning. Ändringen är inritad på del-
ägarnas exemplar av till företaget hörande ritningar.

Företaget förordas till godkännande.

Kostnaderna för företagets färdigställande överskrida de vid förrätt-
ningen beräknade, men exakt kostnadsuppgift har ännu ej erhållits från
företaget.

Karlskrona den 15/12 1948

Thore Möller
/Thore Möller/

my rakt. ej ink.
Vel. kontro. 1945

my ordf.

från framtiden ut med Thore Möller
godk. med den ändring

lens.

Till

Lantbruksingenjören Thore Möller,

K a r l s k r o n a.

Enär enligt Eder rapport över verkställd avsyning av
Äskekärrets dikningsföretag år 1942 i Hjortsberga socken,
Blekinge län, greve Hans Wachtmeister, Verstorp, Nättraby,
numera är ordförande i företags styrelse, återgår tidiga-
re insänd rekvisition och översändes blankett till ny rekvi-
sition för behörig underskrift.

Stockholm den 7 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

[Handwritten mark]

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt insända kontrakt m.m. rörande
nedanskrivna torrlägningsföretag.

Tromtö invallningsföretag i Förfärila socken.

Kontrakt i 2 ex.

Skuldförbindelse

Ansökan om anstånd till 1 september 1950 med arbetets full-
bordande.

Skrivelse, i vilken lånesökanden avsäger sig lånet, såvida
detta icke kan utbetalas utan borgen.

2 st rekvisitioner.

Avskrift av betänkandet.

Äskekärrets dikningsföretag år 1942 i Hjortsberga socken.

Kontrakt i 2 ex.

Avsägelse av lånet.

1 st rekvisition.

Avskrift av betänkandet.

Till företagen hörande ritningar har jag försett med bevis
om fastställelsen och återsänt till aktförvararna.

Karlskrona den 17 juli 1945.


Thore Möller

19/1244

Lant indrag 19/45

Äskekärrets dikningsföretag år 1942.

Blekinge län

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Hjortsberga socken

1/6 mtl Mölleryd 1⁴ äg. Emil Johnsson, lagf. 31/5 1939, § 380.

Karlskrona den 11 november 1942.

Thore Möller

Thore Möller

108

336
14vil
avsägas av lånet

H. Lundell

16138

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JUL 1945

K 2-0277

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944

till

Äskekärrets dikningsföretag år 1942 i Hjortsberga socken av

BLEKINGE LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusensjuhundrafemtio (2.750)kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sexhundratio (610)^{x)}kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör Th. Möller* vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~ett~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
troendeman för företaget,med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ ^{oss}1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

x) Lånet indraget enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 sept. 1945.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse, angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Johanniskus den 24/2 1949
Emil Johnson Axel Wahlström

Att Greve Axel Wahlström och herr Emil Johnson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Pigfred Nilsson
Johanniskus.

Adress

H. F. Gerhard Abramson.
Johanniskus.

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 juni 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.