

eförrättning enl. vattenlag
Shore In Sker
 statens; lantbruksingenjör

Hand-drawn map of a lake area with various elevation points and a red line indicating a path or boundary. The map includes labels like 'D', '2+25', and 'Fixpa. = 4 6.00 72.'

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 juli 1944

1. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hiomas' Freeman.

Skala 1:2000

Q

2000 m. RITN.Nr 001

2-0296

K


No 983 Blekinge 2 ruten

Tillhör förslag till BÖKEVIKS DIKNINGSFÖRETAG år 1943.


Euse Miller

Statens lantbruksingenjör.



Företag 1. 'Dellen'.



Typritning för brunnar vid Bock D.



Förslag till rorutlopp vid C




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 juli 1944.

Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Jönsson

Företag 2. 'Orrlyckan'.



Längdskala 1:2000

Höjds skala 1:100

Skala för brunn m.m. 1:50.

RITN.Nr002

K

2*0296

K

2*0296


2

Ar 283 Blekinge 2 rit




Akt nr:
A296

AU\$A296



K _____ 2*6296



Synehandlingar

till

BÖKEVIKS DIKNINGSPÖRETAG ÅR 1943.

Ronneby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
15 paginerade sidor, 2 blad rit-
ningar samt 1 arvodesräkning.

1.
Protokoll, fört vid synfästning enligt vattenlagen angående kortläggning av mark till $\frac{5}{32}$ msk Båkenik nr 1 i Rönneby socken an Båkeninge län.

Onsdagen den 8 september 1943 inställde sig under tecknad lantbrukingenjör hos lantbrukaren Bror Ohlsson i Båkenik för att på grund av länstyrelsens förordnande hålla synfästning. Dessutom tillstades honom förätningsrättskanden, lantbrukaren Bror Ohlsson, ägare till $\frac{5}{32}$ msk Båkenik 1².

§ 1.

Ansökan om förätningen samt det på grund härav av länstyrelsen meddelade förordnandet upplästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Förätningsmannen förklarades jävig.

§ 3.

Av förätningsmannen hade erforderliga markundersökningar och fältarbeten verkställts. Rättskanden hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta kortläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till kortläggning av ifrågavarande mark upprättats, vilket förslag nu framlades.

§ 4.

Antecknades, att annan markägare än rättskanden icke kunde anses vinnas härvid genom företagen, vilka omfattade tvorne av varandra för

in i anläggning oberoende markområden.

§ 5.

Förämningsmannen och rättsanden begär sig därefter till anläggningsområdena, varefter mark och anläggningar beskrivades.

§ 6.

Efter synbesöket förklarades sammanträdet på samma ställe som förut, varvid rättsanden undertecknade förbindelse (Prot. B.) angående förtagets utförande.

§ 7.

Förämningsmannen angav utlåtande (Prot. E.).

§ 8.

Föreslades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att inom kort tid tillställas rättsanden.

§ 9.

Förämningsmannen förklarades avslutad.

§ 10.

Protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

Båkenik, Bomby, den 8 september 1943.
Hörs Inölen

Justeras: Björn Ohlsson

D. 118 23. 1942.

Landskansliet i Karlskrona

Int. den 30 OKT. 1942

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till 5/32 mtl Bökevik nr 1 i Ronneby socken. Annan fastighet beröres icke av företaget.

Bökevik, Ronneby, den 24 oktober 1942.*Bern Odman*

Telefon Skönevik 12.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.
IN Karlskrona & landskansliet den 9 december 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Nilson
Gunnar Nilson*Ragnar Folin*
Ragnar Folin

F ö r b i n d e l s e.

Undertecknad, ende delägare i "Bökeviks dikningsföretag år 1943",
i Ronneby socken, Blekinge län, förbinder mig härmed

att utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och anlägg-
ningar i enlighet med vid förrättning angående företaget denna dag
upprättat förslag,

att påbörja arbetet så snart lämpligen kan ske och fullborda detsamma
till den 1 september 1946, samt

att gälda vad utöver till företaget beviljat statsbidrag åtgår för
företagets genomförande.

Åt förrättningsmannen uppdrages att upprätta för statsbidrags
sökande erforderliga handlingar och ritningar.

Bökevik den 8 september 1943.

Bror Olsson

Bror Olssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

*Lotta Olsson
Knyd*

*Bror Olsson
Förhult*

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bökenvik	1 ²	A	5/32		Företag 1. ("Dellus") Bror Ohlsson 1 åker, mylla på lerbjussöster 2 " " " " " " 3 " " " " " " 4 " " " " " " 5 " " " " " " Summa
	1 ²	A	5/32		Företag 2. ("Orkesten") Bror Ohlsson 6 åker, lerbjussöster mylla på grusöster 7 " " " " " " 8 " " " " " " 9 " " " " " " 10 " högländ, förbättras ej 11 backe 12 " " 13 " " 14 " " 15 " " Summa

[illegible]

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Företag 1. "Hellen".</u>											
<u>Likessträckan A-B.</u>											
0 ⁷⁰ - 0 ⁹⁸	98	Grävning av rörgrop km	98	1.-			98	-			
		Spårgrävning - - - - -	20	4.-			80	-			
		Tegelrör, inre diam 9", (inkl. frakt)	98	4.-			392	-			
		Läggning av rören och höljning km	98	0.20			19	60			
		Runn inre diam 60 cm vid 0 ⁹⁸ (B) st	1	70.-			70	-	659	60	
		För oförutsedda fall m. m. tilläggs								60	40
	98		Summa						720	-	
<u>Företag 2. "Orlyckan".</u>											
<u>Likessträckan C-D.</u>											
0 ⁷⁰ - 2 ²³	153	Schaktning av rörgrop km	153	1.-			153	-			
		Spårgrävning - - - - -	25	4.-			100	-			
		Tegelrör, inre diam 8", (inkl. frakt)	153	3.-			459	-			
		Läggning av rören och höljning	153	0.30			45	90			
		Runn inre diam 60 cm vid 2 ²³ st	1	70.-			70	-			
		Rörutsläpp vid 0 ⁷⁰	1	40.-			40	-	867	90	
		För oförutsedda fall m. m. tilläggs								82	10
153		Summa						950	-		
Bekräft. Rönneby, den 8 september 1943. Thore Jönsson											

Rikens Rådet, den 8 september 1943.

Thore Mollen

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker, tillhörande Bökevik 1² i Ronneby socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagens omfattning och ändamål.

I företagen ingående vattenbesvärade marker, som på sätt här nedan närmare angives skola hänföras till två särskilda samfälligheter, finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna kartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. C./.

På bifogade översiktskarta äro markerna till sitt ungefärliga läge utmärkt med röd färgbeteckning.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av de dikessträckor, som å hithörande ritningar betecknas A - B och C - D. Dikena skola i sin helhet igenläggas med rör. På kartan äro rörledningarna utmärkta medelst enkla röda linjer.

Till följd av att torrläggningssområdena äro helt oberoende av varandra har marken hänförts till två särskilda företag, nämligen:

Företag 1. "Dellen", omfattande ägofigurerna 1-5.

Företag 2. "Orrlyckan", omfattande ägofigurerna 6-15.

Företag 1 skall bekosta utförandet av dikessträckan A - B och företag 2 sträckan C - D.

Företagen ligga mellan Ronnebyåns och Vierydsåns nederbördsområ-

den, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden erhållit nr 82 och 83.

Mom.2. Företagens beskaffenhet.

Företagen äro av så ringa omfattning att de böra hänföras till dikning enligt 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 9 december 1942, eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företagen förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Företag 1. +-format märke inhugget i sten 13 m norr om längdmättningspunkt

0+57. Höjdläge =+8,00 m.

Företag 2. +-format märke, inhugget i berghäll 10 m väster om längdmät-

ningspunkt 1+65. Höjdläge =+6,00 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller vertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Rörledningarnas nederbördsområden hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledning-

arnas dimensioner bestämts så, att de förmå utan skadlig uppdämning

avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell

framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden,

beräknade vattenmängder, lutningar och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Företag 1.

A - B	200	220	2,64:1000	23,0 /9/	20
-------	-----	-----	-----------	----------	----

Företag 2.

C - D	12	12	1,97:1000	20,0 /8/	12
-------	----	----	-----------	----------	----

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna. Det öppna avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Ersättningar.

Vid dessa företag skola inga ersättningar utgå.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Approximativ uppskattning av genom torrläggningen uppkommande båtnad har vid förrättningen blivit verkställd. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. C /. All genom företagens utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Alle med företagen förenade kostnader skola gäldas av sökanden.

Mom.8. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

1/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

- 2/ Ledningarna skola utföras av tegelrör enligt Svensk standard.
- 3/ Rörläggningen skall utföras efter noggrant uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd ej bör överstiga 25 m, och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 4/ Brunnarna skola förses med minst tre lag tegel- eller cementsten samt kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 5/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 6/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta tillslut senast den 1 september 1946.
- 7/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företagen ingående öppna och täckta avlopp, brunnar m.m.

skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.10. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid något av ifrågavarande företag.

Mom.11. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Bökeviks dikningsföretag år 1943".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras å sökandens fastighet.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Besvär över förrättningen i vad densamma avser allenast endera

företaget utgör intet hinder för utförandet av det andra.

Bökevik den 8 september 1943.

Suse Lohr

K _____ 2*0296

0 296

Betänkande

till

BÖKEVIKS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Ronneby socken, Blekinge län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsen
berätt denna dag fastställt till
efteråtelse vid arbetets ut-
förande.

Hockholm den 25 juli 1944
På Kungl. Lantbrukstyrelsen. *EN JORDANS-DEPL*
sögnar: d. 23 APR. 1951,

Halmer Forsman

Bestyrkes i tjänsten!
Raudval
förste assistent.

Betänkande

till

BÖKEVIKS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Eonneby socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Bökeviks dikningsföre-

tag år 1943 i Ronneby socken av

Blekinge län.

Behögenhet.

Områdena äro belägna omkring 9 km sydväst Ronneby och angivas på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 8 denna månad avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart denna förrättning vunnit laga kraft, kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledde dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i utlåtandet. På översiktskartan hava nederbördsområdenas gränser angivits medelst heldragna

blå linjer.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall arbetet vara fullbordat till den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Ende delägaren har förklarat sig önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag. Statslån sökes däremot icke. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar för varje särskilt företag beräknat bidragsbelopp m.m.

Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av kostnaderna är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Inom båda samfälligheter överstiger kostnaden båtnaden. Bidragssökanden är småbrukare, för vilken det är av största vikt, därest jordbruk för framtiden skall kunna bedrivas på egendomen, att arbetet kommer till stånd. På grund härav får jag tillstyrka att statsbidrag beviljas till högsta möjliga belopp, eller med, i avrundat tal, 880 kronor.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil-

och sektionsritningar.

Karlskrona 1 september 1943.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad

1.670:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

132:03 kr

" " utredn. ang. statsbidrag m.m.

22:05 "

154:08 "

Summa

1.824:08 kr

Karlskrona 1 september 1943.

Thore Möller

Anmärkt.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 1824 kr 8 öre

Stockholm den 25 juli 1944.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Gjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten

Blandaal
finns assistera.

RAPPORT

DIARIE Nr 2874
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning

Företag: BÖKEVIKS DIKNINGSFÖRETAG 7 R 1943

Ink. till Jordbruks-Bevl 4 DEC. 1948
d. 23 APR. 1951

(namn, socken och län)
Ronneby socken, Blekinge län.

Övervakare: Lantbrukaren Bror Olsson, Bökevik, Ronneby.
Förklaringsman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 25 juli 1944

Ändring medgiven den ---

Bidrag från statens avdikningsanslag 880:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond --- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1946

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1946

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistenten A. Sandahl

den 15 september 1948, har befunnits att företagen utförts i full överens-
stämmelse med det vid syneförrättningen upprättade och sedermera av Kungl.
Lantbruksstyrelsen fastställda förslaget. Företaget förordas till god-
kännande.

Kostnaderna för företagets färdigställande ha enligt uppvisade ve-
rifikationer uppgått till:

Rörkostnad	964:37 kr
Grävning och läggning	1734:28 "
Syneförrättningen	132:03 "
Betänkandet	22:05 "
Utsättning, avsyning	35:70 "

Summa verklig kostnad 2888:43 kr

Företaget söker tilläggsbidrag. Jämlikt bestämmelserna i Kungl.
Maj:ts kungörelse n:r 192/1946 synes sådant bidrag böra beräknas enligt
följande:

Verklig kostnad	2888:43 kr
Vid planens fastställande beräknad kostnad	
1824:08 kr, 110 % härå	2006:49 "
Del av merkostnad, varå bidrag synes kunna utgå	881:94 kr
Härav hälften såsom tilläggsbidrag	440:97 "
eller i avrundat tal 440:- kronor.	

Ansökningen tillstyrkes.

Karlskrona den 1 december 1948.

Thore Möller
Thore Möller.
Lantbruksingenjör.

avsl. kungl.
av f.d. lantbr.

Ens. mte.

Lambert: Beat Osborn,
Behavick,
Rommely

Mrs. Rayps.

Debr.

77/44

DIARIE Nr 13478
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1948Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 23 APR. 1951

Boherik den 22 Maj 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Angående Boheriks dikningsskatt
år 1943 vill jag meddela att kommer att utfrågas
under kommissionens löp. Har ej kunnat gjort
det förut har ej fått lag i sin församling om
till nämnde dike så jag hoppas att statsbidraget
ej går förlorat på grund av materialbrist.

Högaktningfullt
Barn ÖllmanBoherik
Rönneby.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Bökniks dikningsföretag år 194/3
Rönneby socken och Blekinge län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5		0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	0,8	3,00	2	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 16 ar	9	0,05		45		
		 har	1,42	2,02	2	86		
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10~~ ¹⁵ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje	0,2	11,-	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4-		
		övriga regalarark blad					11	91
		Överföres					11	91

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				11 91
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	142	0,50	71	
		avvägda punkter st.	45	0,03	1 35	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,8	2,00	1 60	
		i annan mark		5,00		15 66
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal l. 0 ar, ... st.	15	0,05	75	
		 har	145	0,10	15	90
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			1 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	9	0,06	54	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	9	0,06	54	1 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall	405	3,50		1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		 dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 hr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	6	0,03	18	1 18
		Överföres				54 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				54/9.8
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4/	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			1.67	5.67
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	45	0,01		45
		Översiktskarta, § 41				41 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	5 3,00		15 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	1/2 12,00		6 -
		slanficka	cm	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			10/10
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal	10 ar ägofigurer	15 0.07	1.05	
			har	1.45 0.14	20	
		Överföres			8 25	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 25	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	45	0,02	90	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	6	0,05	30	11 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0 25	6 00	1 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					1 50	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			38	1 12
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	12	0,55		6 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				28 92
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upphistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hanthlangning, materialer o. d.				15 -
		Summa kronor				17 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			Förrättningsmannens	Summa
					101 10	101 10
		Lösen för kopior och avskrifter			28 92	28 92
		Övriga förrättningskostnader			2 -	17 -
		Summa kronor			132 02	147 02

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Medelsta häradsrätt.

Böckerik den 8 sept. 1943

Staten
Staten's lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Bökeviks fiskningsföretag år 1943 i Ronneby socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag		2:80 "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	5 sid á 0:55 kr	2:75 "
Inhäftning av handlingar		2:- "
Summa		<u>22:05 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Medelsta häradsrätt inom tre månader härafter.

Karlskrona den 23 september 1945.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

77/44

K

2*0296

DIARIE Nr 012873

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 DEC. 1948

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juli 1944
Bökeviks dikningsföretag år 1943 i Ronneby socken av

till

BLEKINGE LÄN

beviljat statsbidrag med åttahundraåttio (880)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt

en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning

år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har

undertecknad ^{ensam intressent} som av vederbörande intressenter utsatts till styrelse ~~förtroendeman~~

för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ^{mig} oss

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats; samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Polevits, Rönneby den *5/10* 19 *48*
Per Ohlsson

Att *Lantbrukaren Per Ohlsson, Polevits*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rilauvall *Maj Kjellin-Johansson*
Adress *Karlavagnan* Adress *Kristkronan*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.