


Förslag i 2 blad till

Styrsvik-Kugggeboda dikebyggnadsföretag år 1942.

Listerby socken, Blekinge län;
upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1942 av

Suse Inslin

Stobers lantbruksingenjör



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Allart Smith

Skala
1:2000
100 100 m

LTK.Nr 001

K

2-0310

N. 280 Blekinge Län

Styrsvik-Kuggebodas dikningsföretag år 1942.



Blad 2.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsen
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 16 maj 1945
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägar
Albert Smille

Tillhör förslag till






Stadens lantbruksingenjör.



Förslag till rörutlopp




Typritning för brunnar



RITN.Nr 002

K 2*0310 2

Ar 280 Blekinge Län



Akt nr:
A310

AU\$A310

de-



K. L. M. CHRISTENSEN

294

K 2★0310

[Faint, illegible handwritten notes]

160/45
Kombi

ÅR 1942.

Listerby socken, Blekinge län.

' Synehandlingar

till

STYRSVIK-KUGGEBODA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Listerby socken, Blekinge län.

• Till akten hör: 1 häfte handlingar innehållande 32 paginerade sidor och en arvodesräkning samt 2 ritningar.

1.
Protokoll, fört vid nyinfattning enligt rättslagen angående förbättrad kartläggning av markens tillstånd $\frac{1}{18}$ m. Styrvikt nr 1 i Distriktyrket av Blekinge län.

Onsdagen den 21 oktober 1942 kl 11.30 inställde sig undertecknad lantmätningen för jänke stiftensmännen Olof Nilsson i Ralsorp och Torbjörn Lundgren i Distriktyrket hos lantmätaren Oskar Carlsson i Styrvikt för att på grund av lantstyrelsens förinfattningarna uppfärdade förordnande påbörja infattningens handläggning. Vid sammanträdet, som öppnades i Distriktyrket den 4 och i Blekinge länsvärding den 5 oktober 1942 (Bil. B) och som kunde intressenter skäligen underkänna, enligt förteckning (Bil. C), till ständens följande sakägare.

Sökande till infattningen:

Lantmätaren Oskar Carlsson, ägare till $\frac{1}{18}$ m. Styrvikt 1⁴

Övriga sakägare:

Lantmätaren Allan Olsson, ägare till $\frac{1}{18}$ m. Styrvikt 1⁵,
 $\frac{1}{18}$ " " " " 1⁶ och
 $\frac{1}{4}$ " " " " 1⁷

För övrigt lät ingen sakägare sig anhålla.

§ 1.

Anföringen till infattningen och lantstyrelsens med anledning härav uppfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Inom nyinfattningen anfördes intet jän. Själva rörde de ej om något jämförande till någon av nämnda sakägare.

§ 3.

Samrådets karta över burläggningssområdet och profilering över det underösta avloppet. I samband härmed redogjorde föräbningssmannen för alternativa förslag till dikningens genomförande.

§ 4.

Det anfördes iaktsett, att ersättning utrycke för såväl upplåtelse av mark till öppna dikensträckors bebyggelse som för inlägg genom uppläggning av schaktningsskärar.

§ 5.

Synerman och stadsfogar begärde sig därefter till burläggningssområdet, varvid Synermannen berörigade marken och avlopp samt preboga markvärdering.

Härvid eröddes delägarna om att utföra dikningen enligt alternativ ^I II, innebärande, att diket skulle bibehållas öppet i sin nuvarande sträckning från till längdmätningsspunkt 1+92 och därifrån utföras vägen i ledning från till Karl Anderssons i Ringeboda röda gräns.

§ 6.

Efter synermannens tillräde, att sammankommit, sedan föräbningssmannen verkställt erforderliga mätningar, skulle fortsättas på samma ställe som fönt kl. 15.00.

§ 7.

Klockan 15.00 sammankommit åter och angavs synerman och stadsfogar på angiven plats.

§ 8.

Sysemåmen angåvo mätande (Prl. H.),
vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 9.

Sitt styrelse för förslaget utgår lant-
brukaren Oskar Carlsson, Skysvik, Listerby.

§ 10.

För handläggning vid undersökningarna
skulle till Oskar Carlsson utgivas ersättning
med 16 kronor.

§ 11.

Antecknades gode måmens ersättningar
och uppgiavs till 12 kronor 80 öre för Olof
Nilsson samt 14 kronor för Loretz Lindgren, eller
tillsammans 26 kronor 80 öre.

§ 12.

Antecknades, att förättningsmannen debi-
terat dagavvode för följande antal dagar och
förättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	$\frac{3}{4}$ dag
Sammanträdde och markvärdering	1 " "
Älledning på lantmåtenkontoret	$\frac{1}{4}$ " "
Upprättande av förslag till kunnar m. m.	$\frac{1}{2}$ " "
<u>Summa</u>	$2\frac{1}{2}$ dag

§ 13.

Förlades, att avskrifter och kopior av
handlingar och ritningar komme att inom kort
dagar tillställas Oskar Carlsson för att där
hållas tillgängliga för envar som önskar
granska dem eller taga avskrift.

§ 14.

Förväningen förklarades avslutad.

§ 15.

Som intet vidare förkom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Styrskiftet den 21 oktober 1942.

Hörsel

Lundberg

W. Nilsson

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker, tillhörande 1/18 mtl Styrsvik nr 1 i Listerby socken. Företaget synes komma att beröra jämväl mark till 2/9 mtl Styrsvik nr 1, som äges av Allan Olsson.

Styrsvik, Listerby, den 21/4 1942.

Oskar Carlsson

R e s o l u t i o n .

Öv Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

fr Karlskrona å landskansliet den 15 maj 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer
Fritz Selmer

Eric Sandmark
Eric Sandmark

Utk. motlag 1945

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden å följande tider och platser i Blekinge län.

Listerby socken.

Onsdagen den 21 oktober 1942 kl 11.30 hos lantbrukaren Oskar Karlsson i Styrsvik. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Styrsvik 1⁴⁻⁶ samt Kuggeboda 3⁶ och 4¹¹.

Torsdagen den 22 oktober 1942 kl 11.30 hos lantbrukaren Erik Svensson i Yxnarum. Företaget synes komma att beröra marker, tillhörande Yxnarum 6³⁻⁷, 6⁹, 7², 7⁵ och 8²⁻⁴ ävensom landsvägen Listerby-Yxnarum-Leråkra.

Karlskrona den 28 september 1942.

Thore Möller
Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

*Andagen vid gudstjänst i Listerby
Söndagen den 4 okt. 1942.*

*Hel Gervin
Lantbruk.*

Införd i Blekinge Läns Tidning måndagen den 5 oktober 1942.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden
vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker till-
hörande Styrsvik och Kuggeboda i Listerby socken, Blekinge län, avläm-
nade å posten nedanskrivna dagar.

Den 28 september 1942 angående sammanträde hos lantbrukaren Oskar

Karlsson, Styrsvik onsdagen den 21 oktober 1942 kl. 11.30 fm.

Kungörelse till pastorsämbetet i Listerby församling,	<u>Listerby.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,	<u>Karlskrona.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Lorentz Lundgren,	<u>Listerby.</u>
" " " Olof Nilsson, Rolstorp,	"
Underrättelse till lantbr. Oskar Karlsson, Styrsvik,	"
" " " Allan Olsson, Styrsvik,	"
" " " Karl Andersson, Kuggeboda,	"
" " " John Jönsson, Kuggeboda,	"

*Å Jämssten:
Hörelse*

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Listerby socken Fylgsvik	16	E	1/8		Allan Olsson 1 åker, grustl. mylla på sand i grus 2 " " " " 3 " förbättras y 4 backe 5 arlopp 6 väg 6a backe 7 åker, grustl. mylla på sand i grus 8 imp Summa
"	15	D	1/8		Allan Olsson 9 åker, grustl. mylla på sand i grus 10 " " " " 11 " " " " 12 " " " " 13 " " " " 14 backe 15 arlopp 16 skuras 17 backe 18 " 19 skuras 20 imp Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20.0								1200	240 -	(1800) 1600		320 -	400	80 -		
56.0								1300	728 -	(1800) 1700		952 -	"	224 -		
							04.5	-								
							21.5	-								
							01.5	-								
							00.5	-								
							31.0	-								
05.0								1300	65 -	1800		90 -	500	25 -		
							01.0	-								
81.6							60.0		1033 -			1362 -		329 -		
00.5								1300	6 50	1800		9 -	500	2 50		
21.0								1200	252 -	"		378 -	600	126 -		
31.0								1400	434 -	"		558 -	400	124 -		
28.0								1600	448 -	'		504 -	200	56 -		
22.0								1000	220 -	1800 (1700)		374 =	700	154 -		
							04.5	-								
							01.0	-								
							00.5	-								
							04.0	-								
							17.0	-								
							00.2	-								
							04.0	-								
/ 02.5							31.2		1360 50			1823 -		462 50		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansl.	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Styrsvik	14	C	1/18		Oskar Karlsson
				21	åker, grust. mylla på sandö grus
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	skummr
				26	åker " "
				27	backe
				28	imp
				29	"
				30	skurros
				31	åker " "
				32	" " "
				33	väg
				34	backe
				35	väg
				36	åker " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
				42	arloop
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	63.5							1400	889	-	1800	1143	-	400	254	-
	14.5							900	130	50	4	261	-	900	130	50
	04.5							1600	72	-	4	81	-	200	9	-
	05.5							"	88	-	1	99	-	"	11	-
						02.5		—			—			—		
	90.0							600	540	-	(1800) 1600	1440	-	1000	900	-
						24.0		—			—			—		
						03.0		—			—			—		
						01.5		—			—			—		
						00.3		—			—			—		
	14.0							400	56	-	(1800) 1200	168	-	800	112	-
	02.0							1000	20	-	1800	36	-	"	16	-
						05.0		—			—			—		
						18.0		—			—			—		
						02.0		—			—			—		
	11.5							900	103	50	1800	207	-	900	103	50
	10.5							1200	126	-	"	189	-	600	63	-
	04.5							1500	67	50	"	81	-	300	13	50
	04.5							900	40	50	"	81	-	900	40	50
	17.0							1200	204	-	"	306	-	600	102	-
	15.0							1500	225	-	"	270	-	300	45	-
						00.5		—			—			—		
	257.0							568	2562	-		4362	-		1800	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Luggaboda	36	T	1/36	43 44 45 46	Karl Andersson iung åker, grusbl. mylla på mud. grus " " " " skurås Summa
"	411	B	1/25	47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	Johan Jonsson åker, grusbl. mylla på mud. grus " skogsmark, förbättras ej iung arlopp väg Summa

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Listerby socken					
Styrsrik	16	E	1/8	1-8	Allan Olsson
"	15	D	1/8	9-20	Nilsen
"	14	C	1/8	21-42	Oskar Karlsson
Kuggaboda	36	T	1/36	43-46	Karl Andersson
"	411	B	1/25	47-57	Johan Jönsson
Summa					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Lraz																
81.0						60.0		1033 -			1362 -			329 -		
102.5						31.2		1360 50			1823 -			462 50		
257.0						56.8		2562 -			4362 -			1800 -		
46.0						23.0		684 50			828 -			143 50		
124.0						12.0		1269 -			2042 -			773 -		
610.5						163.0		6909 -			10417 -			3508 -		
Styrnit den 21 oktober 1942																
Huse Höller																
L. Lundgren																
W. J. Nilsson																

Söcken och hermanar	Registernummer	Mantal	Ägare	Erödning för										Summa erödning	
				markupplåtelse					inbring genom jordupplag						
				m ²	ör	kr	ö	kr	ö	m ²	ör	kr	ö		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<u>Listerby socken</u>			<u>Alternativ I.</u>												
Styrsrik	17	1/9	Allan Olsson	40	12		4 80	75	12		9 -	13 80			
"	16	1/18	J:son	75	12	9 -		240	16	38 40					
				85	13	11 05	20 05	270	17	45 90	84 30	104 35			
			<u>Summa</u>									118 15			
			<u>Alternativ II (utföres 9)</u>												
Styrsrik	17	1/9	Allan Olsson	30	12		3 60	65	12		7 80	11 40			
"	16	1/18	J:son	55	12	6 60		200	14	28 -					
				130	13	16 90		360	16	57 60					
							23 50	120	18	21 60	107 20	130 70			
"	15	1/18	J:son	15	12	1 80		55	18	9 90					
				70	10	7 -	8 80	170	16	27 20	37 10	45 90			
			<u>Summa</u>									188 -			
Styrsrik den 21 oktober 1942															
Glösa Möller															
Lennart Lundgren															
Olof Nilsson															

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. P.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>A L T E R N A T I V I.</u>								
+92 0-1	192	Schaktning av sand, grus sten o sprängsten	3 m	230	2,50		575	-		
+92 +79 1 -2	87	Schaktning av rörgrav	lm	87	1.-	87	-			
		Tillkommer för berg- sprängning	"	14	10.-	140	-			
		Rör, inre diam 8"	"	87	2,70	234	90			
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	"	87	0,40	34	80			
		Kringmurning av rörut- lopp vid 1+92				60	-			
		Brunn vid 2+79				60	-	616	70	
+79 +38 2 -5	259	Schaktning av rörgrav	lm	259	2,30	595	70			
		Rör, inre diam 6"	"	259	1,80	466	20			
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	"	259	0,40	103	60			
		Brunnar vid 3+86 och 5+38	st	2	60.-	120	-	1285	50	
38 +21 5+ -6	83	Schaktning av rörgrav	lm	83	1,50	124	50			
		Rör inre diam 5"	"	83	1,30	107	90			
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	"	83	0,25	20	75			
		Brunn vid 6+21				60	-	313	15	2790 35
		Ersättningar enligt särskild längd								118 15
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								291 50
	621	<u>S u m m a</u>							3200	-
		<u>A L T E R N A T I V II.</u>								
		/utföres ej/								
+16 0-3	316	Schaktning av sand, grus, sten och sprängsten	3 m	350	2,50	875	-			
		Bergsprängning	"	9	15.-	135	-	1010	-	
	316	Transport						1010	-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	316	Transport					1010	-		
+16 +38 3 75	222	Schaktning av rörgrav 1m	222	2,50	555	-				
		Rör, inre diam 6"	222	1,80	399	50				
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	222	0,40	88	80				
		Kringmurning av rörut- lopp vid 3+16			50	-				
		Brunnar vid 3+86 och 5+38	2	60.-	120	-	1213	40		
+38 +21 5 -6	83	= Alt I					313	15	2536	55
		Jordersättningar enl sär- skild längd							188	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							275	45
	621	S u m m a							3000	-

Styrsvik den 21 oktober 1942.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

	Mantal						Andel i					
Ägofig	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förräknings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
nr	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre	
7	8		9		10		11		12	13		
1-8	1033	-	1362	-	329	-	300	16	9.38	24	89	
9-20	1360	50	1823	-	462	50	421	76	13.18	34	98	
21-42	2562	-	4362	-	1800	-	1641	92	51.31	136	16	
43-46	684	50	828	-	143	50	130	88	4.09	10	85	
47-57	1269	-	2042	-	773	-	705	28	22.04	58	49	
	6909	-	10417	-	3508	-	3200	-	100.00	265	57	
Sigtuna den 21 oktober 1942												
Sören Möller												
Lennart Lundgren						P. Nilsson						

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:100000.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker, tillhörande Styrsvik nr 1 samt Kuggeboda nr 3 och 4 i Listerby socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål, alternativa förslag.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna kartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D. /. På bifogade översiktskarta äro markerna till sitt ungefärliga läge utmärkta med röd färgbeteckning.

För företagets utförande hava alternativa förslag upprättats och kostnadsberäknats. Enligt alternativ I skall avloppet å sträckan A - B bibehållas öppet, medan sträckan B - C - D - E - F skall igenläggas med rör. Enligt alternativ II skall jämväl sträckan B - C - D bibehållas öppen och endast sträckan D - E - F igenläggas.

Då berörda delägare enats om det förra alternativet och då detta med hänsyn till såväl markernas brukning som framtida underhållet medför avsevärda fördelar, finna synemännen skäligen föreskriva, att företaget skall utföras enligt alternativ I.

På kartan är den öppna dikessträckan utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningen med en enkel röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Nättrabyåns och Ronnebyåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbe-teckning å nederbördsområden erhållit nr 81 resp nr 82.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrel-sens förordnande den 15 maj 1942, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+5,02$ m. Järndubb i berghäll i kanten av backe 50 m öster om längdmätningsspunkt 1+00.

Fixp. II. Höjdläge $=+6,00$ m. Järndubb i stort block 6 m norr om längd-mätningsspunkt 4+75.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar det öppna avloppets nederbördsområde 12 hektar, varför vattenmängden är

så obetydlig, att särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningarnas nederbördsområden hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Med hänsyn till områdenas topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava ledningarnas dimensioner bestämts så, att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Alternativ I

B - C	10,0	10,0	1,72:1000	20,0 /8/	11,0 ✓
C - D - E	6,0	6,0	3,09:1000	15,0 /6/	6,8
E - F	5,0	5,0	10,8:1000	12,5 /5/	7,6

Alternativ II

D - E	6,0	6,0	3,09:1000	15,0 /6/	6,8
E - F	5,0	5,0	10,8:1000	12,5 /5/	7,6

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen. Det öppna avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Ersättningar.

För mark, som gräves bort vid det öppna dikets breddning samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil. E. /. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde och för intrång efter den av upplag täckta markens värde efter företagets genomförande. Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagaren vid kostnadernas slutliga fördelning.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Mom.7. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola inga broar eller trummor om- eller nybyggas.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Vissa ägofigurer erhålla jämväl efter företagets genomförande icke full torrläggning, varför blivande värdet reducerats med hänsyn härtill. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt efter värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. 6./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökanden, är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter samma andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, förskjutas av sökanden.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledningarna skola användas tegelrör enligt svensk standard
- 4/ Rörläggningen skall utföras efter noggrant uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd ej bör överstiga 25 m, och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 5/ Därest botten på något ställe är av så lös beskaffenhet, att sättningar kunna befäras, skola rören läggas på underlag av bräder.
- 6/ Brunnarna skola försees med minst tre lag tegel- eller cementsten samt kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 7/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än $1,0 \frac{m}{\circ}$ och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.
- 8/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1948.

12/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående öppna avlopp, rörledning, brunnar m.m. skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna avlopp från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vättnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

- att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verksälla utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kringssänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång om året kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Särskilda bestämmelser.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid detta företag.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Styrsvik-Kuggeboda dikningsföretag år 1942".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Styrövik den 21 oktober 1942.

M. L. Sten

Lundberg Lundgren

Prof. Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Skysvik - Kuggaboda skningsförlag år 1942
Luskerby socken och *Blekunge* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	19	3,00	570			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 ar	20	0,17	510			
		 har	610	1,06	647			
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar	28	0,05	140			
		 har	163	0,78	127			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4			
		övriga regalar blad					23	94
		Överföres					27	94

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27 94
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3/4	12,00	9 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 punkter pr har	6.1	0.50	3 05	
		avvägda punkter	150	0.03	4 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.9	2,00	3 80	
		i annan mark		5,00		20 35
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13 ar,	58	0.50	2 90	
		har	7.73	0.10	77	3 67
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	58	0,04		2 32
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			1 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	60	0,06	3 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	30	0,12	3 60	7 20
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0.62	4.00		2 48
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	9	0.22	1 98	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		1 98
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	3 -
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	3	6,00	18 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		18 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	30	0,03	90	1 90
		Överföres				90 84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				90 84
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	41 4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 20	7 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	daggar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01		1 50
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	12 0,25	3 -	4 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	5 0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9 3,00		27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, daggar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>alternativt förslag</i>		12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	daggar	$\frac{1}{4}$ 12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	$\frac{1}{2}$ 12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00	6 -	6 -
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				165 54
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 13 ar ägofigurer	st.	58 0,07	4 06	
		har	7,73	0,14	1 08	
		Överföres			12 14	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	150	0,02	3 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	18 39
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast märkta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0 62	7,00	4 34	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 98	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			6 32	
					1 58	4 74
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Auskript av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				48 53
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			6 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	8 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			26 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			16 -	42 80
		Summa kronor				51 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			165 54	165 54
		Lösen för kopior och avskrifter			48 53	48 53
		Övriga förrättningskostnader			8 50	51 30
		Summa kronor			222 57	265 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra o. Mellersta domarna häradsrätt.

Styrsvik den 21 oktober 1942

Josef Möller
Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

1942

K _____ 2*0310



Betänkande

till

STYRSVIK-KUGGEBODA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Listerby socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

*Genom Kungl. Lantbruksskyltskans
beslut denna dag beslutad till efter-
rättelse vid skillets utvärdering.*

*Stället den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksskyltskans vägnar.
Albert Smith.*

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av Styrsvik-Kuggeboda dik-
ningsföretag år 1942 i Listerby socken
av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 8 km sydsydväst om Listerby kyrka
och angives på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt
ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 21 oktober 1942 avslutad syneförrättning enligt vatten-
lagen. Besvär över förrättningen har icke inom laga tid anförts /Bil.4/

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens av-
dikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i före-
taget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräkna-
de vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt
för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens ut-
låtande. På översiktskartan är nederbördsområdets gräns angiven med
en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiktningensanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla intressenter, hava två delägare förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdiktningenslånefond, enligt en av dem den 11 november 1942 undertecknad förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-
nad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1.740 kronor från statens avdiktningensanslag och 450 kronor från statens avdiktningenslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil och

Kostnads sammandragTorrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

3.081:85 kr

Ersättningar

118:15 "

3.200:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

265:37 kr

"

"

utredning ang. statsunderstöd

31:10 "

296:47 "

Summa3.496:47 kr

Karlskrona den 5 mars 1943.

Thore Möller

Vid rikshöftens förslutande ha kostnader för
 fastset bekant till 3.496 kronor 47 öre, samt
 i härnärans andel 913 kronor 63 öre.
 Stockholm den 16 maj 1945.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
 Albert Smith

Bil. 1.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Styrsvik-Kuggeboda dikningsföretag år

1942 i Listerby socken av Blekinge län förklara oss härmed vilja komma

i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och

giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-

lånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myn-

dighet upprätta kontrakt om arbetets utförande ävensom underteckna

övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och

utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Styrsvik, Listerby, den 11 november 1942.

John Jönsson

Karl Andersson

Landtbrukare Kuggeboda.

Lantbrukare, Kuggeboda.

Bevittnas:

Henry Andersson

Gösta Magnusson

Landtbrukare, Kuggeboda.

Kuggeboda, Listerby.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<i>Liskerby socken</i>							
<i>1/18</i>	<i>16</i>	<i>E</i>	<i>Styfsvik</i>	<i>Allan Olsson</i>	<i>81.0</i>				<i>81.0</i>	
<i>1/18</i>	<i>15</i>	<i>D</i>	"	<i>L. son</i>	<i>102.5</i>				<i>102.5</i>	
<i>1/18</i>	<i>14</i>	<i>C</i>	"	<i>Oskar Karlsson</i>	<i>257.0</i>				<i>257.0</i>	
<i>1/36</i>	<i>36</i>	<i>T</i>	<i>Luggbyöden</i>	<i>Karl Andersson</i>	<i>46.0</i>				<i>46.0</i>	
<i>1/25</i>	<i>411</i>	<i>B</i>	"	<i>John Jönsson</i>	<i>124.0</i>				<i>124.0</i>	
				<i>Summa</i>	<i>610.5</i>				<i>610.5</i>	

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 21 oktober 1942 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Styrsvik-Kuggeboda dikningsföretag år 1942 och avseende torrläggning av marker, tillhörande Styrsvik nr 1 samt Kuggeboda nr 3 och 4 i Listerby socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 februari 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm stpl 0,75

Stämpel _____ 1.-

Summa kronor 1,75

Förestående avskrifter, sid 1-8, likhet med originalet bestyrkes:

Musehåll

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Styrsvik-Kuggeboda dikningsföretag år 1942 i Listerby socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadsammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		4:20 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	8 sid á 0:55 kr	4:40 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 31:10 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra & Medelsta domsagas husrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 5 mars 1943.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

U. Möller

Godk. 12/9 1945

19468

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 SEP. 1945

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Styrsvik-Kuggeboda dikningsföretag år 1942 i Listerby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 16 maj 1945.

Statsbidrag : 1.740:- kr

Statslån : 450:- "

Kontrakt ej antaget.


Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Oskar Karlsson, Styrsvik,

Listerby

Vid av undertecknad den 21 denna månad verkställd avsyning av ovan angivna företag, befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Karlskrona den 27 juni 1945.


Thore Möller

Styrsvik-Kuggeboda dikningsföretag år 1942.

Blekinge län


B ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Listerby socken

Kuggeboda 1/16 mtl ⁶ 3 [✓] äg. Karl Gustaf Andersson, lagf. 11/4 1934,
§§ 158, 160, och 162 - 164.
" 1/25 " ¹¹ 4 [✓] " John Evald Jönsson, lagf. 2/1 1936, § 7,
å 43/1125 mtl. Ansökn. om lagf.
å ytterligare 2/1125 mtl förklarad vilande.

Karlskrona den 5 mars 1943.


Thore Möller

gode.
160
länt indr.

294
45

14. handl.

DIARIE N. 19469
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP 1945

K _____ 2*0310

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945 till
Styrsvik - Kuggeboda dikningsföretag år 1942 i Listerby socken av
BLEKINGE LÄN

14. handl.

beviljat dels *statsbidrag* med ettusensjuhundrafyrtio (1.740)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med fyrahundra femtio (450) +)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören Th. Möller vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ~~hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-~~
~~treendeman för företaget,~~ samtliga delägare i företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 7 september 1945.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skyddet den 26/9 1945.
Oskar Karlsson Jönsson Jahn

Henry Andersson ägare till Karl Anderssons
Carl Allan Olsson

Att Oskar Karlsson, John Jönsson och Henry Andersson samt
Carl Allan Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herbert Ahlman
Adress *Huggeshöda.*

Pierre Ahlman
Adress *Huggeshöda*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.