

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med
visst tillägg enligt av Styrelsen å be-
tänkandet gjord påskrift

Blad 1.

Stockholm den 30 oktober 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Förslag i 3 blad till


VETTEKULLA INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1943

Hällaryds socken, Blekinge län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1943 av

Suse Möller

Statens lantbruksingenjör



Skala
100 0 100 200 300 m.
1:4000

RITN. Nr 001




K

3-0314


Nr 293 Blekinge 3 p. 1

Tillhör förslag till Vettekulla invallningsföretag år 1943.



use Järlén
Statens lantbruksingenjör.



Typisering för brunnar







Förslag till rörslupp vid A



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter rättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å be-
tänkandet gjord påskrift



Stockholm den 30 oktober 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]



Tillhör förslag till
Vettekulla invallningsföretag år 1943.
Lusehällen


Statens Lantbruksingenjör



Gonom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med
viast tillägg enligt av Styrelsen å be-
läskandet gjord påskrift

Stockholm den 30 oktober 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


[Signature]



Skala
1:50
0 100 200 300 m

RITN.Nr003


K 3*0314 3



Akt nr:
A314

AU\$A314

K _____ 3*0314



15 DEC. 1943

Synehandlingar

A till ~~lacker. i vattenb.~~ d. 2/1 1944

VETTEKULLA INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Hällaryds socken, Blekinge län.

Synehandlingar

till

VETTEKULLA INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Hållaryds socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar innehållande 31
paginerade sidor, 3 blad ritningar
samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, fört vid nyföreläsning enligt vattenlagen angående kartläggning genom invallning av marker, tillhörande Vettekulla nr 1 i Hållaryds socken av Blekinge län.

Sindagen den 15 december 1942 kl 11.30 inställde sig underseendad lantbrukingenjör jämte skiftersgodemännen Gustaf Clemelsson i Kopparp och Nils Henriksson i Hållaryd hos lantbrukaren Bror Persson i Vettekulla för att på grund av lantstyrelsens för föreläsningsmännen utfärdade förordnande påbörja föreläsningens handläggning. Rungörslor angående föreläsningen (Bil. B) hade antagits i laga ordning i Hållaryds församling den 29 och införts i riksdagen Karlens Allmänna den 27 vidlidna november varjämte nämnda intressenter skäligen underkastelse, enligt förteckning (Bil. C), i anledning varav följande sakägare och ombud jämte rytmän kommit tillstädes:

Sökande till föreläsningen:

Lantbrukaren Bror Persson, ägare till $\frac{3}{16}$ msk Vettekulla 1⁴ och $\frac{3}{16}$ — — — — — 1⁵

Övriga sakägare

Lantbrukaren Ernst Lindgren, ägare till $\frac{3}{16}$ msk Vettekulla 1²

Fandläraren Åke Rimer, — — — — — $\frac{3}{16}$ — — — — — 1³¹

genom avseendet Hugo Persson, enligt förordnande (Bil. D)
föreläsningsmännen överordnad fullmäktig (Bil. D)

§ 1.

Anvisningen till föreläsningen och lantstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Inom tygmännen anfördes inget järn. Själva
visste de ej om något jämförhållande till någon annan bänk-
brukare.

§ 3.

Samvisades karta över bultäggingsområdet
samt profilritningar över undergräpta diken och vall.
I samband härmed genomgicks karten, varvid Bror
Persson meddelade, att han numera var ägare till
Vils Bernhard Perssons fastighet Västebulla 1^o, på
grund varan han ansåg sig hava i deras ställe
inhållt som sökande till föraktningen.

§ 4.

Hugo Persson förklarade att han å sin
huvudmans vägnar önskade göra gemensamt arbete
med sökanden, varan värbild prövningskräver
(Bil. E.) blev uppsatt och underkastad samt
vårdad genom tygmännens präst.

§ 5.

Sökandena yrkade, att skyddsvall skulle ut-
grävas i skäckningen 8 - 8+98 och vattnet avledas genom
på lämplig plats anordnat pumpverk. Därjämte borde
i företaget ingå rörledningar i skäckningarna 0 - 4+25
och 5 - 6+98, vilka i sina övre ändpunkter kunde att
avslutas till befintliga täckdiken.

§ 6.

Upplystes, att kraftledning med 3-fas växel-
ström och 220 volts spänning framginge ca 125 m norr
om den nämnde platsen för pumpstationen.

§ 7.

Samtliga markägare förklarade sig best

3.
nadsfritt lämna mark till vatt och avlopp samt båda
inhäng genom uppläggning av behållningsmassor
och ofaderliga trafikledningsstolpar utan anspråk på
vederlag.

§ 8.

Föresades, ett nytt sammanträde i ärendet
skulle hållas på samma ställe som dagens tisdagen
den 16 februari 1943 kl 11.30, varom ytterligare med-
delande icke komme att tillföras.

§ 9.

Byråmännen och sakkämare begåvo sig där-
efter till beslutningsområdet, varefter byråmännen
beriktigade föreslagna lägen för vatt, pumpstation
och avlopp samt föreslagna markvärdning.

§ 10.

Efter byrågången avslutades sammanträdet.
Vettstulla den 15 december 1942.

Uthörsinlämning.

Nils Jernström Gustaf Clemetson

Tisdagen den 16 februari 1943 kl 11.30 inställdes sig under-
retnad lantbrukningsjör jämte stiftsgodsmannen Nils
Henriksson åter hos lantbrukaren Per Persson i Vettstulla.
I stället för agensmannen Gustaf Clemetson, vilken anmält
förhinder, tillstades honom på vänskaplig balledse stiftsgode-
mannen Herman Petersson i Kvallåkra. Därjämte in-
funns sig sakkämare Per Persson och Ernst Lindgren
personligen.

§ 11.

Det vid föra sammanträdet föda protokollet
upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 18.

Förläses, att avskriften av handlingar m.m.
komme att inom kortis dagar tillställas abspen-
saren.

§ 19

Förordningen förklarades avslutad.

§ 20.

Den intet vidare förklarades, upplästes proto-
kollet och sammanvädet avslutades.

Vetenskaps den 16 februari 1943.

Uthåll

Nils Hertzberg

Therman Pettersson

J. D. 784 år 1941.
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 19 APR. 1941.

Så

Länsskyddaren i Blekinge län.

Antäcket om förordnande för lantbruks-
ingenjören i länet att handlägga nyregrä-
nättning enligt vattenlagen angående be-
läggning genom invallning av marken, tillhörande
Vettstulla mark i Hållaryds socken. Av för-
laget synes komma att beöras Nils Bernhard
Svensson, Erik Persson, Åke Rinner och Ernst
Lingren samt möjligen även Harry Edelsjö
och Carl Hansson tillhöriga församlingen
i Vettstulla.

Meddelanden angående förnättningen ställas
in under tecknad Svensson, ad. Vettstulla,
Carlshamn. Telef. Carlshamn 1260 b.

Vettstulla, Carlshamn, den 5 april 1941.

Nils Bernhard Svensson

Resolution.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona-å landskansliet den 23 april 1941.

Sven Hagströmer

Fritz Selmer

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning
av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden å nedan angiv-
na tider och platser i Blekinge län.

Tisdagen den 15 december 1942 kl 11.30 hos lantbrukaren Bror
Emil Persson i Vettekulla. Företaget synes komma att beröra mark till
Vettekulla n:r 1 i Hällaryds socken.

Karlskrona den 23 november 1942.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Hällaryds församling

den 29-11 1942

Per Eriksson
Vrkshörde v. Hällaryds församling

Införd i tidningen Karlshamns Allehanda den 27 november 1942,

betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vettekulla i Hällaryds socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 23 november 1942 angående sammanträde hos lantbrukaren Bror Emil Persson, Vettekulla tisdagen den 15 december 1942 kl 11.30.

Kungörelse till pastorsämbetet i Hällaryds församling,	<u>Elisberg.</u>
" " Karlshamns Allehanda,	<u>Karlshamn.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Gustaf Clemedtson, Kopprarp,	<u>Trensum.</u>
" " " N. O. Henriksson, Hällaryd,	<u>Elisberg.</u>
Underrättelse till Lantbr. Bror Emil Persson, Vettekulla,	<u>Karlshamn.</u>
" " " Bror Persson, Vettekulla,	"
" " " Åke Rimér, Vettekulla,	"
" " " Ernst Lindgren, Vettekulla,	"

Den 9 februari 1943 angående sammanträde i Vettekulla den 16 samma månad.

Kallelse till skiftesgodemannen Herman Petersson, Kvallåkra, Elisberg.

I tjänsten:



F u l l m a k t

för lantbrukaren Hugo Persson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom invallning av marker, tillhörande Vettekulla nr 1 i Hållaryds socken och Blekinge län för min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att göra gemensam sak med sökanden och påyrka, att rörledning utföres i den undersökta sträckningen 5 - 6+90 så att min fastighet Vettekulla 1³¹ kan torrläggas på ändamålsenligt sätt.

Karlshamn den 27 jan 1943

H. Rinner

Bevittnas:

Ellin Lestér

Alaja-Hina Jonsson

Stämning

Indertecknad gör härmed gemensam sak med riksan-
den nu det påstås, som även bekräftar genom invall-
ning av marken, tillhörande Vettebulla nr 1 i Hållands
socken, och ger att inledning utföres i den
undersökta sträckningen 5-6+90 så att min fastighet
Vettebulla 1st kan bekräftas på ändamålsenligt sätt.

Vettebulla den 15 december 1942.

Ake Persson
genom Hugo Persson

Stora Mellan

Benktmas.

Gustaf Clemensson
Pils. Persson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn; hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hallaryds socken.</u> Vetkekulla	15	D	$\frac{3}{16}$	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	<u>Bror Persson.</u> äng " " " " äker äng äker väg äker " " " " " Summa
"	14	C	$\frac{3}{16}$	16 17 18 19 20 21 22	<u>Bror Persson</u> äker " " " " väg äng Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		02.0						200	4	-	1800	36	-	1600	32	-
		11.0						"	22	-	"	198	-	"	176	-
		90.0						300	270	-	"	1620	-	1500	1350	-
		15.0						400	60	-	2000	300	-	1600	240	-
		19.0						"	76	-	"	380	-	"	304	-
15.5								1400	217	-	"	310	-	600	93	-
		08.0						1250	100	-	"	160	-	750	60	-
		05.5						"	68	75	"	110	-	"	41	25
20.6								1400	287	-	"	410	-	600	123	-
						02.0		-			-			-		
32.0								1200	384	-	2200	704	-	1000	320	-
42.0								500	210	-	"	924	-	1700	714	-
35.0								"	175	-	"	770	-	"	595	-
45.0								"	225	-	"	990	-	"	765	-
53.0								1200	636	-	"	1166	-	1000	530	-
243.0	150.5					02.0			2734	75		8078	-		5343	25
26.0								400	104	-	2200	572	-	1800	468	-
09.0								"	36	-	"	198	-	"	162	-
33.0								"	132	-	"	726	-	"	594	-
76.0								1200	912	-	"	1672	-	1000	760	-
58.0								"	696	-	"	1276	-	"	580	-
						02.0		-			-			-		
	44.0							200	88	-	1800	792	-	1600	704	-
202.0	44.0					02.0			1968	-		5236	-		3268	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vetsekulla	12	A	$\frac{3}{16}$	23	Ernst Lindgren äuz Lumma
"	31		$\frac{3}{16}$	24 25 26 27 28 29 30 31	Åke Rinnér äuz " " " " " " äuz " " " " Lumma
Hallarings prästen					Lumma
Vetsekulla	15	D	$\frac{3}{16}$	1-15	Bror Persson
"	14	C	$\frac{3}{16}$	16-22	Lumma
"	12	A	$\frac{3}{16}$	23	Ernst Lindgren
"	31		$\frac{3}{16}$	24-31	Åke Rinnér Lumma

[illegible]

[illegible]


Kostnadsförslag.

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordnån, m. m.	Antal	a pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Spezialkostnadsförslag till pumpanläggning.</u>								
		<u>Pumpverk</u>								
		1 st invallningspump med en kapacitet av 75 lit/sek vid 1,40 m lyfthöjd, förslagsvis NOHAB propellerpump P-2, uppställd i plåt-mantel och direktkopplad till 3,5 HK elmotor, försedd med motoråskåp och flottörutrustning för helautomatisk drift, jämte avlopps-rör med klaffventil					3350	-		
		Kraftledning ca 150 m					300	-		
		Instrumentering					350	-	4000	-
		<u>Pumpstation.</u>								
		Inspänkning och läns-hållning					200	-		
		Schaktning ³ m	55	3.-			165	-		
		Rustbädd av 6" timmer "	0,8	100.-			80	-		
		Betong till bottenplatta med en tryckhållfasthet efter 28 dygn av minst 120 kg/cm ² , högst 20 % armarsten 1,8x1,8x0,5 "	0,8	50.-			40	-		
		Betong med en tryckhållfasthet efter 28 dygn av minst 175 kg/cm ² till väggar, golv och utlopp, armerad "	8,8	90.-			792	-		
		Intag med galler samt tråledning till pumpsumpen					200	-		
		Överbyggnad av trä					200	-		
		Formsättning och diverse					323	-	2000	-
		<u>S u m m a</u>							6000	-
		<u>Skyddsvallen och valldiket A - B - C.</u>								
		Schaktning av lora, sten och grus samt uppläggning av vall m	290	2.-		580	-			
		Gräsbeklädnad av vallens 2 slänter m	300	0,25		75	-	655	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges					95	-		
		<u>S u m m a</u>					750	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 - 3 ⁺⁵⁰	350	<u>Dikessträckan B - D.</u>								
		Schaktning av rörgrav 1m	350	1,30	455	-				
		Tegelrör, inre diam 9" "	350	3,50	1225	-				
		Läggning av rören och återfyllning "	350	0,30	105	-				
		Rörlöpp vid B, gemensamt med diket B-E			100	-				
		Brunnar vid 2+32 och 3+50 st	2	60.-	120	-	2005	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges					245	-		
	<u>350</u>	<u>S u m m a</u>					<u>2250</u>	-		
5 - 6 ⁺⁹⁰	190	<u>Dikessträckan B - E.</u>								
		Schaktning av rörgrav 1m	190	1,30	247	-				
		Tegelrör, inre diam 9" "	190	3,50	665	-				
		Läggning av rören och återfyllning "	190	0,30	57	-				
		Brunnar vid 5+58 o 6+90 st	2	60.-	120	-	1089	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges					161	-		
	<u>190</u>	<u>S u m m a</u>					<u>1250</u>	-		
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
		Pumpanläggning					6000	-		
		Skyddsvallar och valldiket A-B-C					750	-		
	<u>350</u>	Dikessträckan B - D					2250	-		
	<u>190</u>	" B - E					1250	-		
	<u>540</u>	<u>S u m m a</u>					<u>10250</u>	-		

Vettkälla den 16 februari 1943.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söcken och hemman	Registernummer	Kiddens	Mantal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
<u>Hallaryds socken</u>					
Vittvikulla	15	D	$\frac{3}{16}$	Brov Persson	sök
,	14	C	$\frac{3}{16}$	J. son	sök
,	12	A	$\frac{3}{16}$	Ernst Lindgren	—
,	131		$\frac{3}{16}$	Åke Rönqvist	sök
				Summa	

Ågofig	Markens						Andel i					
	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förräknings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre
7	8	9		10		11		12		13		
1-15	2734	75	8078	-	5343	25	4928	20	L	48.08	194	67
16-22	1968	-	5236	-	3268	-	3014	53	L	29.41	119	08
23	40	-	360	-	320	-	295	20		2.88	11	66
24-31	1603	-	3784	-	2181	-	2012	07	L	19.63	79	48
	6345	75	17458		11112	25	10250	-		100.00	404	89
Uttalande den 16 februari 1943. Skole Möller Nils Jonsson Herman Petersson												

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Vettekulla nr 1 i Hållaryds socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en samfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge öfver det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F./.

Då ifrågavarande marker för sin torrläggning äro beroende av vattenstånden i Östersjön kommer företaget att omfatta utförandet av dels pumpstation vid punkt B, dels vallen och valldiket A - B - C, dels ock avloppsdikena B - D och B - E. På kartan är vallen angiven medelst grön beteckning, valldiket med dubbla röda linjer och avloppen, som skola göras täckta, medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Bräkneåns och Mieåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning på nederbördsområden erhållit nr 84 resp nr 85.

Mom. 2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 23 april 1941, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts

eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan invallning, som omförmäles

i 7 kap. 49-55 §§ vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter.

Fixp. I. Höjdläge $=+11,90$ m. o-format märke inhugget i sten i åkerkan-
ten 43 m sydöst punkt B.

Fixp. II. Höjdläge $=+11,58$ m. o-format märke inhugget i jordfast sten
90 m norr om längdmätningsspunkt 2+14 å diket B - D.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Vid undersökningstillfället, den 3 december 1942 kl 10.00, var vattenståndet i havet utanför vallen $+10,33$ m över det antagna jämförelseplanet. Enligt av hamnkontoret i Karlshamn lämnad uppgift, var vattenståndet i Karlshamns hamn kl 8,00 samma dag $2,30$ cm över O-planet för Rikets precisionsavvägning. Då vid denna tid rådde tämligen lugnt väder, torde mellan avläsningstillfällena inga större variationer i vattenståndet hava förekommit. Det för företaget antagna jämförelseplanet ligger således ca $10,00$ m under riksavvägningens O-plan.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet omfattar ^{för} rörledningen B-D ca 19 hektar och för rörledningen B-E ca 28 hektar. Båda ledningarna skola utföras av rör med en inre diameter av 23 cm / 9" /. Lutningen är 1,43:1000, resp 3,15:1000. Under förutsättning att uppdamning icke förekommer, förmå angivna ledningar avbörda 17 resp 25 lit/sek, motsvarande en avrinning av ca 0,9 lit/sek/har, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt.

Valldikets dimensioner hava beräknats så, att tillräcklig jordmassa erhålles till skyddsvallen. Detta avlopp har erhållit bottenbredd 1,0 m och sidolutning 1:1,5.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Skyddsvallen.

Enligt vattenståndsobervationer å kustpegel vid Kungsholms fört utanför Karlskrona stiger högvattnet vid Blekingekusten normalt 1,00 m över medelvattnet och har vid ett tillfälle i december 1913 stigit 1,38 m över samma vattenstånd, eller till höjden +11,00 m resp +11,38 m över företagets jämförelseplan.

Högsta vattenstånden äro av synnerligen kort varaktighet. Då vallen är belägen vid en vik och utanför densamma finnes ett tämligen brett förland, torde risken för åverkan på vallen genom vågsvall vara obetydlig.

På grund härav har ansetts tillräckligt att förlägga vallkrö-

net på höjden +11,80 m och giva vällen en krönbredd av 1,0 m. Släntlutningen har på såväl insidan som utsidan bestämts till 1:1,5.

Mom. 7. Pumpstationen.

Invallningens nederbördsområde omfattar ca 50 hektar. Med hänsyn till att området till stor del utgöres av odlade fält och tämligen kala bäckar, har maximala tillrinningen till pumpen beräknats icke överstiga 75 lit/sek.

För pumpverket hava följande beräkningar gjorts.

Yttre vattenståndet vid pumpstationen är +10,00 m vid medelvatten och +11,00 m vid högvatten och torde vid exceptionella tillfällen under synnerligen korta tidsmoment stiga inemot höjden +11,38 m.

Inre vattenytan bör vid medelvattenstånd under vegetationstiden hållas på höjden +8,60 m och vid högvatten icke överstiga höjden +9,60 m.

Lyfthöjden blir således vid såväl inre som yttre medelvatten 1,40 m. Vid normalt högvatten i såväl valldiket som havet blir lyfthöjden likaledes 1,40 m och vid medelvattenstånd inom vällen och normalt högvatten utom denna 2,40 m. Absolut högsta lyfthöjden blir 2,78 m. Vid dylika tillfällen torde pumpning dock icke behöva förekomma.

Vid en lyfthöjd för vattnet av 1,40 m och en verkningsgrad för pumpanläggningen av 60 % blir den erforderliga effekten

$$\frac{75 \cdot 1,40 \cdot 0,736}{75 \cdot 0,6} = \sim 2 \text{ kilowatt}$$

Under förutsättning att 250 m/m av årsnederbörden måste pumpas vid en medellyfthöjd för vattnet av 1,40 m så åtgår härför ett energibelopp av

$$\frac{0,25 \cdot 500000 \cdot 1,4 \cdot 0,736 \cdot 1000}{75 \cdot 3600 \cdot 0,6} = \sim 800 \text{ kwh.}$$

Något magasin, utöver det som erhålles vid valldikets uppgrävning, finnes icke.

Beträffande pumpverkets storlek och konstruktion få synemännen på grund av ovanstående föreskriva, att detsamma skall utföras med en kapacitet av minst 75 lit/sek vid 1,40 m lyfthöjd samt anordnas så, att vattenytan inom invallningsområdet normalt kan sänkas till höjden +8,60 m.

Mom.8. Ersättningar.

Under förrättningen hava delägarna förklarat sig kostnadsfritt lämna mark till vall och avlopp samt tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor och uppsättning av erforderliga kraftledningsstolpar utan anspråk på vederlag. På grund härav bestämmes att inga ersättningar skola utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. H./ har varje fastighets andel i anläggningskostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter samma andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så anfordras, förskjutas av sökanden.

Mom. 10. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt tillhär nedan i mom. 13 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna. Beträffande pumpstationen må dock vidtagas de ändringar, som efter infordrande av anbud å pumpverk och elektrisk utrustning kunna finnas påkallade med anledning av ändrad konstruktion eller uppställning å aggregaten.

3/ Vallmaterialet packas väl. Före utläggandet av detta skall matjorden avlägsnas och grästorven uppskäras i fyrkanter med ca 30 cm sida för att användas till beklädnad av slänterna.

4/ Rörledningarna skola utföras av tegelrör enligt Svensk standard eller av glaserade lerrör ej sämre än Höganäs kvalitet II.

5/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras liksom rören höljas.

6/ Först utföres pumpstationen och upptages rännor i rörledningarnas föreskrivna sträckning så att grundvattnet kan sänkas. Rören nedläggas först sedan marken satt sig så att rören kunna beräknas ligga stadigt.

7/ Om så visar sig erforderligt skola rören läggas på underlag av bräder.

8/ Brunnarna förses med minst tre lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1948.

12/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.11. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp, vall och pumpanläggning skola omsorgsfullt underhållas, och här styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Underhållskostnaderna, liksom även kostnaderna för pumpstationens drift och skötsel, fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.12. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Vettekulla invallningsföretag år 1943".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Blekinge län erläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden, eller 16 kronor 67 öre.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adress S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som

för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 18 här
ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav
ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Vettekulla den 16 februari 1943.—

Suse Inöller

Nils Jonsson

Therman Petersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"Vettkulla urskallningsförlag år 194/3"

Hållarups

socken och

Blekings

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1.0	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.3	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 38 ar	14	0.24	3	36		
		har	540	0.78	4	21		
		äng och odlingsmark, medelareal 22 ar	14	0.14	1	96		
		har	3.03	0.74	2	24		
		annan mark och impediment, medelareal 1 ar	3	0.05		15		
		har	0.04	0.78		03		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					20	75
		blad						
		Överföres					24	75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 75
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	840	0,50	420	
		avvägda punkter	60	0,03	180	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	13	2,00	260	
		i annan mark		5,00		3260
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar, ...	31	0,05	155	
		 har	847	0,10	85	240
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		150
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	56	0,06	336	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	28	0,12	336	672
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	05	350		175
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
						
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		 dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	2	10,00		20 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	13	0,03	39	139
		Överföres				96 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 11
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 45	8 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	2 0,25	50	
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	3 12,00	36 -	42 50
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	60	0,01		60
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	4 0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	10 3,00		30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/3 12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		1/2 12,00	6 -	6 -
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				218 86
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer	st.	31 007	2 17	
		har		8 47 014	1 19	
		Överföres			10 36	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	60	0,02	1 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	65	13 96
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.5	6.00	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			50	
		3) broar och trummor, „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			3 50	
					88	2 62
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar	2	12,00	24 -	
		brunn, rörtullopp och slamficka	1/2	12,00	6 -	
						30 -
		Auskript av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				64 33
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			20 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	30 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				91 20
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				
		Summa kronor				121 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			218 86	218 86
		Lösen för kopior och auskrifter			64 33	64 33
		Övriga förrättningskostnader			30 50	121 70
		Summa kronor			313 69	404 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bräcker i Lister och Långs häradsrätt.

Willekulla den 16 febr 19 43

Willekulla


Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

K _____ 3*0314



Betänkande

till

VETTEKULLA INVALLNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Hållaryds socken, Blekinge län.

* med tillägg att kirkhöjden i den förestående vallen
skall ligga på minst + 12.00 meter över jämförelseplanet.
Stockholm den 30 oktober 1945.

På Empl. Marknadsstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

*Genom Kungl. Lantbrukshögskolans beslut denna dag
fästetill till uppenbarelse vid riksdagens riksdag **

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Vettekulla invallnings-

företag år 1943 i Hällaryds socken av

Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 4 km öster om Karlshamn och anges på till synhandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 16 februari 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har inom laga tid ej anförts /Bil. 5/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För nederbördsområdets storlek, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner å avlopp, vallar och pumpanläggning samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens ^(utlåtande). På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter, enligt av dem den 25 sistlidna mars underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Kostnaden överstiger båtnaden med i det närmaste 10 %. Berörda fastigheter äro småbruk, vilka genom företaget komma att erhålla ett värdefullt tillskott av välbelägen och synnerligen god odlingsjord. På grund härav får jag, trots att företaget icke är bärigt, tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal,

5.340 kronor från statens avdiktningssanslag och 5.190 kronor från statens avdiktningsslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 3 plan-, profil-, sektions- och pumpstationeritningar.

Karlskrona 1 november 1943.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a gTorrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad 10.250:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 404:89 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m. 33:80 " 438:69 "

Summa anläggningskostnad 10.688:69 kr

Driftkostnad

800 kwh á 0:05 kr 40:- kr

Tillsyn, smörjning m.m. 36:- "

76:- kr

Driftkostnaden kapitaliserad efter 5 % 1.520:- "

Summa anläggningskostnad och kapitaliserad driftkostnad 12.208:69 kr

Karlskrona i november 1943.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fröreläggande har kostnaden för
förtäget beräknats till:

anläggningskostnad 10.688 kr. 69 öre

kapitaliserad driftkostnad 1.520 kr.

Summa: 12.208 kr. 69 öre.

Varav Lärjans andel i anläggningskostnaden utgör
10.380 kr. 86 öre.

Stockholm den 30 oktober 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens ämbetsrum.
Albert Smith.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Vettekulla invallningsföretag år 1943

i Hållaryds socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva

för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-

lånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myn-

dighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteck-

na övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksingenjör Thore Möller att upprätta för lånets sö-

kande och utbekommande erforderliga handlingar.

Vettekulla, Karlshamn, den 25 mars 1943.

Åke Rimér

Bror Emil Persson

Tandläkare

Lantbrukare.

Ernst W. Lindgren

Lantbrukare.

Bevittnas:

Gunnar Nilsson

Henning Persson.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg. nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
$\frac{3}{16}$	15	D	Hallaryds socken							
			Vattukulla	Bror Persson	2	43.0	1	50.5	3	93.5
$\frac{3}{16}$	14	C	"	J. son	2	02.0		44.0	2	46.0
$\frac{3}{16}$	12	A	"	Ernst Lindgren				20.0		20.0
$\frac{3}{16}$	131		"	Ake Rönner		95.0		89.0		184.0
				Summa	5	40.0	3	03.5	8	43.5

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
534/3	25	4928	20	194	67	16	25	5139	12	1.10	50.0	2567	47	2569	35
3268	-	3014	53	119	08	9	94	314/3	55	"	"	1570	50	1571	64
320	-	295	20	11	66		97	307	83	"	"	153	79	-	-
2181	-	2012	07	79	48		664	2098	19	"	"	1048	24	1049	01
11112	25	10250	-	404	89		3380	10688	69			5340	-	5190	-
Karlskrona i november 1943 Thore Moller.															

Karlskrona i november 1943
Thon Måller.

Bil. 4.

Protokoll, fört vid sammanträde av
delägarna i "Vettekulla invallningsföretag
1943".

§ 1.

Sammanträdet hölls hos Bror E. Persson med början kl 13.15.

§ 2.

Alla kartor och handlingar rörande företaget som kommit mig
tillhanda genomgicks och granskades av intressenterna.

§ 3.

Beslutades att Bror E. Persson såsom mest intresserad skulle
bli ordförande i företaget och vidtaga nödiga åtgärder och
förhandlingar för arbetets utförande.

Vettekulla den 25 mars 1943.

Ernst W. Lindgren

Bror E. Persson

Å. Rimér.

Bil. 5.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 16
februari 1943 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämnt Vettekulla invallningsföretag år 1943 och avseende torrlägg-
ning av marker tillhörande Vettekulla nr 1 i Hällaryd socken, Ble-

kinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i

Söderbygdens vattendomsstols kansli den 15 juli 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm.stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Förestående avskrifter, sid 1-10, likhet med originalet bestyrkes:

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Vettekulla
invallningsföretag år 1943 i Hållaryds socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sid å 3:- kr	12:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån.		3:90 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	8 sid å 0:55 kr	4:40 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 33:80 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till veder-
börande häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 26 november 1943.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt insända följande handlingar rörande
Vettekulla invallningsföretag år 1943 i Hållaryds socken av Blekinge
län.

Kontrakt 1 2 ex.

Skuldförbindelse, jämte taxeringsbevis.


Rapport över verkställd avsyning.

Rekvisitioner, 2 st.

Avskrift av betänkandet.

Till förslaget hörande ritningar hava, försedda med bevis om
fastställelsen, återsänts till aktförvararen.

Karlskrona den 13 februari 1946.


Thore Möller

Sodli. 8/3 1946

350

45

CARIE Nr 4785
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1946

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Vettekulla invallningsföretag år 1943 i
Hällaryds socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 30 oktober 1945.

Statsbidrag : 5.340:- kr

Statslån : 5.190:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.


Kontrakt ej antaget.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Bror Persson, Vettekulla, Karlshamn

Vid av undertecknad under arbetets fortgång företagna besiktningar och den 7 december 1945 verkställd slutavsyning av ovan angivna företag har detsamma befunnits utfört i enlighet med det vid syneförrättningen upprättade förslaget, alltså bl.a. med vallens krön på höjden +11,80 m över vid undersökningarna använt jämförelseplan.

Emellertid har Kungl. Lantbruksstyrelsen vid planens fastställande föreskrivit, att "krönhöjden å den föreslagna vallens skall ligga på minst +12,00 meter över jämförelseplanet".

Under de år jag tjänstgjort i detta distrikt har jag upprättat förslag till ett 10-tal invallningar mot havet, av vilka omkring hälften granskats och godkänts av Kungl. Styrelsen. Vallkrönet har i intet fall



lagts högre än 1,80 m över havets m.v.y.

Min företrädare, lantbruksingenjören Magnus Wixell, har på förfrågan meddelat, att han vid av honom upprättade invallningsförslag brukat lägga vallkrönet 1,70 m över m.v.y. Endast i mer utsatta lägen har krönet höjts

till 1,80 m över samma vattenyta. Enda undantaget utgör invallningsföretaget Vesan, som i olika avseenden står i särklass.

Som framgår av bifogade kartskiss i skala 1:20.000, ligger vallen vid en grund vik, vars öppning dessutom tillslutes av öar. Läget måste därför anses i hög grad skyddat, och risk för åverkan på vallen till följd av vågsvall så gott som utesluten.

Enligt vattenståndsmätningar vid Kungsholms fort stiger vid Blekingekusten högvattnet endast undantagsvis mer än 1,0 m över medelvattenståndet. En enda gång har ett vattenstånd av 1,38 m över havets m.v.y. uppmätts. Att lägga vallkrönet 62 cm över ett ytterst sällan inträffande högvattenstånd synes icke försvarligt. Av mig föreslagen krönhöjd, +1,80 m över m.v.y., torde fylla alla rimliga krav på säkerhet.

På grund härav får jag förorda, att företaget måtte godkännas i befintligt skick.

Karlskrona den 13 februari 1946.

Thore Möller

Med betänksamtal med Möller den 1/3-46
meddelade han att holmen utaför viken mot
vilken vallen är lagd förhindrar uppgångar
av vågsvall, varjämte viken är mycket varsb-
vakt. Med hänsyn här till torde företaget
kunna godkännas i befintligt skick utan
höjning av vallen till + 12.00

W.H.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningolån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vettekulla invallningsföretag år 1943 i Hållaryds socken av Blekinge län.

Lån 5.190 kronor från statens avdikningolånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r o
<u>Hållaryds socken</u>			
Vettekulla	3/16	1 ⁴	Bror Persson, lagf. 8/6 1938, § 161
"	3/16	1 ⁵	Densamma, lagf. 15/4 1942, § 79
"	3/16	1 ³¹	Åke Bimör, lagf. 8/5 1940, § 129

Stockholm den 8 mars 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hågglund




307/10 45

Vettekulla invallningsföretag år 1943

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Hällaryds socken

ut. kar. bevis

181/1000²

Vettekulla 3/16² mtl 1⁴ äg. ✓ Bror Persson, lagf. 8/6 1938, § 161

181/1000²

" 3/16² " 1⁵ " ✓ D:sme lagf. 15/4 1942, § 79. .

o " 3/16 " 1³¹ " ✓ Åke Rimér, lagf. 8/5 1940, § 129.

Karlskrona den 26 november 1943.

Thore Möller

Thore Möller

Ernst Lindgren

godk

164

358
45

4784
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1946

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 18/2 1946
godkänd den 28/2 1946

K 3*0314

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1945 till
Vettekulla invallningsföretag år 1943 i Hällaryds socken av
BLEKINGE LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med femtusentrehundrafyrtio (5.340)
krönor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med femtusenettundranittio (5.190)
krönor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören Th. Möller vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~7~~² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~^{styresman}
~~troendeman~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig.

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1948,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vettehälla Karlhamnen 19 Januari 1946.

Pron. E. Persson

Lantbrukare ägare av Vetteh.
nr. 14 o. 15

Att Lantbrukaren Pron. E. Persson Vettehälla

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karin Lessor
Adress Karlshamn

Maja-Stina Svensson
Adress Karlshamn

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 mars 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.