



Blad 1.



Förslag i 2 blad till
Baggemåla - Månaskens dikeföretag år 1943.

Kyrkhults socken, Blekinge län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1942-43 av:

Emil Möller
Statens landbruksingenjör



RITN.Nr 001




K 2*6316

Nr 29, Blekinge län

Tillhör förslag till
 Baggemåla - Månaskens dikningsföretag år 1943.

Sune Mollen
 Statens landbruksingenjör.

Blad 2.



RITN.Nr 002

K 2*0316 2

4301 Rb.

Nr 291 Bäckings 2 rit



Akt nr:
A316


AU\$A316

7200


11315

K. LARSSON

K 2*0316



K. L. Larsson, styrelse
Bokförläggare



Synehandlingar

till

BAGGEMÅLA-MÅNASKENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Kyrkshults socken, Blekinge län.

Till akten hör: 35 paginerade sidor och 1
arvodesräkning samt 2 blad
ritningar.

Torsdagen den 3 december 1942 kl 10.00 inställde sig undertecknad lantbruksgesjör jämte skiftersgodemännen Olof Jönsson i Ryckhult och Ernst Nilsson i Bytaremåla hos lantbrukaren Alfred Johansson i Skärön, Inmånstreu, för att på grund av länstygelsens för förväktningssmannen uppfärdade förordnande påbörja förväktningens handläggning. Vid sammanträdet, varom kungörelse (Bil. B) varit anslagen i Ryckhults kyrka den 15 och införd i tidningen Carlshanss Allihanda den 16 tistlidna november och varom kända intressenter erhållit underkännet, enligt förteckning (Bil. C), tillstädeskommo följande sakägare och ombud:

Lantbrukaren Carl-Olof Eriksson, ägare till $\frac{13}{48}$ av Åmanstorp 1⁴

Santhem Karen Martin Hausson, ågare till $\frac{1}{8}$ msk Baggemåla 1³.

— — — Olof Rasmussen, — — — Aust — — — 16

— " — Alfred Johansson, — — — aus Vänersborg 1¹⁷.

Kallad Khân

Anton Lindell, Ågare till aus Sprinkamåla 19.

trallad Skärjölund, genom
lurshum, för Peter Lindell

— " — Hilda Svensson, ågare till $\frac{1}{12}$ m. k. Sprintsamla 14

— " — Arnold Breuss. — 4 — — 4 — $\frac{1}{20}$ — 4 — — 4 — 1"

— " — Allan Olsson, jämta Hulda Olsson och
Arnold Olsson, delägare i den Spinkamåla
by hvarde kvamplats, genom luthern,

från Ranny Klasson

§ 1.

Anmärkingen till förordningen och länshyr-
relsens med anledning härav utfärdade förordnande
upplästes och vilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Inom nyemånen anfördes intet jäv.
Självaste mätte de ej om något jävshälsande till
någon om känd sakägare.

§ 3.

Examinades karta över avdiktningssområdet
och profilritning över det undersökta arealppet. I
samband härmed genomgicks karten och godkändes.

§ 4.

Vid förundersökningarna hade ett antal
markägare förklarat sig önska göra gemensam sak
med räkanden. Sedan dessa personer förklarat sig
egenhändigt hava understått den i anledning
härav uppsatta förundersökningen, bevitnades
närvarandets handlingarna av nyemånen och skriftligen
lades till handlingarna (Bil. D).

§ 5.

Räkanden och de som förklarar sig med
honom yrkade, att dikningen skulle utföras i
den omfattning, som förklarades för ändamålsenlig
anläggning av deras marker.

§ 6.

Upplystes att kunn, väg eller annan anläggning

för utnyttjande av kraften vid det iu Spinkamåla hörande
kvamfallet icke funnits under den tid, som nävarande
intressenter kunde minnas. Vattenkraften ansågs sakna
värde och ersättning för förlorad kraft ifrågasattes icke.

§ 7.

Anmälles, att den vid längdmätningssprunget ca
4+70 befintliga vägen tidigare varit allmän, men att
densamma numera underhölls av en 1941 bildad väg-
förening, vars ordförande var Martin Olsson. Grunnen
hade 1923 ombyggt från grunden.

§ 8.

Bidan för vägar av enskild natur ansågs på
företagets bekostnad böra byggas vid längdmätningssprun-
kerna 6+40 och 7+45.

§ 9.

Det ansågs rättvist, att ersättning utgås för
särskild upplåtelse av mark till anläggningens breddning
eller nyggrävning som för inkörs genom upplåtelse
av och skattningsskatten.

§ 10.

Förklarades, att nytt sammankommande skulle
hållas på samma ställe som dagens fredagen den
5 februari 1943 kl 14.00, varom ytterligare meddelande
icke komme att tillkännagivras.

§ 11.

Dynemånen och Sakågåren begåvo sig där-
efter till anläggningssområdet, varvid dynemånen
besiktigade marken och anläggning samt företags
markvärdning.

§ 12.

Efter anläggningen avslutades samman-

hådet

Skärön den 3 december 1942.

Skärö Inöden.

Erikstuvass Olof Jansson.

Söndagen den 15 februari 1943 kl 14.00 samman-
hådde åter van angivna styrelsen och takägare, med
undantag av Allan Olsson, på van angivet ställe.

§ 13.

Det vid föra sammanhådet födda proto-
kollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 14.

Styrelsemännen rekommenderade för det upp-
rättade förslaget, den bestämda betrudden, kostnadernas
fördelning m.m.

§ 15.

Styrelsemännen avgjorde utlåtande (Prot. nr.),
vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 16.

Sedan delägarna förklarat sig beredda
att omedelbart utse styrelse, valdes här till:

Lantbrukaren Carl Olof Eriksson, Inönarken, Hemsjö, ordf.
— " — Martin Olsson, Baggenåla, Ryckhult
— " — Arnold Svensson, — " — Hemsjö

§ 17.

För hanteringen vid undersökningarna
skulle utgivas till:

Carl Olof Eriksson

5 ½ dagars

55.- kr

Olof Carlsson	1 dag	10.- kr
Alfred Johansson	1 —	10.- "
Summa		20.- kr

§ 18.

Antecknades gode männens ersättningar och uppgjingo till 23 kronor för vardera Olof Jönsson och Ernst Nilsson, eller tillsammans 46 kronor.

§ 19.

Antecknades, att förättningsmannen delbetalt dagavlöde för följande antal dagar och förättningsrådgälder:

Längdmatning, svävning o. dyl.	2½ dagar
Sammanträden och markvändning	1½ —
Arbetsledning på lantmäterikontoret	½ —
Summa	4½ dagar

§ 20.

Förlades, att avskriften och kopian av handlingarna och ritningarna komma att inom kort tid dagas tillställas styrelsens ordförande.

§ 21.

Förättningsin förklarades avslutad.

§ 22.

Som intet vidare förekom, upplästes protokoll och sammanträdet avslutades.

Skärön den 5 februari 1943.

Styrelse

Ernst Nilsson Olof Jönsson

70 4/89
Landskansliet i Karlskrona

Int. den 28 MAJ 1942

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.


Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av marker, tillhörande byarna Baggamåla, Månasken m.fl. i Kyrkhults socken. Av företaget synes komma att beröras:

Olof Karlsson	Baggamåla
Alfred Johansson	Månasken, kallat Skärön
Carl-Olof Ericsson	"
Hulda Svensson	Spinkaremåla
Sven Olsson	"

samt möjligen även flera ägare och fastigheter, vilket dock först efter närmare undersökning kan utrönas.

Meddelanden angående förrättningen ställas till under-tecknad Carl-Olof Ericsson, adr. Månasken, Hemsjö. Telefon Gas-lunda 20.

Månasken m.fl. Hemsjö, den 26 maj 1942.




R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 28 maj 1942.

På länsstyrelsens vägnar:



Fritz Selmer



J. G. Rundqvist

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker inom Kyrkhults socken, Blekinge län, handläggas vid sammanträden å nedan angivna tider och platser.

Torsdagen den 3 december 1942 kl 10.00 hos lantbrukaren Al-

fred Johansson i Månasken /Skärön/. Företaget synes komma att beröra mark till Baggemåla ³ 1, ⁶ 1 och ⁸ 1, Månasken ⁴ 1 och ¹⁷ 1 samt Spinkamåla ⁴ 1, ⁹ 1 och ¹¹ 1 ävensom samfällid kvarnplats till Spinkamåla.

Karlskrona den 10 november 1942.

Thore Möller

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen anslagen i Kyrkhults kyrka den 15 november och införd i tidningen Karlshamns Allehanda den 16 november 1942.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden
vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker till-
hörande Månasken m.fl. i Kyrkhults socken av Blekinge län avlämnade å
posten nedanskrivna dagar.

Den 10 november 1942 angående sammanträde hos lantbrukaren Alfred Johansson

Månasken /Skärön/ torsdagen den 3 december 1942 kl 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Kyrkhults församling, Kyrkhult.

" " tidningen Karlshamns Allehanda, Karlshamn.

Kallelse till skiftesgodemannen Ernst Nilsson, Bytaremåla, Kyrkhult.

" " " Olof Jönsson, "

Underrättelse till lantbr. Arnold Svensson, Baggemåla, Hemsjö.

" " " Martin Hansson, Baggemåla, "

" " " Olof Karlsson, Baggemåla "

" " " Carl-Olof Eriksson, Månasken, "

" " " Alfred Johansson, Månasken /Skärön/, "

" " fru Hulda Svensson, Spinkamåla, "

" " ^{Klasson} lantbr. Allan ~~Karlsson~~, Spinkamåla, "

" " " Sven Olsson, Spinkamåla, "

" " " Anton Lindell, Skärsjölund, "

3 tjänster:
Susehölle

Förening.

Undertecknade förklara oss härmed önska göra gemensam sak med söka den till Synförrättning enligt vattenlagen avseende tilläggning av $13/48$ mtl. Månasken i Kyrkhults socken, och yrka vi att detta givas sådan omfattning att våra marker Månasken 1^9 och 1^{17} , $1/48$ mtl. Baggamåla, $1/2$ mtl. Spinkamåla m. fl. i Kyrkhults socken, Blekinge län, givas möjlighet till tilläggning till logstadens djup.

Månasken den 29/9 1942.

Alfred Johansson	Månasken N. 1, 9
Embla Svensson	Spinkamåla 12.
Olof Karlsson	Baggamåla $\frac{1}{48}$

Bevitnas:

Emil Andersson Ernst Nilsson Olof Jönsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långbults socken</u>					
Bazgenala	1 ³	B	1/8		<u>Martin Hansson</u>
				1	skogsmark
				2	"
				3	"
				4	"
				5	åker
				6	råg
					Summa
	16		aro		<u>Olof Karlsson</u>
				7	åker
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	tacke
				13	råg
				14	arlorpp
					Summa
	18	CB	1/48		<u>Olof Karlsson</u>
				15	åker
				16	"
				17	"
				18	tacke
				19	"
				19a	arlorpp
					Summa

A r e - a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annän duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				10.0				50	5	-	100	10	-	50	5	-
				01.5				"		75	"	1	50	"		75
				22.0				"	11	-	"	22	-	"	11	-
				17.0				"	8	50	"	17	-	"	8	50
02.0								500	10	-	1200	24	-	700	14	-
							02.0	-			-			-		
02.0				50.5			02.0		35	25		74	50		39	25
08.5								600	51	-	1200	102	-	600	51	-
25.5								500	127	50	"	306	-	700	178	50
12.0								600	72	-	"	144	-	600	72	-
21.5								400	86	-	"	258	-	800	172	-
22.0								"	88	-	"	264	-	"	176	-
							02.0	-			-			-		
							04.0	-			-			-		
							03.5	-			-			-		
89.5							09.5		424	50		1074	-		649	50
18.0								400	72	-	1200	216	-	800	144	-
23.0								"	92	-	"	276	-	"	184	-
22.5								700	157	50	"	270	-	500	112	50
							05.0	-			-			-		
							02.0	-			-			-		
							03.0	-			-			-		
63.5							10.0		321	50		762	-		440	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mälarsten	14	C	13/48		C. O. Eriksson 20 skogsmark 21 åker 22 " 23 " 24 " 25 skuror Summa
"	17	ans			Alfred Johansson 26 skogsmark 27 anlägg 28 ång, skogbet. 29 " 30 " 31 " 32 " 33 " 34 " 35 backe 36 " 37 åker 38 ång 39 åker 40 " 41 " 41a ång Summa

Area								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
					06.0			50	3 -		100	6 -		50	3 -	
169.5								100	169	50	1200	2034	-	1100	1864	50
21.0								"	21	-	1000	210	-	900	189	-
02.0								"	2	-	900	18	-	800	16	-
02.0								"	2	-	"	18	-	"	16	-
					01.0			-			-					
194.5				06.0		01.0			197	50		2286	-		2088	50
					22.0			150	33	-	200	44	-	50	11	-
						06.0					-					
	56.5							150	84	75	400	226	-	250	141	25
	11.0							150	16	50	600	66	-	450	49	50
	30.0							250	75	-	800	240	-	550	165	-
	14.0							200	28	-	"	112	-	600	84	-
	08.0							"	16	-	"	64	-	"	48	-
	05.0							150	7	50	600	30	-	450	22	50
	14.0							400	56	-	"	84	-	200	28	-
						02.5		-			-					
						73.0		-			-					
23.0								400	92	-	1000	230	-	600	138	-
		02.0						150	3	-	600	12	-	450	9	-
06.5								700	45	50	1200	78	-	500	32	50
43.0								400	172	-	"	516	-	800	344	-
06.0								600	36	-	"	72	-	600	36	-
						01.0		-			-			-		
78.5	140.5			22.0		82.5			665	25		1774	-		1108	75

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Månaskru	19		ans	4/2 skogsmark 4/3 åker 4/4 backe 4/5 råk 4/6 backe 4/7 åker 4/8 orlopp 4/9 inup 50 råk	Alfred Johansson Summa
Spinkunnala	14	C	1/2	51 betesmark, förtäthas ej 52 åker 53 "	Hilda Svensson Summa
" (Skärpölund)	19		ans	54 åker	Antton Lindell Summa
	1"	BD	1/20	55 åker 56 "	Arnold Svensson, Baggmala Summa

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					36.0			150	54 -		200	72 -		50	18 -	
45.0								500	225 -		1200	540 -		700	315 -	
						02.0		-			-					
						02.0		-			-					
						03.0		-			-					
96.5								400	386 -		1200	1158 -		800	772 -	
						03.5		-			-					
						15.0		-			-					
						02.0		-			-					
141.5					36.0	27.5			665 -			1770 -			1105 -	
						00.5		-			-					
06.0								950	57 -		1200	72 -		250	15 -	
21.5								400	86 -		"	258 -		800	172 -	
27.5								00.5			143 -			330 -		187 -
39.0								400	156 -		1200	468 -		800	312 -	
39.0									156 -			468 -			312 -	
22.0								700	154 -		1200	264 -		500	110 -	
29.0								800	232 -		"	348 -		400	116 -	
51.0									386 -			612 -			226 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Lyrskhults socken</u>					
Bazzemåla	13	B	$\frac{1}{8}$	1-6	Martin Hansson
"	16		ans	7-14	Olof Karlsson
"	18	CB	$\frac{1}{48}$	15-19	J. S. S. S.
Månaskru	14	C	$\frac{13}{48}$	20-25	C. O. Eriksson
"	17		ans	26-41	Alfred Johansson
"	19		ans	42-50	J. S. S. S.
Spinkamåla	14	C	$\frac{1}{12}$	51-53	Hilda Svensson
(Skäringslund)	19		ans	54	Anton Lindell
"	1"	BB	$\frac{1}{20}$	55-56	Arnold Svensson, Bazzemåla Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15		16
drag.																
02.0				50.5		02.0		35	25		74	50				39 25
89.5						09.5		424	50		1074	-				649 50
63.5						10.0		321	50		762	-				440 50
194.5				06.0		01.0		197	50		2286	-				2088 50
78.5	140.5			22.0		82.5		665	25		1774	-				1108 75
141.5				36.0		27.5		665	-		1770	-				1105 -
27.5						00.5		14	3	-	330	-				187 -
39.0								156	-		468	-				312 -
51.0								386	-		612	-				226 -
687.0	140.5	144.5		133.0				2994	-		9150	50				6156 50

Skäns den 5 februari 1943.

Eusebius

Eusebius

Olof Jansson

[illegible]

ERSÄTTNINGSLÄNGD.


[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A - B - C.</u>								
+00 +00 0 -2	200	Grus och sten, spräng- sten, översten	3 m	400	3,00	1200	-			
		Dyford med ngt sten	"	70	0,80	56	-	1256	-	
+00 +4 2 -5	304	Grus och sten, spräng- sten, översten	"	320	3.-	960	-			
		Dyford med sten	"	50	0,80	40	-			
		Dyford	"	260	0,70	182	-			
		Berg	"	40	15.-	600	-	1782	-	
+4 +88 5 -6	184	Grus och sten, spräng- sten	"	40	3.-	120	-			
		Dyford med sten	"	240	0,80	192	-			
		Berg	"	2	15.-	30	-	342	-	
+88 +55 6 -9	267	Grus och sten, spräng- sten	"	120	3.-	360	-			
		Dyford med sten och stubbar	"	350	0,80	280	-			
		Berg	"	6	15.-	90	-	730	-	
+55 +97 9 -11	242	Grus och sten, spräng- sten	"	140	2,50	350	-			
		Dyford med sten, och stubbar	"	150	0,80	120	-	470	-	4580 -
		Ägovägsbroar vid 6+40 och 7+45	st	2	150.-					300 -
		Byvägstrumma vid 4+70 om- bygges på bekostnad av vägunderhållsföreningen								- -
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								478 60
		Jordersättningar enl. sär- skild längd								441 40
	1197	<u>S u m m a</u>								5800 -

Skärön den 5 februari 1943.



[illegible]

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .


Grävningstabell.

Bil. J.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan			A - B - C			
0	-	1,10	0,3	2,50	1:1,0	+4,40		= A.
0+13	13	1,85	"	4,00	"			
0+24	11	2,45	"	5,20	"			
0+50	26	2,10	"	4,50	"			
1	50	1,80	"	3,90	"			
1+50	50	1,40	"	3,10	"			
2	50	1,80	"	3,90	"			Fixp. I. Höjdläge =+7,50 m
2+50	50	1,60	"	3,50	"			Järndubb 1 sten 55 m nordväst 2+00.
3	50	1,60	"	3,50	"			
3+50	50	1,55	"	3,40	"			
3+74	24	1,70	"	3,70	"			I bergsektion må slänterna göras lodräta om bottenbredden ökas till 1,0 m.
4	26	1,50	"	3,30	"			
4+47	47	2,35	"	5,00	"			
4+51	4	2,70	"	5,70	"			
4+77	26	2,10	"	4,50	"			Trumma för byväg vid 4+70.
5	23	1,40	"	3,10	"	+4,70		= B.
5+50	50	1,25	"	2,80	"			
6	50	1,25	"	2,80	"			Ägovägsbro vid 6+40.
6+50	50	1,35	"	3,00	"	+5,00		Fixp. II. Höjdläge =+7,15 m
6+88	38	1,40	"	3,10	"	+5,50		Järndubb 1 berghäll 47 m öster om 6+58, 6 m söder om åkerkant.
7	12	1,50	"	3,30	"			
7+50	50	1,50	"	3,30	"			Ägovägsbro vid 7+45.
7+65	15	1,80	"	3,90	"			
8	35	1,55	"	3,40	"			
8+50	50	1,85	"	4,00	"			
8+74	24	1,60	"	3,50	"			
9	26	1,40	"	3,10	"			
9+50	50	1,50	"	3,30	"			
9+55	5	1,50	"	3,30	"	+5,80		
10	45	1,65	"	3,60	"			
10+26	26	1,45	"	3,20	"			Fixp. III. Höjdläge =+8,00 m.
10+50	24	1,10	"	2,50	"			Järndubb 1 berghäll 50 m sydöst om 10+26.
Trpt 1050 meter								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trpt	1050	meter						
11	50	1,00	0,3	2,30	1:1,0			
11+97	47	0,80	"	1,90	"	+7,00		= C.
S:ma	1197	meter						
Vid arbetenas utförande iakttages: att jord och sten samt uppsprängt berg må läggas vid sidan av diket, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0, att på de sträckor, där icke odlad jord på endera sidan angränsar diket, sten och uppsprängt berg företrädesvis skall uppläggas på denna sida, att öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng, att djupen äro beräknade från de avvägda dubbarna till diket, föreskrivna bottenläge och dagbredden i nivå med dubbarna, samt att under arbetet vatten icke må påsläppas eller uppdämmas så att skada sker. Skåvön den 5 februari 1943. <i>Uuse-Mäkelä</i>								

Översiktskarta



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Bägge-måla, Månasken och Spinkamåla i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en samfällighet har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av ett genom torrlägningsområdet i östlig huvudriktning framrinnande avlopp, på kartan utmärkt medelst dubbla röda linjer och betecknat A - B - C.

Företaget är beläget mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden med nummerbeteckning 86 resp 87.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 maj 1942, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning som omförmäles i 7

kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter.

Fixp. I. Höjdläge $=+7,50$ m. Järndubb i sten 55 m nordväst om längdmätningsspunkt 2+00.

Fixp. II. Höjdläge $=+7,15$ m. Järndubb i berghäll 47 m öster om längdmätningsspunkt 6+58, 6 m söder om åkerkant.

Fixp. III. Höjdläge $=+8,00$ m. Järndubb i berghäll 50 m sydöst om längdmätningsspunkt 10+26.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar avloppets nederbördsområde 200 hektar och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid normala flöden beräknats till 1,0 lit/sek/har. På grund härav erhålles en flodvattenmängd av 200 lit/sek ~~vid maxflöden~~. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden, eller 20 lit/sek. Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 0,55:1000. Bottenbredden har i jordsektion bestämts till 0,3 m. samt sidolutningen till 1:1,0. I berg-

sektion har bottenbredden bestämts till 1,0 m och sidorna gjorts lodräta.

Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup, ej överstigande 70 cm vid flöden och 23 cm vid medelvattenföring.

Uppströms punkt B minskas nederbördsområdet till 90 hektar. Vattenmängden är således obetydlig och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. Även för denna sträcka har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen. Avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom. 6. Broar och trummor.

Den vid längdmätningsspunkt 4+70 befintliga trumman för byvägen mot Lönnemåla måste ombyggas i samband med avloppets fördjupning. För att vid flöden icke verka dämmande borde trumman rätteligen hava en fri genomloppsöppning av 1,0x1,0 m och bottenläge ej högre än +4,64 m över det för företaget antagna jämförelseplanet. Då den nuvarande trumman har en fri bredd av 0,7 m och då en mindre uppdämning vid större flöden utan olägenhet kan tålas, bestämmes, med hänsyn till önskvärdheten att till nedbringande av ombyggnadskostnaden i möjligaste mån utnyttja befintlig sten, att trumman må bibehållas vid nuvarande bredd och i övrigt utföras med nyss nämnda dimensioner, och bottenläge.

Trumman är byggd efter den 1 januari 1921 och då ifrågavarande väg jämväl tjänar som genomfartsväg för allmän trafik och således icke huvudsakligen är avsedd för hemkörslor eller för underlättande av ägars brukande, äro de väghållningsskyldiga pliktiga att vidkännas kostnaden för ovan angiven ombyggnad av trumman. Arbetet skall utföras i så god tid att det icke hindrar företagets fullbordande före i mom 9 här nedan angiven tidpunkt.

Broar i enlighet med upprättad typritning skola på företagets bekostnad byggas vid 6+40 och 7+45.

Beträffande broar eller trummor, som i framtiden bliva uppförda över denna del av avloppet, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. På broar får överbyggnadens underkant ej ligga på mindre höjd än 1,0 m över dikets botten. Trummor skola hava en genomloppsöppning av minst 1,0 x 1,0 m.

Mom. 7. Ersättningar.

För mark, som gräves bort vid avloppets breddning, samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden /Bil. F./. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jord- och stenupplag efter den härav täckta markens värde efter företagets genomförande.

Angivna ersättningar, som jämväl innefatta ersättning för förlust till följd av för tidig avverkning av växande skog, skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutli-

ga fördelning.

För övrigt skola inga ersättningar utgå vid detta företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. H./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Den som ej är sökande till förrättningen är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark. Vilka delägare, som ansetts som sökande eller jämställda med sökande, anges i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att ta ga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3. kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 4/ Å de sträckor, där icke odlad jord på endera sidan angränsar diket, skall sten och uppsprängt berg företrädesvis uppläggas på denna sida.
- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 6/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att ska-

da sker.

8/ Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1948.

10/ Avsyrning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppet från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broarna skola efter avsynandet övertagas till underhåll av

ägarna till de fastigheter, på vilka de äro belägna.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person-,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas

bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål genom kringssänd kallelselista, på vilken

kallade delägare teckna sina nämn, eller på i 7 kap. 64 § vatten-

lagen angivet sätt vid behov och minst en gång årligen kalla del-

ägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga ut-

förande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid detta företag.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Baggemåla-Månaskens dikningsföretag år 1943".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k - h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Skärön den 5 februari 1943.

U. S. Linder
Ernst Thilman *Olaf Jönsson*

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Bjergsmåla-Månaskurs Irkuningfontar år 1943
Härjedals socken och Bjerkings län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	1,5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	1,2	6,00	7	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 28 ar	24	0,24	5	76		
		har	6,87	0,78	5	36		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	8	0,14	1	12		
		har	1,40	0,74	1	04		
		annan mark och impediment, medelareal 9,5 ar	26	0,05	1	30		
		har	2,47	0,78	1	93		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					32	21
		Överföres					38	71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				38 71
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2½	12,00	30 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har har	9.40	0.50	4 70	
		avvägda punkter st.	90	0.03	2 70	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2.7	2,00	5 40	
		i annan mark "		5,00		42 80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar, st.	58	0.05	2 90	
		har	10.74	0.10	1 07	3 97
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	58	0,04		2 32
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			X -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	78	0,06	4 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	39	0,12	4 68	9 36
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	1.2	3.50		4 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	34	0.22	7 48	
		" "				
		" "				7 48
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48; grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.2	3,50	4 20	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	0.5	1,00	50	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		4 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	3.0	0,03	90	1 90
		Överföres				120 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				120 44
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1 2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 80	10 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		3 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01		90
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	38	0,25	9 50	11 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45	9	3,00		27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				210 64
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer	58	0,07	4 06	
		har	10 74	0,14	1 50	
		Överföres			12 56	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	90	0,02	1 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	17 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	12	6,00	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 48	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			17 68	
					4 42	13 26
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				51 37
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upphlistring av ritningar			2 -	10 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			46 -	
		Kostnader för hanthlangning, materialer o. d.			75 -	121 -
		Summa kronor				131 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			210 64	210 64
		Lösen för kopior och avskrifter			51 37	51 37
		Övriga förrättningskostnader			10 50	131 50
		Summa kronor			272 51	393 51

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bräcke i Lister län häradsrätt.

Skärva den 5 febr 1943.

Suse Mollen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Betänkande

till

BAGGEMÅLA-MÅNASKENS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1943.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

A 316

Betänkande

till

BAGGEMÅLA-MÅNASKENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Baggemåla-Månaskens dikningsföretag år 1943 i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 5 km sydöst om Kyrkhults kyrka och anges på till synehandlingarna fogad översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 5 innevarande februari avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har, såvitt känt är, tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner m.m.

för de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktsskiftan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av en intressent, enligt av honom den 5 denna månad underskriven förening (Bil. 1). Bifogade tabell (Bil. 3) utvisar varje särskild delägaras andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Samtliga delägare äro småbrukare, för vilka det är av största vikt att kunna uttaga största möjliga avkastning av sina jordbruk, av vilka de för sin försörjning helt äro beroende. På grund härav får jag, trots att kostnaden överstiger båtnaden, tillstyrka bifall till ansöknigen om statsunderstöd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3.070 kronor från statens avdikningsanslag och 1.100 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till synekaterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 februari 1943.



K o s t n a d s s a m m a n d r a gTorrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad	5.358:60 kr	
Ersättningar enl. utlåtaget	<u>441:40 "</u>	5.800:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen	393:51 "	
" " betänkandet m.m.	<u>32:15 "</u>	425:66 "

Summa	<u>6.225:66 kr</u>
-------	--------------------

Karlskrona 1 februari 1943.

Uwe Höller.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Baggemåla-Månaskens dikningsföre-

tag år 1943 förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under- teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksingenjör Möller att upprätta för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar.

Skäån den 5 januari 1943.

Alfred Johansson
Brottnas:

Knut Nilsson Olof Jönsson

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

[illegible]

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Söcken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kyrkskults socken</u>							
$\frac{1}{3}$	13	B	Baggimåla	Martin Hansson	02.0		50.5		52.5	
ans.	16		"	Olof Hansson	89.5				89.5	
$\frac{1}{48}$	18	C.B	"	J:son	63.5				63.5	
$\frac{13}{48}$	14	C	Månasken	C. O. Eriksson	194.5		06.0		200.5	
ans.	17		"	Alfred Johansson	78.5		162.5		241.0	
ans.	19		"	J:son	141.5		36.0		177.5	
$\frac{1}{12}$	14	C	Spinkamåla	Hulda Svensson	27.5				27.5	
ans	19		" (Skärjölund)	Anton Lindell	39.0				39.0	
$\frac{1}{20}$	11	B.B	"	Arnold Svensson, Baggimåla	51.0				51.0	
				Summa	687.0		255.0		942.0	
			1) Bidraget beräknas	här hälften av båtnaden						
			2) Lånt	" återstående del av båtnaden						
				sedan bidraget förändrats						

$\frac{18}{3}$ 1943

Baggensala-Innanstems ditte pætz 20. 1943

Læg Innastem 1⁹ berændt Ståen nr 1
Alfred Johansen, lægt 17/12
1925, § 119

Læg Innastem 1⁷ Alfred Johansen, lægt 31/8
1925, § 21

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Baggomåla-Måna-
skens dikningsföretag år 1943 i Kyrkhults socken av Blokinge län.

Betänkande och kostnadsammandrag	3 sid å 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		5:80 "
" " förteckning å lånesökandens fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid å 0:55 kr	3:85 "
Inbäftning av handlingar		<u>2:- "</u>
		<u>Summa 32:15 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Bräkne &
Listers domsagas häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 20 februari 1943.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Baggemåla, Måna-
skens dikningsföretag år 1943 i Kyrkhults socken, Blekinge län,
får härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag
från statens avdikningsanslag som lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets genomförande.

...^cManasten... pr. ^cHansjö.....den. 5/2...1943.

O. Olof Eriksson