

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande med
visst tillägg enligt av Styrelsen å be-
tänkandet gjord påskrift

Blad 1.

Stockholm den 4 april 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Förslag i 3 blad till

Göksjöholm - Viö - Lillö dikevägsföretag år 1944.

Rödeby socken, Blekinge län;
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1941 av:

Sune Sjöström

statens lantbruksingenjör.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturrekneskaps byrås arkiv

RITN.N:001

K 3*0319



Ar 264 Blad 1 av 3 riter

Stockholm den 4 april 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Tillhör förslag till

Statens Lantbruksingenjör

Blad 2.



K 3★0319 3

4301 S.
No 264 Blsänge 3pt



4301 S.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande med
visst tillägg enligt av Styrelsen å be-
tänkandet gjord påskrift

Stockholm den 4 april 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings arkiv
Blad 6.

Tillhör förslag till
Grönsjöholm - Viö - Lillö dikningsföretag år 1944.

M. S. J. J. J.
Styrelsens Lantbruksingenjör.



Skala
1:100

MIN.Nr003

K 3-0319 3



Akt nr:
A319

AU\$A319

24015

DIARIET
K. LANTBRUKSSYRELSEN
9 JAN 1943

K 3*0319

Kongl. Lantbrukssyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till

A 319

GÖKSJÖHOLM-VIÖ-LILLÖ DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1941.

Rödeby socken, Blekinge län.

Handlingar

till

GÖKSJÖHOLM-VIÖ-LILLÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941.

Rödeby socken, Blekinge län.

Till akten hör : 1 häfte handlingar, innehållande
38 paginerade sidor och 1 ar-
videsräkning, samt 3 ritningar.

Protokoll, fört i samsam-
träden rörande synskriftsättning
enligt vattenlagen i Viö af Lills,
år 1939.

År 1939 den 7 augusti kl. 9 f.m. inställes
sig undersökning, statens lantmätningssyn, hos
lantmätaren Algot Karlsson, Viö, för att, på
grund av vederbörligt förhållande (bil. A²) lant-
måttens synskriftsättning enligt 7 kap. vattenlagen
rörande utdelning av vattenståndets mät, till-
hörande kommunerna Viö, Lills af Gölvsjöholm,
i Rödely socken av Blekinge län.

Delägarna i försteget hade i den följande
stämman utnämning blivit kallade till samsam-
trädet och hade på grund härav ingivit sig
följande personer, nämligen:

förstärkningsrörelser:

Algot Karlsson	för	$\frac{3}{32}$ mät nr 120	Viö
Karl Svensson	"	$\frac{1}{64}$ " "	"
Fritiof Thörn	"	$\frac{1}{16}$ " av 12	Lills af
Regner Mattson	"	$\frac{1}{48}$ " av 12	" "

inlämnat denna fullmakt av Robert Svensson,
bort av örnj delägarna:

Hugo Johansson	för	$\frac{1}{6}$ mät nr 12	Gölvsjöholm af
		$\frac{1}{6}$ " "	"
Johannes Svensson	"	$\frac{1}{32}$ " "	Lills,
Lennart Persson	"	$\frac{1}{32}$ " av 12	"
Åke Johansson	"	$\frac{9}{160}$ " "	Viö, af
Karl Wallin	"	$\frac{1}{50}$ " av 118	"

Som godkännt hade tillståndsbemytt Sven
Rangfors, Helsing af Alfrat Andersson, Björns-
måla.

§1.

Det för meddelades utskottet förändrar att lands-
läggen ifrågakomna förutning upplästes.

§2.

Jur. samt synemännan kunde ej, vare sig av den
sake av delägarna i företaget uttränga.

§3.

Lagen kunde samt företaget försejans, enligt syn-
männans åsikt, ej.

§4.

Förutningssamma kunde i förtid till verkställas
undersökningen för företaget så kunde samt ledning
av dessa ejut sin utredningen angående det
sökte företaget genomförande. Detta är beläget
efter den s. k. lillån, som utgör en bifurkation
av Lyckelhygån. Denne bifurkation har vid floden
avbrutit en del av Lyckelhygans vatten, men sedan
beslut om, fulltals så undantaget lagen kraft om Lyck-
elhygans utgrävning, kunde det sökte företaget möj-
ligen kunna ekonomiskt genomföras. Företaget
omfattar ett övre fästing, beläget ovanför Gölsjön,
och ett nedre fästing, beläget omkring Gölsjön och
vid den densamma. För detta nedre fästing finns
ej några förutningsösknader, men ykade synes
av kommunen Gölsjöholmen, att detta skulle
utgöras. Detta ykande blev skriftligt uppmärksam
och av synemännan utskottet (bil. D.)

§5.

Synemännan och delägarna begärde sig om att
på fulltast för att lagen tillämpas omfångligheten i
skrivningen och skulle synemännan ha
verkställas efterföljande jämförelsen och äga
uppmärksamhet.

§6.

Efter återkomsten förtroddes sammanträdet och län-
 under upplysningen angående utdelningsförfarandet an-
 föring, erforderliga dimensioner m. m. För dagen
 förklarades sedan ej man att behöva, utan till-
 kännogs, att avslutningsmomentet kommit att
 äga rum på ^{kl. 9 f.m.} plats fredagen den 8 nästa
 september, då delägarna af godarna kunde att tillsti-
 deskomma utan annan bakkolor än detta tillkän-
 givande.

Vid den 7 augusti 1929.

Magnum Wicell

Biträddes godarna

Raufus

Rysz. Andreasson

Måndagen den 29 september 1944 kl 1130 in-
 ställdes sig under tecknad lantbrukingenjör, som
 genom länstygchores resolution den 19 augusti samman-
 ån förordnats att i stället för före lantbuds-
 ingenjören Magnus Wicell verkställa ifråga va-
 rande förättning, hos lantbrukaren Algot Carlsson
 i Vis. Därjämte tillstädeskom skiftersgodemännen
 Alfred Andreasson i Björnsåla i stället för ^{nämnde} lant-
 budsmannen Iren Raufus, vilken annålt förändrar,
 inställdes sig på särskild kallelse skiftersgodemän-
 nen Rudolf Brussa i Östra Rödby. Vid samman-
 trädet, som hölls på plats i Rödby församlings kyrka
 den 7 och i Blekinge Länns Föding den 6 september
 1944 (Bil. B.) och varom kända intressenter erhölet
 underättelse, enligt förteckning (Bil. C), tillstädes-
 kommo därjämte följande sakägare:

Algot Carlsson & Karl Svensson, Viö, Sittiof Thörn,
Johannes Svensson och Leonard Persson, Lillö,
samt Hugo Johansson, Götsjöholm.

§ 7.

Länsvärdens resolution av den 19 augusti
1941 upplästes och bilades handlingarna (Pbl. A³).

§ 8.

Förvärdningsmännen och stiftsvärdsmännen
Rudolf Svensson förklarades jäviga.

§ 9.

Förvärdningsmännen redogjorde för förslaget

§ 10.

Johannes Svensson framhöll, att skanden
utmed hans vid Götsjön belägna fastighet vare
störig och yrkade för den skull, att markytan
skulle jämnas eller en ränna uppgjöras för
sjön ~~så~~ så att kreaturen kunde erhålla vatten.

§ 11.

Leonard Persson upplyste, att på hans
fastighet finnes en stenmur på nära väder, att
den måste flyttas om anläggningen skulle
djupas, vilket både de på förslaget betraktade.
Persson yrkade även att markytan skulle be-
tagas under den blivande muren och uppläggas
på hans mark.

§ 12.

Byråmännen begärde sig därefter till
auditionsrådet, varist berättning fördes.

814.

Lan Hunkare Algot Karlson, Uô, Rödery, sidförsänder
— " — Hugo Johansson, Sötkjälsholm, —
— " — Erik af Skän, Lilla, —

8.15

Längdmätning, avvägning o. dyl.	3 $\frac{1}{2}$ dagar
Sammanträden och märkvärdigheter	1 —
Arbetsdag på lantmätarkontoret	1 —
Summa	5 $\frac{1}{2}$ dagar

816

9-17.

818.

Nr. des 29 September 1941

Shore Children

Res. Anderson

Rudolf Jensen

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
BLEKINGE LÄN.

LANDSKANSLIET.


Jd:m B. 6.
1937.-19
Bil. A.²

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör Magnus Wixell, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

✓ Karlskrona å landskansliet den 27 januari 1937.

På länsstyrelsens vägnar:



N. D. 36
 år 1937.
 Landskansliet i Karlskrona
 Ink. den 21 JAN 1937

Bil. A!

Till

Länstypelsen,
 Karlskrona

Undertecknade för kännat intendent anställa
 en beklag person mätte förordas att handlägga
 synskriftställning enligt 7 kap. vadselagen rör-
 rande utskrivning av vadseladant mark, till-
 hörande kommunen, Viö och Lilla, i
 Rödely socken av Blekinge län

Följande personer af fristående förmanar
 kommun att beivras av fristaget, nämnden:

Algot Karlsson, ägar i Viö nr 1.

Karl Svensson " " " "

Britta Thörn " " Lilla.

Robert Svensson " " " "

Leonard Persson " " " "

Viö, Rödely den 11/9 1936

Algot Karlsson Viö Rödely

Karl Svensson

Britta Thörn

Robert Svensson Lilla

Ragnar Mattson by agent

Avskrift.

Jd B 6 och 33.
1937

R E S O L U T I O N .

Oversändes till statens lantbruksingenjör Thore Möller,
som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande för-
rättningar.

Samtidigt återkallar länsstyrelsen sina den 27 januari
1937 i ärendet Jd B 6/1937 och den 11 oktober 1937 i ärendet Jd
B 33/1937 för dåvarande lantbruksingenjören Magnus Wixell utfär-
dade förordnanden.

Karlskrona å landskansliet den 19 augusti 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer

J. G. Rundqvist.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

These are all

F ö r t e c k n i n g

öfver kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid
syneförrättning rörande torrläggning av mark till Lillån m.fl. hemman i
Rödeby socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 1 september 1941, angående sammanträde hos lantbrukaren Algot Karlsson i

Viö, måndagen den 29 september 1941 kl. 11.30.

Kungörelse till pastorsämbetet i Rödeby församling,	<u>Rödeby.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,	<u>Karlskrona.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Alfred Andreasson, Björsmåla,	<u>Rödeby.</u>
" " " Sven Ranfors, Hollstorp,	<u>Spjutsbygd.</u>
Underrättelse till lantbrukaren Algot Karlsson, Viö,	<u>Rödeby.</u>
" " " Karl Svensson, "	"
" " " Fritiof Thörn, Lillö,	"
" " " Ragnar Mattson, "	"
" " " Hugo Johansson, Göksjöholm,	"
" " " Johannes Svensson, Lillö,	"
" " " Leonard Persson, "	"
" " " Axel Johansson, Viö,	"
" " " Karl Wallin,	"

Den 8 september 1941 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till skiftesgodemannen Rudolf Svensson, Ö. Rödeby

Y. Jansson
M. Jansson

Bil. D.

Underteckas, ägare av fastigheterna 1/6 nr
nr 1^e af 1/6 nr nr 1^o Gåsholmen gör härmed
det yklarhet, att utskriftsförskottet runder upp-
gräning av den s.k. Lillån genom af från
ägar till hemmanen Lilla af Vio, i Rödby
solen av Bolehinge län, utsträcker sig långt
vidare, att mina intress nämnda i betygna
märken äro såvitt möjligt att bli till-
lagna.

Vio den 7 augusti 1929.

Algo. Johansson

Förstärkt yklarhet utskrift:
Magnus Mäkel

Ståhl Reg. Anteckningar

[illegible]

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vro	120		$\frac{3}{32}$		Algot Karlsson
				15	äuz, dygjord på sand i sten
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				32	an Gåksjön Summa
Lilla	115		$\frac{1}{32}$		Ragnwald Pettersson
				51	äuz, dygjord på sand i sten
				52	" " " " Summa
"	116		$\frac{1}{32}$		Johannes Pettersson
				53	äuz, dygjord på sand i sten
				54	" " " " Summa
Vro	120		$\frac{3}{32}$		Förstug II Algot Karlsson
				23	äuz, förbättras y
				24	" " " "
				25	" 0.4 m dygjord på sand
				26	" " " " Trausp

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			07.0					50	3	50	200	14	-	150	10	50	
			12.0					100	12	-	400	48	-	300	36	-	
			40.0					100	40	-	"	160	-	"	120	-	
			19.0					50	9	50	100	19	-	50	9	50	
			07.0					"	3	50	200	14	-	150	10	50	
			05.0					"	2	50	"	10	-	"	7	50	
			11.0					"	5	50	"	22	-	"	16	50	
			13.0					"	6	50	300	39	-	250	32	50	
							370.0	—			—						
			114.0				370.0		8	3	-		326	-		243	-
			17.0					50	8	50	300	51	-	250	42	50	
			05.0					"	2	50	100	5	-	50	2	50	
			22.0						11	-		56	-		45	=	
			10.0					50	5	-	300	30	-	250	25	-	
			07.0					"	3	50	200	14	-	150	10	50	
			17.0						8	50		44	-		35	50	
							58.0	—									
							31.0	—									
			20.0					50	10	-	300	60	-	250	50	-	
			05.0					"	2	50	100	5	-	50	2	50	
			25.0				89.0		12	50		65	-		52	50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trausp.
				27	äng, djupa dygjord
				28	göl
				29	äng, 0.6 m. dygjord på sand
				30	" " "
				31	" djupa dygjord
					Samman
Vio	ar 120				Leonard Persson
				33	äng, djupa dygjord
				34	göl
					Samman
"	119		1/64		Harl Persson
				35	äng, djupa dygjord
				36	" 0.6 m. dygjord på sand
					Samman
Lilla	ar 12		1/16		Patrik Thörn
				37	äng, djupa dygjord
				38	" 0.6 m. dygjord på sand
				39	" " "
				40	" 0.9 m. "
					Samman
"	ar 12		1/48		Ragnar Hallström
				41	äng, 0.8 m. dygjord på sand
				41a	göl
					Trausp.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	25.0		89.0		12.50		65 -		52.50							
	102.0				200	204 -	1200	1224 -	1000	1020 -						
			21.0		-		-									
	07.0				300	21 =	1000	70 =	700	49 -						
	06.0				"	18 -	"	60 -	"	42 -						
	385.0				200	770 -	1200	4620 -	1000	3850 -						
	530.0		110.0			1025.50		6039 -		5013.50						
	21.0				100	21 -	(400) 300	63 -	200	42 -						
			19.0		-		-									
	21.0		19.0			21 -		63 -		42 -						
	151.0				200	302 -	1200	1812 -	1000	1510 -						
	25.0				300	75 =	1000	250 -	700	175 -						
	176.0					377 -		2062 -		1685 -						
	117.0				200	234 -	1200	1404 -	1000	1170 -						
	14.0				300	42 -	900	126 -	600	84 -						
	06.0				150	9 -	600	36 -	450	27 -						
	45.0				"	67.50	1000	450 -	850	382.50						
	182.0					352.50		2016 -		1663.50						
	55.0				100	55 -	800	440 -	700	385 -						
			23.0		-		-									
	55.0		23.0			55 -		440 -		385 -						

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Kraus</i>
				42	äng, 0.5 m. dygjord på sand
				43	" 0.7 " " "
				43a	" 0.6 " " "
					<i>Summa</i>
<i>Lilla</i>	<i>nr 12</i>		<i>1/32</i>		<i>Rouard Persson</i>
				44	äng, 0.7 m dygjord på sand
				45	" 0.5 " " "
				46	" 0.4 " " "
				47	" 0.4 " " "
				48	" 0.3 " " "
				49	" 0.9 " " "
				50	<i>göl</i>
					<i>Summa</i>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		55.0				23.0			55	-		440	-		385	-
		23.0						50	11	50	300	69	-	250	57	50
		29.0						100	29	-	500	145	-	400	116	-
		12.0						50	6	-	400	48	-	350	42	-
		19.0				23.0			101	50		702	-		600	50
		07.0						50	3	50	100	7	-	50	3	50
		05.0							2	50	200	10	-	150	7	50
		10.0							5	-	300	30	-	250	25	-
		48.0						100	48	-	400 (200)	192	-	300	144	
		12.0						50	6	-	150 (400)	18	-	100	12	-
		46.0						100	46	-	300	138	-	200	92	-
						29.0			-							
		28.0				29.0			111	-		395	-		284	-

Socken, -by- och -hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Första I</u>					
<u>Rödeby socken</u>					
Gärsjöholmen	13		$\frac{1}{6}$	1-2	Hugo Johansson
"	12		$\frac{1}{6}$	3-11	J. sm
Vro	128		$\frac{9}{160}$	12	Alf Johansson
"	ar 118		$\frac{1}{30}$	13-14	Karl Vallin
"	120		$\frac{3}{32}$	15-22, 32	Algot Karlsson
Lillö	115		$\frac{1}{32}$	51, 52	Ragnarald Pettersson
"	116		$\frac{1}{32}$	53, 54	Johannes Persson
					Summa
<u>Första II</u>					
<u>Rödeby socken</u>					
Vro	120		$\frac{3}{32}$	23-31	Algot Karlsson
"	ar 120			33, 34	Rouard Persson
"	119		$\frac{1}{64}$	35, 36	Karl Persson
Lillö	ar 12		$\frac{1}{16}$	37-40	Frikof Thörn
"	ar 12		$\frac{1}{48}$	41-43a	Ragnar Skallsson
"	ar 12		$\frac{1}{32}$	44-50	Rouard Persson
					Summa


[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. P.

Lä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0 - 4	400	<u>Företag I.</u>								
		<u>Lillån, sträckan A - B.</u>								
		Schaktning av sten och grus med sprängsten 3 m	800	3.-	2400	-				
		Schaktning av dy "	100	0,75	75	-				
		Ägovägstrumma vid 1+13 enligt ritning			400	-			2875	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							325	-
		<u>S u m m a</u>							3200	-
		<u>Företag II.</u>								
		<u>Lillån, sträckan C - D.</u>								
		+80 +50 -10 --4	630	Schaktning av sten och grus med sprängsten 3 m	300	3.-	900	-		
		Schaktning av dy "	100	0,75	75	-		975	-	
+30 +40 -3 --8	670	Schaktning av sten och grus med sprängsten "	1000	3,25	3250	-				
		Schaktning av dy "	200	0,75	150	-				
		Sprängning och schaktning av skörrigt berg "	75	14.-	1050	-				
		Flyttning av stenmur å sträckan -3+60--5+10 till 1,0 m från avloppets kant 1m	250	2.-	500	-		4950	-	
+40 +00 8 -11	260	Schaktning av sten och grus med sprängsten 3 m	500	2,50				1250	-	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						825	-	
	1560	<u>S u m m a</u>						8000	-	

Vid den 29 september 1941.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

socken och hemman	registernummer	Marital	Littera	Ägare	Sök eller icke sök	
<u>Första I</u>						
Rödby socken						
Göksjöhalen	13	$\frac{1}{6}$		Lugo Johansson	sök	
"	12	$\frac{1}{6}$		Isom	sök	
Vrå	128	$\frac{9}{160}$		Axel Johansson	—	3
"	an 18	$\frac{1}{30}$		Harl Vallin	—	
"	120	$\frac{3}{32}$		Algot Karlsson	sök	
Lilla	115	$\frac{1}{32}$		Ragnvald Pettersson	—	
"	116	$\frac{1}{32}$		Johannes Svensson	—	
				Summa		
<u>Första II</u>						
Rödby socken						
Vrå	120	$\frac{3}{32}$		Algot Karlsson	sök	
"	an 120			Leonard Persson	—	
"	119	$\frac{1}{64}$		Harl Svensson	sök	
Lilla	an 12	$\frac{1}{16}$		Fritiof Thörn	sök	
"	an 12	$\frac{1}{48}$		Ragnar Mattsson	sök	
"	an 12	$\frac{1}{32}$		Leonard Persson	—	
				Summa		
Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig						
med sökanden är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna						
för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes						
hans mark.						

Ågofsig.	Markens						Andel					
	nuvarande		blivande		förbättrings		Beräknad		Verklig		Förräknings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö
1-2	69	75	354	-	284	25	288	-	9.00		14	01
3-11	630	-	3120	-	2490	-	2524	16	78.88		122	78
12	5	50	33	-	27	50	27	84	0.87		1	35
13-14	7	50	39	-	31	50	32	-	1.00		1	56
15-22, 32	83	-	326	-	243	-	246	40	7.70		11	99
51, 52	11	-	56	-	45	-	45	76	1.43		2	23
53, 54	8	50	44	-	35	50	35	84	1.12		1	74
	815	25	3972	-	3156	75	3200	-	100.00		155	66
23-31	1025	50	6039	-	5013	50	4318	40	53.98		210	07
33, 34	21	-	63	-	42	-	36	-	0.45		1	75
35, 36	377	-	2062	-	1685	-	1451	20	18.14		70	59
37-40	352	50	2016	-	1663	50	1432	80	17.91		69	70
41-43a	101	50	702	-	600	50	516	80	6.46		25	14
44-50	111	-	395	-	284	-	244	80	3.06		11	91
	1988	50	11277		9288	50	8000	-	100.00		389	16
Vid den 29 september 1941.												
Josef J. J.												
Andersson												
Andersson												

Grävningstabell

Bil. H.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Företag I.</u>								
<u>Lillån, sträckan A - B.</u>								
0	-	0,70	0,6	2,35	1:1,25			= A
0+16	16	0,65	"	2,25	"			
0+35	19	0,60	"	2,10	"			
0+60	25	1,10	"	3,35	"			
0+80	20	1,15	"	3,50	"			
1	20	1,15	"	3,50	"			Agovägstrumma vid 1+13
1+30	30	2,20	"	6,10	"			
1+45	15	2,20	"	6,10	"			
1+65	20	1,70	"	4,85	"			
2	35	1,60	"	4,60	"			
2+36	36	1,70	"	4,85	"			
2+60	24	1,65	"	4,75	"			
3	40	1,65	"	4,75	"			
3+36	36	1,70	"	4,85	"			
3+75	39	1,45	"	4,25	"			
4	25	-	-	-	-			= B
<u>Företag II.</u>								
<u>Lillån, sträckan C - D.</u>								
-10+80	-	0,55	0,6	2,00	1:1,25			= C
-10+50	30	0,50	"	1,85	"			
-10	50	0,55	"	2,00	"			
-9+50	50	0,55	"	2,00	"			
-9	50	0,55	"	2,00	"			
-8+50	50	0,60	"	2,10	"			
-8	50	0,65	"	2,25	"			
-7+50	50	0,60	"	2,10	"			
-7	50	0,85	"	2,75	"			
-6+50	50	0,90	"	2,85	"			
-6	50	0,85	"	2,75	"			
-5+50	50	0,80	"	2,60	"			
-5	50	0,75	"	2,50	"			A sträckan-3+60--5+10 flyttas stenmuren till 1,0 m från av- loppets kant.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-3+30	-	0,60	0,6	2,10	1:1,25			
-3	30	0,70	"	2,35	"			
-2+50	50	1,25	"	3,75	"			
-2	50	2,00	"	5,60	"			
-1+50	50	1,95	"	5,50	"			
-1	50	1,65	"	4,75	"			
0-50	50	1,70	"	4,85	"			
0=5	50	1,65	"	4,75	"			
6	100	1,40	"	4,10	"			
7	100	1,30	"	3,85	"			
8	100	1,30	"	3,85	"			
8+40	40	1,30	"	3,85	"			
9	60	1,35	"	4,00	"			
9+66	66	1,25	"	3,75	"			
10	34	1,25	"	3,75	"			
10+60	60	1,10	"	3,35	"			
11	40	0,75	"	2,50	"			= D

Djupen äro beräknade från de avvägda dubbarna och dagbredden i nivå med dessa.

Där avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att bottenens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.


Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning.

I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

Vid den 29 september 1941.

M. S. M. S.

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Göksjöholm n:r 1, Viö n:r 1 och Lillö n:r 1 i Rödeby socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagens omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, vilket såsom i mom. 8 här nedan närmare angivits skall bilda två samfälligheter, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E. /.

Såsom av företagen berörande har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd i avloppen, dels skadas av översvämningar, dels icke kunna torrläggas till 1,2 m djup och som alltså väntas vinna bättnad genom avloppens fördjupning och utvidgning.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden komma företagen att omfatta utförandet av de sträckor av den s.k. Lillån, som å ritningarna betecknas A - B och C - D. På kartan äro avloppen, som skola bibehållas öppna, utmärkta medelst dubbla röda linjer.

Lillån utgör en mellan Hallasjön och Årsjön befintliga bifurkation av Lyckebyån. Vid flöden har tidigare en del vatten avletts denna väg, men sedan arbetena i Lyckebyån påbörjats och Hallasjön sänkts tillföres Lillån vatten endast från de terrängområden, som hava sin naturliga lutning åt detta håll.

Företaget ligger inom Lyckebyåns nederbördsområde n:r 80.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnanden den 27 januari 1937 och den 19 augusti 1941, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas.

Genom företagen komma vattenstånden i Göksjön och en del gölar att sänkas. Dessa vattensamlingar kunna dock icke anses vara sjöar i vattenlagens mening. Fiske förekommer icke.

Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företagen komma att förnärmas.

Mom.3. Företagens beskaffenhet.

Synemännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Avloppens dimensioner.

Vid den punkt, där arbetena föreslagits att påbörjas, omfattar Lillåns nederbördsområde omkring 18 km² och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats icke överstiga 100 lit/sek/km². Flodvattenmängden överstiger således icke 1,8 m³/sek. Medelvattenmängden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden.

Bottenlinjens lutning utgör å sträckan A - B 0,8:1000 och å sträckan C - D 0,63:1000. I jordsektion har bottenbredden bestämts till 0,6 m

och sidolutningen till 1:1,25. I bergsektion har bottenbredden bestämts till 2,5 m och sidorna gjorts lodräta.

Förenämnda vattenmängder framrinna i de sålunda dimensionerade avloppen under vattendjup ej överstigande å sträckan A - B 1,3 m och 0,45 m samt å sträckan C - D 1,35 m och 0,5 m vid flöden resp medelvattenföring.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningar.. Avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.5. Fixpunkter.

På plan och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Företag I.

Fixp. I. Höjdläge $\pm 6,71$ m +-format märke inhugget i block 12 öster om längdmätningsspunkt 1+50.

Företag II.

Fixp. II. Höjdläge $\pm 6,36$ m +-format märke inhugget i block 8 m från norra stranden av Göksjön, ca 300 m norr om punkt C och 1,5 m över v.y.

Fixp. III. Höjdläge $\pm 7,34$ m +-format märke inhugget i 30 cm hög sten 16 m väster om längdmätningsspunkt 5+15.

Fixp. IV. Höjdläge $\pm 8,27$ m +-format märke inhugget i block i gårdsgård 8 m öster om 11+00.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skall trumma i enlighet med upprättad typritning byggas vid 1+13 över sträckan A - B.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. Överbyggnaden får sålunda ej läggas på lägre höjd över avloppets botten än 1,5 m och vertikala landfästen ej närmare varandra än 2,5 m.

Mom.7. Ersättningar.

Vid ifrågavarande företag skola inga ersättningar utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag, varvid hänsyn tagits till att vissa områden utmed nedre delen av avloppet C - D jämväl efter grävningsarbetets utförande bliva ofullständigt avdikade. Markvärdet vid full torrläggningar har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande

vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./; i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Med hänsyn till att torrlägningsområdet omfattar två av varandra oberoende markområden har marken hänförs till två särskilda samfälligheter, nämligen

Företag I omfattande ägofig 1-22, 32 och 51-54.

Företag II omfattande ägofig 23-31 och 33-50.

Företag I skall bekosta utförandet av sträckan A - B och företag II sträckan C - D.

Skäl att hänföra marken inom de olika företagen till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje fastighet har därför att taga del i med resp företagen förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor som i procenttal.

Förrättningskostnader och andra för företaget gemensamma kostnader skola gäldas av företagen efter nedan angivna andelstal:

Företag I	28,57 %
-----------	---------

Företag II	71,43 %
------------	---------

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

- 1/ Med företagen förenade angelägenheter skola handhas av en gemensam styrelse, på tre personer, av vilka företag I utser en och företag II två. Styrelsen utses vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare i resp företag har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för

företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 13 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.

4/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutningen 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

6/ Där avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt, att bottens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.

7/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest ändamålsenliga och betryggande.

8/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1945.

10/ Avsyning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åsädskommer så ringa skada som möjligt. Kostnaderna fördelas efter samma grunder, som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företag I. ingående trumma skall efter samsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla nuvarande överfart.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola

minst en gång om året framläggas för delägarna i och för gransk-

ning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid något av ifrågavarande företag.

Mom.13. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Göksjöholm - Viö - Lillö dikningsföretag år 1941".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara inkomna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Genom dikningen kommer, såsom förut framhållits, vattenstånden

i Göksjön och vissa gölar att sänkas. Då dessa vattensamlingar dock icke kunna anses vara sjöar i vattenlagens mening och då ej heller andra omständigheter finnas, som föranleda underställning till vatten- domstol av synemännens utlåtande, kommer detta att gå i verkställig- het i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så- vitt icke inom den i mom 15 här ovan angivna tid besvär över förrätt- ningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Viö den 29 september 1941.

Uwe Isler

R. Fridman

Anders Svensson

ARVODESRÄKNING

för lagå syneförrättning angående

Göteborgs- och Lilla Bäckingsföretag år 1941

Ädelsby

socken och

Blekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, 9 + 14 st.	23	0,50	11	50	11	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	45	6,00	27	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	25	11,00	27	50		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal 34 ar st.	47	0,18	8	46		
		har	16,02	0,52	9	30		
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar st.	8	0,05		40		
		har	9,23	0,78	7	20		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st.			1	75	85	61
		Överföres					97	11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				97 11
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3½	12,00	42 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har	16.03	0.50	8 02	
		avvägda punkter	95	0.03	2 85	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	45	2,00	9 -	
		i annan mark		5,00		61 87
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 46 ar, ...	55	0.05	2 75	
		 har	2526	0.10	2 53	5 28
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	55	0.04	2 20	2 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			1 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	94	0.06	5 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	47	0.12	5 64	11 28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.96	3.50	6 86	6 86
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	9	0.18	1 62	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	33	0.30	9 90	
						
						11 52
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	18	0,02	36	
		dagar		12,00		2 36
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.96	3,50	6 86	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.96	1,00	1 96	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen 29 m. ² sektion på	1.96	1.45	2 84	
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		11 66
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
						
		Överföres				218 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				218 64
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	196	4,00	7 84	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			2 84	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 20	21 88
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	95	0,01	95	— 95
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00	27 —	27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				312 07
		1) 1:sta regalarke			7 —	
		blad				
		övriga regalarke st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 46 ar ägofigurer st.	56	0,07	3 85	
		har 25 26 0,14			3 54	
		Överföres			14 39	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 39	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	95	0,02	1 90
		" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	20 54
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	196	600	11 76
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				11 62
		3) broar och trummor, " "				5 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	1	3,00	3 -
						31 28
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				7 82
						23 46
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörulopp och slamficka	"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	35	0,55	19 25
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				67 25
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				12 50
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
						14 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				31 -
		Kostnader för hantlangting, materialer o. d.				120 -
		Summa kronor				165 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				312 07
		Lösen för kopior och avskrifter				67 25
		Övriga förrättningskostnader				45 50
						165 50
		Summa kronor				424 82
						544 82

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till Östergötlands domstol häradsrätt.

Uxö den 29 september 1941

Josef Andersson

Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 424 82 kvitteras:

den 1 10 19 41

14552

K _____ 3*0319



Auskift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå utförande av dikensträckan C-D.

Stockholm den 4 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert L. Smith.

Beviljas i tjänsten:
Eusebius

BETÄNKANDE

till

GÖKSJÖHOLM-VIÖ-LILLÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1941

Rödeby socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Göksjöholm-Vi8-Lill8

dikningsföretag år 1941, företag I,

i Rödeby socken av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 8 km nordöst om Rödeby kyrka och angiv-
es på till synhandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga
läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
den 29 september 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär
över förrättningen har inom laga tid ej anförts /Bil. 3/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller
anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättrings-
bidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond
har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget
ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade
vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för
förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synhandlingarna. På
översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen
blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Aktförvären i företag I söker å samtliga intressenters vägnar bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för detta företag. Delägarna i företag II hava däremot överenskommit, att med utförandet av detta företag skall tillsvidare anstå. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje särskild delägars andel i företag I ävensom beräknat bidragsbelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Delägarna äro småbrukare, vilka för sin utkomst äro helt beroende av sina jordbruk, vilka genom företaget i vissa fall komma att erhålla ett värdefullt tillskott av välbelägen och god odlingsjord. På grund härav får jag, trots att kostnaden överstiger båtnaden, tillstyrka bifall till ansökningsen om statsunderstöd, vilket enligt gällande bestämmelser synes kunna utgå med 1.570 kronor.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syne-

akterna, bestående av 1 häfte handlingar och 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Karlskrona 1 november 1943.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

3.200:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

155:66 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

25:15 " 180:81 "

Summa 3.380:81 kr

Karlskrona 1 november 1943.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtagsh. beräknats till 3380 kronor 81 öre.

Stockholm den 4 april 1945

På Huvud. Landbruksstyrelsens vägnar:
Alberth Smith

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägarers namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Rodeby socken</u>	<u>N^o Första I.</u>						
$\frac{1}{6}$	13		Göksjöhalen	Hugo Johansson			25.0		25.0	
$\frac{1}{6}$	12		"	"			243.5		243.5	
$\frac{9}{160}$	128		Vrå	Carl Johansson			11.0		11.0	
$\frac{1}{30}$	or 18		"	Karl Vullin			15.0		15.0	
$\frac{3}{32}$	120		"	Albert Karlsson			114.0		114.0	
$\frac{1}{32}$	115		Lilla	Raymond Pettersson			22.0		22.0	
$\frac{1}{32}$	116		"	Johannes Sörensen			17.0		17.0	
				Summa			447.5		447.5	
Statsbidraget beräknas till hälften av totalen.										

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
 besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 sep-
 tember 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
 "Göksjöholm-Viö-Lillö dikningsföretag år 1941" och avseende torrlägg-
 ning av marker, tillhörande Göksjöholm nr 1, Viö nr 1 och Lillö nr 1
 i Rödeby socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 jan. 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Lösen redov. gm. stpl. 0,75

Stämpel 1.-

Summa kronor 1,75

Förestående avskrifter, sid 1-7, likhet med originalet bestyrkes:

More Österholm

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Göksjöholm-V18-Lillö dikningsföretag år 1941, företag I, i Rådeby socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag		4:80 "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid á 0:55 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "
		<u>Summa 25:16 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 29 november 1943.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Godk. 3/8 1945 ⁴⁶/₄₅

14531

LANTBRUKSSTYRELSEN

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JUN. 1945

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Göksjöholm - Viö - Lillö diknings-
företag år 1941 i Rödeby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 4 april 1945.

Statsbidrag : 1.570:- kronor.

Statslån : - -

Kontrakt om arbetets utförande ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Aktförvarare : Lantbrukaren Hugo Johansson, Göksjöholm, Rödeby.

Vid av undertecknad den 15 november 1943 verkställd av-
syning av ovan angivna företag befanns sträckan A - B* vara i
sin helhet utförd i enlighet med den vid syneförrättningen upp-
rättade och av Kungl. Lantbruksstyrelsen sedermera fastställda
planen. Företaget förordas till godkännande.

Karlskrona den 29 juni 1945.

Thore Möller
Thore Möller

* = hela den fastställda arbetsplanen

göckl. 7

46
45

1 1/2 handoll.

DIARIE N. 14532
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUN. 1945

K 3-0319

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 april 1945 till
Göksjöholm - Viö - Lillö dikningsföretag år 1941 i Rödeby socken av
BLEKINGE LÄN

beviljat statsbidrag med ettusenfemhundrasjuttio (1.570)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning
år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse- förtroendeman
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löfvesförlämnar

den 18 juni 1945

Hugo Johansson

Att lantbrukaren Hugo Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress *Georgstråket 10* Adress *Ålögat Karlöran*
Georgstråket 10 *Häa Rödely*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 augusti 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.