

10032
DIARIE N:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
ÅR 1943

Förslag till Slätten - Femmeryds dikningsföretag år 1943.

Jänjö socken, Blekinge län;


upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1943 av:

W. L. L. L.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 februari 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

W. L. L. L.



RITN.Nr 001


K 10321

Ar 317 Blekinge län




Akt nr:
A321

AU\$A321



K _____ 1*6321



Synehandlingar

till

Slätten-Femmerys diktningföretag år 1943.

Jämjö socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
23 paginerade sidor, 1 blad rit-
ningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, för vid styre-
företag enligt vattenlagen
angående förbättrad anlägg-
ning av mark till slätten 1²
i Jänjö socken an Blekinge
län.

Torsdagen den 12 augusti 1943 inställde sig
underkänd lantbrukingenjör på fastigheten slätten
för att på grund av länsstyrelsens den 3 juli 1943
utfärdade och här nedan intagna förordnande
påbörja företagets handläggning. Därjämte
tillstod den företagande, direktören Ruben
Olofsson, ägare till $\frac{1}{16}$ av slätten 1² och $\frac{1}{3}$ av
Svennerud 5².

§ 1.

Anmärkning till företaget och länssty-
relsens med anledning härav utfärdade förord-
nande upplästes och bilades handlingarna
(Bil. A).

§ 2.

Företagets namn förklarades jämväl.

§ 3.

Företagets namn redogjorde för preliminärt
upprättat förslag till anläggning av ifrågasatt
mark. Sökanden förklarade sig inta företaget ut-
föra i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.

§ 4.

Antecknades, att annan jordägare än sökanden
icke kunde anses vara värd genom företaget.

§ 5.

Förämningsmannen och förkanden begåvo sig där-
efter till utläggningsskottet, varvid förämningsmannen
beskrifvade marken och utlopp samt verkställde approxi-
mativ uppskattning av båtdäcken.

§ 6.

Efter utgångsen förklarades sammanträdet på
samma ställe som fönt, varvid förämningsmannen angav
anmärkning (Bil. F.).

§ 7.

Tillkändes, att auktionen och kopier av beand-
ningar och rättsakter skulle att inom korta dagar
föreläggas förkanden.

§ 8.

Som intet vidare förklarades uppläses proto-
kollet och förklarades förämningsmannen och sammanträdet
avslutade.

Slutet, Fågelmarken, den 12 augusti 1943.
Thore Brölle

Justeras: Ruben Olsson

D. 7824 av 1943.

Landskansliet i Karlskrona

Ink. den 29 JUN. 1943

Bil. A.


Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av mark till undertecknad tillhöriga fastigheten Slätten 1² i Jämjörs socken. Andra fastigheter synas ej komma att beröras av företaget.

Karlskrona den

28/6 1943



R e s o l u t i o n .


Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

ut Karlskrona & landskansliet den 3 juli 1943.

På länsstyrelsens vägnar:



Fritz Selmer




Ragnar Folin

F ö r b i n d e l s e


Undertecknad, ende delägare i Slätten-Femmeryds diknings-
företag år 1943 i Jämjö socken, Blekinge län, förbinder mig härmed:
att utföra och underhålla till företaget hörande arbeten och an-
läggningar i enlighet med vid syneförrättningsenligt vatten-
lagen angående företaget denna dag upprättat förslag,
att påbörja arbetet så snart lämpligen ske kan och fullborda det-
samma till den 1 september 1946, samt
att gälda vad utöver beviljat statsbidrag åtgår för företagets
förslagsenliga utförande.

Åt förrättningsmannen uppdrages att upprätta för stats-
bidrags sökande erforderliga handlingar och ritningar.

Slätten den 12 augusti 1943.



Direktör Ruben Olofssons egenhändiga namnteckning bevittna



Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karian	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Jämsjö socken Slättby	12		3/16		Ruben Olafsson
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	äng
				7	äng
				8	"
				9	åker
				10	"
				11	äng
				12	"
				13	"
				14	åker
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
					Summa

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Punneryd	52		1/3		Ruben Olafsson
				24/	rör
				25	åker
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34/	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44/	"
				45	"
				46	"
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
4	17.0			59.5				00.5									2776	50							
5	05.0							04.5									2748	50							
9	22.0			59.5				05.0									5525	-							
Slutbesiktning den 12 augusti 1943																									
Inspektör																									

Kostnadsförslag.

Läge	Längd- m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
VII-IV	248	Schaktning och spräng- ning av rörgrav lm	248	4.-	992 -					
		Tillägg för försvårat ar- bete genom utfartsvägen			100 -					
		Cement- eller tegelrör, inre diam 9"	248	3,50	868 -					
		Läggning av rören och återfyllning "	248	0,50	124 -					
		Brunn vid V+58			90 -					
		Brunn vid IV+52			70 -	2244 -				
+52 +50 IV -III	102	Schaktning av rörgrav "	102	2,50	255 -					
		Tegelrör, inre diam 8"	102	3.-	306 -					
		Läggning av rören och återfyllning "	102	0,45	45 90					
		Brunn vid III+50			70 -	676 90				
+50 +12 III-II	138	Schaktning av rörgrav "	138	1,50	207 -					
		Tegelrör, inre diam 6"	138	2,20	303 60					
		Läggning av rören och återfyllning "	138	0,40	55 20					
		Brunnar vid II+83, II+12 st	2	70.-	140 -	705 80				
+12 II -I	112	Schaktning av rörgrav lm	112	1,20	134 40					
		Tegelrör, inre diam 5"	112	1,80	201 60					
		Läggning av rören och återfyllning "	112	0,35	39 20					
		Brunn vid I			70 -	445 20				
I - 0	100	Schaktning av rörgrav "	100	1,20	120 -					
		Tegelrör, inre diam 4"	100	1,50	150 -					
		Läggning av rören och återfyllning "	100	0,30	30 -					
		Brunn vid 0			70 -	370 -	4441 90			
	700	Transport					4441 90			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Transport							✓ 4441	90
	700	För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges							✓ 758	10
	700	S u m m a							✓ 5200	-

Slätten den 12 augusti 1943.

Josef J. Öster

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

1	2	3	4	5	6
Socken och hemman	Registernummer	Literna	Markat	Ägare	Sök eller icke sök
Jönkö socken					
Slätten	1 ²		$\frac{3}{16}$	Ruben Olofsson	sök
Bunnaryd	5 ²		$\frac{1}{3}$	J:son	sök
				Summa	

Slätter den 12 augusti 1943
Eure Anslä

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen
 angående torrläggning av mark till Slätten 1²
 och Femmeryd 5² i Jämjö socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har genom kopiering av tillgängliga kartor upprättats karta i skala 1:2000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. C./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i östlig huvudriktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar be-tecknat A - B. På plankartan är diket, som i sin helhet skall igenläg-gas med rör, utmärkt medelst en enkel röd linje, på vilken dagvatten-brunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Halltorpsåns och Lyckebyåns nederbörds-områden med nummerbeteckning 79 resp 80.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länssty-relsens förordnande den 3 juli 1943, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom fixpunkt med höjdläge = $\pm 10,00$ m, markerad såsom +-format märke, inhugget i jordfast sten på å kartan närmare angiven plats.

Jämförelseplanet är detsamma, som använts vid av undertecknad handlagd, den 12 augusti 1941 avslutad syneförrättning angående "Stålemara - Femmeryds dikningsföretag år 1941".

Fixpunkten, som är lagligen skyddad, får ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän den blivit av lantbruksingenjör ersatt med ny.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Avloppets nederbördsområde, som med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts, utgöres till övervägande del av odlade fält. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds- mängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbörds- områden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördnings- förmåga under förutsättning att uppdämning ej förekommer.

Avlopps- sträcka 1.	Nederb. område hektar 2.	Vatten- mängd lit/sek. 3.	Lutning 4.	Dimension cm. /tum/ 5.	Avbördn. förmåga lit/sek. 6.
A-IV ⁺⁵²	20	20	1,41:1000	22,5 /9/	16
-III ⁺⁵⁰	15	15	1,96:1000	20,0 /8/	14
-II ⁺¹²	9,0	9,0	2,53:1000	15,0 /6/	7,2
-I	5,0	5,0	6,25:1000	12,5 /5/	5,7
-B	2,5	2,5	18,0:1000	10,0 /4/	5,0

Avloppet ansluter vid punkt A till rörledning, ingående i "Stå-
lemara-Femmeryds dikningsföretag år 1941".

Avloppets bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensio-
ner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

Efter nedläggningen av rörledningen skall på företagets bekost-
nad, om så erfordras, vägbanan på avloppet korsande vägar återställas.

I övrigt skola inga broar eller trummor byggas i samband med företagets
utförande.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Approximativ uppskattning av genom torrläggningen uppkommande
båtnad har vid förrättningen blivit verkställd. Resultatet av uppskatt-
ningen har införts i värderingslängden /Bil.C./. All genom företagets
utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda av-
delningar föreligger ej. I kostnadsfördelningslängden /Bil. E./ har
varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kro-
nor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 2/ Till 9"-ledningen må användas antingen cementrör, uppfyllande i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar för dylika rör, eller tegelrör enligt svensk standard.
- 3/ Till övriga ledningar skall användas tegelrör enligt nyssnämnd standard.
- 4/ Rörläggningen skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 5/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar återfyllas i rörgraven.
- 6/ Brunnarna förses med minst tre lag tegelsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 7/ Under arbetet får vattnet icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.
- 8/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 sept 1946.
- 9/ Avsättning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa ska-

da som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.10. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till 3/16 mtl Slätten 1².

Mom.11. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Slätten-Pemmerys dikningsföretag år 1943".

Mom.12. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall

ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som

för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom.

13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund

härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Slutten den 12 augusti 1943.

Suse Inöke

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Stäbber - Kemmingsås Räkning förslag år 1943
Jämsjö socken och *Blekinge* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5		0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar						
		 har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1: <i>Kopiering av karta till konceptkarta</i>				9	11	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad						13 11
		Överföres						13 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				13 11
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		12 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	46	0,07	3 22	
		har	960	0,20	1 92	5 14
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	46	0,04		1 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			1 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	44	0,06	2 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	44	0,06	2 64	5 28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	07	4,00		2 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal profil- och sektionsritningar		3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
				12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	4	6,00	24 -	
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	34 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	35	0,03	1 05	2 05
		Överföres				78 22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 22
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	41	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 20	8 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner..... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st..		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar..... st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	250	0,01		2 50
		Översiktskarta, § 41.....				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän- ser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				137 52
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer	46	0,10	4 60	
		 har	9 60	0,28	2 69	
		Överföres			14 29	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 29	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	250	0,02	5 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	22 79
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	0.7	7.00	4 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			4 90	
					1 23	3 67
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/4	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				45 56
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				2 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				137 52
		Lösen för kopior och avskrifter				45 67
		Övriga förrättningskostnader				2 -
		Summa kronor				185 19

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ostera
Slättan

den 12 augusti 1943

häradsrätt.

Sten Inöcker
Statens lantbruksingenjör.

Allt sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19


9076

1943

K. LANTBRUKSREVISORER

1943

K. 1-0321



Betänkande

till

SLÄTTEN-FEMMERYDS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1943.

Jämjö socken, Blekinge län.

Auskift

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna
dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 februari 1945.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Betygtes i tjänsten:
H. S. Sjölin

Betänkande

till

SLÄTTEN-FEMMERYDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Jämjö socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av Slätten-Femmerys dikt-
ningsföretag år 1943 i Jämjö socken
av Blekinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 9 km nordöst om Jämjö kyrka och
angives på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt
ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
händlagd, den 12 augusti 1943 avslutad syneförrättning enligt vatten-
lagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft, kommer bevis härom
att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har såvitt känt är tidigare icke utgått till
torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräk-
nade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner
samt för förslaget tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens
utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits

2.
med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Ende delägaren har förklarat sig önska komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till företagets genomförande. Statslån sökes däremot icke. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje särskild fastighets andel i företaget ävensom i beräknat bidrag.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsbidrag kunna utgå till företaget med, i avrundat tal, 2.660.- kronor.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 1 ritning.

Karlskrona 1 augusti 1943.

Thore Möller.

3.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad

5.200,- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

185:19 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

22:60 "

207:79 "

S u m m a

5.407:79 kr

Karlskrona 1 augusti 1943.

Thore Möller.

Vid arbetsgillarnas fastställande har kostnader
för förtärgt beräknats till 5407 kronor 79 öre.

Stockholm den 26 februari 1945.

På Huvudl. Lantbruksgillarnas vägnar:

Albert Smith.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

[illegible]

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Slätten-
Femmerys diktningföretag år 1943 i Jämjö socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag		2:80 "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	6 sid á 0:55 kr	3:30 "
Inhäftning		2:- "
		<u>Summa 22:60 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra
häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 24 augusti 1943.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Godk. 18/5 1945 $\frac{37}{45}$

DIARIE Nr 9075
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1945

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Slätten-Femmerys dikningsföretag år
1943 i Jämjö socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 26 februari 1945.

Statsbidrag : 2.660:- kr.

Statslån : - -

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.


Ende delägare : Direktör Ruben Olofsson, Järnvägstorget 5,

Karlskrona

Vid av undertecknad under arbetets fortgång företagna
besiktningar och den 29 november 1943 verkställd slutavsyning av
ovan angivna företag, befanns arbetet vara i sin helhet utfört i
enlighet med den vid syneförrättningen upprättade och av Kungl.
Lantbruksstyrelsen sedermera fastställda planen och förordas till
godkännande.

Till följd av ränteutgifter är kostnaden nu något högre
än vid förslagets upprättande beräknats.

Karlskrona den 18 april 1945.


Thore Möller

asde. 49

34
48

DIARIE Nr 9076
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1945

K 1*0321

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 februari 1945 till
Slätten - Femmeryds dikningsföretag år 1943 i Jämjö socken av
BLEKINGE LÄN

H. C. Lund,
Sitten.

beviljat statsbidrag med tvåtusensexhundrasextio (2.660)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid synförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad ^{ende delägare i} ~~som av vederbörande intressenter utsatts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~
~~för företaget,~~ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del ~~och~~
~~vederbörande intressenter i företaget vägnar~~ ~~åtager~~ och förbinder mig.

1:o att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen; vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

V. Karlshane den *16/4* 19*45*
Ruben Olsson

Att *Ruben Olsson V. Karlshane*

i bägges *var* närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Adress

*Griffen
Landskrone*

Adress

V. Karlshane

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Auf Kerkholm