


Förslag i 2 blad till Bettamåla dikningsföretag år 1943.

Augeruns socken, Blekinge län;
upprättat vid syneförnötning enligt vattenlagen år 1943 av:

Muse Insten
Statens Lantbruksingenjör



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.





Stockholm den 13 juli 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Muse Insten KRN.Nr 001
K 2*0324 /

Ar 303 Blekinge Län

Tillhör förslag till
Bettamåla dikningsföretag år 1943.

Svea Liden.
Sveas Landbruksstyrelse



Genom Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19/10 1943.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

K
RITN.Nr 002
2*0324 2

4301S.
Nr 303 Blekinge 2 mtr



Akt nr:
A324

AU\$A324




K _____ 2•0324

17203

~~122 2•0324~~

Arbetstid för den som
är medlem i den kommunala
arbetsnämnden för 1943



Lyckebyåns nederbördsområde n:r 80.

Synehandlingar

till

BETTAMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Augerums socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar innehållande
30 paginerade sidor, 2 blad rit-
ningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, fört vid sjuhäls-
rättning enligt vattenlagen
angående sänkning av Botta-
gålen för beläggning av mark
till Betsamåla m. fl. byar i
Angermus socken av Blekinge
län.

Torsdagen den 20 maj 1943 kl 10.30 inställdes sig
undersektmad lantbrukingenjör jämte skiftersgodemännen
Nils Petersson i Umtaryd och Per Adenborg i Gärstull
å lantbrukaren Carl Olsson Werblins gård i Betsamåla
för att på grund av länsskyddens för förätknings-
mannen utfärdade förordnande påbörja förätkningens
handläggning. Vid sammanträdet varon kungörelse
(Bil. B) varit införd i Blekinge Läns Tidning den
3 innevarande maj och i laga ordning anslagen i
Angermus församling den 2 samma månad, och varon
kända intressenter erhållit underättelse, enligt för-
teckning (Bil. C), tillstädeskomna följande beträgare
och andel:

Sökande till förätkningen:

Lantbrukaren Johan Carlsson såsom andel, enligt full- makt (Bil. D), för Carl Olsson Werblins,	ägare till $\frac{1}{2}$ del Betsamåla	1 ²
— " — Sören Carlsson, — " — $\frac{1}{2}$ — " — " —		1 ⁹
— " — Theodor Magnusson, — " — $\frac{1}{2}$ — " — " —		1 ⁸
— " — Albert Persson, — " — $\frac{1}{2}$ — " — " —		1 ³

Ansökan om förätkningen och länsskyddens
med anledning härav utfärdade förordnande upp-

lästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§2.

Just mynnämen anföres intet järn fjälva
när de ej om något jämförhållande till någon annan
känd satsare.

§3.

Examinades karta över anläggningssområdet
och profilering över det undersökta avloppet. I sam-
band härmed redogjorde förätkningsmännen för
preliminärt upprästat förslag till uppgrävning av
avloppet från Bettagölen, varigenom vattenståndet
i nämnda göl komme att sänkas ca 75 cm.

§4.

Sandliga intressenter förklarade sig önska
företaget utfört i enlighet med förslaget.

§5.

På tillfrågan framhöll delägarna enstäm-
migt, att fisket i Bettagölen saknade ekonomiskt
betydelse och endast vid enstaka tillfällen bedrevs,
utskutande för nöjes skull. Förättning för genom-
gåendes sänkning möjligen uppkommande skade
på fisket begärdes ej.

§6.

Loven Carlsson och Theodor Magnusson
påpekade ersättning för upplåtelse av mark till
avloppets beddning samt för inköp genom
uppläggning av satsningsmassor.

§7.

Lynnen och satsare begärde sig

därefter till kartläggningssamrådet, varvid styrelsen besiktigade marken och utlopp samt företogs markvärdning.

Härvid begärde Magnusson, att i förslaget skulle medtagas bis för ågonvägen vid längdmätningsspunkt 4+20 samt att vid ca 3+80 dikestänkarna skulle schaktas ned, för att betesdjuren utan slagenhet kunde komma över diket.

§ 8.

Under förutsättning, att sten och ~~grus~~ uppsprängt berg från diktningarbetet såvitt möjligt upplades på diketets vänstra (östra) sida å sträckan 1+38 - 3+35 och på dess högra (västra) sida å sträckan 3+35 - 4+30 samt övriga schaktningssmassor på motsatt sida, så fickade Magnusson sina anspråk på ersättning för markupplåtelse och inkrång till 300 kronor. Iren Karlson begärde under angivna förutsättningar 50 kronor medan Albert Persson förklarade sig icke bereda någon ersättning.

§ 9.

Efter byggen förskattes sammanträdet på samma ställe som förut.

§ 10.

Sammanträdet redogjorde för det definitiva förslaget till kartläggning av ifrågasvarande marken.

§ 11.

Efter överläggning angavs styrelsen utstående (Bil. I.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande. I samband härmed uppläste församlingen en kostnadsfördelningstabel varje

särskild delägares andel i de beräknade kostnaderna.

§ 12.

Sedan delägarna förtjänat sig beredda att medelbart företaga vel av styrelse, utbögs till ledamöter av denna:

Ordföranden Johan Carlsson, Bettanåla, Rättviks åla

— " — Theodor Inagunsson, — " — " —

— " — Albert Persson, — " — " —

av vilka Carlsson utbögs till ordförande.

§ 13.

Uthätnades gode männens ersättningar och uppgjingo till 13 kronor 20 öre för Per Holmberg samt 11 kronor 20 öre för Nils Pettersson, eller tillsammans 24 kronor 40 öre.

§ 14.

Antecknades, att förvätningsmannen debiteras dagavvode för följande antal dagar och förvätningsprätgälden:

Långdenmätning, omvägning o. dyg.	2 dagar
Lammanhållande och markvärdering	1 — " —
Utbredning på lantmäterikontoret	<u>$\frac{1}{2}$ — " —</u>
Summa	$3\frac{1}{2}$ dagar

§ 15.

Tillsades, att avskrifte och kopier av handlingar och ritningar komme att inom kort tid lagas till sålles styrelsens ordförande.

§ 16.

Som intet vidare förtjänat, upplästes protokollet samt förtjänades förvätningen och sammanmålet avslutades. Bettanåla den 20 maj 1943.

Styrelse

Per Holmberg

Nils Pettersson

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Bettagölen för torrläggning av mark till Bettamåla m.fl. byar i Augerums socken. Av företaget synes komma att beröras:

Sven Karlsson,	ägare till 1/8 mtl Bettamåla nr 1
Teodor Magnusson,	" " 1/8 " " 1
Albert Persson,	" " 1/8 " " 1
Karl Olssons sterbhus	" 1/8 " " 1
Axel Karlsson	" 5/16 " Älmteryd nr 1

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Johan Karlsson, adr. Bettamåla, Kättilsmåla. Telefon Kättilsmåla 13 /bud/.

Bettamåla, Kättilsmåla, den 2 nov. 1942

Teodor Magnusson

Albert Persson

*Karl Olssons Sterbhus
gm/ Johan Karlsson*

Sven Karlsson

R E S O L U T I O N .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

IN Karlskrona å landskansliet den 20 januari 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer
Fritz Selmer

J.G. Rundqvist
J.G. Rundqvist

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden på nedan angivna tider och platser i Blekinge län.

Onsdagen den 19 maj 1943 kl. 11.00 hos lantbrukaren Einar Ronkvist i Mörténabben. Företaget synes komma att beröra mark till Mörténabben n:r 111 Augerums socken ävensom Slätafly n:r 1 i Torsås socken av Kalmar län.

Torsdagen den 20 maj 1943 kl. 10.30 hos lantbrukaren Karl Olssons sterbhus i Bettamåla. Företaget avser sänkning av Bettagölen och synes komma att beröra mark till Bettamåla n:r 1 och Älmtaryd n:r 1 i Augerums socken.

Tisdagen den 25 maj 1943 kl. 11.00 hos lantbrukaren Emil Gustafsson i Mästaremåla. Företaget avser uppgrävning av den s.k. Lillån och synes komma att beröra mark till Mästaremåla n:r 1, Viö n:r 1, Fjärdsjömåla n:r 1, Kroksmåla n:r 1, Brändahall n:r 1 och Kallgårdsmåla n:r 1 i Rödeby och Augerums socknar.

Karlskrona den 27 april 1943.

Thore Möller
/Thore Möller./
Statens lantbruksingenjör.

*I laga ordning anslaget i Augerums församling den 2 maj 1943 betygar
Gustaf Cronquist*

Införd i Blekinge Läns Tidning den 3 maj 1943, betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande sänkning av Bettagölen i Augerums socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 27 april 1943 angående sammanträde hos lantbrukaren Karl Olssons stbrh i

Bettamåla torsdagen den 20 maj 1943 kl 10.30.

Kungörelse till pastorsämbetet i Augerums församling,	<u>Lösen.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,	<u>Karlskrona.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Nils Petersson, Elmtaryd, on	<u>Kättilsmåla.</u>
" " " Per Holmberg, Granhult,	<u>Ramdala.</u>
Underrättelse till lantbr. Teodor Magnusson, Bettamåla,	<u>Kättilsmåla.</u>
" " " Albert Persson, Bettamåla,	"
" " " Sven Karlsson, Bettamåla,	"
" " " Karl Olssons stbrh, Bettamåla,	"
" " " Johan Karlsson, Bettamåla,	"
" " " Axel Karlsson, Älmtaryd,	"

4 jämsen:
Hörsel

F U L L M A K T

för lantbrukaren Johan Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Bettamåla nr 1 m. fl. hemman i Augerums
socken och Blekinge län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Bettamåla den 2 nov. 1942

Stel Karlsson Tilge Larsson Ester Karlsson

Bevittnas:

Teodor Magnusson

Karl-Johan Magnusson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ångerman socken</u> <u>Bottanåla</u>	19	AB	$\frac{1}{8}$		<u>Lou Karlsson</u>
				1	äng, förbättras ej
				2	åker, mylla på sand. grus
				3	" " " "
					Summa
	18		$\frac{1}{8}$		<u>Theodor Magnusson</u>
				4	äng
				5	åker
				6	"
				7	äng
				8	åker
				9	äng
				10	"
				11	åker
				12	"
				13	"
				14	"
				15	äng
				16	"
				17	"
				18	arlogg
				19	"
				20	äng
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01.5	—			—			—		
08.5								300	25	50	1000	85	—	700	59	50
10.0								500	50	—	900	90	—	400	40	—
18.5							01.5		75	50		175	—		99	50
		06.0						200	12	—	300	18	—	100	6	—
56.0								300	168	—	1200	672	—	900	504	—
25.5								600	153	—	1100	280	50	500	127	50
		13.0						300	39	—	400	52	—	100	13	—
04.0								700	28	—	1000	40	—	300	12	—
		17.0						300	51	—	600	102	—	300	51	—
		05.0						100	5	—	500	25	—	400	20	—
19.0								200	38	—	900	171	—	700	133	—
11.0								300	33	—	•	99	—	600	66	—
20.0								40	60	—	800	160	—	500	100	—
22.0								200	44	—	900	198	—	700	154	—
		15.5						•	31	—	300	46	50	100	15	50
		08.0						100	8	—	•	24	—	200	16	—
		04.5						•	4	50	600	27	—	500	22	50
							04.0	—			—			—		
							06.0	—			—			—		
							01.0	—			—			—		
157.5		69.0					11.0		674	50		1915	—	2.5	1240	50

(1222)

(1270)

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bettanåla	13	B	$\frac{1}{8}$		<u>Albert Persson.</u>
				21	äng
				22	"
				23	"
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	"
				28	äng, stens
				29	åker
				30	"
				31	"
				32	backe, förb. y
					Summa
	12	A	$\frac{1}{8}$		<u>Karl Olofsson stobhus</u>
				33	äng
				34	åker
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	äng
				42	äng
				43	arlogg
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			12.5					100	12 50		500	62 50		400	50 -	
			13.5					"	13 50		"	67 50		"	54 -	
			17.0					"	17 -		600	102 -		500	85 -	
	75.0							300	225 -		1200	900 -		900	675 -	
	28.5							400	114 -		"	342 -		800	228 -	
	45.0							300	135 -		1000	450 -		700	315 -	
	38.0							"	114 -		"	380 -		"	266 -	
			32.5					"	97 50		500	162 50		200	65 -	
	21.0							700	147 -		1000	210 -		300	63 -	
	07.0							"	49 -		1200	84 -		500	35 -	
	10.0							"	70 -		"	120 -		"	50 -	
						21.0		—			—			—		
	224.5		75.5			21.0			994 50			2880 50			1886 -	
			06.5					100	6 50		500	32 50		400	26 -	
	50.0							300	150 -		1200	600 -		900	450 -	
	06.5							500	32 50		"	78 -		700	45 50	
	28.5							400	114 -		"	342 -		800	228 -	
	21.0							"	84 -		1000	210 -		600	126 -	
	17.5							300	52 50		600	105 -		300	52 50	
	14.5							600	87 -		900	130 50		"	43 50	
	12.5							500	62 50		800	100 -		"	37 50	
			10.0					200	20 -		300	30 -		100	10 -	
						01.5		—			—			—		
						04.0		—			—			—		
	150.5		16.5			05.5			609 -			1628 -			1019 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bettanåla	1, 2, 3, 8, 9		1/2		Lauvfällibe Bettanåla
				44	Bettagölvi
					Summa
Alnteryd	13	B	1/4		Axel Karlsson
				45	Skogsmark
					Summa
Summan					
Ängrens socken.					
Bettanåla	19	AB	1/8	1-3	Lou Karlsson
"	18		1/8	4-20	Thodor Magnusson
"	13	B	1/8	21-32	Albert Persson
"	12	A	1/8	33-43	Karl Olsson skubbhus
"	1, 2, 3, 8, 9		1/2	44	Lauvfällibe Bettanåla
Alnteryd	13	B	1/4	45	Axel Karlsson
					Summa


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Sträckan A-B.</u>								
0+00-2+50	250	Schaktning av gusssten m ³	420	2.70	1134 -					
		" " dyggnel "	90	0.70	63 -		1197 -			
2+50-4+26	276	" " gusssten "	750	2.70	2025 -					
		" " dyggnel "	180	0.70	126 -		2151 -			
		Anordningsbro vid 4+20							200 -	
		Välskalle vid 3+80							50 -	
		Ermittlingar vid utlatandet							350 -	
		För ofonitrit, arbetets								
		hällningar m.m. tilläggs							252 -	
	526	<u>Summa</u>							4200 -	
		Bottanmåla, Rättelsmåla den 20 maj 1943. Shore Jönell								

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söken och hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Ängelhus socken. Bittanåla " " Almtanget	19 18 13 12 13	AB B A B	$\frac{1}{8}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$	Pru Karlsson Theodor Magnusson Albert Persson Karl Olofsson skubhus Avel Karlsson	sök sök sök sök —
				Pruvia	

Grävningstabell.

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sträckan A - B								
0	-	-	-	-	-	+3,70		= A.
0+18	18	1,40	0,5	4,00	1:1,25			Fixp. I. Höjdläge =+6,00 m. Järndubb i sten i norra kan- ten av ägoväg, 15 m öster om längdmätningsspunkt 0+18.
0+38	20	1,25	"	3,65	"			
0+50	12	1,80	"	5,00	"			
0+73	23	2,40	"	6,50	"			
1	27	2,55	"	6,90	"			
1+24	24	2,20	"	6,00	"			Vid ca 3+80 vadställe enligt ritning.
1+30	6	1,45	"	4,15	"			
1+50	20	1,20	"	3,50	"			
2	50	1,25	"	3,60	"			
2+50	50	1,30	"	3,75	"			
2+60	10	1,35	"	3,90	"			
2+90	30	1,45	"	4,15	"			
3	10	1,60	"	4,50	"			
3+35	35	1,95	"	5,40	"			
3+50	15	3,05	"	8,15	"			
4	50	3,15	"	8,40	"			Vid 8+20 ägovägsbro enligt ritning. Fixp. II. Höjdläge =+6,76 m. Järndubb i sten 5 m norr om ägoväg, 12 m väster om 4+23.
4+18	18	3,35	"	8,90	"			
4+30	12	1,60	"	4,50	"			
4+50	20	1,40	"	4,00	"			
4+61	11	1,20	"	3,50	"			
Trpt	461 meter							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trpt	461	meter						
4+126	65	-	-	-	-	+4,00		= B.
S:ma	526	meter						
Vid arbetenas utförande iakttages:								
att djupen äro beräknade från de avvägda dubbarna till dikets föreskrivna botten och dagbredden i nivå med dubbarna,								
att jord och sten, som uppschaktas ur diket, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0,								
att ur diket upptagen sten samt uppsprängt berg skall såvitt möjligt uppläggas på dikets vänstra sida å sträckan 1+38 - 3+55 samt på dess högra sida å sträckan 3+35 - 4+30,								
att öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng,								
att brons landfasten skola utföras av kilad sten i gott förband och bärbjälkarna av ekvirke, allt i enlighet med upprättad ritning,								
att under arbetet vatten icke får uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.								
Bettamåla, Kättilsmåla, den 20 maj 1943.								
								

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Bettagölen för torrläggning av mark till Bettamåla n:r 1 och Älmtaryd n:r 1 i Augerums socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över området, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge ö-
ver det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och
torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över mar-
kerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer
företaget att omfatta uppgrävning av avloppet från Bettagölen, som å
hithörande ritningar betecknas A - B och på kartan är utmärkt med
dubbla röda linjer.

Företaget är beläget inom Lyckebyåns nederbördsområde n:r 80.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på läns-
styrelsens förordnanden den 2 november 1942, eller för företagetsutfö-
rande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej
anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder förelig-
ga. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget kom-
ma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Genom företaget komma medel- och högvattenstånden i Bettagölen att sänkas 70 á 75 cm. Gölen omfattar en areal av 1,64 har och kan således icke anses som sjö i vattenlagens mening. Synemännen anse därför företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+6,00$ m. Järndubb i sten i norra kanten av ägoväg, 15 m öster om längdmätningsspunkt 0+18.

Fixp. II. Höjdläge $=+6,76$ m. Järndubb i sten 5 m norr om ägoväg, 12 m väster om längdmätningsspunkt 4+23.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Avloppets nederbördsområde omfattar ca 400 hektar och utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten kan avrinnningen beräknas normalt icke överstiga 1,0 lit/sek/har vid flöden. Flodvattenmängden uppgår således till $0,4 \frac{\text{m}^3}{\text{sek}}$. Medelvattenmängden under vegetations-tiden har beräknats till 1/10-del av flodvattenmängden. Bottenlinjen har utlagts med en lutning av 0,57:1000, bottenbredden har bestämts till 0,5 m och sidolutningen till 1:1,25. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 75 cm

vid flöden och 25 cm vid medelvattenföring.

Avloppets bottenlägen, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen. Avloppets form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor, vadställe.

På företagets bekostnad skall bro i enlighet med upprättad ritning byggas vid längdmätningsspunkt 4+20.

För att betesdjur skola komma över diket, så skall vid ca 3+80 dikeesslanten på en sträcka av minst 1,0 m nedschaktas till lutning 1:5 samt diket botten och nedre delen av slanten stenbeklädas med tämligen stor sten på sätt framgår av upprättad ritning.

För övrigt skola inga broar eller överfarter byggas i samband med grävningsarbetenas utförande.

Mom.7. Ersättningar.

Yrkesmässigt fiske förekommer icke i Bettagölen och anspråk på ersättning för skada på fisket hava icke framställts. På grund härav bestämmes att ersättning härför icke skall utgå.

För upplåtelse av mark till avloppets breddning samt för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor skola ersättningar utgå med begärda och skäligen ansedda 300 kronor till ägaren av 1/8 mtl Bettamåla 1⁸ och 50 kronor till ägaren av 1/8 mtl Bettamåla 1⁹.

Angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Landvinningar, som kunna åsättas något värde uppkommar icke genom Bettagölens sänkning.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda av-

delningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G. / har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Den som ej är sökande till förrättningen är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes, hans mark. Vilka delägare, som ansetts som sökande eller jämställda med sökande, anges i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.

- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur avloppet vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.

*/

- 5/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.

- 6/ Till äventyrs inträffade ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

- 7/ Brons landfästen utföras av kilad sten i gott förband och bärbjälkarna av ekvirke.

- 8/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

- 9/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

- 10/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragtå till slut senast den 1 september 1948.

- 11/ Avsyning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1§ vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa sakda som möjligt. Av rensningsjord

- */ 4/ Ur diket upptagen sten samt uppsprängt berg skall såvitt möjligt uppläggas på dikets vänstra /östra/ sida å sträckan 1+38 - 3+35 samt på dess högra /västra/ sida å sträckan 3+35 - 4+30.

förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna skola genom stängsel eller på annat sätt skydda avloppet från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

I företaget ingående bro skall efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla nuvarande bröbyggnad. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp,

må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas

bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål genom kringsänd kallelselista, på vilken

kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vatten-

lagen angivet sätt vid behov och minst en gång årligen kalla del-

ägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande

och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga ut-

förande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid detta företag.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Bettamåla dikningsföretag år 1943".

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k-
h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall

ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,
som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i
mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och
på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Bettamåla, Kättilsmåla, den 20 maj 1943.

Skarvholm

Pes Hecmberg

Nils Pettersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"*Bråmåsöns Jämningsförslag* år 1943"

Augrums

socken och

Blekings

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	18	3,00	5	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0,7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	0,7	11,00	7	70		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>24</i> ar	23	0,17	3	91		
		 har	5,51	1,06	5	84		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>12</i> ar	14	0,05		70		
		 har	1,61	1,46	2	35		
		annan mark och impediment, medelareal <i>34</i> ar	7	0,14		98		
		 har	240	0,42	1	01		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					36	09
		Överföres					41	09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				41 09
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har	750	0,50	375	
		avvägda punkter	90	0,03	270	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	25	2,00	5 -	
		i annan mark		5,00		35 45
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar,	45	0,05	2 25	
		har	9.50	0,10	95	3 20
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	45	0,04		1 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	74	0,06	4 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	37	0,12	4 44	8 88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0.5	3.50		1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	21	0.25	5 25	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		5 25
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	3 -
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	41	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		4 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	13	0,03	39	1 39
		Överföres				108 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				108 31
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 20	8 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner		0,25		
		d) Kostnadsberäkning		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			1 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	1	4,00	4 -	
		Kostnadsberäkning <i>Vadställe</i>			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Grundförstärkning		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01		90
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				179 91
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer	45	0,07	3 15	
		har	9.50	0,14	1 33	
		Överföres			11 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 48	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	90	0,02	1 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	65	15 68
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	0.5	6.00	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 25	
		3) broar och trummor, " "			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			16 25	
					4 06	12 19
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				45 62
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			7 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upphistring av ritningar			2 -	9 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				24 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				33 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			179 91	179 91
		Lösen för kopior och avskrifter			45 62	45 62
		Övriga förrättningskostnader			9 20	33 60
		Summa kronor			234 73	259 13

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra och Mellersta Jönköpings häradsrätt.

Björnåla den 20 maj 1943

Susele Sten
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

K _____ 2*0324

I _____ ~~2*0324~~



Betänkande

till

BETTAMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Augerums socken, Blekinge län.

Betänkande

till

BETTAMÅLA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Augerums socken, Blekinge län.

Genom Rungl. Lantbruksskoleans
beslut denna dag fastställd till
efternätmelse vid arbetets utförande

Stockholm den 12 juli 1948 Botänkande

På Rungl. Lantbruksskoleans vägnar
Albert Smidhe

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av Bettamåla dikningsföretag

år 1943 i Augerums socken av Blekinge
län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 10 km nordöst om Augerums kyrka
och angives på till synhandlingarna hörande översiktskarta till sitt
ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 20 maj 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.
Besvär över förrättningen har inom laga tid icke anförts /Bil. 4/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har, såvitt känt är, tidigare icke utgått till torr-
läggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För avloppets nederbördsområde, beräknad vattenmängd, lutning
m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska de-
taljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan
har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiktningensanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla intressenter, sökes lån från statens avdikningslånefond av tre delägare, enligt av den den 24 januari 1944 underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Kostnaden överstiger båtnaden med omkring 4 %. Samtliga delägare äro småbrukare, för vilka det är av största vikt att företaget kommer till stånd. På grund härav får jag, trots att företaget icke är bärigt, tillstyrka bifall till ansöknings om statsunderstöd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 2.150 kronor från statens avdikningsanslag och 2.070 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 juli 1944.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a gTorrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad	3.850:- kr	
Ersättningar	350:- "	4.200:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen	259:13 kr	
" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.	31:40 "	290:53 "

Summa 4.490:53 kr

Karlskrona 1 juli 1944.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fortsättningsvis har kostnader för företaget beräknats till 4.490 kronor 53 öre, varav 2 lantfogarnas andel 4.322 kronor 52 öre. Notkloden den 12 juli 1946.

På Rungl. Lantbruksskolens vägnar
Albert Smith

Bil. 1.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Bettamåla dikningsföretag år 1943

i Augerums socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i

åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och

giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-

lånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myn-

dighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-

teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och

handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lanbruksing. Thore Möller att upprätta för lånets sökande

och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Bettamåla, Kättilsmåla, den 24/1 1944.

Theodor Magnusson

Johan Karlsson för Karl Olssons

sterbhus enl. fullmakt /synehandl.Bil.D/

Albert Persson

Betty Persson född Svensson.

Förestående namnteckningar bevittnas:

Karl Olofsson

Axel Karlsson

Gissaryd

Bettamåla.

~~Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i~~

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			Augerums socken								
1/8	19	AB	Bottanvåla	Sven Karlsson	18.5				18.5		
1/8	18		"	Theodor Magnusson	157.5		69.0		226.5		
1/8	13	B	"	Bothy Persson	284.5		75.5		360.0		
1/8	12	A	"	Karl Olofsson stb.	150.5		16.5		167.0		
1/4	13	B	Almtavergel	Axel Karlsson			38.0		38.0		
				Summa	551.0		199.0		750.0		
			1/6 bidraget beräknas till hälften av bättnaden								
			4 Lant " " öfverstående del av bättnaden								
				den, som bidraget föruträknats,							

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 20
maj 1943 avslutad laga syneförrättning angående Bettamåla diknings-
företag år 1943, avseende sänkning av Bettagölen för torrläggning
av mark till Bettamåla nr 1 och Älmtaryd nr 1 i Augerums socken,
Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 14 april 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov gm stpl.....1:-

Stämpel.....1:-

Summa kronor 2:-

Förestående avskrifter, sid 1-8, likhet med originalet bestyrkes:

G. Österholm

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Bettamåla
dikningsföretag år 1943 i Augerums socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lön		4:- "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		3:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	8 sid á 0:55 kr	4:40 "
Inhäftning		<u>2:- "</u>

Summa 31:40 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra
häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 26 juli 1944.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

A. A. Föreläggat godk. 31/47
11 Rapport

över verkställd besiktning av Bettamåla dikningsföretag
år 1943 i Augerums socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 12 juli 1946.

Statsbidrag: 2150:- kronor.

Statslån: 2070:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 17 juni 1947.

Styrelsens ordförande: Lantbrukare Johan Karlsson, Bettamåla,
Kättilsmåla.

Vid av undertecknad denna dag verkställd besiktning av,
ovan angivna företag, befanns av diket A-B sträckan 0+00 -
2+25 vara utförd i överensstämmelse med förslaget varjämte
dagschaktet till ett djup av ca 50 cm upptagits å sträckan
2+25 - 2+40. Värdet av schaktningsarbetet, beräknat efter
kostnadsförslagets a-priser, beräknas till 1100:- kronor.

Enligt i fastställda arbetsplanen angivna a-priser
beräknas kostnaden för utfört arbete till:

Av dikessträckan A-B schaktning 1100:- kronor

Härtill kommer förrättningskostnader 290:53 "

Summa 1390:53 "

motsvarande omkring 31 % av hela den beräknade kost-
naden 4490:53 kronor.

Karlskrona den 28/7 1947

Enligt uppdrag

A. Sandahl
A. Sandahl.
assistent

Sod. 21 42 96/46

R a p p o r t

över avsyning av Bettamåla dikningsföretag år 1943 i Augerums socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 12 juli 1946

Statsbidrag : 2.150:- kr

Statslån : 2.070:- "

Kontrakt antaget 17 juni 1947.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Johan Karlsson, Bettamåla,

Kättismåla.

Vid av undertecknad den 13 denna månad företagen avsyning av ovan angivna företag, befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Enligt uppvisade verifikationer uppgå kostnaderha till:

Arbetslöner, inkl. semesterersättn.	5.912:16 kr	
Bro vid 4+20	234:- "	
Sprängämnen	71:44 "	
Körslor	63:70 "	
Diverse	116:20 "	
Ersättningar enl. utlåandet	350:- "	
Förrätningskostnader	290:53 "	
Besiktningar och avsyning	37:50 "	7.075:53 kr

Till företaget sökes tilläggsbidrag. Jämlikt bestämmelserna i Kungl. Maj:ts kungörelse nr 192/1946 synes sådant bidrag böra beräknas enligt följande

Verklig kostnad enl. ovan	7.075:53 kr
Vid planens fastställande beräknad kostnad 4.490:53 kr + 10 % härå	4.939:58 "
Del av merkostnad, varå bidrag synes kunna utgå	2.135:95 kr
Härav hälften såsom tilläggsbidrag	1.067:98 "
eller i <u>avrundat tal 1.060:- kr.</u>	

Ansökningen tillstyrkes.

Karlskrona den 15 november 1947.

Thore Möller
Thore Möller

P. M.

D. Nr 21425

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bettamåla dikn.föret. år 1943 i Augerums socken,

BLEKINGE LÄN

Arb. plan: 12/7 46

Kontrakt: 17/6 47

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 2.150

Lån: 2.070

Beräkn. kostnad: 4.490:53

Verkst. utbet. d. 17/6 47 av statsbidrag: 700 kr.

av lån: 700 kr.

Utfört arbete enligt lbring Th. Möller den 23 / 8 19.47

2.490:53 kr. = ca 56 %.

$$\begin{array}{r} 0.56 \cdot 2.150 = 1200 \\ \quad 700 \\ \hline 500 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0.56 \cdot 2.070 = 1150 \\ \quad 700 \\ \hline 450 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Johan Karlsson, Bettamåla, Kättilsmåla
Ende intressent }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 500 kr.

av lån 450 kr.

Stockholm den 9 / 9 19.47



R a p p o r t

över besiktning av Bettamåla dikningsföretag år 1943 i Augerums socken
av Blekinge län.

Planen fastställd den 12 juli 1946.

Statsbidrag : 2.150:- kr

Statslån : 2.070:- "

Kontrakt antaget den 17 juni 1947.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Johan Karlsson, Bettamåla,
Kättilsmåla.

Vid av undertecknad den 23 denna månad företagen besiktning be-
fanns str. 0 - 3+50 vara utförd i huvudsaklig överensstämmelse med för-
slaget.

Värdet av utfört arbete beräknas enl. vid planens fastställande
angivna å-priser till

Dikningsarbete	2.200:- kr
----------------	------------

Härtill komma förrättningskostnader	290:53 "
-------------------------------------	----------

Summa	2.490:53 kr
-------	-------------

motsvarande omkr. 56 % av hela den beräknade kostnaden 4.490:53 kr.

Karlskrona den 25 augusti 1947.


Thore Möller

1947 den 17 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dettamåla dikningsföretag år 1943 i Augerums socken, Blekinge län.

Lån 2.070 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 12 juli 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessa upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	K g a r o	lagf.
<u>Augerums socken</u>				
Dettamåla	1/8	¹² 1 ⁸	Karl Olofson stb, lagf. 14/12 1938, § 962, och 2/10 1942 § 167.	
"	1/8	1 ⁵	Petty Persson, född Svensson, lagf. 24/10 1916, § 172.	
"	1/8	1 ⁶	Toodor Magnusson, lagf. 2/5 1927, § 305, A 1/8 mtl av Dettamåla 1 ⁵ och 1 ⁶ . Genom sammanläggning och nytt skifte hava 3/16 mtl 1 ⁵ och 1/16 mtl 1 ⁶ uppdelats i 1/8 mtl 1 ⁶ och 1/8 mtl 1 ⁹ .	

Stockholm den 17 juni 1947.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

[Handwritten signature]

12/7 46

Bettamåla dikningsföretag år 1943

Blekinge län

17198

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 AUG 1944

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Augerums socken

- ✓ Bettamåla 1/8 mtl 1² 1¹ ✓ Karl Olssons sterbhus, lagf. 14/12 1938, § 962, och 2/10 1942, § 167.
- x " 1/8 " 1³ 1¹ ✓ Betty Persson, född Svensson, lagf. 24/10 1916, § 172.
- x " 1/8 " 1⁸ 1¹ ✓ Teodor Magnusson, lagf. 2/5 1927, § 305, å 1/8 mtl av Bettamåla 1⁵ och 1⁶.
Genom sammanläggning och nytt skifte hava 3/16 mtl 1⁵ och 1/16 mtl 1⁶ uppdelats i 1/8 mtl 1⁸ och 1/8 mtl 1⁹.

Karlskrona den 26 juli 1944.

Thore Möller

Thore Möller

296/46

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
BLEKINGE LÄN
Stenbergsg. 3
KARLSKRONA
Tel. 475

DIARIE Nr 14262
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MAJ 1947

R a p p o r t

över besiktning av Bettamåla dikningsföretag år 1943 i Augerums socken
av Blekinge län.

Planen fastställd den 12 juli 1946.

Statsbidrag : 2.150:- kr

Statslån : 2.070:- "

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Johan Karlsson, Bettamåla,
Kättilsmåla.

Vid av undertecknad denna dag företagen besiktning av ovan an-
givna företag, befanns arbetet hava pågått sedan pingst med en arbetsstyrka
av tre man.

Karlskrona den 29 maj 1947.


Thore Möller

påb.

296/46

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 3/6 1942
sedan den 13/6 1947

K 2-0324

DIARIE Nr. 14268
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MAJ 1947

353/46

~~2-0324~~

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till
Bettamåla dikningsföretag år 1943 i Augerums socken,
BLEKINGE LÄN

Th. Möller

beviljat dels statsbidrag med tvåtusenetthundrafemtio (2.150)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
län med tvåtusensjuttio (2.070)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören Th. Möller, vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelseordfö-
roendeman— för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bettamåla den 16 maj 1948
Johan Karlsson
ägare till Bettamåla 1²

Att lantbrukaren Johan Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Thure Holgersson
Adress Kärlsmåla

Oskar Holgersson
Adress Kärlsmåla

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 juni 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gabriel Frisman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.