


Förslag i 2 blad till
Dragdö dikningsföretag år 1943.

Ramdala socken, Blekinge län;
 upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1943 av:

Usselius

Statens lantbruksingenjör.



Skala
 100 0 100 200 300 m
 1:4000.







Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställd till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juli 1946
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]
 2-0325 /

Nr 302 Blekinge Län

Tillhör förslag till
Dragdö dikningsföretag år 1943.
Vasevallen
Statens lantbruksingenjör



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 12/11 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägar

KIN.NF002
2*0325 2

Ar 302 Blekinge 2 mtr



Akt nr:
A325

AU\$A325

17203

K____2*0325

Örnsjö församling, Ramdala socken
Föreläsa i den kyrkans kyrka

Synehandlingar

till

A

DRAGDÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Ramdala socken, Blekinge län.

Synehandlingar

till

DRAGDÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Ramdala socken, Blökinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar innehållande
33 paginerade sidor, 2 blad rit-
ningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, för vid synföreläggning enligt vattenlagen angående
 konläggning av mark till
 Dragdö nr 1 i Rindala socken
 av Mekingelän.

Sisödeggen den 18 maj 1943 kl. 10.00 inställdes sig
 underbecknad lantmätningen för jämte skiftesgode-
 männen Oskar Olsson i Vålby och Per Holmberg
 i Granhult hos lantmätaren Carl Andersson i
 Dragdö för att på grund av länssynsrens för för-
 rättningarna utfärdade förordnande pröva
 förättningens handläggning. Vid sammanträdet,
 varon konförelse ^(Bil. B) den 27 tillidna april avsåts till
 perstämman i Rindala för att i laga ordning an-
 stås i församlingen och den 3 innevarande maj in-
 förts i Mekingeläns Tidning, och varon kända
 intressenter erhållit underättelse, enligt förteckning
 (Bil. C), tillstädeskommo följande sakägare och
 ombud:

Sökande till förättningen:

Rindel bonum ägare till $\frac{1}{8}$ msk Dragdö ¹⁴ och
 $\frac{1}{32}$ " " " " ⁹

genom ledamoten av skogallmänningarna den
 lantmätaren Per Olsson, Vålby

Övriga sakägare:

Lantmätaren Carl Andersson, ägare till $\frac{1}{8}$ msk Dragdö ¹⁶ och
 $\frac{1}{64}$ " " " " ¹²

— — — — — Linar Olsson, numera ägare till $\frac{1}{8}$ " " ¹³

— — — — — Henning Johansson, ägare till $\frac{1}{2}$ " Snillebäck ¹

§ 1

Anmärkning till förättningen och länssynsrens
 med anledning härav utfärdade förordnande upp-
 läses och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Det synemånen anfördes intet jäm. Själva mör-
de ej om något jämförellellande till någon en känd
sakägare.

§ 3.

Samvisades karta över kortläggningsområdet.
I samband härmed genomgicks karten och god-
kändes.

§ 4.

Förhandsutskudet yttrade, att kundsutloppet
A-B-C-D skulle uppräknas till sådana dimensioner
att till utställningen hörande mark kunde
kortläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Besök ansågs på företaget bekostnad
bör byggas på de platser, där sådana för närvarande
finnas och även för framtiden vara behövliga.

§ 6.

Markägarna förklarade sig kostnadsfritt
tillsläppa mark till utloppet bredning samt såla
inköpt genom uppläggning av schaktningsskär
utan anspråk på vederlag.

§ 7.

Bestöts, att nytt sammankommande i ärendet
skulle hållas på samma ställe som dagens fördrag
den 10 nästa juni kl 10 fm, då gode män och
sakägare hade att tillstådeskomme utan särskild
kallelse.

§ 8.

Synemånen och sakägare begärde sig därefter
till kortläggningsområdet, varvid synemånen berättigade

marken och utlopp samt företags markvärdning.

§ 9.

Efter syregången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut.

Härvid meddelade Carl Andersson, att han påyrkade utförande såsom bäst lämnade anvisningar B-E och C-F, varon försäkrad försäkrings- skivelse (Bil. D.) blev uppsatt och undertryckt samt ritadad genom syregången påskrift.

§ 10.

Örnsköldens att i stället för § 5 här
var påyrkade ^{med} ersättning för försäkrad översikt
skulle utgå med 100 kronor till vardera Carl
Andersson och Randa kommunens skogsallmänning
samt med 200 kronor till Linar Olsson, eller tillhöra
400 kronor.

§ 11.

Den intet vidare förtän, upplästes protokoll
och sammanträdet avslutades.

Dragö, Randa, den 18 maj 1943.

Thore Höller

Per Olsson

Per Olsson

Söndagen den 10 juni 1943 kl 10.00 inställdes sig
åter och angående syregången hos landhushärens Carl
Andersson. Dragö för fortsatt handläggning av
förädlingsan. Dessutom tillstoddeskommo följande verk-
ägare och ombud.

Randa kommun genom ledamoten av skogsallmänningss-
nämnden, landhushärens Per Olsson, Vallby.

Landhövdingen Carl Andersson, Dragsö
 — — — — — Pina Olsson — — — — —

§ 12.

Förätningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till förläggning av ifrågakommande marker, den beräknade båtnaden, kostnadernas fördelning m. m.

§ 13.

Styrelsemännen angävo uttårande (Bil. H.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Styrelsemännen för förslaget med samma befogenhet som styrelse utsågs landstingsmannen Carl Olsson, Vallby, Randala.

§ 15.

För handläggning vid undersökningarna under $7\frac{1}{2}$ dagsverken skulle till Carl Andersson utgivas ersättning med 52 kronor 50 öre.

§ 16.

Uttårades gode männens ersättningar och utlägg till 23 kronor 20 öre för Per Holmberg samt 28 kronor 40 öre för Oskar Olsson, eller tillhoppa 51 kronor 60 öre.

§ 17.

Antecknades, att förätningsmannen debiterat dagarode för följande antal dagar och förätningsåtgärder:

Längdmätning, arvågring och dylikt $2\frac{1}{2}$ dagar

Sammanträden och marknärdering	2 dagar
Orientering av nederbördsområdet	$\frac{1}{4}$ "
Utkedning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ "
" ang. avdelningsbildning	$\frac{1}{4}$ "
Uppmätande av förslag till kommun m.m.	$\frac{1}{2}$ "
Summa	6, dagar

§ 18.

Sållesades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att inom kort tid begärrställas ordföranden.

§ 19.

Förutskriften förklarades avslutad.

§ 20.

Som intet vidare förskott, uppläses protokollet och sammanträdet avslutades.

Dragdö, Ranöfala, den 10 juni 1943.
Storvallen.

Oskar Olsson

Pet Holmberg

10/8/42
D. 10/8/42
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 18 JUL. 1942

Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet
att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av mark till Dragdö nr 1 i Ramdala socken. Av företaget
synes komma att beröras

5/32 mtl Dragdö nr 1 äg. Ramdala kommun

5/32 " " " 1 " Karl Andersson

av 1/8 " " " 1 " Per Olssons sterbhus

Ramdala den 15/7 1942.

För Ramdala kommuns skogsallmänningarnämnd

Karl Olsson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 24 juli 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer
Fritz Selmer

Ragnar Folin
Ragnar Folin

Utdrag av protokoll fört vid Samman-
träde med styrelsen i Pannala Kammars Skogs-
allmänning den 2/7 1941

Närvarande: Yör Alster, Yör Healuhog och under-
teckn. K. Alster.

§ 3

Besluts inga till Länstyrelsen, om begäran
att lämna Länstullningsavgiften mota göra under-
sökning samt avgöra om del ägar (Västmanlands
mark) i och för utveckling.

Vid protokollet
Karl Alster
ordf.

Justerat
Yör Healuhog Yör Alster

På utdraget betygat

Gaut den 15/7 1948

Karl Alster

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden på nedan angivna tider och platser i Blekinge län.

Tisdagen den 18 maj 1943 kl. 10.00 hos lantbrukaren Karl Andersson i Dragdö. Företaget synes komma att beröra mark till Dragdö n:r 1 i Ramdala socken.

Karlskrona den 27 april 1943.

Thore Möller
/Thore Möller./
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i löga ordning

i Ramdala församling

den

19

Thore Möller
Karl Möller, kyrkostyrelse

Införd i Blekinge Läns Tidning den 3 maj 1943, betygar:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

Över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Dragdö i Ramdala socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 27 april 1943 angående sammanträde hos lantbrukaren Karl Andersson

i Dragdö, tisdagen den 18 maj 1943 kl. 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Ramdala församling,	<u>Ramdala.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,	<u>Karlskrona</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Oskar Olsson, Vallby,	<u>Ramdala.</u>
" " " Per Holmberg, Granhult,	"
Underrättelse till lantbr. Karl Andersson, Dragdö nr 1,	"
" " " Per Olssons sterbhus, Dragdö,	"
" " fru Matilda Olsson, Dragdö,	"
" " lantbr. Einar Olsson, Dragdö,	"
" " " Henning Johansson, Snälleback,	<u>Jämjöslätt.</u>
" " ordf. i styrelsen för Ramdala kommuns skogsällmänning lantbr. Karl Olsson, Vallby,	<u>Ramdala.</u>

Å Gården:
Hörsällden

Förering

Underkennad, delägare i det företag, som även
 berättigad av mark till Dragö nr 1 i Rindala
 socken, Blekinge län, yttan att jämväl vidodiktarna
 B-E och C-F måtte ingå i företaget.

Dragö, Rindala, den 18 maj 1943.

Sten Andersson

Berättas:

Sten Andersson

Per Olsson

Per Holmberg

1	2	3	4	5	6
Ramdala socken. Drögda	13	B	$\frac{3}{8}$	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16a 17 18 19	Emar Olsson. ämg, förbättras y " " äker " " " " " " " " " " " " " högländ " arlogg skogsmark ämg " Summa
" "	16	C	$\frac{1}{8}$	20 21 22	Karl Andersson äker " " Fransp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
						15.5	—									
						18.00	—									
	15.5							1200	186	—	1400	217	—	200	31	—
	34.5							900	310	50	1	483	—	500	172	50
	16.0							"	144	—	1	224	—	"	80	—
	21.5							1000	215	—	1	301	—	400	86	—
	14.5							300	43	50	1000	145	—	700	101	50
	17.5							400	70	—	1400	245	—	1000	175	—
	03.0							"	12	—	"	42	—	"	30	—
	28.0							1400	392	—	1600	448	—	200	56	—
	08.0							800	64	—	"	128	—	800	64	—
	24.0							600	144	—	1	384	—	1000	240	—
	28.0							"	168	—	"	448	—	"	280	—
	14.5							1000	145	—	"	232	—	600	87	—
	15.0							1400	210	—	"	240	—	200	30	—
						08.0	—				—			—		
						15.0	—				—			—		
				02.0				150	3	—	200	4	—	50	1	—
		14.5						200	29	—	400	58	—	200	29	—
		04.5						"	9	—	300	13	50	100	4	50
	240.0	19.0		02.0		56.5			2145	—		3612	50		1467	50
	50.0							1400	700	—	1600	800	—	200	100	—
	42.0							"	588	—	1	672	—	"	84	—
	06.0							1200	72	—	"	96	—	400	24	—
	98.0								1360	—		1568	—		208	—

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				23	åker
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	backe
				32	åker
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	trädgård
				38	våg
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	äng
					Summa
Dragså	1 ¹²	Bb	1/64		Harl Andersson
				44	åker
				45	"
				46	"
					Trausp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
98.0								1360	-		1568	-		208	-	
15.0								1400	210	-	1600	240	-	200	30	-
15.0								800	120	-	"	240	-	800	120	-
13.0								400	52	-	"	208	-	1200	156	-
13.5								"	54	-	"	216	-	"	162	-
12.0								800	96	-	"	192	-	800	96	-
56.0								1200	672	-	"	896	-	400	224	-
05.0								600	30	-	"	80	-	1000	50	-
50.0								1200	600	-	"	800	-	400	200	-
						16.5		-			-			-		
73.5								600	441	-	1400	1029	-	800	588	-
12.0								700	84	-	1600	192	-	900	108	-
03.5								1100	38 50		"	56	-	500	17 50	
06.5								900	58 50		"	104	-	700	45 50	
04.5								1200	54	-	"	72	-	400	18	-
					02.5			"	30	-	"	40	-	"	10	-
						01.5		-			-			-		
36.0								1200	432	-	1600	576	-	400	144	-
42.0								400	168	-	"	672	-	1200	504	-
20.5								"	82	-	"	328	-	"	246	-
16.5								1000	165	-	"	264	-	600	99	-
	46.5							300	121 50		600	243	-	300	121 50	
492.5	46.5	02.5	18.0					4868	50		8016	-		3147	50	
35.0								1200	420	-	1600	560	-	400	140	-
36.0								400	144	-	"	576	-	1200	432	-
34.5								"	138	-	"	552	-	"	414	-
105.5								702	-		1688	-		986	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp
				47	åker
				48	"
				49	"
				50	backe
				52	arlogg
					Summa
Dragsö	19	A	$\frac{1}{32}$	52	Randala kommun
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	backe
				57	åker
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	åker
				65	arlogg
					Summa
Dragsö	14	A	$\frac{1}{8}$	66	Randala kommun
				67	åker
					Summa

A-r-e-a-l								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
105.5								702	-		1688	-		986	-	
37.0								400	148	-	1600	592	-	1200	444	-
14.0								1000	140	-	"	224	-	600	84	-
10.5								1400	147	-	"	168	-	200	21	-
						08.0		-			-			-		
						05.0		-			-			-		
167.0						13.0		1137	-		2672	-		1535		
		01.5						200	3	-	300	450		100	150	
13.5								1000	135	-	1600	216	-	600	81	-
15.5								400	62	-	"	248	-	1200	186	-
27.0								1400	378	-	"	432	-	200	54	-
						01.5		-			-			-		
12.0								400	48	-	1600	192	-	1200	144	-
12.5								"	50	-	"	200	-	"	150	-
06.0								600	36	-	"	96	-	1000	60	-
09.0								400	36	-	"	144	-	1200	108	-
13.0								"	52	-	"	208	-	"	156	-
17.0								900	153	-	"	272	-	700	119	-
32.0								1000	320	-	"	512	-	600	192	-
		03.0						150	450		200	6	-	50	150	
						03.0		-			-			-		
157.5	04.5			04.5				1277	50		2530	50		1253	-	
		16.5						100	1650		200	33	-	100	1650	
		13.0						"	13	-	"	26	-	"	13	-
		29.5							2950			59	-		2950	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Lamm -
<u>Ranidala socken</u>					
Bruzdö	13	B	$\frac{3}{8}$	1-19	Einar Olsson
"	16	C	$\frac{1}{8}$	20-43	Harl Andersson
"	112	BB	$\frac{1}{4}$	44-51	Y: rone
"	19	A	$\frac{1}{32}$	52-65	Ranidala kommun
"	14	A	$\frac{1}{8}$	66-67	Y: rone
					Lamm

Jordart: Lg. och torryrkel på sand, sten och grus.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet, sträckan A - B - C.</u>								
+00 +00 1 -4	300	Schaktning av grus o sten, sprängsten	3 m	160	3.-		480	-		
+00 +00 4 -7	300	Schaktning av grus o sten, sprängsten	"	720	3.-	2160	-			
		Schaktning av dyjord med sten	"	60	1,20	72	-	2232	-	
+00 +84 7 -8	184	Schaktning av grus o sten sprängsten	"	250	3.-	750	-			
		Schaktning av dyjord med sten	"	220	1,20	264	-	1014	-	3726
		Ersättning för försvårad överkörsel enl. protokol- let § 10								200
		För oförutsedda fall ar- betsledning m.m. tillägges								624
	784	S u m m a								4550
		<u>Huvudavloppet, sträckan C - D.</u>								
+84 +50 8 -11	266	Schaktning av grus o sten, sprängsten	3 m	120	3.-	360	-			
		Schaktning av dyjord med sten	"	210	1,20	252	-			612
		Ersättning för försvårad överkörsel enl. protokol- let § 10								200
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								88
	266	S u m m a								900

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sidodiket B - E.</u>								
	42	Schaktning av rörgrav lm	42	1,20	50	40				
		Tegelrör, inre diam 5" "	42	1,40	58	80				
		Läggning av rören och								
		höljning "	42	0,20	8	40				
		Rörutlopp vid B			50	-				
		Brunn vid E			60	-			227	60
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges							22	40
	42	S u m m a							250	-
		<u>Sidodiket C - F.</u>								
+00 +44 15 -16	144	Schaktning av rörgrav lm	144	1,20	172	80				
		Tegelrör inre diam 6" "	144	2.-	288	-				
		Läggning av rören och								
		höljning "	144	0,30	43	20				
		Brunnar vid 16+11 o 16+44st	2	60.-	120	-				
		Rörutlopp vid C			50	-	674	-		
+44 +8 16 -18	148	Schaktning av rörgrav lm	148	1,30	192	40				
		Tegelrör, inre diam 4" "	148	1.-	148	-				
		Läggning av rören och								
		höljning "	148	0,20	29	60				
		Brunn vid 18+8			60	-	430	-	1104	-
		För oförutsedda fall ar-								
		betsledning m.m. tillägges							96	-
	292	S u m m a							1200	-
		<u>S A M M A N D R A G</u>								
	784	Huvudavloppet, sträckan A - B - C					4550	-		
	266	" " C - D					900	-	5450	-
	42	Sidodiket B - E					250	-		
	292	" C - F					1200	-	1450	-
	1384	S u m m a							6900	-
		Dragd8 den 10 juni 1943.								
		<i>Eusebio</i>								

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

Socken och hemman	Registrationsnummer	Littera	Måttal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Rausdala socken.					
Drazda	13	B	$\frac{3}{8}$	Einar Olsson	-
"	16	C	$\frac{1}{8}$	Karl Andersson	sök
"	112	BD	$\frac{1}{64}$	S:son	sök
"	19	A	$\frac{1}{32}$	Rausdala kommun	sök
"	14	A	$\frac{1}{8}$	S:son J	sök
				Simuna	

S	Markens						Andel i						
	Ägofig	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förräknings	
		värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
		Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	Kr	ö	%	Kr	ö	
1	8		9		10		11		12	13			
1-19	2145	-	3612	50	1467	50	1362	06	19.74	80	64	l	
20-43	4868	50	8016	-	3147	50	2922	15	42.35	173	-	l	
44-51	1137	-	2672	-	1535	-	1424	85	20.65	84	35	l	
52-65	1277	50	2530	50	1253	-	1163	34	16.86	68	87		
66-67	29	50	59	-	29	50	27	60	0.40	1	63		
	9457	50	16890	-	7432	50	6900	-	100.00	408	49		
Dragnö den 10 juni 1943. Josef Mäkelä													
Oskar Olsson						Per Holmberg							

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Dragdö n:r 1 i Ramdala socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningsomfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i östlig riktning framrinnande huvudavlopp, å hithörande ritningar betecknat A - B - C - D, jämte sidodikena B - E och C - F. Huvudavloppet skall bibehållas öppet medan sidodikena skola igenläggas med rör. På kartan är det öppna avloppet utmärkt med dubbla röda linjer och rörledningarna med enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger mellan Halltorpsåns och Lyckebyåns nederbörderområden med nummerbeteckning 79 resp 80.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 24 juli 1942, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej

anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Syenmännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+7,27$ m. o-format märke inhugget i jordfast sten 10 m söder om 1+60.

Fixp. II. Höjdläge $=+8,61$ m. o-format märke inhugget i stor sten 20 m norr om 6+40, 6 m söder om ägoväg.

Fixp. III. Höjdläge $=+8,00$ m. o-format märke inhugget i sten 20 m norr om 15+66, 15 m söder om väg.

Fixp. IV. Höjdläge $=+8,60$ m. o-format märke inhugget i sten 20 m öster om 18+8, 15 m norr om åkerkant.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Det öppna avloppets nederbördsområde är obetydligt, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet

till ändamålsenlig torrläggning av ifrågavarande marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats så att de förmå utan skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B - E	3,5	3,5	2,38:1000	12,5 /5/	3,6

⁺⁴⁴ C - 16	6,0	6,0	2,08:1000	15,0 /6/	5,6
- F	2,0	2,0	2,70:1000	10,0 /4/	2,0

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

För försvårad överkörsel och ökad kostnad för brohållning till följd av det öppna avloppets breddning skall ersättning utgå med 100 kronor vardera till ägarna av $\frac{1}{32}$ mtl. Dragdö ⁹ 1 och $\frac{1}{64}$ mtl. Dragdö ¹² 1 och med 200 kronor till ägaren av $\frac{3}{8}$ mtl. Dragdö ³ 1 eller med tillhopa 400 kronor.

För övrigt skola inga ersättningar utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den

ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna, Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.

E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Verkställd undersökning har givit vid handen att skäl ej föreligger att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökanden är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökanden omedelbart förskjutas.

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av del-

- ägarna vid allmänt sammanträde därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
 - 3/ Rörledningarna skola utföras av tegelrör enligt svensk standard.
 - 4/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
 - 5/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar återfyllas i rörgraven.
 - 6/ Brunnarna skola förses med minst fyra lag tegelsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
 - 7/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet dike, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning.
 - 8/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
 - 9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.

10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1948.

12/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över bottnen. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna dikessträckor från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skälken vara ordförande och verkstäl-

lande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola

minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-

sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn,

eller på annat i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast

åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensam-

ma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga

utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit

behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-

lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Dragdö dikningsföretag år 1943".

Mom.14. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke

utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Dragdö den 10 juni 1943.

Sören Sören

Ordnern Olsen

Pers Holmberg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Frugda Orkungsfontag år *1943*
Ransdala socken och *Bukinge* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>10</i>	<i>0,50</i>			<i>5</i>	<i>-</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		kroklinje	<i>2.0</i>	<i>3,00</i>	<i>6</i>	<i>-</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		kroklinje	<i>0.8</i>	<i>6,00</i>	<i>4</i>	<i>80</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		kroklinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		kroklinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		kroklinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		kroklinje		<i>5,00</i>				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>21</i> ar	<i>49</i>	<i>0.17</i>	<i>8</i>	<i>33</i>		
		har	<i>10.57</i>	<i>1.06</i>	<i>11</i>	<i>20</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>13</i> ar	<i>7</i>	<i>0.14</i>		<i>98</i>		
		har	<i>0.93</i>	<i>0.74</i>		<i>69</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>8</i> ar	<i>12</i>	<i>0.05</i>		<i>60</i>		
		har	<i>0.96</i>	<i>0.78</i>		<i>75</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10~~ ^{> 15} ~~15~~ ^{< 10} m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje	<i>0.4</i>	<i>11-</i>	<i>4</i>	<i>40</i>		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarhet bladet				<i>4-</i>		
		övriga regalarhet blad					<i>41</i>	<i>75</i>
		Överföres					<i>46</i>	<i>75</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 75
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2½	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har	11.55	0.50	5 78	
		avvägda punkter	110	0.03	3 30	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	28	2,00	5 60	
		i annan mark		5,00		44 68
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	68	0.05	3 40	
			12.47	0.10	1 25	4 65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	68	0,04		2 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			X -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	114	0,06	6 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	57	0,12	6 84	13 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.38	3.50		4 83
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	30	0.22	6 60	
						6 60
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
			1/4	12,00	3 -	5 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	3	6,00	18 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		21 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	34	0,03	1 04	2 04
		Överföres				155 45

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				155 45
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1,38	4,00	5 52
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 90	12 42
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	110	0,01		1 10
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	5	0,30	1 50
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	24	3,00	24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. artikelbildn.	1/4	12,00		3 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		6 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				239 47
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer	st.	68	0,07	4 76
		har	1247	0,14	1 75	
		Överföres			13 51	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 51	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	110	0,02	2 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	19 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	138	6,00	8 28	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 60	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					14 88	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			3 72	11 16
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00	6	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				55 72
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			7 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	9 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			51 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			52 50	104 10
		Summa kronor				113 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			239 47	239 47
		Lösen för kopior och avskrifter			55 72	55 72
		Övriga förrättningskostnader			9 20	113 30
		Summa kronor			304 39	408 49

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ostra i Medelsta häradsrätt.

Dragslö den 10 juni 1943

Mare Möller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

K____2*0325



Betänkande

till

DRAGDÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Ramdala socken, Blekinge län.

Betänkande

till

DRAGDÖ DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Ramdala socken, Blekinge län.

Askrift.

B e t ä n k a n d e

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 12 juli 1946 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Smitt.

*Nordmyrskes i tjänsten
Hans Carlsson*

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Dragdö dikningsföretag

år 1943 i Ramdala socken av Blekinge

län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 7 km nordöst om Ramdala kyrka och angives på till synhandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 10 juni 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har inom laga tid icke anförts /Bil. 4/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har, såvitt känt är, tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1943.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av två intressenter, enligt av dem den 6 juli 1943 underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-
nad åteffinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3.640 kronor från statens avdikningsanslag och 3.060 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syne-

Materialerna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 juli 1944.

Thore Möller

Bil. 1.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Dragdö dikningsföretag år 1943 i

Ramdala socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna

övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksing. Möller att upprätta för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar.

Dragdö, Ramdala, den 6 juli 1943.

Karl Andersson

Einar Olsson.

Förestående namnteckningar bevittnas:

David Svensson

Anna-Lisa Ohlsson.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Söcken, by och hemmån	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			Rundala socken								
3/8	13	B	Dragså	Einar Olsson	2	40.0	19.0		2	59.0	
1/8	16	C	"	Karl Andersson	4	92.5	40.5		5	33.0	
1/64	112	BB	"	J. son	1	67.0			1	67.0	
1/32	19	A	"	Rundala kommun	1	57.5	04.5		1	62.0	
1/8	14	A	"	J. son			29.5			29.5	
				Summa	10	57.0	93.5		11	50.5	

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt upp-
gift den 10 juni 1943 avslutad laga syneförrättning angående
Dragdö dikningsföretag år 1943, avseende torrläggning av mark
till Dragdö nr 1 i Ramdala socken, Blekinge län; det varder
härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols kansli den 14 april 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov gm stpl..... 1:-

Stämpel..... 1:-

Summa kronor

2:-

Förestående avskrifters, sid 1-8, likhet med originalet bestyrkes:

U. S. M. S.

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dragdö
dikningsföretag år 1943 i Ramdala socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		4:30 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		3:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		3:- "
Avekrift av betänkandet m.m.	8 sid á 0:55 kr	4:40 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 31:70 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till veder-
börande häraderätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 25 juli 1944.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
BLEKINGE LÄN
Stenbergsg. 3
KARLSKRONA
Tel. 475

296
46
Godk. 12/11 1946

35370

DIREKTÖR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Dragdö dikningsföretag år 1943 i Ramdala socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 12 juli 1946.

Statsbidrag : 3.640:- kr

Statslån : 3.060:- "


Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Kontrakt ej antaget.

Styrelsens ordförande : Landstingsmannen Karl Olsson, Vallby, Ramdala.

Vid av undertecknad den 6 sistlidna september verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Karlskrona den 19 december 1946.


Thore Möller

1947 den 17 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dragdö dikningsföretag år 1943 i Rindala socken, Blekinge län.

Lån 5.000 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	H g a r e
<u>Rindala socken</u> Dragdö	3/8	1 ³	Gustaf Einar Olsson, lagf. 28/10 42, § 583
"	1/8	1 ⁶	Karl Waldemar Andersson, lagf. 21/1 1942, § 52
"	1/64	1 ¹²	Densamme, lagf. 21/1 1942, § 52

Stockholm den 17 januari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hägglund
~~Albert Smith~~



12/2 46

Dragdö dikningsföretag år 1943.

Blekinge län.

17197

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 AUG. 1944

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Ramdala socken.

1 ✓ Dragdö	3/8	mtl	1 ³	äg. Gustaf Einar Olsson,	lagf 28/10 1942, § 383
1 ✓ "	1/8	"	1 ⁶	" Karl Waldemar Andersson,	" 21/1 1942, § 52
1 ✓ "	1/64	"	1 ¹²	" D:sme	" 21/1 1942, § 52

Karlskrona den 25 juli 1944.

Uwe Höller

göddle

296
46

Skuldbindelse överlämnad
till K. Lantbruksstyrelsen
den 2/11 1947
godkänd den 9/11 1947

DIARIE Nr 35369
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 1 DEC. 1946

K 2-0325

354/46

~~1-2-0325~~

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till
Dragdö dikningsföretag år 1943 i Ramdala socken,
BLEKINGE LÄN

1 h bundell

beviljat dels *statsbidrag* med tretusensexhundrafyrtio (3.640)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusensextio (3.060)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören Th. Möller, vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, här under tecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till *styresman* för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1948,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vallby, Ramdala den 18/1 1946

Karl Olsson

Lantbrukare, äger en Vallby 5
tunn 117800/113

Att

Lantbrukare Karl Olsson
Vallby, Ramdala

i bägges närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Karl Olsson
Ramsdala

Adress

Emma Olsson
Ramsdala

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 januari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.