

Akt nr:
A337

AU\$A337

30770

K _____ 2*0337



]

Synehandlingar

till

VINBERGA-VALLEY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Ramdala socken, Blekinge län.

A 337

Synehandlingar

till

VINBERGA-VALLEY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Ramdala socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar innehållande
34 paginerade sidor och 2 rit-
ningar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, för vid syne-
fästning enligt vattenlagen
angående kartläggning av
marken, mellanande Vinberga
nr 10 m. fl. fastigheter i
Randala socken an Blekinge
län.

Onsdagen den 17 juni 1942 i Vinberga.

Värvande:

Gode män:

Skiftesordemannen Niels Olsson, Hallarum
" " Per Holmberg, Granhult

Sökande till fästningen:

Lantbrukaren Oskar Sandström, ägare till $\frac{1}{4}$ m. fl. Vinberga 2¹⁰,
 $\frac{1\frac{3}{16}}$ " " " " 10¹¹
 $\frac{3}{25}$ " " Vallby 1¹⁹ och
 $\frac{1}{9}$ " " " " 1²⁰

Övriga sökare:

Lantbrukaren Oskar Olsson, ägare till $\frac{29}{140}$ " Vallby 2⁶
" " Karl Olsson, " " $\frac{1}{8}$ " " 1¹² och
 $\frac{1}{16}$ " " " " 1¹³
" " Karl Svensson, " " $\frac{1}{2}$ " Rosendal 1²⁻³
Randala pastorat " " $\frac{1}{8}$ " Vinberga 9¹ och
" " " " " " 15¹

genom hemmanägare Carl Svensson,
enligt protokollsutdrag (Bil. D')

Kristianopels församling, ägare till kyrkojorden

Landbrukaren Hjalma Håkansson, Vinberga 8¹ genom
" " " " " " enligt protokollsutdrag (Bil. D').
Såsom konsistorieombud och ombud för Sönderby stifts-
nämnd ageranden Gunnar Nelson,
Björkeryd, enligt förordnande (Bil. D³)

§ 1.

Anmärkingen till fästningen och länssty-
relsens med anledning härav utfärdade förordnande
upplästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Ant synemännen anföres intet jän. Själva
visste de ej om något jämsförhållande till någon annan
händ takägare.

§ 3.

Synemänningsmännen redogjorde för det
uppmättade förslaget.

§ 4.

Upplystes, att parigheterna Vallby 1¹⁹
och 1²⁰ vare samjedelade så att Oskar Sand-
ström ägde marken väster om ågrovägen och
Karl Olsson marken öster om samma väg.

§ 5.

Förhanden yttrade, att företaget skulle
utföras i den omfattning, som fördrades för
ändamålsentlig beläggning av hans mark.
Med hänsyn till därigenom uppkommande minskad
kostnad för ~~underhållet~~ underhållet och underlättad
beträffning av markerna, erbjöds diket böra igen-
läggas med rön.

§ 6.

Synemän och takägare begäro sig
därefter till auditionsområdet, varvid synemännen
berättigade marken och avlopp samt företags
markvärdering.

§ 7.

Efter synegången fortsattes samman-
trädet på samma ställe som förut.

Härvid förklarade stiftsmännens
anbud, att han önskade inledningen utskäckt
till landvägstrumman vid Rändala skola,
varjämte Karl Olsson påpekade diketingens utskäck-
ning från sin gränsen mot Rändala, varom

särskild förordningsbrev (Bil. E.) blev upprättad och undertecknad samt visadad genom styremännens prästrift.

§ 8.

Förordningsmännen redogjorde för det definitiva förslaget, kostnadernas fördelning m.m.

§ 9.

Efter överläggning avgavs styremännens uttalande (Bil. F.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 10.

Eftersom delägarna förklarade sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes här till:

Lantbrukaren Oskar Sandström,	Umeå,	<u>Rambala</u> , utförande
— " — Oskar Olsson,	Vallby,	— " —
— " — Karl Olsson,	— " —	— " —

§ 11.

Uthärskades gode männens ersättningar och uppgjafs till 10 kronor 80 öre för (Niels Olsson) samt 12 kronor 40 öre för Per Holmberg, ^(eller Nilsen) 23 kronor 20 öre.

§ 12.

Antecknades, att förordningsmännen beräknat dagavode för följande antal dagar och förordningsstugor:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	1 dag
Sammanträdde och markvändning	1 "
Orientering av nederbördsområdet	$\frac{1}{4}$ "
Uthärskning på lantmäterikartan	$\frac{1}{2}$ "
Uppmätande av förslag till brunnar m.m.	1 "
Summa $3\frac{3}{4}$ dagar	

4.
§ 13.

Gillrödes, att avskrifter och kopior av handlingar och räkningar komme att inom kortida dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 14.

Förväningen förklarades avslutad.

§ 15.

Som intet vidare förklarades uppläses protokollet och sammanträdet avslutades.

Vimberga den 17 juni 1942.

Mors Loller

Per Hæmberg

Fredriksson.

J. D. B 30 år 1939.
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 22 NOV. 1939

Bil. A.

21
1941

TILL

Länstyrelsen i Blekinge län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt att behörig person måtte förordnas att verkställa syneförrättning enligt 7 kap. v vattenlagen och för utdikning av vattenskadad jord tillhörande hemmanen Vinberga och Vallby i Ramdala socken av Blekinge län.

Följande fastigheter förmenas komma att av ifrågavarande företag beröras, nämligen:

Vinberga	n:o 10 ^{LL}	1½ mtl.	äg. Oskar Sandström.
Vallby	" 3 ²²	3 / 112	" " "
"	"	"	" Karl Olsson
Rosendal	"	"	" Karl Svensson

Vinberga den 21 november 1939.

Oskar Sandström

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning. Karlskrona å landskansliet den 28 november 1939.

På länstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

K u n g ö r e l s e

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning
av marker, tillhörande Vinberga nr 10 i Ramdala socken, Blekinge län,
handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Oskar Sandström i
Vinberga onsdagen den 17 juni 1942 kl. 10 fm. Företaget synes
även komma att beröra mark till Vinberga nr 2, 8 och 9, Vallby
nr 1 och 2 samt Rosendal nr 1 ävensom landsvägen mellan Ramdala
och Jämjö.

Karlskrona den 26 maj 1942.

Thore Möller

Thore Möller

Statens lantbruksingenjör

Uppläst i Ramdala församlings kyrka den 7/6. 1942, betygar:



Tersten Knutson
Tersten Knutson
Sigfrid Knutson

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde i Vinberga den 17 juni 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Vinberga nr 10 m.fl. i Ramdala socken, Blekinge län, avlämnade å posten den 26 maj 1942.

Kungörelse till pastorsämbetet i Ramdala,

Ramdala

Kallelse till skiftesgodemannen Niels Olsson, Hallarum, Jämjöslätt

" " " Per Holmberg, Granhult, Ramdala

Underrättelse till lantbrukaren Oskar Sandström, Vinberga, "

" " " Oskar Olsson, Vallby, "

" " " Karl Olsson, " "

" " " Karl Svensson, Rosendal, "

" " kyrkostämmans ordförande, "

" " pastorsämbetet i Kristianopel, Kristianopel

" " länsstyrelsen, Karlskrona

" " ordföranden i Östra härads vägstyrelse, godsägaren Aug. Palmgren, Lyckeby


*g hästen
Sören Møller*

Utdrag ur protokoll fört vid extra pastoratsstämma
med Ramdala-Jämjö församlingar den 14/6 1942.

2.

Till ombud att närvara vid förrätt-
ning enligt vattenlagen den 17/6 1942 utsågs enhälligt hem. äg.
Karl Svensson Rosendahl med kyrkovärden G A Larsson som suppleant.
Förrättning skulle beröra Pastoratet tillhöriggaområdet Vinberga 9
och Ramdala 13.

Rätt utdraget ur det justerade
protokollet



Torsten Knutsson
.....
Torsten Knutsson, kyrkoherde Ordf i pastoratsstämman

Utdrag ur protokoll, hållet vid kyrkostämma med

Kristianopels

församling

den 14/6

1942.

§ 1

Från statens lantbruksingeniör Thore Möller, Karlskrona, hade till pastorsämbetet inkommit meddelande att förrättning enligt vattenlagen angående terrälläggning av marker tillhörande Vinberga nr 1 och 10 m.fl. i Ramdala socken kommer att äga rum hos lantbr. Oskar Sandström, Vinberga, onsdagen den 17/6 1942 kl. 10 f.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, näml.: lönebostället 1 1/2 atl. Ramdala nr. 13 och kyrkojorden Vinberga nr 8 i Ramdala socken.

Det tillkommer Ramdala pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället Ramdala nr 13 samt Kristianopels församling att tala och svara för kyrkojorden Vinberga nr 8 i Ramdala socken.

Att såsom ombud för Kristianopels församling närvara vid förrättningen valdes lantbr. Hjalmar Håkansson, Abrahamsäng, och till hans suppleant lantbr. Karl Håkansson, Stålemara.

Såsom övan

Martin Frigell
(Martin Frigell)

Justerat:

Sture Syrén

Karl Sundén

Rätt utdraget intygar

M. Frigell
Ordförande.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr .1236....S.

Från statens lantbruksing. Thore Möller, Karlskrona, genom länsstyrelsen i Karlskrona har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, ~~avseende~~ enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Vinberga nr 1 och 10 m.fl. i Ramdala socken

kommer att äga rum hos lantbr. Oskar Sandström, Vinberga, ons dagen den 17/6 19 42 klockan 10 f.m. .

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället 1½ ~~mtl.~~ mtl. Ramdala nr 13 och kyrkojorden Vinberga nr 8 i Ramdala socken.

Det tillkommer Ramdala pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället Ramdala nr 13 samt Kristianopels församling att tala och svara för kyrkojorden Vinberga nr 8 i Ramdala socken.

Boställsnämndsordföranden Gunnar Nelsson, Björkeryd, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 12 juni 19 42 .

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Förening

Undertecknade göra härmed gemensamt sak
med söranden till det förslag, som avser be-
läggring av mark till Vinberga nr 10 m. fl.
fastigheter i Randala socken, och yta, att
dikningen utsträcker dels till landvägstrumman
vid Randala skola (längdmätningsspunkt 15+17),
dels till gränsen mellan Vallby och Rosendal
(längdmätningsspunkt 28+22).

Vinberga den 17 juni 1942.

för Bortens nämnden

i styrelse:

Karl Olsson

Årner Olsson
ordförande

Berittnas:

Sten Jönsson

Pers Hoenberg

Anders Olsson

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Raudala socken Raudala	13'		1½		Raudala pastorat av J. Karlsson. 1 högfänt mark och orlopp 2 åker, brunnfla på lera 3 " " " " " "
Vrubergera	9'	G	½		Summa Raudala pastorat av J. Karlsson. 4 åker, brunnfla på lera 5 " " " " " "
	2 ¹⁰	Ea	¼		Summa Oskar Sandström 6 åker, brunnfla på lera 7 " " " " " " 8 väg
"	8'		kyrkogård		Summa Kristianopols kyrka 9 åker, brunnfla på lera 10 " " " " " "
"	10"		1¾		Summa Oskar Sandström 11 åker, brunnfla på lera 12 " " " " " " 13 orlopp 14 åker, " " " " 15 " " " " " " 16 " " " " " " 17 väg
					Transp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						09.5		—			—			—		
	16.5							1400	231	—	2400	396	—	1000	165	—
	05.5							1600	88	—	"	132	—	800	44	—
	22.0					09.5			319	—		528	—		209	—
	54.0							1400	756	—	2400	1296	—	1000	640	—
	27.0							1600	432	—	"	648	—	800	216	—
	81.0								1188	—		1944	—		756	—
	38.0							1400	532	—	2400	912	—	1000	380	—
	190.0							2000	3800	—	"	4560	—	400	760	—
						12.5		—			—			—		
	228.0					12.5			4332	—		5472	—		1140	—
	20.0							1500	300	—	2400	480	—	900	180	—
	05.5							1000	55	—	"	132	—	1400	77	—
	25.5							—	355	—		612	—		257	—
	54.5							1500	817	50	2400	1308	—	900	490	50
	17.0							1000	170	—	"	408	—	1400	238	—
						04.7		—			—			—		
	29.0							1500	435	—	2400	696	—	900	261	—
	04.2							1800	7560		"	10080		600	2520	
	38.0							1500	570	—	"	912	—	900	342	—
						02.0		—			—			—		
	142.7					06.7			2068	10		3424	80		1356	70

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				18	Transp. åker, kornmjöl på lera
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	arlogg Summa
Vallby	nr 19	Aa	nr 3/25		Oskar Sandström
				23	åker, kornmjöl på lera
				24	arlogg
				25	råg Summa
"	nr 20	AB	nr 1/9		Oskar Sandström
				26	åker, kornmjöl på lera
				27	råg " Summa
"	nr 20	AB	nr 1/9		Karl Olsson
				28	åker
				29	arlogg Summa
"	nr 19	Aa	nr 3/25		Karl Olsson
				30	åker Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
1 42.7						06.7		2068	10		3424	80		1356	70	
2 42.0								1500	3630	-	2400	5808	-	900	2178	-
1 15.0								1000	1150	-	"	2760	-	1400	1610	-
90.0								"	900	-	"	2160	-	"	1260	-
1 50.0								1500	2250	-	"	3600	-	900	1350	-
						14.5		-			-			-		
7 39.7						21.2		9998	10		17752	80		7754	70	
1 90.0								1500	2850	-	2400	4560	-	900	1710	-
						03.2		-			-			-		
						05.0		-			-			-		
1 90.0						08.2		2850	-		4560	-		1710	-	
2 10.0								1500	3150	-	2400	5040	-	900	1890	-
						04/3		-			-			-		
2 10.0						04/3		3150	-		5040	-		1890	-	
33.0								1500	495	-	2400	792	-	900	297	-
						003		-			-			-		
33.0								495	-		792	-		297	-	
10.0								1500	150	-	2400	240	-	900	90	-
10.0								150	-		240	-		90	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vallby	1 ¹²	Aa	$\frac{1}{8}$	31	Karl Olsson åker, bevingda gräns 32 arlogg Samma
"	1 ¹³	AB	$\frac{1}{16}$	33	Karl Olsson åker, bevingda gräns Samma
"	2 ⁶	L	$\frac{29}{140}$	34	Oskar Olsson åker Samma
Rosudal	1 ¹² 1 ¹³	A B	$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$	35	Karl Olsson åker Samma
Rosudal socken.					Samma
Rosudal	13 ¹		$\frac{1}{2}$	1-3	Rosudal pastorat are. Karlsson
Viebyga	9 ¹	G	$\frac{1}{8}$	4-5	Isma
"	2 ¹⁰	Ea	$\frac{1}{4}$	6-8	Oskar Sandström
"	8 ¹		kyrkogård	9-10	Kristianopels kyrka
"	10 ¹¹		$\frac{1}{16}$	11-22	Oskar Sandström
Vallby	ar 1 ¹⁹	Aa	ar $\frac{3}{25}$	23-25	Isma
"	ar 1 ²⁰	AB	ar $\frac{1}{9}$	26-27	Isma
"	ar 1 ²⁰	AB	ar $\frac{1}{9}$	28-29	Karl Olsson
"	ar 1 ¹⁹	Aa	ar $\frac{3}{25}$	30	Isma
					Transp

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 20.0				1500	3300 -	2400	5280 -	900	1980 -							
			01.2	-		-										
2 20.0			01.2		3300 -		5280 -		1980 -							
98.0				1350	1323 -	2200	2156 -	850	833 -							
98.0					1323 -		2156 -		833 -							
70.0				1700	1190 -	2400	1680 -	700	490 -							
70.0					1190 -		1680 -		490 -							
10.5				1600	168 -	2200	231 -	600	63 -							
10.5					168 -		231 -		63 -							
- drag																
22.0			09.5		319 -		528 -		209 -							
81.0					1188 -		1944 -		756 -							
2 28.0			12.5		4332 -		5472 -		1140 -							
25.5					355 -		612 -		257 -							
739.7			21.2		9998 1.0		17752 80		7754 70							
190.0			08.2		2850 -		4560 -		1710 -							
2 10.0			04.3		3150 -		5040 -		1890 -							
33.0			00.3		495 -		792 -		297 -							
10.0					150 -		240 -		90 -							
1539.2			56.0		22837 10		36940 80		14103 70							

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g - odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
15	39.2						56.0		22	837 10		36	940 80		14	103 70
2	20.0						01.2		3	300 -		5	280 -		1	980 -
	98.0								1	323 -		2	156 -			833 -
	70.0								1	190 -		1	680 -			490 -
	10.5								1	68 -		2	31 -			63 -
19	37.7						57.2		28	818 10		46	287 80		17	469 70
Umbesatta den 17 juni 1942 Shore Miller. Per Holmberg Sten Oksanen																

Kostnadsförslag.

Bil. G.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Rensning nedom och genom landsvägen					100	-		
+17 +46 15 -16	129	Schaktning av lera, del- vis stensättning lm	129	1,20	154	80				
		Rör inre diam 18" "	129	10.-	1290	-				
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa "	129	1.-	129	-				
		Kringmurning av rör- utlopp vid 15+17			70	-				
		Brunn vid 16+46 typ a			80	-	1723	80		
+46 +50 16 -19	304	Schaktning av lera, del- vis stenmurar lm	304	2.-	608	-				
		Rör inre diam 18" "	304	10.-	3040	-				
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa "	304	1,20	364	80				
		Brunnar vid 16+50, 17+8 och 19+50 typ a st	3	80.-	240	-	4252	80		
+50 +46 19 -24	496	Schaktning av lera, del- vis stenmurar lm	496	1,50	744	-				
		Rör inre diam 18" "	496	10.-	4960	-				
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa "	496	1.-	496	-				
		Brunnar vid 21+50, 23+00 och 24+46, typ a st	3	80.-	240	-	6440	-		
+46 +6 24 -26	160	Schaktning av lera, del- vis stenmurar lm	160	1.-	160	-				
		Rör, inre diam 15" "	160	6.-	960	-				
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa "	160	0,80	128	-				
		Brunnar vid 26+1 och 26+6, typ b st	2	60.-	120	-	1368	-		
+6 +22 26 -28	216	Schaktning av lera, del- vis stenmurar lm	216	0,80	172	80				
		Rör inre diam 12" "	216	4,50	972	-				
	1305	Transport			1144	80	13884	60		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1305	Transport			✓	1144	8013884	60		
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	1m	✓ 216 0,60	✓	129	60			
		Brunn vid 27+95, typ b			✓	60	-			
		Intag vid 28+22			✓	80	-	✓ 1414 40	15299	-
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							1701	-
	1305	S u m m a							17'000	-
Vinborga den 17 juni 1942. <i>U. S. S. S.</i>										

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söcken och hemman	Register nummer	Littera	Mätetal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Rauudala socken	13'		$1\frac{1}{2}$	Rauudala gårdar, arr. P. Karlsson	sök
Rauudala	9'	G	$\frac{1}{8}$	Summa	sök
Vierbyga	2^{10}	Ea	$\frac{1}{4}$	Oskar Sandström	sök
"	8'		kyrkjord	Kristianopols kyrka	—
"	10"		$1\frac{3}{16}$	Oskar Sandström	sök
Välby	ar 19	Aa	ar $\frac{3}{25}$	Summa	sök
"	ar 120	AB	ar $\frac{1}{9}$	Summa	sök
"	ar 120	AB	ar $\frac{1}{9}$	Karl Olsson	sök
"	ar 119	Aa	ar $\frac{3}{25}$	Summa	sök
"	12	Aa	$\frac{1}{8}$	Summa	sök
"	13	AB	$\frac{1}{16}$	Summa	sök
Rorundal	26	L	$\frac{29}{140}$	Oskar Olsson	—
	12	A	$\frac{1}{4}$	Karl Krusmu	—
	13	B	$\frac{1}{4}$	Summa	—

Ägofig	Markens						Andelen					
	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förrättning	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
nr	kr	ör	kr	ör	kr	ör	kr	ör	%	kr	ör	
7	8		9		10		11		12	13		
1-3	319	-	528	-	209	-	204	-	1.20		4 13	
4-5	1188	-	1944	-	756	-	736	10	4.33		14 90	
6-8	4332	-	5474	-	1140	-	1110	10	6.53		22 47 1	
9-10	355	-	612	-	257	-	249	90	1.47		5 06	
11-22	9998	10	17752	80	7754	70	7546	30	44.39		152 78 1	
23-25	2850	-	4560	-	1710	-	1664	30	9.79		33 69 1	
26-27	3150	-	5040	-	1890	-	1839	40	10.82		37 24 1	
28-29	495	-	792	-	297	-	289	-	1.70		5 85 1	
30	150	-	240	-	90	-	86	70	0.51		1 76 1	
31-32	3300	-	5280	-	1980	-	1926	10	11.33		38 99 1	
33	1323	-	2156	-	833	-	810	90	4.77		16 42 1	
34	1190	-	1680	-	490	-	476	-	2.80		9 64 1	
35	168	-	231	-	63	-	61	20	0.36		1 24	
	28818	10	46287	80	17469	70	17000	-	100.00		344 17	
Vinberga den 17 juni 1942												
Hörsbiller												
Per Arlberg Bertil Arlberg												

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning genom dikning av marker tillhörande Vinberga, Vallby och Rosendal i Ramdala socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. F./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom avdikningsområdet i västlig huvudriktning framrinnande avlopp, å hithörande ritningar betecknat A-B. På kartan är avloppet, som skall igenläggas med rör, utmärkt medelst en heldragen röd linje, på vilken dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar. Med streckade, dubbla röda linjer angives den dikessträcka, å vilken företagets intressenter äga rätt att vidtaga de rensningsarbeten, som fordras för att vattnet skall erhålla fritt avlopp från rörmynningen.

Företaget ligger mellan Hålltorpsåns och Lyckebyåns nederbördsområden med nummerbeteckning 79 resp. 80.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 28 november 1939, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller

kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaflenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilrithingarna angivna höjdlägen hänföra sig till 0-planet för Rikets precisionsavvägning. Utgångspunkt för avvägningarna har varit koppardubb i grundsten vid östra sidan av tornet till Ramdala kyrka, omkring 1,7 m söder om nordöstra knuten. Fixpunktens höjdläge $=+12,08$ m.ö.h.

Till ledning vid arbetenas utförande hava utmed avloppet dessutom markerats följande fixpunkter:

Fixp. I Höjdläge $=+6,77$ m. Järndubb, horisontal, i norra sockeln till

Ramdala skola, 85 cm från nordvästra hörnet, 35 cm över markytan.

Fixp. II. Höjdläge $=+12,40$ m. Järndubb i berghäll 60 m söder om längdmät-

ningspunkt 19+75, 1,0 m från åkerkanten och 1,0 m över markytan.

Fixp. III. Höjdläge $=+13,48$ m. Järndubb i berghäll 36 m öster om längd-

mättningspunkt 27+95, 1,2 m från åkerkanten och 0,5 m över mark-

ytan.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Avloppets nederbördsområde har med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts. Området utgöres till övervägande del av odlade fält med tämligen branta lutningar, från vilka avrinningen kan beräknas ske ganska hastigt. På grund härav har rörledningen dimensionerats så, att den förmår utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,2 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda av-

sträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga under förutsättning, att uppdämning icke förekommer.

Avlopps- sträcka.	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
A - 17+8	125	150	2,66:1000	45,0 /18/	¹⁶⁰ ~~170~~ /
- 21+50	115	138	2,71:1000	45,00 /18/	138
- 24+46	100	120	2,70:1000	45,0 /18/	137
- 26+6	90	108	6,25:1000	37,5 /15/	130
- B	60	72	9,26:1000	30,0 /12/	82

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas vid rörledningarnas utförande, ävensom av event. erforderlig rensning nedom rörmynningen har ansetts kunna tålas utan ersättning. Skulle arbetet helt eller delvis komma att bedrivas vid tid, då gröda skadas, skall dock härför skälig ersättning utgå.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Re-

sultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. F. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. H. / har varje fastighetsandel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt tillhär nedan i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritning-

arna.

3/ Till ledningsarbetet använda betongrör skola vara av så god kvalitet

att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning

av 1 m för 18" rör 19 kg

" 15" " 16 "

" 12" " 13 "

pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den ö-

versta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt

tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansätt-

ning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett

dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.

4/ Rörläggningen skall utföras efter omsorgsfullt utsatta och kontroller-

ade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m , och

arbetet kontrolleras innan rören höljas.

5/ Vid rörlednings framdragande genom väg skall arbetet bedrivas på så-

dant sätt, att minsta intrång och olägenhet vållas trafikken, och

provisorisk överfart anordnas, om så erfordras.

6/ Brunnarna skola förses med minst fyra lag tegel- eller cementsten

och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga

in i dem.

7/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada

uppstår.

8/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämp-

liga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamåls-

enliga och betryggande.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga

kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1948.

10/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna resningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaden fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

- Mom.11. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Vinberga-Vallby dikningsföretag år 1942".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid förrättningen upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.13. Domstolsavgift.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft till länsstyrelsen i Blekinge län, verläggas avgift, uppgående till en och en halv för tusen av båtnaden, eller 26 kronor 20 öre.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anføres och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Vinberga den 17 juni 1942.

Hose Lindler.

Pers Holmberg

Frans Oussae

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Vrüberga - Vallby Arkivfördrag år 1942
Raudala socken och Bäckunge län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å. kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	30	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 78 ar	25	0.36	9	-		
		har	1937	0.54	10	46		
		äng och odlingsmark, medelareal .. ar						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	12	0.05	60			
		har	0.57	0.78	44			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck						
		blad						
		Överföres					39	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				39 -
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har har	19,37	0,50	9 68	
		avvägda punkter st.	100	0,03	3 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	27	2,00	5 40	
		i annan mark		5,00		30 08
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 57 ar, st.	35	0,07	2 45	
		här	19,94	0,06	1 20	3 65
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	35	0,04		1 40
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	50	0,06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	25	0,12	3 -	6 -
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall	1,3	3,50		4 55
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	7	0,22	1 54	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar 1/4		12,00	3 -	5 -
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " st	3	10,00	30 -	30 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	30	0,03	90	1 90
		Överföres				126 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				126 12
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp		1.3 4,00	5 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			17 -	22 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	daggar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01		1 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	13 0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 90
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8 3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, daggar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	daggar	1/2 12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		12 -
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				213 22
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalkart			7 -	
		blad				
		övriga regalkart	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal	57 ar ägofigurer	st.	35 0,10	3 50
			har	19,94 0,08	1 60	
		Överföres			12 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	100	0,02	2 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	17 35
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	13	6,00	7 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 54	
		3) broar och trummor; " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			9 34	
					2 34	7 -
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "	1	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				55 75
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upphistring av ritningar			2 -	2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				23 20
		Kostnader för hanthlangning, materialer o. d.				50 -
		Summa kronor				75 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			213 22	213 22
		Lösen för kopior och avskrifter			55 75	55 75
		Övriga förrättningskostnader			2 -	75 20
		Summa kronor			270 97	344 17

Den, som icke ålnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till: Östra & Medelsta dommars häradsrätt.

Vinberga den 17 juni 19 42


Sten Ingvald
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

K _____ 2*0337



Gennem Høi. Landbruksstyrelsens Beslut denna
dag fastställt till efterrettelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 12 juli 1946.
På Høi. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Rätt ovskrivet bekräftar.

Moseholm

Betänkande

till

VINBERGA-VALLEY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942

Ramdala socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av Vinberga-Vallby dik-
ningsföretag år 1942 i Ramdala soc-
ken av Blekinge län.

Belägenhet.

Området ligger något norr och nordöst om Ramdala kyrka och an-
gives på till synhandlingarna hörande översiktskarta till sitt unge-
färliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 17 juni 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.
Besvär över förrättningen har inom laga tid icke anförts /Bil. 5/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget el-
ler anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsför-
bättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdik-
ningslånefond har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrläggning
av ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade
vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för
förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande.
På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldra-
gen blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter enligt av dem den 12 maj 1945 underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 4/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 3.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av ifrågavarande marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna tugå till företaget med, i avrundade tal, 8.690 kronor från statens avdikningsanslag och 8.050 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 maj 1945.

Thore Möller

Kostnads sammandragTorrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

17.000:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

344:17 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

39:05 "

383:22 "

Summa17.383:22 kr

Karlskrona 1 maj 1945.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för förtäget beräknats till 17.383 kronor 22 öre varav
 i lantbrukarnas andel 16.103 kronor 82 öre.

Stockholm den 12 juli 1946.

På Kungl. Lantbrukstygelsens namn
 Albert Smith.

Bil. 1.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Vinberga-Vallby dikningsföretag år 1942 i

Ramdala socken, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksing. Thore Möller för upprättande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar.

Vinberga m.fl. Ramdala, den 12/5 1945

Birger Sandström

Ture Sandström

Karl Olsson

Oskar Olsson

Ovanstående namnteckningar bevittna:

Gösta Svenson

Maj-Elise Blomberg

Ramdala

Ramdala

Protokoll fört vid sammanträde med

Vinberga, Vallby dikningsföretag år

1942 i Vinberga den 9 maj 1945.

Närvarande voro: lantbr. Karl Olsson, Vallby, Oskar Olsson, Vallby,

Carl Svensson, Rosendal, och undertecknad Ture Sand-

ström, Vinberga.

§ 1.

Till ledamot av styrelsen utsågs Ture Sandström, Vinberga, efter
Oskar Sandström som numera är avliden.

§ 2.

Till ordförande och verkställande ledamot utsågs Ture Sandström,
Vinberga.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att vidtala lantbruksingenjören Thore
Möller i och för dikningsarbetets påbörjande samt uppdrogs ävenledes
åt ordföranden att ansöka om största möjliga bidrag såväl från statens
avdikningsanslag som lån från avdikningslånefonden till företagets ge-
nomförande.

Vinberga den 9 maj 1945.

Ture Sandström

Karl Olsson

Oskar Olsson

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtнад.

[illegible]

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by- och- hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>Ramsdala socken</u>										
1 1/2	13'		Ramsdala	Ramsdala pastorat ass. T. Karlsson	22.0				22.0	
1/8	9'	G	Värberga	Ramsdala pastorat ass. P. Karlsson	81.0				81.0	
1/4	2 ¹⁰	Ea	"	Byggn. i Pura Sandstjärn	228.0				228.0	
Kyrkog.	8'		"	Kristianogule kyrka	25.5				25.5	
1 3/16	10"		"	Byggn. i Pura Sandstjärn	739.7				739.7	
ar 25	ar 1 ¹⁹	Aa	Vallby	i: små	190.0				190.0	
ar 1/9	ar 1 ²⁰	AB	"	i: små	210.0				210.0	
ar 1/9	ar 1 ²⁰	AB	"	Karl Olsson	33.0				33.0	
ar 25	ar 1 ¹⁹	Aa	"	i: små	10.0				10.0	
1/8	1 ¹²	Aa	"	i: små	220.0				220.0	
1/16	1 ¹³	AB	"	i: små	98.0				98.0	
29/140	2 ⁶	L	"	Oskar Olsson	70.0				70.0	
1/4, 1/4	1 ² , 1 ³	AB	Ramsdala	Karl Svensson	10.5				10.5	
				<u>Summa</u>	1937.7				1937.7	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
209 -		204 -		4 13		47		208 60		1.0	50.0	104 28		-	
756 -		736 10		14 90		1 69		752 69		"	"	376 28		-	
1140 -		1110 10		22 47		2 55		1135 12		"	"	567 46		567 43	
257 -		249 90		5 06		57		255 53		"	"	127 74		-	
7754 70		754 630		152 78		17 34		7716 42		"	"	3857 49		3857 29	
1710 -		1664 30		33 69		3 82		1701 81		"	"	850 75		850 71	
1890 -		1839 40		37 24		4 23		1880 87		"	"	940 26		940 21	
297 -		289 -		5 85		66		295 51		"	"	147 73		147 72	
90 -		86 70		1 76		20		88 66		"	"	44 32		44 32	
1980 -		1926 10		38 99		4 43		1969 52		"	"	984 58		984 52	
833 -		810 90		16 42		1 86		829 18		"	"	414 51		414 49	
490 -		476 -		9 64		1 09		486 73		"	"	243 32		243 31	
63 -		61 20		1 24		14		62 58		"	"	31 28		-	
17469 70		17000 -		344 17		39 05		17383 22				8690 -		8050 -	

Karlskrona i maj 1945.
Thore Möller.

Bil. 5.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 17 juni 1942 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Vinberga-Vallby dikningsföretag år 1942 och avseende torrläggning av marker tillhörande Vinberga, Vallby och Rosendal i Ramdala socken av Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 8 september 1942.

Ex officio:

Georg Österholm

Förestående avskrifter, sid. 1 - 9, likhet med originalet be-

styrkes i tjänsten:

Emil Anstén

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Vinberga-Vallby dikningsföretag år 1942 i Ramdala socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		8:10 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		6:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		3:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	9 sid á 0:55 kr	4:95 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 39:05 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 23 maj 1945.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Godk. 281 47294/46
LANTBRUKSINGENJÖREN

I
BLEKINGE LÄN
Stenbergsg. 3
KARLSKRONA
Tel. 475

28536
K. LANTBRUKSINGENJÖREN
20 NOV 1947

R a p p o r t

över avsyning av Vinberga-Vallby dikningsföretag år 1942 i Ramdala socken
av Blekinge län.

Planen fastställd den 12 juli 1946.

Statsbidrag : 8.690:- kr

Statslån : 8.050:- "

Kontrakt antaget den 25 februari 1947.


Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Ture Sandström, Vinberga, Ramdala.

Vid av undertecknad den 21 sistlidna oktober företagen slutav-
syning av ovan angivna företag, befanns arbetet vara i sin helhet ut-
fört i enlighet med den fastställda planen och förordas till godkän-
nande.

Kostnaden har blivit obetydligt högre än vid fastställandet be-
räknats.

Karlskrona den 19 november 1947.


Thore Möller

1947 den 25 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vinberga - Vallby dikningsföretag år 1942
i Randala socken, Blekinge län

Lån 8.050 kronor från statens avdikningelånefond enligt
Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Randala socken</u>			
Vinberga	1/4	2 ¹⁰	Birger och Ture Sand- ström, lagf.sökt
"	1 3/16	10 ¹¹	
Vallby	1/8	1 ¹²	Karl Olsson, lagf. ~~av~~ 1/11 1939, § 330 <i>Birger och Ture Sandström lagf. sökt</i>
"	1/16	1 ¹³	
"	av 3/25	av 1 ¹⁹	
"	av 1/9	av 1 ²⁰	
"	av 3/25	av 1 ¹⁹	
"	av 1/9	av 1 ²⁰	
"	29/140	2 ⁶	Oskar Olsson, lagf. 20/11 1922, §§ 188 och 190
Rosendal	1/2	1 ²⁻³ 1 ¹	Carl Svensson, lagf. 30/10 1911, § 80

Stockholm den 25 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

SM

12/2 46

Vinberga-Vallby dikningsföretag år 1942

Blekinge län

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Ramdala socken.

✓ Vinberga	1/4	mtl	2	10	} äg. Birger och Ture Sandström, lagf. sökt.
✓ "	1 3/16	"	10	11	
✓ Vallby	1/8	"	1	12	} " Karl Olsson, lagf. 1/11 1939, § 330.
✓ "	1/16	"	1	13	
✓ "	av 3/25	"	1	19	
✓ "	av 1/9	"	1	20	
✓ "	av 3/25	"	1	19	} " Birger och Ture Sandström, lagf. sökt.
✓ "	av 1/9	"	1	20	
✓ "	29/140	"	2	6	" Oskar Olsson, lagf. 20/11 1922, §§ 188 och 190.
Rosendal	1/2	"	1	2-3	" Carl Svensson, lagf. 30/10 1911, § 80.

Karlskrona den 23 maj 1945.

Thore Möller
Thore Möller

294
46

4261
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1947.

I N T Y G .

På begäran intygas härmed att arbetet vid Vinberga-Vallby dikningsföretag år 1942 i Ramdala socken, Blekinge län, såtillsvida är påbörjat som samtliga rör äro inköpta och till största delen levererade och betalade.

Karlskrona den 3 februari 1947.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

1296 .

3040

4960 .

960 .

972 .

11,224

383

11605

17383

. 67%

Skuldsättning förslämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 13/2 1947
godkänd den 20/2 1946

294
46

DIARIE Nr 4260
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1947

366/46

K 2-0337

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till
Vinberga - Vallby dikningsföretag år 1942 i Ramdala socken,
BLEKINGE LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med åttatusensexhundranittio (8.690)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med åttatusenfemtio (8.050)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören Th. Möller, vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelseordför-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1948,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ramdala den 28/ 1947.
Ture Sandström Vinberga Ramdala
Lantbruk

Att Ture Sandström, Vinberga Ramdala

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga.


Helge Thonell
Adress Ramdala

Helge Thonell
Adress Ramdala

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.