

Förslag till blad till

GÄDDEGÖLS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Eringsboda socken, Blekinge län;


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1943 av:

Uwe Möller

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den *4 oktober* 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Skala.
100 0 100 200 300 meter.
1:4000.

RTN.Nr 001

K

2-0342 /


Nr 295 Blekinge 2 rit

Tillhör förslag till
Gäddegöls dikningsföretag år 1943.
Urskäl
Stadens landbruksingenjör


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den *Wiktoria* 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



W. J. J. J.



Förslag till trumma för utfartsväg vid 0+84-88



Typritning för brunnar




K 2*0342 2

An 295 Blekinge Lant



Akt nr:
A342

AU\$A342



1606

K _____ 2*0342

År 1943 Lantbrukare Styrelsen
Eringsboda socken

89/1606
/46 Synhandlingar
till A
GÄDDEGÖLS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.
Eringsboda socken, Blekinge län.

Synhandlingar

till

GÄDDEGÖLS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Eringsboda socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
24 paginerade sidor, 2 blad rit-
tingar samt 1 arvodesräkning.

Protokoll, för vid nyuprättning enligt vattenlagen angående avläggnings av mark inom Gäddegöls by i Hingeboda socken av Meksinge län

Onsdagen den 26 juli 1943 kl. 11 fm inställde sig undertecknad lantbrukingenjör jämte skiftesordmännen Adolf Olson i Gäddegöl och Vilhelm Carlsson i Sundersmåla hos lantbrukaren Ernst Svensson i Gäddegöl för att på grund av länstyrelsens för förätkningarna här nedan intagna förordnande påbörja förätkningens handläggning. Vid sammanträdet, var till närvarande kallade i den för stämning stadgade ordning (Bil. B), tillstäderkommo följande sakägare

Förande till förätkningen:

Lantbrukaren Ernst Svensson,	ägare till $\frac{45}{256}$ mk Gäddegöl	2 ⁸
— " — Axel Pettersson,	— " — " — " — " — "	2 ¹²
— " — Carl E. Carlsson,	— " — " — " — " — "	1 ⁴

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Olof Fred Blom,	ägare till $\frac{9}{32}$ mk Gäddegöl	1 ⁵
— " — Arthur Svensson,	— " — " — " — " — "	1 ²

§ 1.

Ansökan om förätkningen och länstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande upplästes och tillades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Om nyuprättningen upfördes inte jäv. Jävla visste de ej om något jävförhållande till någon av nämnda sakägare.

§ 3.

Samrådets karta över kortläggningssområdet och profilritningar över undersökta avlopp i samband härmed genomgicks härvid och godkändes.

§ 4.

Bekänderna yrkade, att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning, som fordrades för ändamålsenlig kortläggning av deras marker, varvid vidodiktarna till Axel Pettersons försig-
het, till 10-10⁰⁰ och 15-15⁷⁰, lämpligen borde utföras såsom inledningar.

§ 5.

Det anfördes, att krumman för utfartsvägen vid 0+27 borde ombyggas på företagets bekostnad.

Enligt dennes åsikt sig att mot en ersätt-
ning av 100 kronor utföra krumma för att åg-
vägen vid 3+25.

§ 6.

Samtliga markägare förklarade sig kost-
nadsfritt lämna mark till det öppna diket bygg-
ning samt följa inkrång genom uppläggning
av schaktningssmassa utan anspråk på veder-
lag.

§ 7.

Blom yrkade, att vid sprängningsar-
betet försiktighet skulle iakttagas, så att spräng-
stycken icke kastades ut i ångmarken.

§ 8.

Styremän och markägare begärde sig
därefter till kortläggningssområdet, varvid styre-
männen besiktigade marken och avlopp samt
företags markvärdning.

Härvid förklarade Carlsson och Pettersson,

att de ansågs tillräckligt om dikningen slutade vid punkt 6+90, där diketets botten borde avsluta sin nuvarande diketbotten.

§ 9.

Efter mynigången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut, varvid nyemännen efter överläggning avgavs utlåtande (Bil. F.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande. I samband härmed islaggde föräldringarna för den uppmättade båtnaden, den berättade båtnaden och vad därav belöpte på varje värdild fastighet m.m.

§ 10.

Bestöts, att samtliga delägare skulle utgöra styrelse för företaget och att Ernst Örnson skulle vara styrelsens ordförande.

§ 11.

Följades, att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att inom kortis dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 12.

Som intet vidare förklar, upplästes protokollet och fördelades föräldringen och sammanträdet avslutade.

Gäddegöl, Eringsboda, den 26 juli 1943.

Thore Mollen

Kjell Örnson

Viktor Mollen

M/D 702 1943.

Landskansliet i Karlskrona

Ink. den 5 JAN. 1943.

Bil. A

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Gäddegöls by i Eringsboda socken. Av företaget synes komma att beröras:

Axel Pettersson Gäddegöl
 Ernst Svensson Gäddegöl/Båtsmanstorpet/
 Karl Karlsson ävsfrån Gäddegöl nr 1.
 Manfred Blom Gäddegöl

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Svensson, telef. Eringsboda 70.

Gäddegöl, Eringsboda, den 16 december 1942.

Ernst Pettersson ägare till 45/256 mt Gäddegöl 2.

Axel Pettersson ägare till Båtsmanstorpet Gäd 2

Carl Carlsson ägare till 32 mnt

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 20 januari 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selner

J.G. Sundqvist

Ank. d. 15 JULI 1943.


LANDSFISKALSKONTORET

TVING




K a l l e l s e

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Gäddegöls by i Eringsboda socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Ernst Svensson i Gäddegöl måndagen den 26 juli 1943 kl. 11 fm. Nedan angivna personer kallas härmed att personligen eller genom befullmäktigat ombud inställa sig vid förrättningen för utförande av sin talan.

Karlakrona den 14 juli 1943.


 Thore Möller

Statens lantbruksingenjör

Namn och hemvist	Egenhändig namnteckning till bevis om kallelsens mottagande.
~~Elot~~ Karl Karlsson Gäddegöl nr 1	
Manfred Blom " " 1	
Arthur Svensson " " 1	
Axel Pettersson " " 2	
Ernst Svensson " " 2	
	Bevittnas:  Fjärdingsman

Ä g o b e s k r i v n i n g
o c h
v ä r d e r i n g s l ä n g d.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
23.0								1200	276 -		1400	322 -		200	46 -	
10.0								900	90 -		"	140 -		500	50 -	
						04.0		-			-			-		
55.0								200	110 -		1000	550 -		800	440 -	
25.0								500	125 -		1200	300 -		700	175 -	
80.0								200	160 -		"	960 -		1000	800 -	
27.0								300	81 -		"	324 -		900	243 -	
21.5								200	43 -		600	129 -		400	86 -	
						04.0		-			-			-		
241.5						08.0			885 -			2725 -			1840 -	
		11.5						400	46 -		600	69 -		200	23 -	
		22.5						200	45 -		"	135 -		400	90 -	
47.0								600	282 -		1400	658 -		800	376 -	
08.0								700	56 -		"	112 -		700	56 -	
07.0								"	49 -		"	98 -		"	49 -	
07.0								"	49 -		"	98 -		"	49 -	
10.0								"	70 -		"	140 -		"	70 -	
04.5								400	18 -		1000	45 -		600	27 -	
05.0								500	25 -		"	50 -		500	25 -	
		12.5						300	37.50		600	75 -		300	37.50	
24.5								1000	245 -		1400	343 -		400	98 -	
113.0	46.5								922.50			1823 -			900.50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gäddedejöl (Rosnuborg)	14		ars	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Karl E. Karlsson åker äng. f. d. åker åker " " " äng, skugg " åker " arloggen
Eringsboda s.m.					Summa
Gäddedejöl	28	19	45/256	1-9	Summandrag Ernst. Larsson
" (f. d. Birkmanstorp)	212		ars	10-20	Carl Pettersson
" (Rosnuborg)	14		ars	21-31	Karl E. Karlsson
					Summa
Jordart: by - och torvjord prägnad av sten					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	06.5							200	13	-	1000	65	-	800	52	-	
			30.0					300	90	-	600	180	-	300	90	-	
	12.5							400	50	-	1400	175	-	1000	125	-	
	30.5							"	122	-	"	427	-	"	305	-	
	22.0							500	110	-	"	308	-	900	198	-	
	09.0							600	54	-	"	126	-	800	72	-	
			14.0					200	28	-	400	56	-	200	28	-	
			03.5					300	10	50	500	17	50	"	7	-	
	20.0							"	60	-	1200	240	-	900	180	-	
	21.0							500	105	-	1000	210	-	500	105	-	
							06.0	-			-			-			
	121.5		47.5				06.0		642	50		1804	50		1162	-	
	241.5						08.0		885	-		2725	-		1840	-	
	113.0		46.5						922	50		1823	-		900	50	
	121.5		47.0				06.0		642	50		1804	50		1162	-	
	476.0		93.5				14.0		2450	-		6352	50		3902	50	
Gäddegöl den 26 juli 1943																	
Shore Inölen																	
Lofve Aronson Värdens Lutherska																	

Kostnadsförslag.

Läge	Längd- m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B-C-D</u>								
0 ¹⁰⁰ -2 ¹⁰⁰	200	Schaktning av gusssten m ³	340	3.-	1020	-				
		Stenbrunnarna vid 0 ¹⁸⁴ -88			300	-	1320	-		
2 ¹⁰⁰ -4 ¹⁰⁰	200	Schaktning av gusssten m ³	400	2.70	1080	-				
		" dyggnal med sten "	45	0.90	4050		1120	50		
4 ¹⁰⁰ -6 ¹⁹⁰	290	" gusssten "	100	2.50	250	-				
		" dyggnal med sten "	265	0.90	23850		48850		2929	-
		Erinättning för överfart							100	-
		För oförutsett, arbets								
		hjälp m.m. tilläggs							271	-
	690	<u>Summa</u>							3300	-
		<u>Sträckan E-F</u>								
10 ¹⁰⁰ -10 ¹⁵⁰	50	Schaktning för rörlösning luv	50	0.70	35	-				
		Piggelvar i en diam 4"	50	1.50	75	-				
		huggning av sten med								
		hålgång	50	0.20	10	-				
		Kringmurering av rör								
		utlopp vid C			50					
		Intagning av brunns								
		betong i en diam 60 cm			60	-			230	-
		För oförutsett, arbets								
		hjälp m.m. tilläggs							20	-
	50	<u>Summa</u>							250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan B-E</u>								
15+00-15+70	70	Schaktning för rörlig bult	70	1.20	84	-				
		Regelrör inn diam 5"	70	1.80	126	-				
		Läggning av rörsprund höljn	70	0.25	17	50				
		Kringgumming av rörsprund								
		vid D				50	-			
		Infattning av bult								
		betong inn diam 60 cm				60	-		337	50
		För oförskott arbete till								
		syn m.m. tillägg							32	50
	70	Summa							370	-
		<u>Sammandrag</u>								
0+00-6+90	690	Sträckan A-B-C-D							3300	-
10+00-10+50	50	" C-F							250	-
15+00-15+70	70	" B-E							370	-
	810	Summa							3920	-
		Gäddgöl den 26 juli 1943.								
		W. O. J. O. J.								

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Söcker och hemman	Registrationsnummer	Littera	Mått	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
<u>Eringsboda s.m.</u> Endelög (f.d. församling) 2 ⁸ (Rönneby) 14	28 2 ¹² 14	A 	45 256 ans ans	Ernst Svensson Axel Pettersson Karl E. Karlsson	sök sök sök
				Summa	

Säddesöl den 26 juli 1943.
Huse Mäster
Hoysson Vithusenhusen

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen

angående torrläggning av mark till Gäddegöl

n:r 1 och 2 i Eringsboda socken, Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. C /

I enlighet med underförrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett genom torrläggningsområdet i sydlig riktning framrinnande huvudavlopp, å hithörande rätningar betecknat A - B - C - D, jämte sidodikena B - E och C - F. Huvudavloppet skall bibehållas öppet medan sidodikena skola igenläggas med rör. På kartan är det öppna avloppet utmärkt med dubbla röda linjer och rörledningarna med enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Nättrabyåns nederbördsområde med nummerbeteckning 81.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 20 januari 1943, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej

anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i

7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+3,41$ m. Topp av järndubb i sten 6 m till vänster om längdmätningsspunkt 1+25.

Fixp. II. Höjdläge $=+3,87$ m. Topp av järndubb i sten 15 m till vänster om längdmätningsspunkt 6+4.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Det öppna avloppets nederbördsområde omfattar 90 hektar och vattenmängden är således icke så stor att särskild beräkning av dimensionerna ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av ifrågavarande marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats så att de förmå utan

skadlig uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda ledningssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension cm /tum/ 5..	Avbördn. förmåga lit/sek 6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
B - E	3,0	3,0 ✓	2,85:1000	12,5 ' /5/	3,9
C - F	2,0	2,0 ✓	3,00:1000	10,0 ' /4/	2,1

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skall vid längdmätningsspunkt 0+87 på företagets bekostnad byggas trumma i enlighet med upprättad ritning.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bli uppförda över ifrågavarande avlopp bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet, för vilket de skola lämna en fri genomloppsöppning av 0,6x0,9 m. ~~Trummor må även utföras av 60 cm rör.~~

Mom.7. Ersättningar.

Under förrättningen hava delägarna av sagt sig varje anspråk på ersättning för såväl markupplåtelse som intrång. På grund härav bestämmes, att inga ersättningar skola utgå vid detta företag.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. C./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Verkställd undersökning har givit vid handen att skäl ej föreligger att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal.

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde därvid varje delägare har rösträtt

- efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
 - 3/ Rörledningarnas skola utföras av tegelrör enligt svensk standard.
 - 4/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
 - 5/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar återfyllas i rörgraven.
 - 6/ Brunnarna skola förses med minst fyra lag tegelsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
 - 7/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet dike, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning.
 - 8/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
 - 9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.

10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit lagkraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 sept. 1948.

12/ Avsyring jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna dikessträckor från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående trumma skall efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla nuvarande trumma.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet.sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Gäddegöls dikningsföretag år 1943".

Mom.15. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol; adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Gäddgöl den 26 juli 1943.

Josef Möller
Arvid Larsson *Viktor Fredriksson*

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Gäddedejols diknings förslag år 194/3

Eringsbroda

socken och

Blekinge

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1,7	3,00	5	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 22 ar	22	0,17	3	74		
		har	476	1,06	5	05		
		äng och odlingsmark, medelareal 16 ar	6	0,14	84			
		har	0,93	0,74	69			
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	3	0,05	15			
		har	0,14	0,78	11			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad		st.			19	68
		Överföres					23	18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				23 18
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 punkter pr har har	57	0,50	2 85	
		avvägda punkter st.	50	0,03	1 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,7	2,00	3 40	
		i annan mark "		5,00		31 75
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar, st.	31	0,05	1 55	
		har	5,83	0,10	58	2 13
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	56	0,06	3 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	28	0,12	3 36	6 72
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	0,81	3,50		2 84
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	1,5	0,22	3 30	
		" "				3 30
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/4	12,00	3 -	5 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter, intill 20 cm. st.	2	6,00	12 -	
		2) " " över 20 " "		10,00		15 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	20	0,03	60	1 60
		Överföres				96 52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 52
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	41	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 92	7 92
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	50	0,01		50
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1 1/2	12,00		6 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				161 84
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal ar ägofigurer st.	31	0,07	2 17	
		har	583	0,14	82	
		Överföres			9 99	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 99	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	50	0,02	1 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1 -	13 74
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	0.81	6.00	4 86	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 30	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %			13 16	
					3 29	9 87
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		11 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				44 61
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				20 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				22 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			161 84	161 84
		Lösen för kopior och avskrifter			44 61	44 61
		Övriga förrättningskostnader			2 -	22 -
		Summa kronor			208 45	228 45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Östra ö Medelsta domus
Gudhögsl den 26 juli 1943

häradsrätt.


Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

K _____ 2*0342



Betänkande

till

GÄDDEGÖLS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943.

Eringsboda socken, Blekinge län.

Auskrift.

*Genom Kungl. Lantbruksskötande
Styrelsens beslut denna dag fast-
ställt till efterrättelse vid ar-
betets utförande.*

Stockholm den 14 oktober 1946.

*F. Kungl. Lantbruksskötandes styrelse
Robert Smith*

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Gäddegöls dikningsföretag

år 1943 i Eringsboda socken av Blekinge

län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 4 km nordöst Eringsboda kyrka och angives på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 26 sistlidna juli avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft, kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-, förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med

en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

På företags vägnar söker styrelsens ordförande bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiktningssanslag. Statslån sökes däremot icke. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företags kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Samtliga delägare äro småbrukare, vilka för sin utkomst äro helt hänvisade till avkastningen från sina jordbruk, varför det för dem är av största vikt att kunna uttaga största möjliga avkastning av desamma. På grund härav får jag, trots att kostnaden överstiger båtnaden, tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsbidrag.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsbidrag kunna utgå till företaget med, i avrundat tal, 1.950 kronor.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syne-

akterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 augusti 1943.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g

Torrläggningsskostnad

Arbets- och materialkostnad

3.920:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

228:45 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd

21:- "

249:45 "

Summa

4.169:45 kr

Karlskrona 1 augusti 1943.

Thore Möller

Med arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 4169 kronor 45 öre

Stockholm den 14 oktober 1946

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägar:

Robert Smith

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal						
					Åker		Annän mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
45	256	28	A	Eringsbocka socken							
ars		212		Fuchstegöl	Ernst Svensson	2	41.5			2	41.5
ars		14		"	And Pettersson	1	13.0	46.5		1	59.5
				"	Karl E. Karlsson	1	21.5	47.0		1	68.5
					Summa	4	76.0	93.5		5	69.5
1/2 Bickungst beräknas till hälften av Fuchstegöl											

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Gäddeboles
dikningsföretag år 1943 i Eringsboda socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadsberäkningar	3 sid å 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag		3:20 "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	6 sid å 0:55 kr	<u>3:30 "</u>
		<u>Summa 21:- kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra &
Medelsta domsagas häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 4 augusti 1943.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

57
76

RESLUT
DEN 21 MRS 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN 1952
DIARIE NR 121
SÄK NR

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen
Box 16307
Stockholm 16.

Undertecknade, samtliga delägare i GÄDDEGÖLS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1943 i Eringsboda socken, Blekinge län, till vilket företag
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 oktober 1946 beviljat stats-
bidrag med 1.950 kronor från statens avdikningsanslag, förklara
härmed, att vi icke önska komma i åtnjutande av nämnda stats-
bidrag.

..... Gäddegöl den 11. Januari 1952.

Carl Olof Carlsson
✓

Evert Svensson ordf.
Gäddegöl, Eringsboda

Ingen utbetalning

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Evert Svensson Agda Svensson

Adress Gäddegöl Adress Gäddegöl

Inkassas om
ingen utbet
(SL)

J 2451/51

AD/EF

Lantbrukaren Evert Svensson
Gäddegöl
Eringsboda.

Ang. GÄDDEGÖLS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943 i Eringsboda socken,
Blekinge län.

Lantbruksstyrelsen har tidigare medgivit förlängning av arbetstiden för rubricerade företag till den 1 september 1951. Enligt hit inkommen avsyningsrapport den 19 december 1951 har intet arbete utförts. Då frågan om företagets utförande därjämte enligt i synemännens utlåtande mom. 9 intagen bestämmelse är förfallen, torde Lantbruksstyrelsen icke komma att medgiva ytterligare förlängning av arbetstiden.

./1

För statsunderstödet indragning torde bifogade formulär till avsägelse undertecknas och snarast hit insändas.

Stockholm den 9 januari 1952.

Enligt uppdrag



Axel Danielsson

Avskrift.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen
Box 16307
Stockholm 16.

Undertecknade, samtliga delägare i GÄDDEGÖLS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1943 i Eringsboda socken, Blekinge län, till vilket företag
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 oktober 1946 beviljat stats-
bidrag med 1.950 kronor från statens avdikningsanslag, förklara
härmed, att vi icke önska komma i åtnjutande av nämnda stats-
bidrag.

..... den 1952.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

.....

Adress Adress

6449

51/46

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC. 1951

DIARIE Nr 2451

SAK Nr

avsyning

över verkställd

~~Gäddegöls dikningsföretag år 1943~~Företag: Gäddegöls dikningsföretag år 1943

(namn, socken och län)

Eringsboda socken, Blekinge länOrdf. i styrelsen: }
Körresanden }
Endastressentx }Lantbrukaren Evert Svensson, Gäddegöl, Eringsboda

BESLUT

Arbetsplanen fastställd den 14 oktober 1946

LEN 2 MRS 1952

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag

1.950:-

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

1/9 1948 ✓

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

1/9 1948

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till


1/9 1951 ✓Vid förrättningen, som verkställts av undertecknadden 14 december 1951, har befunnits att intet arbete är utfört.

Svensson har förvärvat Petterssons egendom, varför hans andel i kostnaden för företaget uppgår till ca 70 %.

Svensson uppgav, att anbud på arbetet tre gånger infördrats genom annons i ortspressen. Härvid hade anmält sig en enda spekulant, vilken dock föreföll föga intresserad och sade sig vilja ha "minst 10.000 kr". Eftersom summan med rätta ansågs för hög i förhållande till de obetydliga och tämligen steniga områden, som beröras av företaget, hade arbetet fått anstå i väntan på "billigare tider".

Då föga hopp finnes att tiderna ska bli så billiga, att företaget, med hängyn till nu gängse uppfattning om jordbruksdrift i denna bygd, skall kunna anses ekonomiskt försvarbart, får jag tillstyrka att arbetstiden icke förlänges och att beviljat statsunderstöd indrages.

Karlskrona den 18 december 1951.


Thore Möller

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
BLEKINGE LÄN

Stenbergsgår. 3

KARLSKRONA


Tel. 475

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m.

Härmed får jag vördsamt insända kontrakt vederbörligen rättade
till Gäddegöls dikningsföretag år 1943 i Eringsboda socken av Blekinge
län.

Karlskrona den 28 februari 1947.


Thore Möller.

Utdrag ur:

Kronodebetsedel för år 1945.

Ronneby fögderi

Eringsboda socken

Hem.äg. Ernst Johan Alfred Svensson, Gäddegöl 2,

E r i n g s b o d a .

Specifikation å fastighetsvärden.

Jordbruksfastighet.

Fastighetens beteckning	Jordbruks- värde	Skogsvärde	Summa
Gäddegöl 2:			
45/256 mtl 2 ⁸	11.400:-	3.600:-	15.000:-

Kronodebetsedel för år 1945.

Ronneby fögderi

Eringsboda socken

Hem.äg. Karl Manfred Blom, Gäddegöl 1, E r i n g s b o d a .

Specifikation å fastighetsvärden.

Jordbruksfastighet.

Fastighetens beteckning	Jordbruks- värde	Skogsvärde	Summa
Gäddegöl 1:			
9/32 mtl 1 ⁵	12.600:-	8.400:-	21.000:-

Kronodebetsedel för år 1945.

Ronneby fögderi

Eringsboda socken

Hem.äg. Karl August Artur Svensson, Gäddegöl 1,

E r i n g s b o d a .

Specifikation å fastighetsvärden.

Jordbruksfastighet.

Fastighetens beteckning	Jordbruks- värde	Skogsvärde	Summa
Gäddegöl 1:			
5/16 mtl 1 ²	16.300:-	3.700:-	20.000:-

Kronodebetsedel för år 1945

Ronneby fögderi Eringsboda socken

Hem.äg. Carl Elof Carlsson, Gäddegöl 1, E r i n g s b o d a.

Specifikation å fastighetsvärden

Jordbruksfastighet.

Fastighetens beteckning	Jordbruks- värde	Skogsvärde	Summa
Gäddegöl 1:			
1/32 mtl 1			
Rosenborg 1			

Rätt utdraget betygar:

Handwritten signature

ÄLVSKRIFT.

Protokoll fört vid sammanträde med
delägarna i dikningsföretaget Gäddegöl 2
den 18 december 1946.

Närvarande Ernst Svensson, Karl Elof Larsson
och Bror Fritjef Johansson som efterträde Axel Pettersson
på grund av att denne inköpt Petterssons fastighet i Gäddegöl.

Vidare var Evert Svensson närvarande vid sammanträdet
som köpt och övertaget 45/256 mt 1⁸ Gäddegöl 2 efter sin
fader Ernst Svensson.

(§1)

På grund av hemmannets överlåtelse avsåg sig
Ernst Svensson Ordförandeskapet från idag och valdes i hans
ställe senen Evert Svensson som även valdes till att lyfta och
utkvittera kommande stadsbidrag.

Dag som ovan

Evert Svensson

Justerat Carl Elof Carlsson

Ordförande:

Bror F. Johansson

Rätt avskrivet betygar

Evert Svensson

Ordförande

ej räk. 29/46

51
1 h. v. v. 61.

5843
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1947

K 2-0342

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 oktober 1946 till
Gäddegöls dikningsföretag år 1943 i Eringsboda socken,
BLEKINGE LÄN

beviljat statsbidrag med ettusenniohundrafemtio (1.950)^{x)}
kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören Th. Möller vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse^{ns} förtroendemann
för företaget, ordförande Evert Persson med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

x) Statsbidraget indraget gm. Lbrstns. beslut den 21 mars 1952.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna, ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gäddegöl Eringsboda den 18 Januari 1947
Kont Erik Svensson till 45/286 mll 18
Gäddegöl 2.

Att Lantbr. Erik Svensson Gäddegöl
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

David Olsson.

Dagmy Ohlsson

Gäddegöl Eringsboda.

Gäddegöl Eringsboda

~~Ägare och förvärfvare egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:~~

~~Arthur Svensson~~

~~Manfred Blom~~


Adress Gäddegöl Eringsboda

Adress Gäddegöl Eringsboda

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 mars 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshävande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.