

Förslag i 3 blad till Väby dikningsföretag år 1942.


Bräkne-Hoby socken, Blekinge län;
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1942 av:

Mose Møller
Statens Lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Mose Møller



WKN-001



3-0350

Nr 299 Blekinge 3 rite

Tillhör förslag till Väby dikningsföretag år 1942.

Gösta Isén
Statens lantbruksingenjör




Blad 2.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]



RITN.Nr 002

K 3-0350 2


Nr 299 Båbige 3rit

Förslag till Väby dikningsföretag år 1942.


Josef Møller
Statens Lantbruksingenjör

Blad 3.


Förslag till intag vid 1+75




Förslag till rörutlopp vid 0+30




Förslag till trumma vid 14+00



Förslag till brunn vid 0+80



Minst 4 lag
tegelsten



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]
K RITN. Nr 005
3*0350 3

Nr 299 Blekinge 3rit

Skala
1:50




Akt nr:
A350


AU\$A350

DIARIUM 1942
KONTERBOKEN
1942

K 3*0350



Handwritten text, possibly a date or reference number, partially obscured by a stamp.



Synehandlingar

till

VÄBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar innehållande 28 paginerade sidor och 1 arvodesräkning samt 3 blad ritningar.

1.
Protokoll, fört vid nyinfästning enligt vattenlagen angående kortläggning av mark till Vätby nr 12 m. fl. i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Måndagen den 16 november 1942 kl 10 pm in-
stälde sig underkänd lantbrukarsjäl jämta
skiftersodemännen Carl Svensson i Hjälseryd och
Eust Johansson i Håkarp hos lantbrukarna John
och Axel Jönsson i Vätby nr 12 för att på grund av
länsstyrelsens för förädlingsmannen utfärdade förord-
nande pröva förädlingsmannens handläggning. Vid sam-
manträdet, varom kungäldre dels anslags i Bräkne-
Hoby församling den 25 oktober 1942, dels införs i
Blekinge Läns Tidning den 23 samma månad (Bil. B)
och varom kända intressenter erhållit underättelse,
enligt förteckning (Bil. C), tillstädeskomna följande
sakägare:

Sökande till förädlingsmannen:

Lantbrukarna John och Axel Jönsson, gemensamt
ägare till $\frac{2}{16}$ m. fl. Vätby 12²

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Sven Persson, ägare till $\frac{1}{3}$ m. fl. Vätby 7¹

— " — Svante Jönsson, — " — $\frac{3}{16}$ — " — 12³

För öfrigt lät ingen sakägare sig anhålla.

§ 1.

Anmärkingen till förädlingsmannen och länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande
upplästes och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2

Inom nyemännen anfördes intet jär. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon känd sakägare.

§ 3.

Samvisades karta över tvärläggningssområdet och profileringen över undersökta diken. I samband härmed redogjorde förätkningsmannen för preliminärt uppiättat förslag.

§ 4.

Sökandens yrkade, att dikningen skulle utföras i den omfattning, som fördrades för ändamålsenlig tvärläggning av deras marker. Med hänsyn till det oönskvärda grävningsskjupet och förekomsten av flyttsten så att dikenläntena måste förstärkas, ansågs bäst att uppföra stäckan 0+30 - 1+75 såsom täckt anlopp.

§ 5.

Drante Quansson förklarade sig önska göra gemensam sak med sökandena för att få dikningen utskäckt från sin nya gräns av hans fastighet. Hörom blev värbild förätkningsbrev (Bil. D.) uppsatt och undertecknad samt utskädd genom nyemännens påskrift.

§ 6.

Upplystes, att kunnan för byrån mot Hjälmsevd vare i en bistfälligt skick att den tidigen man väsa framtid måste ombyggas. Med anledning härav yrkade sökandena, att väghållaren skulle läggas deltaga i kostnaden för företaget.

Vid omkring 1930 utställd laga delning av underhållet av ifrågakvarande väg hade den väglätt, på vilken kunnan vare belägen, gjorts i

3.
närvarande män iindoe med hänsyn till human.
Underhållsstyldigheten för human åvilade således
innehavaren av denna väglätt, mjölnaren Ephaim Rörbeck.

§ 7.
Summa anings på prästgårdens betorknad bösa
byggas vid 14 + w

§ 8.
Markägare förklarade sig betorknadsfritt
lämna jord till öppna diken breddning eller rygg-
ning samt till utgång genom uppläggning av
schaktningsskär utan anspråk på vederlag.

§ 9.
Bygemän och markägare begärde sig där-
efter till andaktssamfundet, varvid bygemännen be-
villigade marken och avlopp samt prästgård mark-
vändning.

§ 10.
Efter samspråk fortsattes sammanträ-
det på samma ställe som fört, varvid bygemän-
nen efter överläggning angående utlåning (Bil. H.),
vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 11.
Följande styrelse för prästgård uttrögs:
Lantbrukaren John Jönsson, Väby nr 12, Rönneby udf
— " — Ove Persson, Väbylund, Kullåkra
— " — Frank Jönsson, Väby nr 12, — " —

§ 12.
Utåtnades gode männen utsättning och
uppging till 11 kronor 20 öre för Carl Orenson samt
14 kronor för Ernst Johansson, eller Kullåkra 25 kronor
20 öre.

§ 13.

Antecknades, att förättningsmannen deltog
dagarade för följande antal dagar och förättningsåtgärder:
Längdmätning, avvägning och dylikt 1 dag
Sammanträde och markvärdering 1 "
Utsedning på lantmäteribokstallet $\frac{1}{4}$ "
Upprättande av förslag till karta m.m. $\frac{1}{2}$ "
Summa $2\frac{3}{4}$ dagar

§ 14.

För handläggning m.m. skulle till bödena följande
utgevas ersättning med 28 kronor.

§ 15.

Föllesades, att avskriften och kopian av hand-
lingen och ritningen börme att inom tretio dagar
föreläggas Myndighetens utförande.

§ 16.

Förättningsmannen förklarades avslutad.

§ 17.

Om intet vidare förskott upplästes protokoll
och sammanträdet avslutades.

Väby den 16 november 1942

Thore Jönsson

Evelin Jönsson

Karl Jönsson

7. D. 78 10 or 1942.
Landskansliet i Karlskrona
Ink. den 16 JUL. 1942

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören
i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av mark till Väby nr 12 m.fl. i Bräkne-Hoby socken.
Av företaget synes komma att beröras

John Jönsson } 3/16 mtl Väby nr 12

Axel Jönsson

Sven Persson "

Svante Månsson "

Karl Petersson "

Meddelanden angående förrättningen ställas till underteck-
nad John Jönsson, adr. Väby, Ronneby. Telefon Skönevik 20.

Väby, Ronneby den 28 juni 1942.


John Jönsson Axel Jönsson


Resolution.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som
härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona å landskansliet den 18 juli 1942.

På länsstyrelsens vägnar:


Gunnar Nilson


K.W. Starup

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning
genom dikning av vattenbesvärade marker handläggas vid sammanträden
å nedan angivna tider och platser i Blekinge län.

Måndagen den 16 november 1942 kl 10 fm hos lantbrukarna

John och Axel Jönsson i Väby n:r 12. Företaget synes komma att be-
röra mark till Väby ¹7, ²12 och ³12 i Bräkne-Hoby socken ävensom
vägen Vieryd-Hjälmseryd.

Karlskrona den 22 oktober 1942.

Thore Möller

Thore Möller.
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Bräkne-Hoby församling

den 25 oktober 1942

Lauritz Schöler
Kyrkohärd i Paröls Kommuns Kyrkohärd

Införd i Blekinge Läns Tidning
den 23 oktober 1942, betygat
Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Väby i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 22 oktober 1942 angående sammanträde hos lantbrukarna John och Axel

Jönsson, Väby måndagen den 16 november 1942 kl 10 fm.

Kungörelse till pastorsämbetet i Bräkne-Hoby församling,	<u>Bräkne-Hoby.</u>
" " Blekinge Läns Tidning,	<u>Karlskrona.</u>
Kallelse till skiftesgodemannen Carl Svensson, Hjälmseryd,	<u>Ronneby.</u>
" " Ernst Johansson, Hakarp,	<u>Bräkne-Hoby.</u>
Underrättelse till lantbr. John Jönsson, Väby nr 12,	<u>Ronneby.</u>
" " Axel Jönsson, Väby nr 12,	"
" " Sven Persson, Väbylund,	<u>Kullåkra.</u>
" " Svante Månsson, Väby,	"
" " mjölnaren Efraim Rönbeck, Krokskvarn,	<u>Ronneby.</u>

*Hjälmseryd:
Hjälmseryd*

Förering

Under tecknad går liämed gemensam sats med
 söbandena till det förslag, som anser förläggning av
 mark till $\frac{3}{16}$ till Vaby 12^2 i Mätne-Haby socken,
 och yttan att ditningen utskädes till näm-
 gränsen av min fastighet $\frac{3}{16}$ till Vaby 12^3 .

Vaby den 16 november 1942.

Pavlo Kärnäs

Bevitnas:

Uffe Jönsson

Eel Jönsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bräkne-Hoby socken					
Väby	12 ²	H	$\frac{3}{16}$		Johanne och Axel Jönsson
				1	äker, lermuggla lera
				2	" " "
				3	" djupa dyggnad
				4	" " "
				5	" lermuggla på lera
				6	arlogg
				7	äker, lermuggla på lera
				8	" djupa dyggnad
				9	" " "
				10	arlogg
					Summa
"	7 ¹	J	$\frac{1}{3}$		Isak Persson
				11	äng, dyggnad på lera
				12	" " " skogs
				13	" " " "
				14	" " " skogs
					Summa
"	12 ³	II	$\frac{3}{16}$		Frank Nilsson
				15	äng, lermuggla på lera
				16	äker " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
					Transp.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
30.0								1700	510	-	2200	660	-	500	150	-
13.0								"	221	-	"	286	-	"	65	-
12.0								500	60	-	2000	240	-	1500	180	-
09.0								"	45	-	"	180	-	"	135	-
17.0								1500	255	-	2200	374	-	700	119	-
						09.5		-			-			-		
11.0								1500	165	-	2200	242	-	700	77	-
81.0								500	405	-	2000	1620	-	1500	1215	-
80.0								"	400	-	"	1600	-	"	1200	-
						07.0		-			-			-		
253.0						16.5			2061	-		5202	-		3141	-
								400	370	-	1200	1110	-	800	740	-
								"	12	-	600	18	-	200	6	-
								"	492	-	1000	1230	-	600	738	-
								300	195	-	800	520	-	500	325	-
									1069	-		2878	-		1809	-
								200	35	-	1200	210	-	1000	175	-
11.0								400	44	-	"	132	-	800	88	-
12.0								"	48	-	"	144	-	"	96	-
07.0								600	42	-	"	84	-	600	42	-
07.0								800	56	-	"	84	-	400	28	-
37.0	17.5								225	-		654	-		429	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Pransp
				20	äker, lervuggla på lura
				21	" " "
				22	" " "
				23	äng " "
				24	" " "
					Summa
					Summan -
Bräkne - Hoby socken:					
Väby	12 ²	H	$\frac{3}{16}$	1-10	John och Axel Jönsson
"	7 ¹	J	$\frac{1}{3}$	11-14	Ern Persson
"	12 ³	II	$\frac{3}{16}$	15-24	Frank Strålsjö
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
37.0	17.5							225	-		654	-		429	-	
08.0							800	64	-	1200	96	-	400	32	-	
09.0							"	72	-	"	108	-	"	36	-	
15.5							"	124	-	"	186	-	"	62	-	
	05.5						"	44	-	1000	55	-	200	11	-	
	05.5						"	44	-	"	55	-	"	11	-	
69.5	28.5							573	-		1154	-		581	-	
drag																
253.0					16.5			2061	-		5202	-		3141	-	
	283.5							1069	-		2878	-		1809	-	
69.5	28.5							573	-		1154	-		581	-	
322.5	312.0				16.5			3703	-		9234	-		5531	-	
Väby den 16 november 1942																
Thore Möller																
Carl Svensson																
Ernst Johansson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. F.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet A - B - C - D.</u>								
0 - 0 ⁺³⁰	30	Schaktning av sand, grus och sten	3 m	70	2,50		175	-	✓	
0 ^{+30 +80} -0	50	Schaktning och spräng- ning av rörgrav	lm	50	7.-	350	-	✓		
		Rör, inre diam 21"	"	50	13.-	650	-	✓		
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	"	50	1,50	75	-	✓		
		Kringmurning av rörut- lopp vid 0+30				60	-	✓		
		Bruhn vid 0+80				60	-	✓	1195	-
0 ^{+80 +75} -1	95	Schaktning av rörgrav	lm	95	2,50	237	50	✓		
		Rör, inre diam 21"	"	95	13.-	1235	-	✓		
		Läggning av rören och höljning med uppschak- tad massa	"	95	1,50	142	50	✓		
		Intag vid 1+75				80	-	✓	1695	-
1 ^{+75 +50} -3	175	Schaktning av lera, ngt sten	3 m	470	1,40		658	-	✓	
							3723	-	✓	
		Avgår väghållningsskyl- diga bidrag till ombygg- nad av vattenavloppet un- der vägen Vieryd-Hjälms- ryd					100	-	✓	3623
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							✓	377
	350	<u>S u m m a</u>							✓	4000
		<u>Sidodiket C - E.</u>								
10-12 ⁺⁸⁰	280	Schaktning av lera	3 m	85	1,30	110	50	✓		
		" " dyjord	"	240	0,70	168	-	✓	278	50
12 ^{+80 +66} -15	286	" " stenbl' lera	"	30	2,50	75	-	✓		
		" " lera	"	160	1,30	208	-	✓		
		" " dyjord	"	370	0,70	259	-	✓	542	-
	566	Transport					820	50	✓	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	566	Transport					820	50		
		Rörtrumma vid 14+00, in- re diam 60 cm					250	-	1070	50
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							129	50
	566	S u m m a							1200	-
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
	350	Huvudavloppet A - B - C - D							4000	-
	566	Sidodiket C - E							1200	-
	916	S u m m a							5200	-
Väby den 16 november 1942.										
<i>Skarvén</i>										

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Väby n:r 7 och 12 i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. E./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de dikessträckor, som å hithörande På grund av avsevärt grävningsdjup och förekomst av flytjord skall de ritningar betecknas A - B - C - D och C - E. Sträckan 0+30 - B av huvudavloppet ~~skall~~ utföras såsom rörledning, övriga dikessträckor skola bibehållas öppna. På kartan är rörledningen utmärkt med en enkel röd linje och öppna dikessträckor med dubbla röda linjer.

Omkring 150 m nedom punkt A utfaller huvudavloppet i Vierydsån, som utmynnar i Vierydsfjärden, en vik av Östersjön. Företaget ligger således inom Vierydsåns nederbördsområde n:r 83.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 18 juli 1942, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas

ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $=+6,00$ m. Järndubb i berghäll 8 m väster om längdmätningsspunkt 0+85.

Fixp. II. Höjdläge $=+4,89$ m. Järndubb i jordfast sten i kanten av backe 15 m väster om längdmätningsspunkt 2+88.

Fixp. III. Höjdläge $=+6,01$ m. o-format märke inhugget i jordfast sten 7 m söder om rågång, 15 m öster om längdmätningsspunkt 15+75.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Huvudavloppets nederbördsområde omfattar omkring 380 hektar, och utgöres till övervägande del av skögs- och mossmarker. Sjöarealen är förhållandevis stor. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats normalt icke överstiga 0,8 lit/sek/har. Flodvattenmängden beräknas sålunda till 300^l lit/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har beräknats till

1/10-del av flodvattenmängden. Minsta bottenlutningen är 1,15:1000, sidolutningen 1:1,25 och bottenbredden 0,3 m. Förenämnda vattenmängder framrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 0,65 m vid flöden och 0,25 m vid medelvattenföring.

Sidodikets nederbördsområde är av så ringa omfattning, att särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig. För detta dike har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningen å sträckan 0+30 - 1+75 skall utföras av rör med en inre diameter av minst 525 mm /21"/. Bottenlutningen är 2,0:1000.

En sådan ledning förmår utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 180 lit/sek. Då flodvattenmängden enligt ovan beräknats till 300 lit/sek kommer ledningen således att vid flöden verka dämmande. Uppdämningen har beräknats icke överstiga 65 cm, vilket under kortare perioder synes utan olägenhet kunna tålas.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och dimensioner finnas angivna å den upprättade ^{av}protilritningen.

Mom.6. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga ersättningar utgå.

Mom.7. Broar och trummor.

Den mellan sektionerna 0+75 och 0+79 av huvudavloppet befintliga byvägstrumman är så bristfällig, att densamma inom nära framtid måste helt ombyggas. Då ersättandet av det öppna diket med rörledning kan beräknas avsevärt förbilliga ombyggnaden och framtida underhållet av trumman, finna synemännen skäligen föreskriva, att innehavaren av den väglott, på vilken underhållet av trumman vilar, skall deltaga i kostnaden för rörledningen med 100 kronor.

På företagets bekostnad skall trumma i enlighet med upprättad ritning byggas vid längdmätningsspunkt 14+00 å sidodiket.

Mom. 8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrläggning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna, varvid särskilt de svårartade och långvariga översvämningarna beaktats. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. G./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Den som ej är sökande till förrätthningen eller förenat sig med sökanden är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till

stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal; men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena omedelbart förskjutas.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av avdelägarna vid allmänt sammanträde därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädde andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Till ledning och trummor använda betongrör skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning för 525 m/m /21"/ rör 22 kg och för 600 m/m /24"/ rör 25 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatriken av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att vattenytan i rören, sedan dessa fyllts med vatten och

betongen vattenmättats under 24 timmar, ej under de följande 24 timmarna sjunker mer än 15. m/m.

- 4/ Rörläggning skall utföras efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25. m.
- 5/ Där botten utgöres av berg skola rören läggas på ett omsorgsfullt packat gruslager av minst 10. cm tjocklek.
- 6/ Rören skola täckas med ett jordlager på minst 30 cm innan stenar återfyllas i rörgraven.
- 7/ Brunnen skall förses med minst fyra lag tegelsten och kringpackas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i den.
- 8/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet dike, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än $1,0 \frac{m}{\circ}$ och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning.
- 9/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår.
- 11/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 12/ Arbetena må begynna omädelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1948.

13/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vatenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar, och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnen bör rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras på tid, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna dikessträckor från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

I företaget ingående trumma skall efter avsynandet övertagas till underhåll av markägaren.

Uppdämning, eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån

så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,
 att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbete-
 nas bedrivande erforderliga medel,
 att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst
 en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,
 att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-
 sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn,
 eller på annat i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta
 dagar i förväg vid behov och minst en gång om året kalla delägar-
 na till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och där-
 vid föra protokoll, samt
 att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga
 utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit be-
 handlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade hand-
 lingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Väby dikningsföretag år 1942".

Mom.15. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke
 utgå vid ifrågavarande företag.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Väby den 16 november 1942.

Marell

Carl Gustavsson

Erik Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Väby Orkneyförläggning år 1942

Bräcke-Holby socken och *Blekunge* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1,4	3,00	4	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1,1	6,00	6	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21 ar	15	0,17	2	55		
		har	3,22	1,06	3	41		
		äng och odlingsmark, medelareal 45 ar	7	0,18	1	26		
		har	3,12	0,58	1	81		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	2	0,14		28		
		har	0,16	0,42		07		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					24	18
		Överföres					28	68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 68
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning q. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har har	634	0,50	3 17	
		avvägda punkter st.	35	0,03	1 05	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	25	2,00	5 -	
		i annan mark "		5,00		21 22
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar, ... st.	24	0,05	1 20	
		 har	65	0,10	65	1 85
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	44	0,06	2 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	22	0,12	2 64	5 28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall..... "	41	3,50		3 50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion..... "	20	0,22	4 40	
		 "				
		 "				4 40
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal..... km. ²		0,02		
		 dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	41	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna..... "	41	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på..... "				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	14 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan..... cm.	23	0,03	69	1 69
		Överföres				87 62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				87 62
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4/ 4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 20	9 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	35	0,01		35
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	3 0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9 3,00		27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	1 1/2 12,00		6 -
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				157 07
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal	23 ar ägofigurer	st.	24 0,07	1 68
			har	6.5 0,14	91	
		Överföres			9 59	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 59	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	35	0,02	70	
		kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	23	0,05	1 15	13 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.9	6.00	5 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 40	
		3) broar och trummor,			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			14 80	
					3 70	11 10
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	6 -
		4 Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				46 39
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			25 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			28 -	53 20
		Summa kronor				63 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			157 07	157 07
		Lösen för kopior och avskrifter			46 39	46 39
		Övriga förrättningskostnader			10 50	63 70
		Summa kronor			213 96	267 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bräcke o. Lister dommars häradsrätt.

Väby den 16 nov 1942

Sten Inöcker
Statens lantbruksingenjör.



Allt sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

25824

K _____ 3•0350



Genom Hingl. Landbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställt till efterrättels vid or-
betets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1946
På Hingl. landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:
Luse Miller

Betänkande

till

VÄBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1942.

Bräkne-Hoby socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
 utförande av Väby dikningsföretag
år 1942 i Bräkne-Hoby socken av Ble-
 kinge län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 9 km sydväst om Ronneby och anges på till synhandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 16 november 1942 avslutad synförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen har inom laga tid icke anförts/Bil. 3/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps, förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslänefonden eller statens avdikningslänefond har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Styrelsens ordförande har på företagets vägnar ansökt om största möjliga bidrag från statens avdiktningssanslag till företagets genomförande. Statslån sökes däremot icke. Bifogade tabell /Bil. 2/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknat bidragsbelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-
nad återfinnes i bil. 1.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundat tal, 2.720 kronor från statens avdiktningssanslag.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syne-
akterna, bestående av 1 häfte handlingar och 3 ritningar.

Karlskrona 1 augusti 1943.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a gTorrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad

5.200:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

287:16 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

23:-

"

290:16 "

Summa5.490:16 kr

Karlskrona 1 augusti 1943.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för förtäring beräknats till 5.490 kronor 16 öre

Stockholm den 31 augusti 1946.

På Kungl. Livtjänststyrelsens namn:

Albert Smith

Bristygies i Lyngby:
Thore Möller

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Bräcke-Hoby socken							
$\frac{3}{16}$	12^2	H	Väby	John. Axel Jansson	253.0				253.0	
$\frac{1}{3}$	7^1	J	"	Freu Persson			283.5		283.5	
$\frac{3}{16}$	12^3	M	"	Frankt Månsson	69.5		28.5		98.0	
				Summa	322.5		312.0		634.5	
				sätt till Olof Andersson						

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 16 november 1942 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämmt Väby dikningsföretag år 1942 och avseende torrläggning av mark till Väby nr 7 och 12 i Bräkne-Hoby socken, Blekinge län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 februari 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm stpl 0,75

Stämpel 1,-

Summa kronor 1,75

Förestående avskrifter, sid 1-7, likhet med originalet bestyrkes:

U. Österholm

Räkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Väby di-
ningsföretag år 1942 i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid å 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		3:- "
" " tabell med uträkning av bidrag		3:20 "
Anskaffande av lagakraftbevis		2:50 "
Avskrift av betänkandet m.m.	6 sid å 0:55 kr	3:30 "
Inhäftning av handlingar		2:- "
Summa		23:- kr

Karlskrona 1 augusti 1943.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
BLEKINGE LÄN
Stenbergsg. 3
KARLSKRONA
Tel. 475

Godk. 8/11 1946
46

28825
DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1946

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Väby dikningsföretag år 1942 i Bräkne-Hoby socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 31 augusti 1946.

Statsbidrag : 2.720:- kr

Statslån : -----


Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren John Jönsson, Väby, Ronneby.

Vid av undertecknad den 22 juni 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag, befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den vid syneförrättningen upprättade och av Kungl. Lantbruksstyrelsen sedermera fastställda planen och förordas till godkännande.

Karlskrona den 1 november 1946.


Thore Möller

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen
i Väby dikningsföretag år 1942, hållet hos Lant-
brukaren *Olof* Andersson, Väby, den 29 oktober
1946.

Närvarande: Lantbrukare John Jönsson, Lantbrukare Svante Måns-
son, Lantbrukare *Olof* Andersson, varav John Jönsson
fungerade som ordförande och sekreterare.

§ 1.

Sammanträdet hade anordnats med anledning av att Lantbrukaren
Sven Persson till Lantbrukaren *Olof* Andersson försålt sitt
hemman 1/3 mantal Väby 7¹ i Bräkne-Hoby socken, varför ny sty-
relseledamot skulle utses i Sven Perssons ställe.

§ 2.

Beslöts att till ny styrelseledamot utse Lantbrukaren *Olof*
Andersson.

Vidare förekom ej

Väby som ovan

..... *John Jönsson*
Ordf. Sekreterare

..... *Olof Andersson* *Svante Månsson*

Väby Kullo'ska

Väby Kullo'ska

godk.

37/46

41
46

DIARIE Nr

28824

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

K

3-0350

2 NOV. 1946

KONTRÄKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 augusti 1946
Väby dikningsföretag år 1942 i Bräkne - Hoby socken,

till

BLEKINGE LÄN

Th. Möller

beviljat statsbidrag med tvåtusensjuhundratjugu (2.720)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt

en av lantbruksingenjören Th. Möller, vid syneförrättning

år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har

undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens ^{ordförande} ~~förtroendeman~~

för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ronneby den 29/10 1946

John Jönsson

3/16 mantal n. 12^e Våby

Att

Rauten John Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ondren Carlsson

Adress

Kopparinggatan 13, Ronneby

Adress

Henny Carlsson
Kopparingg. 13 Ronneby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund