


Kyrkhults socken, Blekinge län;

More Ankle

Statens Lantbruksingenjör

Stockholm den 31 maj 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



K 2-6355

No 323. Blekinge Luth


Tillhör förslag till Källegölens dikningsföretag år 1944.

Blad 2.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1944
På K. Lantbruksstyrelsens vägnar


Statens lantbruksingenjör.






Förslag till brunn vid 2+66



Förslag till brunn med inlag vid 3+80



Förslag till rörutlopp vid 1+50



KIN. Nr 002

K 2*0355

Nr 323 Blottinge

L. J. J. J.



Akt nr:
A355

AU\$A355



LANDS BY
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11. 12. 1945

K _____ 2*0000

Syenhandlingar

till

KÄLLEGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

A355

Synehandlingar

till

KÄLLEGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande
29 paginerade sidor, 2 blad rit-
ningar samt 1 arvodesräkning.

Pastorall, fört vid nyför-
rättning enligt vattenlagen
för väntning av Källegöl
avseende kartläggning av
mark, tillhörande Källeboda
och Brödmult Stora i Rysk-
hults socken av Blekinge
län.

Onsdagen den 27 september 1944 kl 10.00 inställde
sig understenad lantbrukingenjör jämte skiftersgodemännen
Eust Nilsson i Bytaremåla och Albert Sandström i Bis-
topsmåla hos lantkaren Alfred Björnsson i Källeboda
för att på grund av länsskyldens för förvätningsmannen
utfärdade förordnande påbörja förvätnings handläggning.
Vid sammanträdet, som hölls i Ryskhults kyrka
den 10 september 1944 och i tidningen Rarlshamns Alle-
handa den 11 samma månad (Bil. B) och varon trända
intressenter erhållit underättelse, enligt förteckning
(Bil. C), tillstadenkannio följande satsägare
förande till förvätningen:

Lantkaren Alfred Björnsson,	ägare till $\frac{4}{81}$ av Källeboda	1 ³⁷
— " — Göte Nilsson,	— " — $\frac{3}{54}$ — " —	1 ³⁰
— " — Per Jönsson,	— " — $\frac{43}{512}$ — " —	1 ³⁹
— " — John Bjellsson,	— " — $\frac{1892}{27768}$ — " —	1 ¹⁶

För öfrigt lät ingen satsägare sig anhöra.

§1.

Anvisningen om förvätningen och länsskyldens
med anledning härav utfärdade förordnande upplästas
och bilades handlingarna (Bil. A).

§ 2.

Om det synemånen anfördes intet järn Självva
visste de ej om något järnföreläggande till någon en känd
vatnågar.

§ 3.

Sammanfades karta över hertäggningssområdet och
profilering över det underökta avloppet. I samband
härmed redogjorde förutläggningssamman för en karta
upprättat förslag till hertäggning av i fråga varande
mark, innebärande iertäggning med 12" iert av
skäcksan 1+50 - 3+80 samt utförande av öppet dike
dels nedan iertledning på långt som fördrades för
minande av fall, dels mellan iertledningen och
Källegölen.

§ 4.

Sökandena förklarade sig önska företaget ut-
fört i enlighet med förslaget.

Björnsen framställde, att diket nedan den
förelagda iertledningen vore i deristfälligt skick varför
det borde förbättras med till längdmättingspunkt 0
så att vattnet finge sitt lopp från iertläggningen.

§ 5.

Boran eller kunnat anläggas icke behöva
byggas i samband med grävningssarbetenas utförande.
Ej heller påfördrades ersättning för upplåtelse av
mark till öppna dikesskäckans breddning eller för
inköping genom uppläggning av jord och sten.

§ 6.

Synemånen och vatnågar begäva sig där-
after till auditeringsområdet, varäst synemånen berik-
tigade marken och avlopp samt företags markvär-
dering.

§ 7.

Efter synegången förskattes sammanhådet på samma ställe som förut, varvid bynemännen, efter överläggning avgavs utlåtande (Bil. G.), vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 8.

Sedan intressenterna förklarats sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes här till:

Lantbrukaren Alfred Björnsen, Rälleboda, Ryckelund, ordförande
 — " — Per Jönsson, — " —
 — " — John Rjellson, — " —

§ 9.

För hanteringen vid undersökningarna m. m. skulle utgivas följande ersättningar:

Karl Olsson	25.40 kr	
Per Jönsson	11.43 "	
Alfred Björnsen	5.08 "	
Göte Nilsson	5.08 "	
Yngve Larsson	<u>5.08 "</u>	52.07 kr

§ 10.

Antecknades gode m. m. ersättningar och uppgingo till 13 kronor 20 öre för Ernst Nilsson samt 12 kronor 80 öre för Albert Sandström eller Nillsjösa 26 kronor.

§ 11.

Anmärktes, att förätningsmannen debiterat dagarwode för följande antal dagar och förätningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	$\frac{3}{4}$ dag
Sammanhådet och markvärdering	1 —
Utnedning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ —
Upprättande av förslag till brunnar m. m.	$\frac{1}{2}$ —
Summa	<u>2 $\frac{3}{4}$ dagar</u>

§ 12.

Sållades, att anskriften och kopier av handlingar och ritningar komma att inom bestämda dagar tillställas Myresens ordförande.

§ 13.

Som intet vidare förkom, upplästes protokollet och förklarades förutgången och sammanträdet avslutade.

Tälleboda, Ryttshult, den 27 September 1944.

Thore Thöller

Albert Lundström

god man

Ernst Nilsson
god man

J. O. N. 40
 1943.
 Karlshamn
 2 OKT. 1943

Till Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för Statens lantbruksingenjör i Blekinge län att verkställa syneför-
 rättning enligt vattenlagen för sänkning av Källegöl avseende
 torrläggning av mark tillhörande Källeboda och Bröthult stora
 byar i Kyrkhults socken, Listers härad.

Följande fastigheter beröras:

43/512 mtl Källeboda 1³⁹, ägare Per Jönsson.

1897/27768 mtl Källeboda 1¹⁶ ägare John Kjellsson.

4/81 mtl Källeboda 1³⁷+ 5/108 mtl Källeboda 1³²+ 1/96 mtl Käl-
 leboda 1²⁷ ägare Alfred Björnsson.

3/54 mtl Källeboda 1³⁰ ägare Göte Nilsson.

1897/27768 mtl Källeboda 1¹⁷ ägare Alfred Persson.

1/24 mtl Bröthult stora 1⁶+ 7/32 mtl Bröthult stora 1⁷ ägare
 Karl Olsson.

Källeboda pr. Kyrkhult den 3 september 1943.

Per Jönsson

Alfred Björnsson

Göte Nilsson

John Kjellsson

Alfred Persson

Karl Olsson

R e s o l u t i o n .

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som
 härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrätt-
 ning.

Kx Karlskrona å landskansliet den 15 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Nilson
 Gunnar Nilson

J. G. Rundqvist
 J. G. Rundqvist

Kungörelse.

Syneförrättningar enligt vattenlagen angående törrläggning av vattenbesvärade marker i Kyrkhults socken, Blekinge län, handläggas vid sammanträden på nedan angivna tider och platser.

~~Tisdagen den 26 september 1944
kl. 14.00 hos lantbrukaren Alfred Persson i Källeböda. Företaget synes komma att beröra marker till Källeböda 1¹⁷, 1³⁰, 1⁴¹ och 1⁴⁷ samt Brödhult Stora 1⁷ ävensom landsvägen mellan Olofström och Kyrkhult (F 10) och delägare och fiskerättsägare i Kiabanegölen.~~

Onsdagen den 27 september 1944
kl. 10.00 hos lantbrukaren Alfred Björnsson i Källeböda. Företaget synes komma att beröra marker till Källeböda 1³, 1¹⁰, 1¹⁷, 1³⁷ och 1³⁸ samt Brödhult Stora 1⁶ och 1⁷ ävensom delägare och fiskerättsägare i Källegölen.

Karlskrona den 4 sept. 1944.

Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen i laga ordning anslagen i Kyrkhults församlings kyrka söndagen den 10 september 1944 och införd i Karlshamns Allehanda måndagen den 11 september 1944.

Bestykes i tjänsten:

Thore Möller

F Ö R T E C K N I N G

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden
vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenbesvärade marker, till-
hörande Källeboda l³ m.fl. fastigheter i Kyrkhults socken, Blekinge län,
avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 4 september 1944 angående sammanträde hos lantbrukaren Alfred Björns-
son, Källeboda onsdagen den 27 sept 1944 kl 10.00.

Kungörelse till pastorsämbetet i Kyrkhults församling, Kyrkhult.

" " Karlshamns Allehanda, Karlshamn.

Kallelse till nämndemannen Ernst Nilsson, Bytaremåla, Kyrkhult.

" " skiftesgodemannen Albert Sandström, Biskopsmåla, Holje.

Underrättelse till lantbr. Alfred Björnsson, Källeboda, Kyrkhult.

"	"	"	Göte Nilsson,	"	"
"	"	"	Per Jönsson,	"	"
"	"	"	John Kjellsson,	"	"
"	"	"	Alfred Persson,	"	"
"	"	"	Karl Olsson, St. Brödhult,	"	"

*J. Jönsson
Kalleboda*

1	2	3	4	5	6
Kyrkhults socken					
Hällaboda	130	AB	$\frac{3}{54}$		Göte Nilsson
				1	äng, förb. i
				2	" " "
				3	"
				4	"
				5	åker
				6	"
				7	"
				8	åker och skogsäng
					Summa
"	137	Aaa	$\frac{4}{81}$		Alfred Björnsen
				9	äng
				10	"
				11	"
				12	åker
				13	"
				14	"
				15	"
				16	äng
				17	åker
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
					Pransp.

A-r-e-a-l								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
						02.0		—			—			—		
						01.5		—			—			—		
		10.0						300	30	—	400	40	—	100	10	—
		02.5						200	5	—	"	10	—	200	5	—
15.0								800	120	—	1500	225	—	700	105	—
17.0								"	136	—	"	255	—	"	119	—
09.5								1100	104	50	"	142	50	400	38	—
						07.0		—			—			—		
41.5	12.5					10.5		395	50		672	50		277	—	
		08.5						600	51	—	1000	85	—	400	34	—
		30.0						400	120	—	"	300	—	600	180	—
		06.5						100	6	50	500	32	50	400	26	—
26.5								900	238	50	1500	397	50	600	159	—
06.5								1000	65	—	"	97	50	500	32	50
03.0								900	27	—	"	45	—	600	18	—
06.0								1100	66	—	"	90	—	400	24	—
						00.5		—			—			—		
02.0								900	18	—	1200	24	—	300	6	—
18.0								700	126	—	"	216	—	500	90	—
07.0								600	42	—	"	84	—	600	42	—
08.5								"	51	—	"	102	—	"	51	—
02.0								500	10	—	"	24	—	700	14	—
21.5								700	150	50	1500	322	50	800	172	—
14.0								600	84	—	"	210	—	900	126	—
115.0	45.0					00.5		1055	50		2030	—		974	50	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Traump. 24/ åker 25/ " " 26/ " " 27/ " " 28/ " " 29/ äng, skogsbet och stens 30/ " " " 31/ " " " " 32/ " " " 33/ " " " 34/ " 35/ " 36/ " 37/ arlogg Summa
Kallebröda	139	Aaa	43 5/2		Per Jönsson 38/ åker 39/ " 40/ backe 41/ åker 42/ " 43/ riksmå 44/ äng Summa

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
115.0		45.0					00.5		1055	50		2030	-		974	50
08.0								600	48	-	1500	120	-	900	72	-
08.5								"	51	-	"	127	50	"	76	50
05.5								500	27	50	"	82	50	1000	55	-
08.5								"	42	50	"	127	50	"	85	-
15.5								"	77	50	"	232	50	"	155	-
		09.5						200	19	-	300	28	50	100	9	50
		01.5						"	3	-	"	4	50	"	1	50
		03.0						"	6	-	400	12	-	200	6	-
		03.0						"	6	-	"	12	-	"	6	-
		02.0						"	4	-	"	8	-	"	4	-
		25.5						200	51	-	500 (500)	127	50	300	76	50
		12.5						"	25	-	450 (500)	56	25	250	31	25
		16.0						"	32	-	400	64	-	200	32	-
							10.0	-			-			-		
161.0		118.0					10.5		1448	-		3032	75		1584	75
06.5								500	32	50	1500	97	50	1000	65	-
16.5								600	99	-	"	247	50	900	148	50
							02.5	-			-			-		
20.0								600	120	-	1500	300	-	900	180	-
17.0								"	102	-	"	355	-	"	153	-
							05.5	-			-			-		
		05.0						100	5	-	500	25	-	400	20	-
60.0		05.0					08.0		358	50		925	-		566	50

Söcken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hälliboda	116	A	$\frac{1897}{27768}$	45 46 47 48 49	John Hjellström äng åker " skogs äng åker Summa
"	117	B	$\frac{1897}{27768}$	50 51 52 53	Alfred Persson åker äng åker " Summa
Brödkullstorna	17	AC	$\frac{7}{32}$	54 55 56 57 58	Karl Olsson äng åker buck " åker Summa
"	16	AB	$\frac{1}{24}$	59 60 61 62	Karl Olsson åker " " ång Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
			13.0					100	13	-	500	65	-	400	52	-
15.0								500	75	-	1500	225	-	1000	150	-
02.5								700	17	50	1200	30	-	500	12	50
			05.5					200	11	-	300	16	50	100	5	50
						00.5		-			-			-		
17.5	18.5					00.5			116	50		336	50		220	-
						01.0		-			-			-		
			06.5					100	6	50	500	32	50	400	26	-
21.5								500	107	50	1500	322	50	1000	215	-
01.5								1100	16	50	"	22	50	400	6	-
23.0	06.5					01.0			130	50		377	50		247	-
			04.0					100	4	-	500	20	-	400	16	-
15.5								500	77	50	1500	232	50	1000	155	-
						02.5		-			-			-		
						00.5		-			-			-		
08.5								1000	85	-	1500	127	50	500	42	50
24.0	04.0					03.0			166	50		380	-		213	50
20.0								900	180	-	1500	300	-	600	120	-
19.0								600	114	-	"	285	-	900	171	-
05.0								500	25	-	"	75	-	1000	50	-
			09.0					100	9	-	500	45	-	400	36	-
44.0	09.0								328	-		705	-		377	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kyrkhults socken</u>					
Källaboda	130	AD	$\frac{3}{54}$	1-8	Göte Nilsson
"	137	Aaa	$\frac{4}{81}$	9-37	Alfred Björnsen
"	139	Aaa	$\frac{43}{512}$	38-44	Per Jönsson
"	116	A	$\frac{1897}{27768}$	45-49	John Hjellman
"	117	B	$\frac{1897}{27768}$	50-53	Alfred Persson
Brödhults Stora	17	AC	$\frac{1}{32}$	54-58	Karl Olsson
"	16	AD	$\frac{1}{24}$	59-62	L:son
<u>Lammåker</u>					
<u>Lammå</u>					
Jordart: dy. och mulljord på sand, grus och sten.					

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. E.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 - 1 ⁺⁵⁰	150	Schaktning av sand, grus, sten och spräng- sten	3 m	140	2,50			350 -	✓	
1 ^{+50 +80} -3	230	Schaktning och spräng- ning av rörgrav	lm	230	3.-	690 -	✓			
		Betongrör, inre diam 12"	"	230	5.-	1150 -	✓			
		Rörläggning och åter- fyllning	"	230	0,50	115 -	✓			
		Rörutlopp vid 1+50	"			50 -	✓			
		Brunn vid 2+66				60 -	✓			
		Brunn med intag vid 3+80				70 -	✓	2135 -	✓	
3 ^{+80 +80} -4	100	Schaktning av sand, grus, sten och spräng- sten	3 m	50	3:-	150 -	✓			
		Schaktning av dyjord med sten o stubbar	"	140	1,20	168 -	✓	318 -	✓	2803 -
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges								297 -
	480	S u m m a								3100 -

Källeboåden den 27 september 1944.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Socken och hemman	Registernummer	Littera	Måttal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
Kyrkhults socken					
Hållstroda	130	AB	$\frac{3}{54}$	Erik Nilsson	sök
"	137	Aaa	$\frac{4}{81}$	Alfred Björnsson	sök
"	139	Aaa	$\frac{43}{512}$	Per Jönsson	sök
"	116	A	$\frac{1897}{2768}$	John Kjellsson	sök
"	117	B	$\frac{1897}{2768}$	Alfred Persson	sök
Bröckhult Sten	17	AC	$\frac{7}{32}$	Karl Olsson	sök
"	16	AD	$\frac{1}{24}$	J:son	sök
				Summa	

Markens						Andelen						
Ägofig	nuvarande		blivande		förbättrings		Beräknad		verklig		förrättnings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
nr	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö	
7	8		9		10		11		12	13		
1-8	395	50	672	50	277	-	246	45	7.95	23	72	
9-37	1448	-	3032	75	1584	75	1409	26	45.46	135	64	
38-44	358	50	925	-	566	50	503	75	16.25	48	49	
45-49	116	50	336	50	220	-	195	61	6.31	18	83	
50-53	130	50	377	50	247	-	219	79	7.09	21	16	
54-58	166	50	380	-	213	50	189	72	6.12	18	26	
59-62	328	-	705	-	377	-	335	42	10.82	32	28	
	2943	50	6429	25	3485	75	3100	-	100.00	298	38	
Kalleboda den 27 september 1944.												
Ulla Möller												
Albert Sandström						Einar Nilsson						
god man						god man						

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Källeboda n:r 1 och Brödhult Stora n:r 1 i Kyrkhults socken, Blekinge län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över torrlägningsområdet, som skall bilda en samfällighet har upprättats karta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordlagrets mäktighet med små röda siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av ett från Källegölen i nordlig huvudriktning framrinnande avlopp, på hithörande ritningar betecknat A - B. Med hänsyn till det avsevärda grävningsdjupet och förekomsten av flytjord skall avloppet på sträckan 1+50 - 3+80 igenläggas med rör. I övrigt skall det bibehållas öppet. På kartan äro öppna dikessträckor utmärkta med dubbla röda linjer och rörledningen med en enkel röd linje.

Företaget ligger inom Skräboåns nederbördsområde n:r 87.

Mom.2. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 15 oktober 1943, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej an-

mälts. Ej heller hava synmännen funnit något sådant hinder föréligga.

Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företaget förnärmas.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Genom företaget kommer medelvattenståndet i Källegölen att sänkas omkring 90 cm. Denna göl, som vid medelvattenstånd omfattar omkring 3,7 hektar, kan icke anses såsom sjö i vattenlagens mening. Synmännen anse därför företaget vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\pm +5,00$ m. o-format märke inhugget i sten 6 m söder om södra landsvägsmuren, 17 m öster om längdmättningspunkt 0+70.

Fixp. II. Höjdläge $\pm +7,70$ m. o-format märke inhugget i sten 8 m väster om längdmättningspunkt 3+22.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppets dimensioner.

Avloppets nederbördsområde omfattar omkring 50 hektar och utgöres, förutom av i företaget ingående odlingar, till övervägande del av skogs- och mossmarker. De vattenmängder, som skola avledas, äro således icke så stora, att särskild beräkning av öppna dikessträckors dimensioner ansetts påkallad. Storleken har bestämts med hänsyn till

jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Bottenbredden har bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningens inre diameter har bestämts till 30,0 cm /12"/ och dess relativa lutning är 2,17:1000. En sådan rörledning förmår utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 40 lit/sek, motsvarande en avrinning av 0,8 lit/sek/har, vilket med hänsyn till gölens utjämnande inverkan på vattenframrinningen torde kunna anses tillräckligt.

Avloppets bottenlägen, lutning och dimension finnas angivna å den upprättade profilritningen.

Mom.6. Broar och trummor.

Broar eller trummor skola icke byggas av företaget. Om vid rörledningens utförande befintliga överfarter måste upprivas, skall på företagets bekostnad vägbanan förordningställas.

Mom.7.Ersättningar.

Sedan delägarna under förrättningen förklarat sig icke påfordra ersättning för markupplåtelse till öppna dikessträckors breddning eller för intrång, bestämmes, att inga ersättningar skola utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet vid full torrlägg-

ning och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Landvinningar, som kunna åsättas värde, uppkomma icke genom gölens sänkning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden /Bil. F./ har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal men skola vid förrättningens avslutande, om så fordras, förskjutas av sökandena.

Mom. 9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§

vattenlagen samt till här nedan i detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet dike må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 4/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 5/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 6/ Rören skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av 15 kg pr cm av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 mm pr timme.
- 7/ Rörläggningen skall utföras efter noggrant uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 8/ Rören skola täckas av ett jordlager på minst 30 cm innan stenar

- återfyllas i rörgraven.

9/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

10/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

11/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1950.

12/ Avsyning jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

Avloppet skall omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att häröf tillse och verkställa. Brunarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom.11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsénliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid ifrågavarande företag.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Källegölens dikningsföretag år 1944".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade

handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedankrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Källeboda, Kyrkhult, den 27 september 1944.

Suse Andersson
Robert Sandström
 god man

Kersti Nilsson
 god man

ARVODESRÄKNING

för syneför rättning enligt vattenlagen angående

Hällefors Örkning förslag år 1944

Haystacks

socken av

Belknap

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	10	0,50			5 -
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	1.3	3,00	3	90	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.8	6,00	4	80	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"	0.7	11,00	7	70	
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.12 ha	st	32	0.05	1	60	
			ha	3.1	2.02	7	49	
		äng och odlingsmark, medelareal 0.09 ha	st	19	0.05		95	
			ha	1.75	1.46	2	53	
		annan mark och impediment, medelareal 0.03 ha	st	11	0.05		55	
			ha	0.33	0.78		26	
		> 15:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarblad	st					33.78
		Överföres						38.78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				38 78
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3/4	12,00	9 -	
		b) ylavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 punkter pr ha	544	0.50	272	
		avvägda punkter	70	0.03	210	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.1	2,00	420	
		i annan mark		5,00		18 02
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.09 ha, ...	62	0.05	310	
		ha	578	0.10	58	3 68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	62	0.04		2 48
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	100	0,06	6 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	50	0,12	6 -	12 -
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	0.5	3.50		1 75
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	14	0.22	3 08	
		"				3 08
		"				3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	41	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		"				
		"				
		"				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	41	10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	12	0,03	36	1 36
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				99 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				99 65
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	<1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 10	7 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	70	0,01		4 70
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		"		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				163 55
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.09 ha, ägofigurer st	62	0.07	4 34	
		ha	578	0.14	81	
		Överföres			12 15	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	70	0,02	1 40
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kärtan, cm	12	0,05	60	15 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0.5	6.00	3 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				3 08
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
						6 08
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				1 52
						4 56
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörtullopp och slamficka	"	1/2	12,00	
						6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid				
			26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				44 76
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				12 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				26 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				52 07
						78 07
		Sammandrag.				
						90 07
		Förrättningsmannens arvode				
		Lösen för kopior och avskrifter				163 55
		Övriga förrättningskostnader				163 55
						44 76
						44 76
						12 -
						90 07
		Summa kronor				220 31
						298 38

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lister häradsrätt.

Hällebo den 27 sept 1944.

Sven O. Sjöström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

K_____2*0335



Betänkande

till

KALLEGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

Betänkande

till

KÄLLEGÖLENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Kyrkhults socken, Blekinge län.

B e t ä n k a n d e

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av Källegölens diknings-

företag år 1944 i Kyrkhults socken

av Blekinge län.

*Stockholm den 31 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith*

Belägenhet.

Området är beläget omkring 3 km söder om Kyrkhults kyrka och angives på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 27 sistlidna september avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga kraft, kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har, såvitt känt är, tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns an-

givits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättning meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiktningssanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter, enligt av dem den 27 september 1944 underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båt-
nad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1.700 kronor från statens avdikningsanslag och 1.500 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företaget i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 oktober 1944.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a gTorrlägningskostnad

Arbets- och materialkostnad.

3.100:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen.

298:38 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

35:15 "

333:53 "Summa 3.433:53 kr

Karlskrona 1 oktober 1944.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3433 kr 53 öre, varav å lantagarnas andel 2973 kr. 43 öre.

Stockholm den 31 maj 1947.

På Kungl. Lantbruksskyddets vägnar
Albert Smith

Bil. 1.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i Källegölens sänkningsföretag år 1944

i Kyrkhults socken, Blekinge län, förklarar oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksing. Möller att upprätta för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Källeboda, Kyrkhult, den 27 september 1944.

Göte Nilsson

Alfred Björnsson

Per Jönsson

Karl Olsson

Bevittnas:

Albert Sandström

Ernst Nilsson.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Kyrkhults socken							
$\frac{3}{54}$	130	AB	Källaboda	Erik Nilsson	41.5		12.5		54.0	
$\frac{4}{81}$	137	Aaa	"	Alfred Björnsson	161.0		118.0		279.0	
$\frac{43}{512}$	139	Aaa	"	Per Jönsson	60.0		05.0		65.0	
$\frac{1897}{27768}$	116	A	"	John Kjellsson	17.5		18.5		36.0	
$\frac{1897}{27768}$	117	B	"	Alfred Persson	23.0		06.5		29.5	
$\frac{2}{32}$	17	AC	Brodhult Stora	Karl Olsson	24.0		04.0		28.0	
$\frac{1}{24}$	16	AB	"	Jönsson	44.0		09.0		53.0	
				Summa	371.0		173.5		544.5	

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Källegölens
dikningsföretag år 1944 i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		5:30 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		6:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		3:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid á 0:55 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 35:15 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till
Listers häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 5 oktober 1944.

Thore Möller.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Sodder 24/10 47

275
17

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
BLEKINGE LÄN

Stenbergsgår. 3

KARLSKRONA

Tel. 475

DIARIE Nr 23224
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP 1947

R a p p o r t

över avsyning av Källegölens dikningsföretag år 1944 i Kyrkhults socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 31 maj 1947.

Statsbidrag : 1.700:- kr

Statslån : 1.500:- "

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Alfred Björnsson, Källeboda, Kyrkhult

Vid av undertecknad den 26 augusti 1946 företagen slutavsyning av ovan angivna företag, befanns arbetet vara i sin helhet utfört i enlighet med den vid syneförrättningen upprättade och sedermera av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda planen. Företaget förordas till godkännande.

Enligt uppvisade räkenskaper med tillhörande verifikationer uppgå kostnaderna för företaget till

Arbetskostnad	3.100:- kr	
Rör och material	1.966:56 "	5066:17
Förrättningskostnader	333:53 "	
Utsättning, rörprov. och avsyning	50:- "	
Diverse	21:60 "	5.471:69.kr

Företaget söker tilläggsbidrag. Jämligt bestämmelserna i Kungl. Maj:ts kungörelse nr 192/1946 synes sådant bidrag böra beräknas enligt följande

Verklig kostnad	5.471:69 kr
Vid planens fastställande beräknad kostnad	
3.433:53 kr. 110 % härav	3.776:88 "
Del av merkostnad, varå bidrag synes kunna utgå	1.694:81 kr
Härav hälften såsom tilläggsbidrag	847:40 "
eller i avrundat tal 840:- kr.	

Ansökningsen tillstyrkes.

Karlskrona den 22 september 1947.

Thore Möller
Thore Möller

23245,26737/47, 04916,012960/48.

Till

Lantbruksnämnden i Blekinge län,

Karlskrona.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har inkommit ansökningar om ytterligare statsbidrag och tilläggsbidrag till vissa torrläggningss-företag inom Blekinge län.

Företagen äro:

- 1/ utdikningsföretaget Brätelycke år 1939,
- 2/ Källegölens dikningsföretag 1944,
- 3/ Källaby-Hållaryd-Kopprarps dikningsföretag år 1943 samt
- 4/ Bökeviks dikningsföretag år 1943.

Med anledning av ovanstående får Lantbruksstyrelsen anmoda Eder lämna uppgift om dels hur stor del av arbetet, som kommit till utförande mellan 1 jan. 1940 och 1 juli 1946 och dels huruvida företagen kan anses angelägna och med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad ekonomiskt försvarbara.

Förenämnda ansökningar och till företagen hörande 8 häften handlingar, som här bifogas, återförväntas.

Stockholm den 29 augusti 1950,

Enligt uppdrag

A.Fredriksson.

7

1947 den 24 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1923 (nr 164).

Företagets namn: Källegölens dihningsföretag år 1944 i Kyrkhults socken, Blekinge län.

Lån 1.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Kantal	Register-nummer	Ä g a r e	Lagf.
<u>Kyrkhults socken</u>				
Brödhult Stora	1/24	1 ⁶	Karl Oloson	18/1 1910 § 30
" "	7/32	1 ⁷	Densamme	" "
Källedoda	3/54	1 ³⁰	Göte Nilsson,	11/6 1941, § 219
"	4/81	1 ³⁷	Alfred Björnsson,	29/12 1916 § 102
"	43/512	1 ³⁹	Per Jönsson	31/3 1933, § 304

Stockholm den 24 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hågglund



31/5 47

Källegölens dikningsföretag år 1944

Blekinge län

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Kyrkhults socken

Brödhult Stora	1/24	mtl	1 ⁶	äg.	} Karl Olsson, lagf. 18/1 1910, § 30.
"	7/32	"	1 ⁷	"	
Källeboda	3/54	"	1 ³⁰	"	Göte Nilsson, lagf. 11/6 1941, § 219.
"	4/81	"	1 ³⁷	"	Alfred Björnsson, lagf. 29/12 1916 § 102.
"	43/512	"	1 ³⁹	"	Per Jönsson, lagf. 31/8 1938, § 304.

Karlskrona den 24 oktober 1944.

Thore Möller
Thore Möller

godelc.

275

47

Skuldförbindelse överlämnad
till K. Lantbruksstyrelsen
den 6/10 1947
godkänd den 16/10 1947

DIARIE Nr 28223
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUN 1947

399/
47

K 2-0355

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 till
Källegölens dikningsföretag år 1944 i Kyrkhults socken,
BLEKINGE LÄN

1 h-handl.

beviljat dels statsbidrag med ettusensjuhundra (1.700)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med ettusenfemhundra (1.500)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören Th. Möller vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, hvar undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelseres för-
troendeman för företaget, ordförande med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1950,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Källboda kyrkhult den 30. aug. 1947.
Sifred Björnsen Källboda

Att Lantbrukaren Sifred Björnsen Källboda
Kyrkhult

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Holmgvist Selma Holmgvist
Adress Källboda Kyrkhult Adress Källboda
Kyrkhult

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.