

Förslag i 2 blad till
Säldemåla-Kvarnagårdens dikningsföretag år 1944.


Silthövdä och Fridlevstads socknar, Blekinge län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1944 av:

Josef Jönell
Statens landbruksingenjör.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utöfning.

Stockholm den 31 maj 1947
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

[Signature]



K. N. 001







K 2*0359

N. 327 Blekinge Lm

Tillhör förslag till
Säldemåla - Kvarnagårdens dikningsföretag år 1944.
Sune Sjöström
 Statens vattenbruksingenjör

Blad 2.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställt till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 31 maj 1947.
 PÅ Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Längdskala 1:4000
 Höjd- och sektionsskala 1:100
 Skala för brunnar m.m. 1:50

MIN.Nr002

K 2*0359 2



Nr 327 Blekinge 4301 RB. 2 riter





Akt nr:
A359

AU\$A359



LANDMÄTERIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. 12. 1944

K. 2. 0009



Synehandlingar

till

SÄLDEMÅLA-KVARNAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Sillhövda och Fridlevstads socknar, Blekinge län.

Till akten hör: 1 häfte handlingar, innehållande 38 paginerade sidor, 2 blad ritningar samt 1 arvodesräkning.

viske de ej om något jämförhållande till någon en-
känd sakägare.

§ 3.

Samvisades karta över anläggningsområdet
och profilritning över det undersökta utloppet. I
samband härmed redogjorde förätkningsnämnden för
preliminärt upprättat förslag till anläggning av
ifriggörande marken.

§ 4.

Beträffande förklarade sig öfriga företaget
offert i enlighet med förslaget, men vilket även
övriga sakägare intet hade att erinra. Rudolf Hansson
framhöll dock, att hans på kartan upptagna ägo-
område utgjordes av renig ångsmark, som icke kunde
väntas vinna någon betydelse genom ytterligare an-
läggning.

§ 5.

Markägarna åtog sig att kostnadsfritt
lämna för öppna dikensträckors beklädning erforder-
lig markt samt kala intång genom uppläggning
av ochaktningsskivor utan anspråk på vederlag.

§ 6.

Det anviogs, att inga broar eller tunnlar
borde beströas av företaget.

§ 7.

Föreslades, att styrelsen omedelbart ämnade
besiktiga marken och utlopp och företags markan-
vändning samt att, sedan erforderliga uträkningar verk-
ställes och definitivt förslag upprättats, nytt sam-
manträde skulle hållas ^{hos fru H. Pettersson, Sällensås} på ~~den 24 juni kl 2 em.~~ ~~den 24 juni kl 2 em.~~
Måndagen den 24 innevarande juni kl 2 em, där gode
män och sakägare hade att tillstädeskomma utan

särskild kallelse. Vid detta sammanträde skulle bl.a. förtagas val av styrelse.

§ 8.

Sam intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Kävringö den 20 juni 1944.

Styre Chäster

Herder Persson

Carl Karlsson

Torsdagen den 29 juni 1944 kl. 2 om inställdes sig van angivna styrelse hos fru Edla Pettersson i Sällemåla för fortsatt handläggning av förädlningen. Därjämte tillstädeskommo följande sakägare:

Lantbrukaren	David Pettersson,	Kävringö
— " —	Edla Pettersson,	Sällemåla
— " —	Oskar Chäster,	Rvänggården
— " —	Imantzy Brownell,	— " —
— " —	Sune Sjöberg,	Stappansbygd.

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

Förädlingsmannen relogjade för det upprättade förslaget, kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

Styrelsemännen angävo uttalande ^(B.1.6) vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 12.

Sedan delägarna förklarats sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes här till:

Lantbrukaren	Umanitz	Browall	Rovanajärden	<u>Känazö</u>
— " —	Edla	Pettersson	Säldenåla	— " —
— " —	Sune	Sjöberg	Stappansbygd	— " —

av vilka Browall utsågs till ordförande

§ 13.

För handläggning vid undersökningarna m.m. skulle utgivas följande ersättningar:

Arvid Pettersson	24.50 kr
Edla Pettersson	<u>45.50 "</u>
Summa	70.- kr

§ 14.

Antecknades, att förätningsmanen delbetalt dagavode för följande antal dagar och förätningspåtågäiden:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	2 dagar
Sammanträden och matvärdning	1 —
Orientering av nederbördsmådet	$\frac{1}{2}$ —
Anteckning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{2}$ —
Uppmätande av förlag till summa m.m.	$\frac{1}{2}$ —
Summa	<u>4½ dagar</u>

§ 15.

Förlades att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att inom bestämda dagar tillställas styrelsens ordförande för att där hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 16.

Förordningen förklarades avslutad.

§ 17.

Som intet vidare förklarades avslutades protokollet och sammanträdet avslutades.

Sälderna den 29 juni 1944.

Hörschmeller

Herrn Persson

Karl Karlsson

L. D. 21 av 1942.
Landskansliet i Karlskrona
Int. den 1 SEP. 1942

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Vördsamt anhålles om förordnande för lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Säldemåla, Kvarnagården och Nävrägöl i Sillhövda och Fridlevstads socknar. Av företaget synes komma att beröras:

Edla Pettersson	Säldemåla
Arvid Pettersson	Nävrägöl
Mauritz Brovall	Kvarnagården
Oskar Månsson	"

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad
Arvid Pettersson, Nävrägöl.

Nävrägöl den 13/8. 1942.

Arvid Pettersson
Seltemåla den 13/8 1942
Oskar Månsson Kvarnagården

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

K Karlskrona å landskansliet den 10 september 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Selmer
Fritz Selmer

Ragnar Folin
Ragnar Folin

Bil. B.

BS.m. 110/1944.

Ank. d. = 1. JUNI 1944
LANDSFISKALSKONTORET
TVING

K a l l e l s e

Syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Säldeåla i Sillhövda socken och Nävråöl och Kvarnågårdens i Fridlevstads socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Arvid Pettersson i Nävråöl tisdagen den 20 juni 1944 kl 2 em. Nedan angivna personer kallas härigenom att personligen eller genom befullmäktigat ombud inställa sig vid förrättningen för utförande av sin talan.

Karlskrona den 31-maj-1944.

Thore Möller
Thore Möller

Statens lantbruksingenjör.

Namn och hemvist	Egenhändig namnteckning till bevis om kallelsens mottagande.	Dag.
Rudolf Hansson, Staffansbygd	<i>Rudolf Hansson</i>	7/6 1944
Manfred Karlsson, "	<i>M. M. Karlsson</i>	7/6 -12-
Ture Sjöberg, "	<i>Ture Sjöberg</i>	7/6 -12-
Karl Svensson, Säldeåla	<i>Karl Svensson</i>	7/6 -12-
Edla Pettersson, "	<i>Edla Pettersson</i>	7/6 -11-
	<i>Bestyrkes</i>	
	<i>Thore Möller</i>	
	<i>Gårdstingsman</i>	

Bil. B²

Bil. m. 110/1944

Ant. d. - 1. JUNI 1944

LANDS LANTBRUKSINGENJÖR

TVING

K a l l e l s e.

Syreförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker, tillhörande Säldemåla i Sillhövda socken och Nävragöl och Kvarnagården i Fridlevstads socken, Blekinge län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Arvid Pettersson i Nävragöl tisdagen den 20 juni 1944 kl 2 em. Nedan angivna personer kallas härigenom att personligen eller genom befullmäktigat ombud inställa sig vid förrättningen för utförande av sin talan.

Karlskrona den 31 maj 1944..

Thore Möller

Thore Möller.

Statens lantbruksingenjör.

Namn och hemvist.	Egenhändig namnteckning till bevis om kallelsens mottagande.	Dag.
Arvid Pettersson, Nävragöl	Arvid Pettersson	5/6
Oskar Månsson, Kvarnagården	Oskar Månsson	5/6
Mauritz Browall, "	Mauritz Browall	5/6

Bevittas:

Fridlevstad den 5/6 1944

Martin Johansson
tf. förordningsman

F Ö R T E C K N I N G

över kallelser angående sammanträden vid syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Staffansbygd och Sällemåla i Sillhövda socken samt Nävråöl och Kvarnågården i Fridlevstads socken, Blekinge län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar,

Den 31 maj 1944 angående sammanträde hos lantbrukaren Arvid Pettersson

i Nävråöl tisdagen den 20 juni 1944 kl 2 em.

Kallelse till skiftesgodemannen Karl Karlsson, Ledja, Nävråöl.

" " " Per Hansson, Bakareboda, Holmsjö.

" " lantbr. Rudolf Hansson, Staffansbygd

" " " Manfred Karlsson, "

" " " Ture Sjöberg, "

" " " Karl Svensson, Sällemåla

" " " Edla Pettersson, "

" " " Arvid Pettersson, Nävråöl

" " " Oskar Månsson, Kvarnågården

" " " Mauritz Browall, "

*S. Jägers
Hörsel*

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sällhärda socken Staffansbygd	19	A	$\frac{633}{3744}$	1	<u>Rudolf Hansson</u> ämg. förbättras y Summa
"	ar. 1 ¹⁰	B	$\frac{223}{7488}$	2 3	<u>Manfred Karlsson</u> äker ämg. förbättras y Summa
"	1 ³⁵	ans	ans	4 5	<u>Manfred Karlsson</u> ämg. förbättras y äker Summa
"	1 ¹⁶	Bc	$\frac{2}{96}$	6 7 8 9 10 11 12	<u>Pura Lybuz</u> äker " " " " " ämg. förbättras y Summa
<u>Kaldemåla</u>	16	A	$\frac{3}{32}$	13 14	<u>Edla Pettersson</u> äker " Trausp.

A-r-e-a-l								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Fransp.
				15	åker
				16	"
				17	äng f.d. åker, skogs
				18	åker
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	anlägg
				27	åker, skogs
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	äng
				34	anlägg
				35	skogsmark
				36	"
				37	åker
				38	"
				39	äng
				40	åker, högländ
				41	"
					Fransp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
18.5									111	-		222	-		111	-
10.5						600	63	-	1200	126	-	600	63	-		
23.5						700	164	50	1400	329	-	700	164	50		
	14.0					300	42	-	400	56	-	100	14	-		
14.0						800	112	-	1400	196	-	600	84	-		
16.0						700	112	-	4	224	-	700	112	-		
19.0						"	133	-	1	266	-	1	133	-		
04.5						4	31	50	1	63	-	1	31	50		
05.0						4	35	-	1	70	-	1	35	-		
06.5						400	26	-	4	91	-	1000	65	-		
05.5						1	22	-	1	77	-	1	55	-		
22.0						4	88	-	1	308	-	1	220	-		
					05.0	-			-			-				
09.0						300	27	-	(800) 600	54	-	300	27	-		
04.5						400	18	-	(1200) 850	38	25	450	20	25		
05.0						"	20	-	(1200) 850	42	50	"	22	50		
07.5						450	33	75	(1200) 900	67	50	"	33	75		
04.0						1	18	-	(1200) 900	36	-	1	18	-		
04.0						750	30	-	1200	48	-	1	18	-		
	26.5					200	53	-	(800) 500	132	50	300	79	50		
					03.0	-			-			-				
			04.5			150	6	75	200	9	-	50	2	25		
			02.5			1	3	75	1	5	-	"	1	25		
11.5						300	34	50	1400	161	-	1100	126	50		
08.0						1	24	-	1	112	-	1	88	-		
	02.0					200	4	-	300	6	-	100	2	-		
					03.0	-			-			-				
15.0						500	75	-	1200	180	-	700	105	-		
213.5	42.5		07.0		11.0			1287	75		2919	75		1632	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				42	åker <i>Transp.</i>
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	" <i>haglund</i>
				49	arlogg <i>Summa</i>
<i>Fridlevstads socken</i>					
<i>Närregil</i>	17		ans		<i>Arvid Pettersson</i>
				50	åker
				51	"
				52	skogsmark <i>Summa</i>
"	ar. 1 ³	B	$\frac{1}{32}$		<i>Arvid Pettersson</i>
				53	skogsmark
				54	åker
				55	"
				56	"
				57	"
				58	skogsmark
				59	"
				60	" <i>förbaltas i</i>
				61	" <i>Summa</i>

A-r-e-a-l								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
213.5	42.5	07.0	11.0		1287 75		2919 75		1632 -							
08.0				5.00	40 -	14/00	112 -	900	72 -							
15.5				4.00	62 -	"	217 -	1000	155 -							
07.5				6.00	45 -	1200	90 -	600	45 -							
04.0				4.00	16 -	"	48 -	800	32 -							
08.0				"	32 -	1400	112 -	1000	80 -							
09.5				"	38 -	"	133 -	"	95 -							
			01.5	-		-		-								
			03.0	-		-		-								
266.0	42.5	07.0	15.5		1520 75		3631 75		2111 -							
14.5				5.00	72 50	14/00	203 -	900	130 50							
11.5				7.00	80 50	"	161 -	700	80 50							
		04.5		150	6 75	200	9 -	50	2 25							
26.0		04.5			159 75		373 -		213 25							
			01.5	150	2 25	200	3 -	50	75							
08.0				350	28 -	(1200) 800	64 -	450	36 -							
09.5				"	33 25	(1200) 800	76 -	"	42 75							
02.5				250	6 25	(1000) 650	16 25	400	10 -							
01.0				200	2 -	(800) 550	5 50	350	3 50							
		02.5		150	3 75	200	5 -	50	1 25							
		03.0		"	4 50	"	6 -	"	1 50							
			02.0	-		-		-								
		01.5		150	2 25	200	3 -	50	75							
21.0		08.5	02.0		82 25		17.8 75		96 50							

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kornagården	119		ans	62	Oskar Månsson
				63	äker
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	" byg
				80	" orlogg
					Summa
Kornagården	133	Aad	$\frac{3}{112}$	81	Mauritz Brorvall
				82	äker
				83	"
				84	"
				85	"
					Fransp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
07.5								400	30	-	1400	105	-	1000	75	-
15.0								"	60	-	"	210	-	"	150	-
08.0								"	32	-	"	112	-	"	80	-
05.5								"	22	-	"	77	-	"	55	-
05.5								"	22	-	"	77	-	"	55	-
05.0								"	20	-	"	70	-	"	50	-
03.5								"	14	-	"	49	-	"	35	-
06.0								500	30	-	"	84	-	900	54	-
11.5								400	46	-	"	161	-	1000	115	-
08.5								"	34	-	"	119	-	"	85	-
08.0								"	32	-	"	112	-	"	80	-
06.0								"	24	-	"	84	-	"	60	-
08.5								"	34	-	"	119	-	"	85	-
06.5								"	26	-	"	91	-	"	65	-
04.0								"	16	-	"	56	-	"	40	-
10.5								500	52	50	"	147	-	900	94	50
03.5								1000	35	-	1200	42	-	200	7	-
						02.0		-			-			-		
						03.5		-			-			-		
/ 23.0						05.5		529	50		1715	-		1185	50	
12.0								500	60	-	1400	168	-	900	108	-
02.0								1000	20	-	1200	24	-	200	4	-
19.0								500	95	-	1400	266	-	900	171	-
14.5								"	72	50	"	203	-	"	130	50
09.0								"	45	-	"	126	-	"	81	-
56.5									292	50		787	-		494	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Tranyp</i>
				86	<i>åker</i>
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	<i>äng, förbättras y</i>
				93	" " "
				94	<i>äng</i>
					<i>Summa</i>
					<i>Sammandrag</i>
					<i>Neder förtaget</i>
<i>Lillhärda socken</i>					
<i>Stuffausbygd</i>	19	A	$\frac{223}{3744}$	1	<i>Rudolf Hansson</i>
"	<i>an</i> 1 ¹⁰	B	$\frac{223}{7488}$	2-3	<i>Manfred Karlsson</i>
"	1 ³⁵		<i>ans</i>	4-5	<i>L. son</i>
"	1 ¹⁶	Bc	$\frac{2}{96}$	6-12	<i>Pura Ljörberg</i>
<i>Säldeväla</i>	1 ⁶	A	$\frac{3}{32}$	13-26	<i>Ella Petersson</i>
<i>Fridlevstads socken</i>					
<i>Närrebygd</i>	17		<i>ans</i>	50-51	<i>Arvid Petersson</i>
					<i>Summa</i>
					<i>Över förtaget</i>
<i>Lillhärda socken</i>					
<i>Säldeväla</i>	1 ⁶	A	$\frac{3}{32}$	27-49	<i>Ella Petersson</i>
<i>Fridlevstads socken</i>					
<i>Närrebygd</i>	17		<i>ans</i>	52	<i>Arvid Petersson</i>
					<i>Tranyp.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
56.5								292	50		787	-		494	50	
11.0								600	66	-	1400	154	-	800	88	-
03.0								800	24	-	1200	36	-	400	12	-
09.5								600	57	-	"	114	-	600	57	-
13.5								500	67	50	1400	189	-	900	121	50
09.5								"	47	50	"	133	-	"	85	50
14.0								"	70	-	"	196	-	"	126	-
						06.0		-			-			-		
						02.5		-			-			-		
						02.5		-			-			-		
117.0						11.0		624	50		1609	-		984	50	
						09.0										
10.5						04.5		63	-		126	-		63	-	
16.0						01.5		112	-		224	-		112	-	
73.5						14.0		406	-		991	-		585	-	
145.0	14.0					05.0		940	-		2028	-		1088	-	
26.0								153	-		364	-		211	-	
271.0	14.0					34.0		1674	-		3733	-		2059	-	
121.0	28.5	07.0		10.5				580	75		1603	75		1023	-	
						04.5		6	75		9	-		2	25	
121.0	28.5	11.5		10.5				587	50		1612	75		1025	25	

A-r-e-a-l								Nuvarande-värde			Blivande-värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
121.0		28.5		11.5		10.5				587 50				1612 75		1025 25	
21.0				08.5		02.0				82 25				178 75		96 50	
123.0						05.5				529 50				1715 -		1185 50	
117.0						11.0				624 50				1609 -		984 50	
382.0		28.5		20.0		29.0				1823 75				5115 50		3291 75	
Säldenåla den 29 juni 1944.																	
Thore Quiller.																	
Phredn Gersau Carl Gersau																	

Kostnadsförslag.

Läge	Längd- m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	a pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Nedre företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
0 - 3	+96	396 Sprängning av berg	1m	15	5.-	75	-			
		Schaktning av sand, grus, block och spräng- sten	3 m	460	3.-	1380	-			
		Schaktning av dyjord, stubbar	"	300	0,90	270	-	1725	-	
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges						175	-	
		396 Summa						1900	-	
		<u>Övre företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan C - D.</u>								
4 - 7	+40 +90	350 Schaktning av sand, grus, block och enst sprängsten	3 m	130	2,80	364	-			
		Schaktning av dyjord med sten	"	200	1.-	200	-	564	-	
7 - 10	+90 +00	210 Schaktning av rörgrev	1m	210	2,50	525	-			
		Tillägg för bergspräng- ning	"	60	5.-	300	-			
		Tegelrör, inre diam 10"	"	210	3,50	735	-			
		Rörläggning och åter- fyllning	"	210	0,35	73	50			
		Rörlutlopp vid 7+90				60	-			
		Brunn vid 8+50				60	-			
		Brunn med intag vid 10+00				70	-	1823	50	
		560 Transport						2387	50	


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	a pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	560	Transport					2387	50		
+00 +65 10 -12	265	Schaktning av sand, grus och sten	3 15	2,80	42	-				
		Schaktning av dyjord, stubbar	" 580	0,90	522	-	564	-	2951	50
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges							298	50
	825	Summa							3250	-
Sälomåla den 29 juni 1944.										
<i>Josef J. J. J.</i>										

K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

Söcken och hemman	Registernummer	Littera	Mantal	Ägare	Sök eller icke sök
1	2	3	4	5	6
<u>Lillhorda socken</u>				<u>Nöra förtägh</u>	
Staffansbygd	19	A	$\frac{223}{3744}$	Rudolf Hansson	—
"	ar 1 ^o	B	$\frac{223}{7488}$	Manfred Karlsson	—
"	135		ans	J. son	—
"	116	Bc	$\frac{7}{96}$	Pura Sjoberg	—
Säddemåla	16	A	$\frac{3}{32}$	Edla Pettersson	sök
<u>Ficklestads socken</u>					
Närnagil	17		ans	Arvid Pettersson	sök
				Sunnan	
<u>Lillhorda socken</u>				<u>Arva förtägh</u>	
Säddemåla	16	A	$\frac{3}{32}$	Edla Pettersson	sök
<u>Ficklestads socken</u>					
Närnagil	17		ans	Arvid Pettersson	sök
"	ar 13	B	$\frac{1}{32}$	J. son	sök
Kramazarchen	119		ans	Oskar Maansson	sök
"	133	Had.	$\frac{2}{112}$	Mauritz Brorvall	—
				Sunnan	

	Markens						Andel i					
	nuvarande		blivande		förbättrings		beräknad		verklig		förrättnings	
	värde		värde		värde		kostnad		kostnad		kostnad	
	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö	
1	8		9		10		11		12	13		
1	-		-		-		-		-			
2-3	63	-	126	-	63	-	5814		3.06		410	
4-5	112	-	224	-	112	-	10336		5.44		730	
6-12	406	-	991	-	585	-	53979		28.41	l	3811	
13-26	940	-	2028	-	1088	-	100396		52.84	l	7088	
50-51	153	-	364	-	211	-	19475		10.25	l	1375	
	1674	-	3733	-	2059	-	1900		100.00		13414	
27-49	58075		160375		1023	-	101010		31.08	l	7133	
52	675		9	-	225		227		0.07	l	16	
53-61	8225		17875		9650		9523		2.93	l	672	
62-80	52950		1715	-	118550		117033		36.01	l	8264	
81-94	62450		1609	-	98450		97207		29.91	l	6864	
	182375		511550		329175		3250		100.00		22949	
Saldemåla den 29 juni 1944.												
Josef Möller												
Thorsten Persson Karlsson												

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning genom dikning av mark
inom Staffansbygd och Sällemåla i Sillhövda
socken samt Nävragöl och Kvarnagården i Frid-
levstads socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagens omfattning och ändamål.

I företagen ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å
den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskriv-
ning över dem återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. D./. Såsom av företa-
gen beroende har ansetts den mark, som vid nu rådande vattenstånd i av-
loppen icke kan torrläggas till 1,2 m djup.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden komma fö-
retagen att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande
ritningar betecknas A - B och C - D.

Med hänsyn till det avsevärde grävningsdjupet och till förekomst
av flytjord så att öppet avlopp beräknats bliva dyrbart att utföra och
samt till underlättande av jordens brukning, med rör/
vidmakthålla har ansetts lämpligt att igenlägga sträckan 7+90 - 10+00.

Övriga sträckor skola bibehållas öppna. På kartan äro öppna avlopps-
sträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och rörledningen medelst
en enkel röd linje.

Av profilen och kartans höjdsiffror framgår, att avsevärda höjd-
skillnader förefinnas inom avdikningsområdet. På grund härav har mar-
ken hänförs till två särskilda samfälligheter, nämligen:

Nedre företaget, omfattande markerna omkring avloppet A - B, ägofig
1-26 och 50-51.

Övre företaget, omfattande markerna omkring avloppet C - D, ägofig
27-49 och 52-94.

Företagen ligga inom Silletorpsåns nederbördsområde alltså mellan Lyckebyåns och Nättrabyåns nederbördsområden med nummerbeteckning 80 resp 81.

Mom.2. Företagens beskaffenhet.

Syenmännen anse företagen vara sådan dikning, som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länsstyrelsens i Blekinge län förordnande den 10 september 1942, eller för företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej komma att av företagen förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge $\approx +6,00$ m. Järndubb i sten i rågången mellan Staffans-
bygd 9 och 10 28 m väster om längdmätningsspunkt 1+78.

Fixp. II. Höjdläge $\approx +8,28$ m. Järndubb i sten 14 m öster om längdmätningsspunkt 5+25, 5 m väster om stenmur.

Fixp. III. Höjdläge $\approx +9,57$ m. +-format märke inhugget i sten i västra

väggkanten 20 m norr om längdmättningspunkt 9+7.

Fixp. IV. Höjdläge $=+10,06$ m. Järndubb i sten invid stenmur 40 m öster om längdmättningspunkt 12+10.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Vid punkt A omfattar nederbördsområdet 230 hektar och minskas vid längdmättningspunkt 2+50 till 52 hektar. Nederbördsområdet är således så obetydligt att särskild beräkning av öppna dikens dimensioner icke ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. Bottenbredden här bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Rörledningens nederbördsområde omfattar 22 hektar, dess relativa fall är 1,19:1000 och dess inre diam 25,0 cm /10"/. En sådan ledning förmår utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 17,5 lit/sek, motsvarande en avrinning av 0,8 lit/sek/har, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt.

Avloppens bottenlägen i brytpunkterna, dimensioner och lutningar finnas angivna å den upprättade profilritningen. Öppna dikessträckors form har åskådliggjorts genom sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola inga broar

eller trummor byggas.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Broarnas överbyggnad skall sålunda på sträckan A - 2+50 ligga minst 1,0 m och på övriga minst 0,6 m över avloppets botten. Stentrummor skola på förstnämnda sträcka hava en genomloppsöppning av minst 1,0x1,0 m och på övriga sträckor minst 0,6x0,6 m eller utföras av rör med motsvarande genomloppsöppning.

Mom.7. Ersättningar.

Under förrättningen ha markägarna förklarat sig lämna mark till avloppens breddning och tåla intrång genom uppläggning av schaktningsmassor utan anspråk på vederlag. På grund härav bestämmes att inga ersättningar härför skola utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företagen ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Blivande värdet har bestämts med hänsyn till den ökade möjlighet till höjning av jordens alstringsförmåga, som ernås vid avloppens utförande på föreslaget sätt. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil.D./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Till följd av avsevärd skillnad i fallförhållandena har marken inom avdikningsområdet hänförs till två särskilda samfälligheter, på

sätt framgår av mom. 1 här ovan.

Skäl att hänföra marken inom företagen till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med resp företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den beräknade båtnaden. I kostnadsfördelningslängden /Bil. F./ har varje fastighets andel i kostnaderna angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

För företagen gemensamma kostnader skola gäldas av nedre företaget till 36,89 % och av övre företaget till 63,11 %.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal.

Mom.9. Företagens utförande.

- 1/ Företagens utförande skall ombesörjas av en gemensam styrelse på tre personer, av vilka nedre företaget utser en och övre företaget två. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen samt till 1 mom 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.
- 2/ Företagen skola utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Rörledningen skall utföras av tegelrör enligt svensk standard.
- 4/ Rören skola läggas efter omsorgsfullt uppsatta och kontrollerade profiler, vilkas inbördes avstånd icke bör överstiga 25 m.
- 5/ Om botten på något ställe är så lös att sättningar i rörsträngen kunna befaras, skola rören läggas på underlag av bräder.

- 6/ Jord och sten, som uppschaktas ur öppet avlopp vid dettas upptagande eller rensning, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,0 m och ej i brantare inre lutning än 1:1,0.
- 7/ Å de sträckor, där icke odlad jord gränsar intill avloppet, skall sten och uppsprängt berg läggas på denna sida.
- 8/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0,3 m och sidolutning 1:1,0 anordnas vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna från angränsande terräng.
- 9/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.
- 10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 11/ Arbetena böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenligt och betryggande.
- 12/ För de särskilda företagens arbeten skola särskilda entreprenadsummor fastställas.
- 13/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1950.
- 14/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företagen ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas ge-

nom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetets första utförande.

Kostnad för rensnings- eller underhållsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Markägarna böra genom stängsel eller på annat sätt skydda öppna avloppssträckor från nedtrampning av betande djur. Av betesdjur förorsakad skada skall omedelbart botas av djurägaren.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 11. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas bedrivande erforderliga medel.

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst

en gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt genom kring-

sänd kallelselista, på vilken kallade delägare teckna sina namn,

eller på i 7 kap. 64 § vattenlagen angivet sätt kalla delägarna

till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Säldemåla-Kvarnagårdens dikningsföretag år 1944."

Mom.14. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå vid något av ifrågavarande företag.

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-

sökandet.

Besvär över förrättningen, i vad den avser allenast endera företaget, utgör intet hinder för utförande av det andra.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sakrunderställning till vattendomstol icke skall i ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 16 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Säldemåla den 29 juni 1944.

U. S. Löfner

Therese Fessau

Carl Gustav

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

AKNING
Salomala - Kvar.

margårdens Järkning föntus år 1944." i Lill-
hövda och Kullerstads socken av Blekinge län

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 2.8		3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.09 ha st	69	0.05	3	45		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 47
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 punkter pr ha	7.0	0.50	3 50	
		avvägda punkter	100	0.03	3 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.8	2,00	5 60	
		i annan mark		5,00		36 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.08 ha, ...	94	0.05	4 70	
		ha	7.78	0.10	79	5 49
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	94	0.04		3 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	1.44	0,06	8 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	72	0,12	8 64	17 28
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.2	3.50		4 20
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	43	0.22	9 46	
		"				9 46
		"				3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	41	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	41	10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	30	0,03	90	1 90
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				139 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				139 16
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 15	9 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
						
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	40	5 10
		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				209 21
		1) 1:sta regalarcket st			7 —	
		bladet st				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ...				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.08 ha, ägofigurer st	94	0.07	6 58	
		 ha	7.78	0.14	1 09	
		Överföres			14 67	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 67	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	0,02		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	30	0,05	1 50	17 92
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.2	6.00	7 20
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				9 46
		3) broar och trummor, "	"			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3,00		
					16 66	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 16	12 50
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtullopp och slamficka	dagar	12,00		
			"	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
			sid	32	0,55	17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				
						58 02
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
					2 -	2 -
					24 40	
					70 -	94 40
		Summa kronor				
						96 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				
		Lösen för kopior och avskrifter				
		Övriga förrättningskostnader				
					209 21	209 21
					58 02	58 02
					2 -	96 40
		Summa kronor				
					269 23	363 63

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ostra. Medelsta

häradsrätt.

Sälskumala

den 29 juni 1944

Suse Möller


Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvideras:

den 19

K. 20059



Betänkande

till

SÄLDEMÅLA-KVARNAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1944.

Sillhövda och Fridlevstads socknar, Blekinge län.

Avskrift.

B e t ä n k a n d e

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande. rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Säldemåla-Kvarnagårdens

Stockholm den 31 maj 1947 dikningsföretag år 1944 i Sillhövda
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar, och Fridlevstads socknar av Blekinge län.
Nilsen Smith

Belägenhet.

Området är beläget omkring 2 km öster om Nävragöls station på järnvägslinjen Karlskrona - Växjö och anges på till synehandlingarna hörande översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 29 sistlidna juni avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Så snart förrättningen vunnit laga-kraft, kommer bevis härom att tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har såvitt känt är tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden m.m.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda dimensioner

samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdets gräns angivits med en heldragen blå linje.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företagen vara fullbordade till den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare, sökes lån från statens avdikningslånefond av flertalet intressenter enligt av dem den 29 juni 1944 underskriven förening /Bil. 1/. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägares andel i företagen ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagens areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagens kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företagen ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Samtliga delägare äro småbrukare, vilka för sin försörjning äro helt hänvisade till avkastningen av sina jordbruk, varför det för dem är av största vikt att jorden kan på ändamålsenligt sätt brukas. På grund härav får jag, trots att kostnaden inom övre företaget överstiger båtnaden, tillstyrka bifall till ansöknings-

en om statsunderstöd.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företagen med, i avrundade tal, 2.660 kronor från statens avdikningsanslag och 2.590 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor m.m.

Beträffande företagen i övrigt rörande frågor hänvisas till syneakterna, bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Karlskrona 1 juli 1944.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrläggningskostnad

Arbets- och materialkostnad

5.150:- kr

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen

363.63 kr

" " utredn. ang. statsunderstöd m.m.

35:65 "

399:28 "

Summa

5.549:28 kr

Karlskrona 1 juli 1944.

Thore Möller

Vil arbetsplanens fastställda för kostnaden för företaget beräknats till 5 549 kr. 28 öre, varav på låntagarnas andel 5 375 kr 26 öre.

Stockholm den 31 maj 1947
För Kungl. Lantbrukets styrelse underskrift
Robert Smith

Bil. 1.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i Säldemåla-Kvarnagårdens dikningsföretag år 1944 i Sillhövda och Fridlevstads socknar, Blekinge län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att mottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita lantbruksing. Möller att upprätta för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar m.m.

Säldemåla, Nävrägöl, den 29 juni 1944.

Mauritz Brovall	Edla Petersson	Arvid Petersson
Oskar Månsson	Ture Sjöberg.	

Bevittnat:

Theodor Persson	Carl Carlsson?
-----------------	----------------

~~Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i~~

[illegible]

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
63 -		58 14		4 10		40		62 64		0.99	49.65	31 08		-	-
112 -		103 36		7 30		72		111 38		"	"	55 25		-	-
585 -		539 79		38 11		373		581 63		"	"	288 52		292 96	
1088 -		1003 96		70 88		695		1081 79		"	"	536 63		544 88	
211 -		194 75		13 75		135		209 85		"	"	104 10		105 69	
2059 -		1900 -		134 14		13 15		2047 29				1015 58		943 53	
1023 -		1010 10		71 33		6 99		1088 42		1.06		1/ 511 08		2/ 511 72	
2 25		2 27		16		02		2 45		"		1/ 1 15		2/ 1 15	
96 50		95 23		6 72		66		102 61		"		1/ 48 18		2/ 48 24	
1185 50		1170 33		82 64		8 10		1261 07		"		1/ 592 16		2/ 592 90	
984 50		972 07		68 64		6 73		1047 44		"		1/ 491 85		2/ 492 46	
3291 75		3250 -		229 49		22 50		3501 99				1/ 1644 42		2/ 1646 47	
Karlskrona i juli 1944 Thore Moller															
Förestående avskrifters, sid. 1 - 7, likhet med originalet bestyrkes i tjänsten: Suse Moller															

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Säldemåla-Kvarnagårdens dikningsföretag år 1944 i Sillhövda och Fridlevstads socknar av Blekinge län.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sid á 3:- kr	9:- kr
Upprättande av ansökningshandlingar		6:- "
" " tabell med uträkning av bidrag och lån		5:80 "
" " förteckning å lånesökandenas fastigheter		6:- "
Anskaffande av lagakraftbevis		3:- "
Avskrift av betänkandet m.m.	7 sid á 0:85 kr	3:85 "
Inhäftning av handlingar		2:- "

Summa 35:65 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Östra & Medelsta domsagas häradsrätt inom tre månader härfter.

Karlskrona den 21 juli 1944.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Sp. 24/10 1947

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
BLEKINGE LÄN
Stenbergsg. 3
KARLSKRONA
Tel. 475

DIARIE Nr 22841
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1947

R a p p o r t

över avsyning av Säldemåla-Kvarnagårdens dikningsföretag år 1944 i
Sillhövda och Fridlevstads socknar av Blekinge län.

Planen fastställd den 31 maj 1947.

Statsbidrag : 2.660:- kr

Statslån : 2.590:- "


Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Mauritz Brovall, Kvarnagården,
Nävrögöl

Vid av undertecknad den 23 oktober 1947 företagen avsyning
av ovan angivna företag, befanns arbetet vara i sin helhet utfört i
enlighet med den vid syneförrättningen upprättade och sedermera av
Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda planen. Företaget förordas
till godkännande.

Karlskrona den 17 september 1947.


Thore Möller

22840,41

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kre-
nans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sildemåla - Kvarnagårdens dikningsföretag år
1944 i Sillhövda och Fridlovstads socknar, Blekinge län.

Lån 2.590 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Lantal	Register- nummer	Ä g a r e	Lagf.
<u>Sillhövda socken</u>				
Staffansbygd	7/96	1 ¹⁶	Ture Sjöberg,	10/6 1930, § 193
Sildemåla	3/32	1 ⁶	Edla Petersson,	31/3 1937, § 218
<u>Fridlovstads socken</u>				
Nävragsl	1/32	av 1 ³	Arvid Pettersson,	23/11 1938, § 918
"	avo.	1 ⁷		
Kvarnagården	avo.	1 ¹⁹	Oskar Månsson,	5/7 1933, § 282
"	3/112	1 ³³	Mauritz Brown,	16/2 1938, § 109

Stockholm den 24 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



31/5 47

Säldemåla-Kvarnagårdens dikningsföretag år 1944.

Bleking-e län

F ö r t e c k n i n g

Å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Sillhövda socken.

✓ Staffansbygd 7/96 mtl 1¹⁶ äg. Ture Sjöberg, lagf. 10/6 1930,
§ 193.

✓ Säldemåla 3/32 " 1⁶ " Edla Petersson, lagf. 31/3 1937,
§ 218.

Fridlevstads socken.

✓ Nävragöl 1/32 mtl av 1³ } äg. Arvid Pettersson, lagf. 23/11
1938, § 918.

" avs 1⁷ }

✓ Kvarnagården avs 1¹⁹ " Oskar Månsson, lagf. 5/7 1933,
§ 282

✓ " 3/112 mtl 1³³ " Mauritz Browall, lagf. 16/2 1938,
§ 109.

Karlskrona den 28 juli 1944.


Thore Möller

gredde

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 24/9 1947

godkänd den 16/10 1947

273

47

DIARIE Nr

22840

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 SEP. 1947

K

2-0359

403/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 till
Säldemåla - Kvarnagårdens dikningsföretag år 1944 i Sillhövda och
Fridlevstads socknar,

BLEKINGE LÄN

Th. Lund

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusensexhundrasextio (2.660)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusenfemhundranittio (2.590)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören Th. Möller vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha... undertecknad..., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse... för-
troendeman... för företaget, *ordförande*... med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kvarnagården Nörragöl den 2/9 1947.
Manrits Brovall ägare till Kvarnagården 133

Att Lantbrukare Manrits Brovall Kvarnagården
Nörragöl

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Konst. Sandberg Per Lindberg
Adress Kvarnagården Nörragöl Adress Kvarnagården Nörragöl

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 oktober 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghult

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.